

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	014+700 - 015+699	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,058,658.97	174.53	17,949	4.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	015+699 - 016+699	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	31.26	17,949	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	016+699 - 017+698	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	17,949	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	017+698 - 018+697	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	17,949	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	018+697 - 019+697	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	173.38	17,949	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	020+071 - 019+041	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.84	214.50	17,949	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	019+041 - 018+011	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,599.95	54.35	17,949	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	018+011 - 016+982	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	17,949	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	016+982 - 015+952	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	17,949	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,386.56	67.80	17,949	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	020+315 - 021+450	1.13	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,797,023.79	83.67	17,949	2.62	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	021+450 - 022+585	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	16.39	17,949	2.18	2.1	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	022+585 - 023+720	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	10.34	17,949	2.07	2.02	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	023+720 - 024+855	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	14.63	17,949	2.15	2.08	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	024+855 - 025+990	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	21.81	17,949	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	025+990 - 027+125	1.13	L1	งานบำรุงปกติ	6,215	0	0.00	17,949	2.05	2.05	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	027+885 - 026+751	1.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,796,749.87	88.33	17,949	2.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	026+751 - 025+618	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,302.50	24.79	17,949	2.33	2.2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	025+618 - 024+484	1.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,796,749.87	82.51	17,949	2.6	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	024+484 - 023+350	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,399.95	28.41	17,949	2.41	2.25	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	023+350 - 022+217	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,302.50	22.53	17,949	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	022+217 - 021+083	1.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,796,749.87	98.62	17,949	2.87	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,965	9,179,874.56	26.16	6,933	3.9	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,965	9,179,874.97	22.58	6,933	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,624	22,734,626.60	945.62	104,767	3.51	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,872	11,931,359.35	1107.70	104,767	3.99	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,624	22,737,120.35	1142.21	104,767	4.09	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	008+517 - 009+185	0.67	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,008	6,753,600.14	1065.08	104,750	3.62	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,176	22,286,880.41	659.18	104,767	5.02	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	010+750 - 009+750	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,400	22,512,000.00	889.03	104,767	3.96	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,232	15,308,159.66	446.92	104,750	3.46	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,624	22,738,852.26	575.52	104,767	4.27	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,096	12,156,480.30	1028.44	104,767	3.72	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานฉาบผิว	22,624	3,619,839.85	274.87	104,767	2.2	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	010+750 - 011+746	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,499.94	322.28	99,694	4.66	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	011+746 - 012+746	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,500.00	271.11	99,694	3.95	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	012+746 - 013+745	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,773.61	248.10	99,694	3.67	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	013+745 - 014+744	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,773.61	253.68	99,694	3.74	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	014+744 - 015+744	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,500.00	249.46	99,694	3.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	015+744 - 016+743	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,773.61	280.50	99,694	4.07	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	016+743 - 017+742	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,773.61	276.85	99,694	4.02	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	018+462 - 017+466	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,499.94	253.33	99,694	3.72	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	017+466 - 016+471	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,770.63	320.34	99,694	4.63	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	016+471 - 015+475	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,499.94	289.79	99,694	4.18	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	015+475 - 014+480	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,770.63	249.06	99,694	3.67	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	014+480 - 013+484	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,499.94	283.96	99,694	4.11	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	013+484 - 012+489	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,531,770.63	225.16	99,694	3.41	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	012+489 - 011+493	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,499.94	262.37	99,694	3.83	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	203	018+750 - 019+745	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,882.84	195.32	99,694	3.47	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	028+098 - 028+468	0.37	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	2,035	2,045,175.02	116.02	27,505	5.28	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	028+468 - 029+458	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,225.05	113.42	27,505	5.1	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	030+191 - 031+188	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	89.73	27,505	3.93	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	031+188 - 032+185	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	87.65	27,505	3.85	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	032+185 - 033+181	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.95	91.19	27,505	3.98	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	033+181 - 034+178	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	83.42	27,505	3.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	034+178 - 035+175	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	94.12	27,505	4.1	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	035+175 - 036+172	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	96.15	27,505	4.19	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	036+172 - 037+169	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	80.75	27,505	3.6	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	037+169 - 038+165	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	102.62	27,505	2.55	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	038+165 - 039+162	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	94.35	27,505	4.11	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	039+162 - 040+159	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	116.81	27,505	5.31	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	040+159 - 041+156	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	115.77	27,505	5.23	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	041+156 - 042+152	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.95	96.48	27,505	4.2	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	042+152 - 043+149	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	74.49	27,505	3.39	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	043+149 - 044+146	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	32.76	27,505	2.32	2.2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	044+146 - 045+137	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	25.55	27,505	2.23	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	045+137 - 046+133	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	36.53	27,505	2.39	2.24	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	046+133 - 047+129	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	26.06	27,505	2.23	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	047+129 - 048+123	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	137.48	27,505	3	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	048+123 - 049+120	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	66.05	27,505	3.12	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	039+097 - 038+100	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	116.80	27,505	5.31	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	000+000 - 001+009	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	17,170	17,255,849.05	529.69	137,430	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	001+009 - 002+021	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,499.73	908.28	137,430	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	002+021 - 003+033	1.01	L2	งานฉาบผิว	17,170	2,747,199.90	269.98	137,430	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	003+033 - 004+044	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,500.27	885.47	137,430	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	004+046 - 003+415	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,830	16,914,149.93	552.74	137,430	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	003+415 - 002+422	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,830	7,573,499.76	921.82	137,430	3	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	002+422 - 001+428	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,830	7,573,500.14	704.99	137,430	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	001+428 - 000+435	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,830	7,573,499.76	871.24	137,430	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	009+431 - 010+439	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,074.11	769.05	95,178	4.11	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	010+439 - 011+449	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,499.72	489.40	95,178	2.9	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	011+699 - 010+693	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,713.47	603.86	95,178	3.34	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	010+693 - 009+687	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,713.47	516.51	95,178	3	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	000+011 - 001+010	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,500	8,541,550.10	174.39	25,616	5.05	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	001+010 - 002+011	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,886.77	94.78	25,616	4.15	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	002+011 - 003+011	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.00	102.88	25,616	4.51	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	003+011 - 004+006	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,500	8,541,546.21	137.10	25,616	3.88	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	004+006 - 005+001	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,500	8,541,546.21	136.07	25,616	3.86	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	005+001 - 005+996	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,882.84	83.29	25,616	3.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,838.59	76.02	25,616	3.45	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	009+925 - 008+925	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.00	71.91	25,616	3.31	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	004+323 - 003+326	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	85.95	25,616	3.79	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	003+326 - 002+326	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.00	97.67	25,616	4.27	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	002+326 - 001+324	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.85	78.94	25,616	3.55	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	001+324 - 000+323	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,886.77	103.08	25,616	4.52	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,415	8,458,023.28	114.51	25,616	3.38	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3312	100	010+911 - 011+902	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,093.25	969.14	73,226	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3312	100	012+348 - 011+341	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,091.41	1234.01	73,226	5.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3481	100	000+006 - 001+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,500.14	55.56	12,830	3.93	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	035+116 - 035+985	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,745	11,802,216.20	301.70	49,455	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	035+985 - 036+854	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,745	5,284,574.43	505.51	49,455	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	036+854 - 037+721	0.87	L1	งานบำรุงปกติ	11,745	0	0.00	49,455	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	037+721 - 038+587	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,745	5,285,249.97	527.99	49,455	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	038+587 - 039+453	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,745	11,803,724.94	379.30	49,455	4.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	039+453 - 040+319	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,745	5,285,249.97	485.46	49,455	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	040+319 - 041+184	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,745	11,802,209.10	279.13	49,455	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	041+184 - 042+057	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,745	11,802,223.23	346.24	49,455	3.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	043+393 - 044+562	1.17	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,795	15,873,975.41	190.58	49,455	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	044+562 - 045+732	1.17	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,795	15,873,974.42	163.08	49,455	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	048+458 - 049+449	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,365	13,431,824.75	157.37	49,423	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	049+449 - 050+198	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,125	10,175,624.98	160.12	49,430	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	050+198 - 050+955	0.76	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,260	10,311,300.00	231.33	49,432	4.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	050+955 - 051+707	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,125	10,175,624.84	217.70	49,429	4.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	051+707 - 052+461	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,125	10,175,624.71	246.87	49,432	5.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	052+461 - 053+216	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,125	10,175,624.93	218.57	49,432	4.38	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,375	3,391,874.95	206.58	49,455	4.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	055+793 - 056+788	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,500	13,567,500.07	191.52	49,455	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	056+788 - 057+783	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,500	13,567,500.07	169.38	49,455	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	057+783 - 058+778	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,500	13,567,500.07	164.70	49,455	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	058+778 - 059+773	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,500	6,075,000.02	233.20	49,455	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	059+773 - 060+767	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,365	13,431,825.25	172.12	49,455	3.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	060+767 - 061+765	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,500	13,567,500.36	197.78	49,455	3.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	000+980 - 001+961	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	001+961 - 002+941	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	61.55	120,594	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	002+941 - 003+919	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	64.40	120,594	2.08	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	003+919 - 004+897	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	102.81	120,594	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	004+897 - 005+876	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.97	29.01	120,594	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	005+876 - 006+854	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	28.95	120,594	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	006+854 - 007+833	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.94	79.04	120,594	2.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	007+833 - 008+811	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	111.03	120,594	2.47	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	008+811 - 009+789	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	009+789 - 010+767	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	27.55	120,594	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	010+767 - 011+745	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	011+745 - 012+723	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	012+723 - 013+701	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	57.77	120,594	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	014+000 - 013+029	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	157.38	120,594	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	013+029 - 012+057	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	170.91	120,594	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	012+057 - 011+086	0.97	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,335	5,361,675.08	52.46	120,594	2.43	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	011+086 - 010+114	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	159.08	120,594	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	010+114 - 009+143	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	97.56	120,594	2.36	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	009+143 - 008+171	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	120,594	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	008+171 - 007+200	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	128.77	120,594	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	007+200 - 006+228	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	120,594	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	006+228 - 005+256	0.97	R2	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	43.35	120,594	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	005+256 - 004+284	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	123.92	120,594	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	004+284 - 003+313	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	120,594	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	003+313 - 002+340	0.97	R2	งานฉาบผิว	5,335	853,599.99	21.02	120,594	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	002+340 - 001+366	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.95	124.35	120,594	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	001+366 - 000+384	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,390	5,416,949.96	114.73	120,594	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	014+000 - 014+997	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.81	144.16	46,111	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	014+997 - 015+995	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+995 - 016+993	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	19,000	19,095,000.51	136.27	46,111	2.29	1.79	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	016+993 - 017+990	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+990 - 018+988	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.08	134.43	46,111	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	018+988 - 019+985	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+985 - 020+983	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+983 - 021+981	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	021+981 - 022+982	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+982 - 023+985	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	023+985 - 024+992	1.01	L2	งานฉาบผิว	19,190	3,070,738.74	74.65	46,111	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	32,490	32,650,323.05	249.54	46,111	1.81	1.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	026+000 - 024+988	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	19,190	19,285,949.33	248.34	46,111	1.81	1.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	024+988 - 023+980	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,500.13	264.31	46,111	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	024+295 - 022+596	1.70	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,300	14,534,049.50	264.13	46,111	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	023+980 - 022+976	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+976 - 021+974	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+596 - 020+904	1.69	R2	งานบำรุงปกติ	32,110	0	0.00	46,111	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	021+974 - 020+975	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,049.28	368.29	46,111	2.3	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+975 - 019+977	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+904 - 019+216	1.69	R2	งานบำรุงปกติ	32,110	0	0.00	46,111	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+977 - 018+978	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,049.28	487.07	46,111	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+216 - 017+532	1.68	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,920	14,364,000.13	359.57	46,111	2.28	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	018+978 - 017+980	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+980 - 016+981	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+532 - 015+849	1.68	R2	งานบำรุงปกติ	31,920	0	0.00	46,111	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	016+981 - 015+983	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+983 - 014+985	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.22	157.07	46,111	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+849 - 014+167	1.68	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,920	14,364,000.35	324.49	46,111	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	048+242 - 049+253	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	049+253 - 050+262	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	050+262 - 051+273	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,720.12	11.73	18,977	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	051+273 - 052+284	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	052+284 - 053+292	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	053+292 - 054+296	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	26.18	18,977	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	054+296 - 055+293	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,003.94	75.22	18,977	5.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	055+293 - 056+290	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	118.84	18,977	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	056+290 - 057+297	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,583,390.89	63.96	18,977	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	057+297 - 058+309	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,582,774.80	70.90	18,977	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	058+309 - 059+321	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูลิ่วใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,582,774.80	51.88	18,977	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	059+321 - 060+332	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,582,273.25	46.35	18,977	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	060+332 - 061+342	1.01	L1	งานอาบผิว	5,555	888,892.63	19.53	18,977	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	061+342 - 062+352	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,582,774.95	49.44	18,977	3.49	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	062+352 - 063+356	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.72	47.45	18,977	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	063+356 - 064+360	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	60.70	18,977	2.47	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	064+360 - 065+371	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,582,273.25	28.29	18,977	2.46	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	065+371 - 066+383	1.01	L1	งานอาบผิว	5,555	888,799.97	19.81	18,977	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	066+383 - 067+384	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,998.31	45.39	18,977	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	067+384 - 068+387	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,999.17	72.44	18,977	5.16	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	068+387 - 069+387	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.00	57.58	18,977	3.96	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	069+387 - 070+389	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,080.60	105.70	18,977	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	070+389 - 071+392	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,887.85	103.36	18,977	4.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	071+392 - 072+396	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	129.28	18,977	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	072+396 - 073+400	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	115.73	18,977	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	073+400 - 074+404	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.72	61.80	18,977	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	000+000 - 001+072	1.07	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,585	16,667,925.41	142.11	34,451	3.23	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	001+072 - 002+137	1.07	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,585	16,667,925.91	189.53	34,451	4	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	002+137 - 003+204	1.07	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,585	7,463,250.21	243.88	34,451	2.77	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	003+204 - 004+272	1.07	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,585	7,463,249.72	248.37	34,451	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	004+272 - 005+345	1.05	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,275	7,323,749.81	469.77	34,451	2.75	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	003+345 - 002+898	1.05	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,275	16,356,375.78	133.22	34,451	3.1	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	002+898 - 001+850	1.05	R3	งานอาบผิว	16,275	2,603,999.95	71.08	34,451	2.33	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	001+850 - 000+801	1.05	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,275	7,323,750.18	214.87	34,451	2.6	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	015+301 - 016+305	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,059,999.39	204.22	28,963	4.08	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานอาบผิว	14,415	2,306,399.97	26.70	28,963	2.11	2.04	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	000+983 - 001+981	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	145.24	28,963	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	001+981 - 002+980	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	144.14	28,963	2.64	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	002+980 - 003+978	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	135.03	28,963	2.55	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	003+978 - 004+976	1.00	L3	งานอาบผิว	12,000	1,920,000.04	16.69	28,963	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	004+976 - 005+974	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	159.98	28,963	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	005+974 - 006+979	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	139.26	28,963	2.6	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	006+979 - 007+981	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	161.06	28,963	2.8	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	007+981 - 008+983	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.82	175.11	28,963	2.56	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	008+983 - 009+984	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	121.13	28,963	2.2	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	009+984 - 010+985	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	171.68	28,963	2.54	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	010+985 - 011+986	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	224.83	28,963	2.93	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	011+986 - 012+988	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.83	356.34	28,963	2.84	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	012+988 - 013+989	1.00	L3	งานอาบผิว	15,500	2,479,724.85	110.81	28,963	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	013+989 - 014+990	1.00	L3	งานอาบผิว	15,500	2,479,724.85	115.44	28,963	2.44	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานอาบผิว	11,760	1,881,600.04	55.62	28,963	2.48	2.3	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	014+403 - 013+403	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	362.46	28,963	3.37	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	013+403 - 012+403	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	227.55	28,963	2.57	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	012+403 - 011+402	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,058,662.05	170.82	28,963	3.51	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	011+402 - 010+402	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	392.70	28,963	3.58	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	010+402 - 009+402	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	164.87	28,963	2.84	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	009+402 - 008+401	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	218.89	28,963	3.43	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	008+401 - 007+401	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	256.75	28,963	3.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	007+401 - 006+394	1.01	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,120	12,180,599.64	93.77	28,963	3.31	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	006+394 - 005+397	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	271.00	28,963	4.15	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	005+397 - 004+400	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	257.21	28,963	3.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	004+400 - 003+402	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	207.25	28,963	3.28	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	003+402 - 002+405	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	205.86	28,963	3.27	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	002+405 - 001+408	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	241.10	28,963	3.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	030+185 - 031+191	1.01	L1	งานอาบผิว	5,555	888,800.04	9.75	11,946	2.18	2.1	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	031+191 - 032+200	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,555	5,582,774.69	11.34	11,946	3.11	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	032+200 - 033+204	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	18.82	11,946	2.6	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	033+204 - 034+209	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.97	12.30	11,946	3.31	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	034+209 - 035+214	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.97	12.72	11,946	3.4	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	035+214 - 036+219	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.97	8.59	11,946	2.63	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	036+219 - 037+221	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	10.87	11,946	2.08	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	024+637 - 025+627	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,471,744.45	10.21	11,946	2.13	1.63	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	025+627 - 026+631	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.72	23.52	11,946	2.08	1.58	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	026+631 - 027+632	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,886.77	22.47	11,946	2.23	1.73	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	027+632 - 028+626	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,225.10	28.65	11,946	1.47	0.97	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	028+626 - 029+621	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,882.84	27.26	11,946	1.66	1.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	030+198 - 029+203	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,836.01	28.13	11,930	3.01	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	029+203 - 028+212	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	11,946	1.6	1.6	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	028+212 - 027+220	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	11,946	1.73	1.73	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	027+220 - 026+219	1.00	R2	งานฉาบน้ำ	5,500	879,902.37	10.17	11,946	2.19	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	026+219 - 025+225	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	47.69	11,946	2.56	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	020+643 - 021+412	0.77	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,235	4,256,790.02	104.22	34,517	3.78	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	021+412 - 022+415	1.00	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	879,902.55	35.52	34,517	2.28	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	022+467 - 023+465	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	34,517	1.83	1.83	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	023+550 - 024+537	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	119.44	34,517	2.53	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	024+537 - 025+524	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	165.10	34,517	2.99	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	025+524 - 026+510	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,225.01	104.46	34,517	3.78	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	026+510 - 027+496	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	128.29	34,517	2.62	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	027+496 - 028+482	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,200.00	15.71	34,517	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	028+482 - 029+470	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,224.87	56.19	34,517	2.25	1.75	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	029+470 - 030+458	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	88.37	34,517	2.25	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	030+458 - 031+445	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	62.97	34,517	2.03	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	031+445 - 032+432	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	101.32	34,517	2.37	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	032+432 - 033+418	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	131.36	34,517	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	033+418 - 034+403	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,471,607.86	54.69	34,517	2.35	1.85	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	034+403 - 035+389	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	152.18	34,517	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	035+389 - 036+374	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	137.33	34,517	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	036+374 - 037+360	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	156.72	34,517	2.9	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	037+360 - 038+345	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	121.50	34,517	2.55	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	038+345 - 039+331	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	161.36	34,503	2.95	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	039+331 - 040+316	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,773.60	111.78	34,505	2.47	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	040+316 - 041+301	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	99.99	34,517	2.35	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	041+301 - 042+287	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	80.22	34,517	2.18	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	042+287 - 043+272	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,471,607.86	57.80	34,517	2.17	1.67	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	043+272 - 044+258	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	206.14	34,517	3.44	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	044+258 - 045+244	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	202.45	34,517	3.4	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	045+244 - 046+230	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,225.01	85.95	34,517	3.28	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	046+230 - 047+216	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,225.01	83.43	34,517	3.22	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	047+216 - 048+202	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	199.69	34,517	3.37	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,224.87	144.51	34,517	5.38	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	352	201	022+000 - 022+992	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,499.94	78.68	10,581	2.75	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	352	201	022+992 - 023+985	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,499.90	84.38	10,581	2.86	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	000+160 - 001+149	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	18,810	3,009,600.06	10.84	10,850	2.05	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	001+149 - 002+139	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	18,810	3,009,600.03	31.64	10,850	2.37	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	002+139 - 003+128	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,810	18,904,050.44	64.30	10,850	3.29	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	003+128 - 004+117	0.99	L1	งานฉาบน้ำ	18,810	3,009,600.06	11.29	10,850	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	004+117 - 005+107	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,810	18,904,050.19	61.33	10,836	3.19	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	005+107 - 006+096	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,810	18,904,049.87	58.83	10,833	3.09	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	006+096 - 007+085	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.19	95.98	10,850	1.71	1.71	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	007+085 - 008+075	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.08	104.55	10,850	1.5	1.5	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	008+075 - 009+064	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.19	87.53	10,850	1.93	1.93	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	000+018 - 001+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	31.77	5,869	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	001+026 - 002+033	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,938.38	20.82	5,869	2.33	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	002+033 - 003+037	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.86	31.13	5,869	2.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	003+037 - 004+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,187.97	31.68	5,869	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	004+038 - 005+044	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.65	30.08	5,869	3.83	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	005+044 - 006+052	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	32.15	5,869	2.97	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	006+052 - 007+062	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,624.97	26.90	5,869	2.66	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	007+062 - 008+072	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	6,313	1,009,999.99	8.36	5,869	2.41	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	008+072 - 009+080	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	6,313	1,010,000.01	5.00	5,869	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	009+080 - 010+079	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,187.26	14.16	5,869	1.99	1.99	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	010+079 - 011+083	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.86	17.19	5,869	1.5	1.5	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	011+083 - 012+087	1.00	L1	งานฉาบน้ำ	6,250	999,999.94	3.09	5,869	2.07	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	012+087 - 013+091	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.86	17.68	5,869	1.42	1.42	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	013+091 - 014+096	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,810.97	17.19	5,869	1.49	1.49	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	014+096 - 015+094	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,500.07	17.01	5,869	1.54	1.54	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	015+094 - 016+085	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,687.21	17.11	5,869	1.52	1.52	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	016+085 - 017+073	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,374.93	17.69	5,869	1.44	1.44	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	000+047 - 001+054	1.01	L1	งานปรับปรุงปกติ	7,070	0	0.00	36,916	2.84	2.84	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	001+054 - 002+061	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.90	140.18	36,916	2.68	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	002+061 - 003+062	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	7,000	7,035,000.32	79.53	36,916	3.05	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	003+062 - 004+066	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.83	122.70	36,916	2.52	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	004+066 - 005+079	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.04	138.02	36,916	2.67	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	007+023 - 008+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,887.85	96.32	36,916	3.3	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	008+026 - 009+025	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	51.87	36,916	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	009+025 - 010+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,886.77	94.36	36,916	3.25	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	010+026 - 011+028	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	19.17	36,916	2.26	2.15	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	012+836 - 013+850	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.07	11.27	36,916	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	013+850 - 014+868	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.01	15.38	36,916	2.11	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	014+868 - 015+867	1.00	L1	งานปรับปรุงปกติ	7,000	0	0.00	36,916	1.91	1.91	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	015+867 - 016+866	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	7,000	7,034,217.73	121.76	36,916	3.53	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	016+866 - 017+877	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,150.51	358.42	36,916	4.48	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	017+877 - 018+878	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	266.80	36,916	3.48	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	018+878 - 019+879	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	169.92	36,916	2.67	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	019+879 - 020+879	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	155.78	36,916	2.56	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	020+879 - 021+891	1.01	L1	งานปรับปรุงปกติ	7,070	0	0.00	36,916	1.96	1.96	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	021+891 - 022+907	1.02	L1	งานปรับปรุงปกติ	7,140	0	0.00	36,916	1.77	1.77	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	011+769 - 012+777	1.01	L2	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	40.42	36,916	2.49	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานปรับปรุงปกติ	4,340	0	0.00	36,916	1.98	1.98	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,070	4,089,731.82	100.91	36,916	3.38	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานปรับปรุงปกติ	7,140	0	0.00	36,916	2.01	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	011+840 - 010+838	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.92	98.25	36,916	2.69	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	010+838 - 009+836	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.92	88.79	36,916	2.57	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	009+836 - 008+834	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.92	113.23	36,916	2.9	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	008+834 - 007+834	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	64.60	36,916	2.4	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	005+528 - 004+518	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	111.53	36,916	2.71	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	012+836 - 011+840	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.98	99.15	36,916	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,180	5,205,113.23	164.51	36,916	4.12	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานฉาบผิว	4,970	795,200.02	58.71	36,916	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	000+000 - 001+579	1.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,245	12,306,933.53	60.68	14,735	3.98	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	001+579 - 003+151	1.57	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,168	12,228,337.71	46.32	14,735	3.2	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	003+151 - 004+725	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,168	5,475,375.00	83.37	14,735	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,245	12,305,515.09	53.56	14,735	3.55	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,455	9,502,275.42	62.64	14,735	4.11	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	011+556 - 012+557	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	36.02	14,116	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	012+557 - 013+559	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.85	23.88	14,116	3.39	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	013+559 - 014+560	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	41.29	14,116	2.86	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	014+560 - 015+560	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.00	30.10	14,116	4.13	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	015+560 - 016+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	38.88	14,116	2.76	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	016+561 - 017+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	9.90	14,116	2.3	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	017+561 - 018+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	13.96	14,116	2.48	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	018+561 - 019+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	32.71	14,116	2.52	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	019+561 - 020+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	35.78	14,116	2.64	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	020+561 - 021+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	38.83	14,116	2.76	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	021+561 - 022+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	13.28	14,116	2.45	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	022+561 - 023+563	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	87.04	14,116	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	023+563 - 024+566	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,887.85	57.41	14,116	3.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	024+566 - 025+570	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	85.57	14,116	2.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	025+570 - 026+573	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	81.74	14,116	2.83	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	026+573 - 027+576	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	85.71	14,116	2.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	027+576 - 028+579	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	72.00	14,116	2.64	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	028+579 - 029+583	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	83.57	14,116	2.87	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	029+583 - 030+586	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,887.85	54.35	14,116	3.73	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	030+586 - 031+589	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,887.85	42.22	14,116	3.09	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	031+589 - 032+592	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	86.67	14,116	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	032+592 - 033+596	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.72	40.32	14,116	3	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	033+596 - 034+599	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	16.05	14,116	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	000+000 - 000+994	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,880	11,939,400.22	58.42	19,313	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	000+994 - 001+990	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,059,999.90	50.33	19,313	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	001+990 - 002+986	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	92.30	19,313	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	002+986 - 003+981	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	19,313	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	003+981 - 004+976	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	27.04	19,313	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	004+976 - 005+972	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	123.00	19,313	2.18	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	005+972 - 006+967	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,058,653.47	95.47	19,313	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	006+967 - 007+962	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	229.88	19,313	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	007+962 - 008+958	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	214.12	19,313	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	008+958 - 009+957	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	174.96	19,313	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	009+957 - 010+956	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	227.17	19,313	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	010+956 - 011+956	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,060,000.00	127.61	19,313	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	011+956 - 012+956	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	43.98	19,313	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	012+956 - 013+950	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,880	11,939,400.21	108.05	19,313	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	013+950 - 014+947	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	221.47	19,313	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	014+947 - 015+946	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,058,658.97	109.82	19,313	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	015+946 - 016+943	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	42.22	19,313	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	016+943 - 017+939	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	19,313	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	017+939 - 018+936	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	66.77	19,313	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	018+936 - 019+934	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	187.34	19,313	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	019+934 - 020+931	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	178.86	19,313	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	020+931 - 021+928	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,343.94	127.25	19,313	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	021+928 - 022+926	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,060,000.32	120.76	19,313	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	022+926 - 023+924	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	157.16	19,313	2.42	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	023+924 - 024+923	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	203.60	19,313	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	025+000 - 024+001	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.07	152.87	19,313	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	024+001 - 023+003	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	144.27	19,313	2.33	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	023+003 - 022+006	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,343.94	100.08	19,313	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	022+006 - 021+009	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,343.94	107.31	19,313	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	021+009 - 020+012	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,343.94	118.79	19,313	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	020+012 - 019+015	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	191.50	19,313	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	019+015 - 018+018	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	156.49	19,313	2.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	018+018 - 017+022	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	174.49	19,313	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	017+022 - 016+026	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,059,999.89	111.81	19,313	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	016+026 - 015+027	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,058,658.97	110.28	19,313	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	015+027 - 014+030	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,061,343.94	111.15	19,313	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	014+030 - 013+036	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	64.64	19,313	2.44	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	013+036 - 012+038	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	191.80	19,313	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	012+038 - 011+038	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,060,000.00	108.61	19,313	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	011+038 - 010+039	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	212.00	19,313	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	010+039 - 009+040	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	37.39	19,313	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	009+040 - 008+045	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	105.09	19,313	2.06	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	008+045 - 007+050	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	100.68	19,313	2.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	007+050 - 006+055	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	98.03	19,313	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	006+055 - 005+060	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	100.49	19,313	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	005+060 - 004+066	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	154.34	19,313	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	004+066 - 003+071	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	42.29	19,313	2.02	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	003+071 - 002+076	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	85.76	19,313	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	002+076 - 001+079	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	99.44	19,313	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	001+079 - 000+086	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,880	11,939,399.64	49.91	19,313	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	000+084 - 001+042	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	7,680	0	0.00	23,320	1.77	1.77	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	001+042 - 001+994	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,550	3,847,500.08	139.64	23,320	2.53	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	001+994 - 002+959	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,888,447.62	186.17	23,320	2.95	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	002+959 - 003+926	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,730	1,396,639.54	57.96	23,320	2.46	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	003+926 - 004+883	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,887,548.70	167.70	23,320	2.77	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	005+424 - 006+000	0.58	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,640	2,087,999.91	157.65	23,320	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	000+000 - 000+952	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,600	4,370,000.10	4.58	2,646	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	000+952 - 001+910	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,680	4,416,000.01	3.98	2,646	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	001+910 - 002+861	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,600	4,370,417.67	4.18	2,646	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	002+861 - 003+825	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,600	3,455,999.95	13.75	2,646	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	003+825 - 004+790	0.96	L1	งานฉาบผิว	7,680	1,228,941.47	2.34	2,646	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	004+790 - 005+757	0.97	L1	งานฉาบผิว	7,760	1,241,457.37	4.10	2,646	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	005+757 - 006+723	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	7,760	0	0.00	2,646	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	006+723 - 007+684	0.96	L1	งานฉาบผิว	7,680	1,228,800.03	0.51	2,646	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	007+684 - 008+630	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	7,600	0	0.00	2,646	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	009+045 - 010+043	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	30.02	3,011	3.13	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	010+043 - 011+035	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	10.78	3,011	2.45	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	011+035 - 012+023	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,011	2.02	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	012+023 - 013+012	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,586.53	7.96	3,011	2.28	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	013+012 - 014+008	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	40.08	3,011	2.92	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	014+008 - 015+007	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	10.25	3,011	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	015+007 - 016+007	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.27	3,011	2.3	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	016+007 - 017+007	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	43.12	3,011	4.39	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	017+007 - 018+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.87	35.29	3,001	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	018+007 - 019+007	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	29.46	3,011	3.09	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	019+007 - 020+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	35.90	3,011	2.73	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	020+007 - 021+007	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	3.73	3,011	2.08	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	021+007 - 022+015	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.11	29.11	3,011	3.06	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	022+015 - 023+025	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	8.15	3,011	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	023+025 - 024+035	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	4.88	3,011	2.14	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	024+035 - 025+045	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	3.70	3,011	2.08	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	086+609 - 087+609	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	5.40	4,916	2.34	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	087+609 - 088+607	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	21.83	4,916	2.83	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	088+607 - 089+610	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,109.26	17.94	4,916	3.27	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	089+610 - 090+606	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.99	6.21	4,916	2.4	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	092+534 - 093+548	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.24	18.86	4,916	3.4	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	093+548 - 094+555	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,105.51	28.04	4,916	3.02	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	094+555 - 095+569	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.20	49.13	4,916	3.55	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	095+569 - 096+580	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,146.53	40.95	4,916	4.21	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	096+580 - 097+582	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.88	37.18	4,916	5.14	2.81	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	097+582 - 098+584	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	51.21	4,916	3.69	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	098+584 - 099+592	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.07	41.34	4,916	4.24	2.3	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	099+592 - 100+598	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.18	39.84	4,916	4.06	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	100+598 - 101+594	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.97	33.19	4,916	3.42	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	101+594 - 102+590	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.97	30.15	4,916	3.17	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	102+590 - 103+585	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,623.17	37.84	4,916	2.84	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	103+585 - 104+590	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,132.68	5.02	4,916	2.13	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	104+590 - 105+593	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,867.11	5.34	4,916	2.14	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	105+593 - 106+594	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,021.56	30.12	4,916	3.18	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	106+594 - 107+593	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,624.72	33.53	4,916	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	107+593 - 108+587	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	4,916	1.62	1.62	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	108+587 - 109+581	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	4,916	1.66	1.66	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	109+581 - 110+574	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,132.91	8.30	4,916	2.3	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,375.04	17.79	4,916	3.24	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	000+020 - 001+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.13	20.09	2,749	3.65	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	001+026 - 002+031	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,149,999.99	13.75	2,749	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	002+031 - 003+021	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.03	11.09	2,749	2.39	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	003+021 - 004+010	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.07	18.98	2,749	3.46	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	004+010 - 005+017	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,850.99	18.35	2,749	2.71	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	005+017 - 006+022	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,348.28	23.91	2,749	3.35	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	006+022 - 007+030	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.05	21.74	2,749	3.06	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	007+030 - 008+040	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	22.78	2,749	3.19	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	008+040 - 009+055	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,323.83	4.48	2,749	2.34	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	009+055 - 010+063	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	2.68	2,749	2.15	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	010+063 - 011+066	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,875.97	3.53	2,749	2.24	2.14	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	011+066 - 012+071	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,348.28	18.36	2,749	2.73	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	012+071 - 013+084	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,151.11	18.62	2,749	2.75	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	013+084 - 014+088	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.85	20.83	2,749	2.97	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	014+088 - 015+078	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.03	19.28	2,749	3.8	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	015+078 - 016+068	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.03	16.69	2,749	3.34	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	016+068 - 017+059	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,849.67	18.36	2,749	2.72	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	017+059 - 018+050	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,849.67	19.29	2,749	2.81	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	018+050 - 019+043	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,848.89	20.94	2,749	2.98	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	000+068 - 001+063	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	11.53	3,107	2.52	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	001+063 - 002+051	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	7.66	3,107	2.48	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	002+051 - 003+049	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.43	3,107	2.51	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	003+049 - 004+041	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.73	3,107	2.32	2.1	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	004+041 - 005+035	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	10.48	3,107	3.05	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	005+035 - 006+030	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	13.33	3,107	2.74	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	006+030 - 007+015	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	12.46	3,107	3.47	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	007+015 - 008+000	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,599.57	14.93	3,095	4.23	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	008+000 - 008+983	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,381,382.14	12.73	3,107	3.31	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	008+983 - 009+965	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,880	2,645,999.99	16.01	3,107	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	009+965 - 010+957	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.95	5.78	3,107	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	010+957 - 011+946	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,116.40	5.85	3,107	2.05	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	011+946 - 012+930	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,381,000.09	6.61	3,107	2.21	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	012+930 - 013+912	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,999.97	13.68	3,107	3.51	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	013+912 - 014+894	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,999.97	13.05	3,107	5.63	3.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	014+894 - 015+879	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,698.55	21.39	3,107	3.84	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	015+879 - 016+861	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,880	0	0.00	3,107	1.91	1.91	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	015+365 - 014+364	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	8.42	5,868	2.27	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	014+364 - 013+361	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	7.58	5,868	2.23	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	013+361 - 012+356	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	36.88	5,868	3.49	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	012+356 - 011+355	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	39.75	5,868	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	011+355 - 010+357	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	11.81	5,868	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	010+357 - 009+363	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.09	5,868	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	009+363 - 008+372	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	4.55	5,868	2.08	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	008+372 - 007+382	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.89	5,868	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	007+382 - 006+391	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	9.72	5,868	2.32	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	006+391 - 005+398	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	7.18	5,868	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	005+398 - 004+401	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	11.60	5,868	2.4	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	004+401 - 003+404	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	11.05	5,868	2.38	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	003+307 - 002+307	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	40.86	5,868	3.8	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	002+307 - 001+299	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	25.01	5,868	3.31	2.04	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	001+299 - 000+287	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	18.64	5,868	3.54	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	000+029 - 001+018	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,708.46	29.91	7,474	3.85	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	001+018 - 002+004	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	10.37	7,474	2.49	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	002+004 - 002+989	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,231,772.71	60.58	7,474	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	002+989 - 003+975	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,250.00	50.12	7,474	2.54	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	003+975 - 004+965	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,250.04	64.01	7,474	2.99	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	004+965 - 005+951	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,405	1,504,800.00	10.09	7,474	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	005+951 - 006+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,405	1,504,968.74	10.34	7,474	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	006+942 - 007+939	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	7,474	1.91	1.91	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	007+939 - 008+941	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.96	17.67	7,474	2.48	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	008+941 - 009+930	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,405	1,504,631.00	14.13	7,474	2.35	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	009+930 - 010+917	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,726.46	50.04	7,474	2.54	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	010+917 - 011+912	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,274,522.75	93.02	7,461	4.48	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	011+912 - 012+898	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,405	5,407,875.00	45.63	7,474	3.09	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	012+898 - 013+886	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,249.89	60.39	7,474	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	020+730 - 021+723	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	26,954	2.05	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	021+723 - 022+721	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	26,954	2.37	2.37	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	022+721 - 023+717	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.99	31.46	26,937	2.24	2.14	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	023+717 - 024+716	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	26,954	1.93	1.93	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	024+716 - 025+706	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	47.82	26,954	2.46	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	025+706 - 026+700	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	40.38	26,954	2.35	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	026+700 - 027+694	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	26,954	2.03	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3543	100	000+000 - 001+103	1.10	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.10	184.08	77,003	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3567	100	000+000 - 000+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	7,673	7,711,569.89	43.85	14,735	3.08	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3567	100	000+991 - 001+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	7,673	7,710,862.64	42.89	14,735	3.04	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	000+000 - 001+009	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	13.82	3,937	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	001+009 - 002+015	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	12.62	3,937	2.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	002+015 - 003+013	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,937	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	003+013 - 004+022	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,937	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	004+022 - 005+045	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	13.61	3,937	2.41	2	โครงการสำรวจปี 57