

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	014+700 - 015+699	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,658.97	174.53	17,949	4.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	015+699 - 016+699	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	31.26	17,949	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	016+699 - 017+698	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	17,949	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	017+698 - 018+697	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	17,949	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	018+697 - 019+697	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	173.38	17,949	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	020+071 - 019+041	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.84	214.50	17,949	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	019+041 - 018+011	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,599.95	54.35	17,949	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	018+011 - 016+982	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	17,949	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	016+982 - 015+952	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	17,949	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,386.56	67.80	17,949	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	020+315 - 021+450	1.13	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,797,023.79	83.67	17,949	2.62	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	021+450 - 022+585	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	16.39	17,949	2.18	2.1	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	022+585 - 023+720	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	10.34	17,949	2.07	2.02	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	023+720 - 024+855	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	14.63	17,949	2.15	2.08	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	024+855 - 025+990	1.13	L1	งานฉาบผิว	6,215	994,497.34	21.81	17,949	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	025+990 - 027+125	1.13	L1	งานบำรุงปกติ	6,215	0	0.00	17,949	2.05	2.05	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	027+885 - 026+751	1.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,796,749.87	88.33	17,949	2.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	026+751 - 025+618	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,302.50	24.79	17,949	2.33	2.2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	025+618 - 024+484	1.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,796,749.87	82.51	17,949	2.6	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	024+484 - 023+350	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,399.95	28.41	17,949	2.41	2.25	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	023+350 - 022+217	1.13	R1	งานฉาบผิว	6,215	994,302.50	22.53	17,949	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	022+217 - 021+083	1.13	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,215	2,796,749.87	98.62	17,949	2.87	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,965	9,179,874.56	26.16	6,933	3.9	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,965	9,179,874.97	22.58	6,933	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,624	22,734,626.60	945.62	104,767	3.51	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,872	11,931,359.35	1107.70	104,767	3.99	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,624	22,737,120.35	1142.21	104,767	4.09	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	008+517 - 009+185	0.67	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,008	6,753,600.14	1065.08	104,750	3.62	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,176	22,286,880.41	659.18	104,767	5.02	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	010+750 - 009+750	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,400	22,512,000.00	889.03	104,767	3.96	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,232	15,308,159.66	446.92	104,750	3.46	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,624	22,738,852.26	575.52	104,767	4.27	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,096	12,156,480.30	1028.44	104,767	3.72	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานฉาบผิว	22,624	3,619,839.85	274.87	104,767	2.2	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	010+750 - 011+746	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.94	322.28	99,694	4.66	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	011+746 - 012+746	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.00	271.11	99,694	3.95	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	012+746 - 013+745	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,773.61	248.10	99,694	3.67	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	013+745 - 014+744	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,773.61	253.68	99,694	3.74	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	014+744 - 015+744	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.00	249.46	99,694	3.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	015+744 - 016+743	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,773.61	280.50	99,694	4.07	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	016+743 - 017+742	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,773.61	276.85	99,694	4.02	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	018+462 - 017+466	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.94	253.33	99,694	3.72	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	017+466 - 016+471	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,770.63	320.34	99,694	4.63	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	016+471 - 015+475	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.94	289.79	99,694	4.18	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	015+475 - 014+480	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,770.63	249.06	99,694	3.67	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	014+480 - 013+484	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.94	283.96	99,694	4.11	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	013+484 - 012+489	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,770.63	225.16	99,694	3.41	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	012+489 - 011+493	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.94	262.37	99,694	3.83	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	203	018+750 - 019+745	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	195.32	99,694	3.47	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	028+098 - 028+468	0.37	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,035	2,045,175.02	116.02	27,505	5.28	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	028+468 - 029+458	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.05	113.42	27,505	5.1	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	030+191 - 031+188	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	89.73	27,505	3.93	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	031+188 - 032+185	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	87.65	27,505	3.85	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	032+185 - 033+181	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	91.19	27,505	3.98	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	033+181 - 034+178	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	83.42	27,505	3.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	034+178 - 035+175	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	94.12	27,505	4.1	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	035+175 - 036+172	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	96.15	27,505	4.19	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	036+172 - 037+169	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	80.75	27,505	3.6	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	037+169 - 038+165	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	102.62	27,505	2.55	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	038+165 - 039+162	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	94.35	27,505	4.11	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	039+162 - 040+159	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	116.81	27,505	5.31	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	040+159 - 041+156	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	115.77	27,505	5.23	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	041+156 - 042+152	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	96.48	27,505	4.2	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	042+152 - 043+149	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	74.49	27,505	3.39	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	043+149 - 044+146	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	32.76	27,505	2.32	2.2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	044+146 - 045+137	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	25.55	27,505	2.23	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	045+137 - 046+133	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	36.53	27,505	2.39	2.24	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	046+133 - 047+129	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	26.06	27,505	2.23	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	047+129 - 048+123	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	137.48	27,505	3	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	048+123 - 049+120	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	66.05	27,505	3.12	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	039+097 - 038+100	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	116.80	27,505	5.31	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	000+000 - 001+009	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,170	17,255,849.05	529.69	137,430	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	001+009 - 002+021	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,499.73	908.28	137,430	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	002+021 - 003+033	1.01	L2	งานฉาบผิว	17,170	2,747,199.90	269.98	137,430	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	003+033 - 004+044	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,500.27	885.47	137,430	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	004+406 - 003+415	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,830	16,914,149.93	552.74	137,430	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	003+415 - 002+422	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,830	7,573,499.76	921.82	137,430	3	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	002+422 - 001+428	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,830	7,573,500.14	704.99	137,430	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	001+428 - 000+435	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,830	7,573,499.76	871.24	137,430	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	009+431 - 010+439	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,074.11	769.05	95,178	4.11	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	010+439 - 011+449	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,499.72	489.40	95,178	2.9	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	011+699 - 010+693	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,713.47	603.86	95,178	3.34	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	010+693 - 009+687	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,170	7,726,713.47	516.51	95,178	3	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	000+011 - 001+010	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,550.10	174.39	25,616	5.05	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	001+010 - 002+011	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	94.78	25,616	4.15	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	002+011 - 003+011	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	102.88	25,616	4.51	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	003+011 - 004+006	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,546.21	137.10	25,616	3.88	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	004+006 - 005+001	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,541,546.21	136.07	25,616	3.86	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	005+001 - 005+996	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	83.29	25,616	3.69	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,838.59	76.02	25,616	3.45	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	009+925 - 008+925	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	71.91	25,616	3.31	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	004+323 - 003+326	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	85.95	25,616	3.79	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	003+326 - 002+326	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	97.67	25,616	4.27	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	002+326 - 001+324	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	78.94	25,616	3.55	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	001+324 - 000+323	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	103.08	25,616	4.52	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,458,023.28	114.51	25,616	3.38	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3312	100	010+911 - 011+902	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,093.25	969.14	73,226	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3312	100	012+348 - 011+341	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,091.41	1234.01	73,226	5.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3481	100	000+006 - 001+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.14	55.56	12,830	3.93	2	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	035+116 - 035+985	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,745	11,802,216.20	301.70	49,455	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	035+985 - 036+854	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,745	5,284,574.43	505.51	49,455	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	036+854 - 037+721	0.87	L1	งานบำรุงปกติ	11,745	0	0.00	49,455	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	037+721 - 038+587	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,745	5,285,249.97	527.99	49,455	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	038+587 - 039+453	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,745	11,803,724.94	379.30	49,455	4.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	039+453 - 040+319	0.87	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,745	5,285,249.97	485.46	49,455	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	040+319 - 041+184	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,745	11,802,209.10	279.13	49,455	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	041+184 - 042+057	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,745	11,802,223.23	346.24	49,455	3.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	043+393 - 044+562	1.17	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,795	15,873,975.41	190.58	49,455	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	044+562 - 045+732	1.17	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,795	15,873,974.42	163.08	49,455	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	048+458 - 049+449	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,365	13,431,824.75	157.37	49,423	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	049+449 - 050+198	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,125	10,175,624.98	160.12	49,430	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	050+198 - 050+955	0.76	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,260	10,311,300.00	231.33	49,432	4.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	050+955 - 051+707	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,125	10,175,624.84	217.70	49,429	4.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	051+707 - 052+461	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,125	10,175,624.71	246.87	49,432	5.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	052+461 - 053+216	0.75	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,125	10,175,624.93	218.57	49,432	4.38	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,375	3,391,874.95	206.58	49,455	4.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	055+793 - 056+788	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,500	13,567,500.07	191.52	49,455	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	056+788 - 057+783	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,500	13,567,500.07	169.38	49,455	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	057+783 - 058+778	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,500	13,567,500.07	164.70	49,455	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	058+778 - 059+773	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,500	6,075,000.02	233.20	49,455	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	059+773 - 060+767	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,365	13,431,825.25	172.12	49,455	3.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	060+767 - 061+765	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,500	13,567,500.36	197.78	49,455	3.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	000+980 - 001+961	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	001+961 - 002+941	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	61.55	120,594	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	002+941 - 003+919	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	64.40	120,594	2.08	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	003+919 - 004+897	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	102.81	120,594	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	004+897 - 005+876	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.97	29.01	120,594	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	005+876 - 006+854	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	28.95	120,594	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	006+854 - 007+833	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.94	79.04	120,594	2.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	007+833 - 008+811	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	111.03	120,594	2.47	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	008+811 - 009+789	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	009+789 - 010+767	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	27.55	120,594	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	010+767 - 011+745	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	011+745 - 012+723	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	120,594	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	012+723 - 013+701	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	57.77	120,594	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	014+000 - 013+029	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	157.38	120,594	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	013+029 - 012+057	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	170.91	120,594	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	012+057 - 011+086	0.97	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,335	5,361,675.08	52.46	120,594	2.43	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	011+086 - 010+114	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	159.08	120,594	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	010+114 - 009+143	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	97.56	120,594	2.36	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	009+143 - 008+171	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	120,594	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	008+171 - 007+200	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.04	128.77	120,594	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	007+200 - 006+228	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	120,594	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	006+228 - 005+256	0.97	R2	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	43.35	120,594	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	005+256 - 004+284	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	123.92	120,594	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	004+284 - 003+313	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	120,594	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	003+313 - 002+340	0.97	R2	งานฉาบผิว	5,335	853,599.99	21.02	120,594	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	002+340 - 001+366	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.95	124.35	120,594	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	001+366 - 000+384	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.96	114.73	120,594	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	014+000 - 014+997	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.81	144.16	46,111	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	014+997 - 015+995	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+995 - 016+993	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,095,000.51	136.27	46,111	2.29	1.79	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	016+993 - 017+990	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+990 - 018+988	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.08	134.43	46,111	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	018+988 - 019+985	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+985 - 020+983	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+983 - 021+981	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	021+981 - 022+982	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+982 - 023+985	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	023+985 - 024+992	1.01	L2	งานฉาบผิว	19,190	3,070,738.74	74.65	46,111	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	32,490	32,650,323.05	249.54	46,111	1.81	1.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	026+000 - 024+988	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,190	19,285,949.33	248.34	46,111	1.81	1.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	024+988 - 023+980	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,500.13	264.31	46,111	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	024+295 - 022+596	1.70	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,300	14,534,049.50	264.13	46,111	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	023+980 - 022+976	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+976 - 021+974	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+596 - 020+904	1.69	R2	งานบำรุงปกติ	32,110	0	0.00	46,111	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	021+974 - 020+975	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,049.28	368.29	46,111	2.3	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+975 - 019+977	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+904 - 019+216	1.69	R2	งานบำรุงปกติ	32,110	0	0.00	46,111	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+977 - 018+978	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,049.28	487.07	46,111	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+216 - 017+532	1.68	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,920	14,364,000.13	359.57	46,111	2.28	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	018+978 - 017+980	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+980 - 016+981	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+532 - 015+849	1.68	R2	งานบำรุงปกติ	31,920	0	0.00	46,111	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	016+981 - 015+983	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	46,111	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+983 - 014+985	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.22	157.07	46,111	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+849 - 014+167	1.68	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,920	14,364,000.35	324.49	46,111	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	048+242 - 049+253	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	049+253 - 050+262	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	050+262 - 051+273	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,720.12	11.73	18,977	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	051+273 - 052+284	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	052+284 - 053+292	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,977	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	053+292 - 054+296	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	26.18	18,977	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	054+296 - 055+293	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,003.94	75.22	18,977	5.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	055+293 - 056+290	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	118.84	18,977	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	056+290 - 057+297	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,390.89	63.96	18,977	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	057+297 - 058+309	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	70.90	18,977	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	058+309 - 059+321	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	51.88	18,977	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	059+321 - 060+332	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,273.25	46.35	18,977	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	060+332 - 061+342	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,892.63	19.53	18,977	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	061+342 - 062+352	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.95	49.44	18,977	3.49	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	062+352 - 063+356	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	47.45	18,977	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	063+356 - 064+360	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	60.70	18,977	2.47	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	064+360 - 065+371	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,273.25	28.29	18,977	2.46	1.96	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	065+371 - 066+383	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	19.81	18,977	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	066+383 - 067+384	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,998.31	45.39	18,977	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	067+384 - 068+387	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,999.17	72.44	18,977	5.16	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	068+387 - 069+387	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	57.58	18,977	3.96	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	069+387 - 070+389	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,080.60	105.70	18,977	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	070+389 - 071+392	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	103.36	18,977	4.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	071+392 - 072+396	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	129.28	18,977	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	072+396 - 073+400	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	115.73	18,977	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	073+400 - 074+404	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	61.80	18,977	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	000+000 - 001+072	1.07	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,585	16,667,925.41	142.11	34,451	3.23	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	001+072 - 002+137	1.07	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,585	16,667,925.91	189.53	34,451	4	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	002+137 - 003+204	1.07	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,585	7,463,250.21	243.88	34,451	2.77	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	003+204 - 004+272	1.07	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,585	7,463,249.72	248.37	34,451	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	004+998 - 003+945	1.05	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,275	7,323,749.81	469.77	34,451	2.75	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	003+945 - 002+898	1.05	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,275	16,356,375.78	133.22	34,451	3.1	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	002+898 - 001+850	1.05	R3	งานฉาบผิว	16,275	2,603,999.95	71.08	34,451	2.33	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	001+850 - 000+801	1.05	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,275	7,323,750.18	214.87	34,451	2.6	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	015+301 - 016+305	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.39	204.22	28,963	4.08	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานฉาบผิว	14,415	2,306,399.97	26.70	28,963	2.11	2.04	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	000+983 - 001+981	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	145.24	28,963	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	001+981 - 002+980	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	144.14	28,963	2.64	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	002+980 - 003+978	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	135.03	28,963	2.55	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	003+978 - 004+976	1.00	L3	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	16.69	28,963	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	004+976 - 005+974	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	159.98	28,963	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	005+974 - 006+979	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	139.26	28,963	2.6	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	006+979 - 007+981	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	161.06	28,963	2.8	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	007+981 - 008+983	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.82	175.11	28,963	2.56	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	008+983 - 009+984	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	121.13	28,963	2.2	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	009+984 - 010+985	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	171.68	28,963	2.54	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	010+985 - 011+986	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	224.83	28,963	2.93	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	011+986 - 012+988	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.83	356.34	28,963	2.84	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	012+988 - 013+989	1.00	L3	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.85	110.81	28,963	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	013+989 - 014+990	1.00	L3	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.85	115.44	28,963	2.44	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.04	55.62	28,963	2.48	2.3	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	014+403 - 013+403	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	362.46	28,963	3.37	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	013+403 - 012+403	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	227.55	28,963	2.57	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	012+403 - 011+402	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,662.05	170.82	28,963	3.51	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	011+402 - 010+402	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	392.70	28,963	3.58	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	010+402 - 009+402	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	164.87	28,963	2.84	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	009+402 - 008+401	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	218.89	28,963	3.43	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	008+401 - 007+401	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	256.75	28,963	3.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	007+401 - 006+394	1.01	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.64	93.77	28,963	3.31	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	006+394 - 005+397	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	271.00	28,963	4.15	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	005+397 - 004+400	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	257.21	28,963	3.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	004+400 - 003+402	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	207.25	28,963	3.28	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	003+402 - 002+405	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	205.86	28,963	3.27	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	002+405 - 001+408	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	241.10	28,963	3.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	030+185 - 031+191	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	9.75	11,946	2.18	2.1	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	031+191 - 032+200	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.69	11.34	11,946	3.11	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	032+200 - 033+204	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	18.82	11,946	2.6	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	033+204 - 034+209	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.97	12.30	11,946	3.31	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	034+209 - 035+214	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.97	12.72	11,946	3.4	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	035+214 - 036+219	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.97	8.59	11,946	2.63	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	036+219 - 037+221	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	10.87	11,946	2.08	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	024+637 - 025+627	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,744.45	10.21	11,946	2.13	1.63	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	025+627 - 026+631	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	23.52	11,946	2.08	1.58	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	026+631 - 027+632	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	22.47	11,946	2.23	1.73	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	027+632 - 028+626	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	28.65	11,946	1.47	0.97	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	028+626 - 029+621	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	27.26	11,946	1.66	1.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	030+198 - 029+203	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,836.01	28.13	11,930	3.01	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	029+203 - 028+212	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	11,946	1.6	1.6	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	028+212 - 027+220	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	11,946	1.73	1.73	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	027+220 - 026+219	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	10.17	11,946	2.19	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	026+219 - 025+225	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	47.69	11,946	2.56	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	020+643 - 021+412	0.77	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,235	4,256,790.02	104.22	34,517	3.78	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	021+412 - 022+415	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	35.52	34,517	2.28	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	022+467 - 023+465	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	34,517	1.83	1.83	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	023+550 - 024+537	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	119.44	34,517	2.53	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	024+537 - 025+524	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	165.10	34,517	2.99	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	025+524 - 026+510	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	104.46	34,517	3.78	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	026+510 - 027+496	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	128.29	34,517	2.62	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	027+496 - 028+482	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	15.71	34,517	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	028+482 - 029+470	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.87	56.19	34,517	2.25	1.75	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	029+470 - 030+458	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	88.37	34,517	2.25	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	030+458 - 031+445	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	62.97	34,517	2.03	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	031+445 - 032+432	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	101.32	34,517	2.37	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	032+432 - 033+418	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	131.36	34,517	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	033+418 - 034+403	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,607.86	54.69	34,517	2.35	1.85	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	034+403 - 035+389	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	152.18	34,517	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	035+389 - 036+374	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	137.33	34,517	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	036+374 - 037+360	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	156.72	34,517	2.9	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	037+360 - 038+345	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	121.50	34,517	2.55	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	038+345 - 039+331	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	161.36	34,503	2.95	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	039+331 - 040+316	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,773.60	111.78	34,505	2.47	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	040+316 - 041+301	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	99.99	34,517	2.35	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	041+301 - 042+287	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	80.22	34,517	2.18	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	042+287 - 043+272	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,607.86	57.80	34,517	2.17	1.67	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	043+272 - 044+258	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	206.14	34,517	3.44	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	044+258 - 045+244	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	202.45	34,517	3.4	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	045+244 - 046+230	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	85.95	34,517	3.28	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	046+230 - 047+216	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	83.43	34,517	3.22	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	047+216 - 048+202	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	199.69	34,517	3.37	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.87	144.51	34,517	5.38	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	352	201	022+000 - 022+992	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,499.94	78.68	10,581	2.75	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	352	201	022+992 - 023+985	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,499.90	84.38	10,581	2.86	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	000+160 - 001+149	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.06	10.84	10,850	2.05	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	001+149 - 002+139	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.03	31.64	10,850	2.37	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	002+139 - 003+128	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,050.44	64.30	10,850	3.29	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	003+128 - 004+117	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.06	11.29	10,850	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	004+117 - 005+107	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,050.19	61.33	10,836	3.19	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	005+107 - 006+096	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.87	58.83	10,833	3.09	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	006+096 - 007+085	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.19	95.98	10,850	1.71	1.71	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	007+085 - 008+075	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.08	104.55	10,850	1.5	1.5	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	008+075 - 009+064	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.19	87.53	10,850	1.93	1.93	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	000+018 - 001+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	31.77	5,869	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	001+026 - 002+033	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,938.38	20.82	5,869	2.33	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	002+033 - 003+037	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.86	31.13	5,869	2.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	003+037 - 004+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,187.97	31.68	5,869	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	004+038 - 005+044	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.65	30.08	5,869	3.83	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	005+044 - 006+052	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	32.15	5,869	2.97	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	006+052 - 007+062	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,624.97	26.90	5,869	2.66	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	007+062 - 008+072	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,009,999.99	8.36	5,869	2.41	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	008+072 - 009+080	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,000.01	5.00	5,869	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	009+080 - 010+079	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,187.26	14.16	5,869	1.99	1.99	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	010+079 - 011+083	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.86	17.19	5,869	1.5	1.5	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	011+083 - 012+087	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,999.94	3.09	5,869	2.07	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	012+087 - 013+091	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.86	17.68	5,869	1.42	1.42	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	013+091 - 014+096	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,810.97	17.19	5,869	1.49	1.49	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	014+096 - 015+094	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,500.07	17.01	5,869	1.54	1.54	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	015+094 - 016+085	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,687.21	17.11	5,869	1.52	1.52	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	016+085 - 017+073	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,374.93	17.69	5,869	1.44	1.44	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	000+047 - 001+054	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	36,916	2.84	2.84	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	001+054 - 002+061	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.90	140.18	36,916	2.68	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	002+061 - 003+062	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.32	79.53	36,916	3.05	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	003+062 - 004+066	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.83	122.70	36,916	2.52	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	004+066 - 005+079	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.04	138.02	36,916	2.67	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	007+023 - 008+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	96.32	36,916	3.3	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	008+026 - 009+025	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	51.87	36,916	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	009+025 - 010+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	94.36	36,916	3.25	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	010+026 - 011+028	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	19.17	36,916	2.26	2.15	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	012+836 - 013+850	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.07	11.27	36,916	2.06	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	013+850 - 014+868	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.01	15.38	36,916	2.11	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	014+868 - 015+867	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	36,916	1.91	1.91	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	015+867 - 016+866	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,034,217.73	121.76	36,916	3.53	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	016+866 - 017+877	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,150.51	358.42	36,916	4.48	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	017+877 - 018+878	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	266.80	36,916	3.48	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	018+878 - 019+879	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	169.92	36,916	2.67	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	019+879 - 020+879	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	155.78	36,916	2.56	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	020+879 - 021+891	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	36,916	1.96	1.96	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	021+891 - 022+907	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	7,140	0	0.00	36,916	1.77	1.77	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	011+769 - 012+777	1.01	L2	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	40.42	36,916	2.49	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานบำรุงปกติ	4,340	0	0.00	36,916	1.98	1.98	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,070	4,089,731.82	100.91	36,916	3.38	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	7,140	0	0.00	36,916	2.01	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	011+840 - 010+838	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.92	98.25	36,916	2.69	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	010+838 - 009+836	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.92	88.79	36,916	2.57	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	009+836 - 008+834	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.92	113.23	36,916	2.9	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	008+834 - 007+834	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	64.60	36,916	2.4	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	005+528 - 004+518	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	111.53	36,916	2.71	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	012+836 - 011+840	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.98	99.15	36,916	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,180	5,205,113.23	164.51	36,916	4.12	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานฉาบผิว	4,970	795,200.02	58.71	36,916	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	000+000 - 001+579	1.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,245	12,306,933.53	60.68	14,735	3.98	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	001+579 - 003+151	1.57	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,168	12,228,337.71	46.32	14,735	3.2	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	003+151 - 004+725	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,168	5,475,375.00	83.37	14,735	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,245	12,305,515.09	53.56	14,735	3.55	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,455	9,502,275.42	62.64	14,735	4.11	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	011+556 - 012+557	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	36.02	14,116	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	012+557 - 013+559	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	23.88	14,116	3.39	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	013+559 - 014+560	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	41.29	14,116	2.86	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	014+560 - 015+560	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	30.10	14,116	4.13	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	015+560 - 016+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	38.88	14,116	2.76	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	016+561 - 017+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	9.90	14,116	2.3	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	017+561 - 018+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	13.96	14,116	2.48	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	018+561 - 019+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	32.71	14,116	2.52	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	019+561 - 020+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	35.78	14,116	2.64	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	020+561 - 021+561	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	38.83	14,116	2.76	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	021+561 - 022+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	13.28	14,116	2.45	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	022+561 - 023+563	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	87.04	14,116	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	023+563 - 024+566	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	57.41	14,116	3.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	024+566 - 025+570	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	85.57	14,116	2.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	025+570 - 026+573	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	81.74	14,116	2.83	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	026+573 - 027+576	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	85.71	14,116	2.91	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	027+576 - 028+579	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	72.00	14,116	2.64	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	028+579 - 029+583	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	83.57	14,116	2.87	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	029+583 - 030+586	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	54.35	14,116	3.73	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	030+586 - 031+589	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	42.22	14,116	3.09	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	031+589 - 032+592	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	86.67	14,116	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	032+592 - 033+596	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	40.32	14,116	3	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	033+596 - 034+599	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	16.05	14,116	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	000+000 - 000+994	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	58.42	19,313	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	000+994 - 001+990	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.90	50.33	19,313	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	001+990 - 002+986	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	92.30	19,313	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	002+986 - 003+981	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	19,313	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	003+981 - 004+976	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	27.04	19,313	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	004+976 - 005+972	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	123.00	19,313	2.18	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	005+972 - 006+967	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,653.47	95.47	19,313	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	006+967 - 007+962	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	229.88	19,313	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	007+962 - 008+958	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	214.12	19,313	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	008+958 - 009+957	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	174.96	19,313	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	009+957 - 010+956	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	227.17	19,313	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	010+956 - 011+956	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	127.61	19,313	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	011+956 - 012+956	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	43.98	19,313	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	012+956 - 013+950	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.21	108.05	19,313	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	013+950 - 014+947	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	221.47	19,313	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	014+947 - 015+946	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,658.97	109.82	19,313	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	015+946 - 016+943	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	42.22	19,313	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	016+943 - 017+939	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	19,313	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	017+939 - 018+936	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	66.77	19,313	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	018+936 - 019+934	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	187.34	19,313	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	019+934 - 020+931	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	178.86	19,313	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	020+931 - 021+928	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	127.25	19,313	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	021+928 - 022+926	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	120.76	19,313	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	022+926 - 023+924	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	157.16	19,313	2.42	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	023+924 - 024+923	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	203.60	19,313	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	025+000 - 024+001	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.07	152.87	19,313	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	024+001 - 023+003	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	144.27	19,313	2.33	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	023+003 - 022+006	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	100.08	19,313	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	022+006 - 021+009	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	107.31	19,313	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	021+009 - 020+012	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	118.79	19,313	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	020+012 - 019+015	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	191.50	19,313	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	019+015 - 018+018	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	156.49	19,313	2.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	018+018 - 017+022	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	174.49	19,313	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	017+022 - 016+026	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.89	111.81	19,313	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	016+026 - 015+027	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,658.97	110.28	19,313	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	015+027 - 014+030	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	111.15	19,313	3.12	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	014+030 - 013+036	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	64.64	19,313	2.44	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	013+036 - 012+038	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	191.80	19,313	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	012+038 - 011+038	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	108.61	19,313	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	011+038 - 010+039	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	212.00	19,313	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	010+039 - 009+040	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	37.39	19,313	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	009+040 - 008+045	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	105.09	19,313	2.06	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	008+045 - 007+050	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	100.68	19,313	2.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	007+050 - 006+055	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	98.03	19,313	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	006+055 - 005+060	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	100.49	19,313	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	005+060 - 004+066	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	154.34	19,313	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	004+066 - 003+071	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	42.29	19,313	2.02	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	003+071 - 002+076	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	85.76	19,313	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	002+076 - 001+079	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	99.44	19,313	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	001+079 - 000+086	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	49.91	19,313	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	000+084 - 001+042	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	7,680	0	0.00	23,320	1.77	1.77	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	001+042 - 001+994	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,550	3,847,500.08	139.64	23,320	2.53	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	001+994 - 002+959	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,888,447.62	186.17	23,320	2.95	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	002+959 - 003+926	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,730	1,396,639.54	57.96	23,320	2.46	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	003+926 - 004+883	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,887,548.70	167.70	23,320	2.77	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	005+424 - 006+000	0.58	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,640	2,087,999.91	157.65	23,320	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	000+000 - 000+952	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,600	4,370,000.10	4.58	2,646	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	000+952 - 001+910	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,680	4,416,000.01	3.98	2,646	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	001+910 - 002+861	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,600	4,370,417.67	4.18	2,646	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	002+861 - 003+825	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,680	3,455,999.95	13.75	2,646	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	003+825 - 004+790	0.96	L1	งานฉาบผิว	7,680	1,228,941.47	2.34	2,646	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	004+790 - 005+757	0.97	L1	งานฉาบผิว	7,760	1,241,457.37	4.10	2,646	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	005+757 - 006+723	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	7,760	0	0.00	2,646	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	006+723 - 007+684	0.96	L1	งานฉาบผิว	7,680	1,228,800.03	0.51	2,646	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	007+684 - 008+630	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	7,600	0	0.00	2,646	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	009+045 - 010+043	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	30.02	3,011	3.13	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	010+043 - 011+035	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	10.78	3,011	2.45	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	011+035 - 012+023	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,011	2.02	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	012+023 - 013+012	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,586.53	7.96	3,011	2.28	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	013+012 - 014+008	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	40.08	3,011	2.92	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	014+008 - 015+007	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	10.25	3,011	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	015+007 - 016+007	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.27	3,011	2.3	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	016+007 - 017+007	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	43.12	3,011	4.39	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	017+007 - 018+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.87	35.29	3,001	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	018+007 - 019+007	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	29.46	3,011	3.09	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	019+007 - 020+007	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	35.90	3,011	2.73	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	020+007 - 021+007	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	3.73	3,011	2.08	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	021+007 - 022+015	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.11	29.11	3,011	3.06	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	022+015 - 023+025	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	8.15	3,011	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	023+025 - 024+035	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	4.88	3,011	2.14	2.06	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	024+035 - 025+045	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	3.70	3,011	2.08	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	086+609 - 087+609	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	5.40	4,916	2.34	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	087+609 - 088+607	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	21.83	4,916	2.83	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	088+607 - 089+610	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,109.26	17.94	4,916	3.27	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	089+610 - 090+606	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.99	6.21	4,916	2.4	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	092+534 - 093+548	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.24	18.86	4,916	3.4	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	093+548 - 094+555	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,105.51	28.04	4,916	3.02	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	094+555 - 095+569	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.20	49.13	4,916	3.55	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	095+569 - 096+580	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,146.53	40.95	4,916	4.21	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	096+580 - 097+582	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.88	37.18	4,916	5.14	2.81	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	097+582 - 098+584	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	51.21	4,916	3.69	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	098+584 - 099+592	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.07	41.34	4,916	4.24	2.3	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	099+592 - 100+598	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.18	39.84	4,916	4.06	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	100+598 - 101+594	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.97	33.19	4,916	3.42	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	101+594 - 102+590	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.97	30.15	4,916	3.17	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	102+590 - 103+585	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,623.17	37.84	4,916	2.84	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	103+585 - 104+590	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,132.68	5.02	4,916	2.13	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	104+590 - 105+593	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,867.11	5.34	4,916	2.14	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	105+593 - 106+594	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,021.56	30.12	4,916	3.18	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	106+594 - 107+593	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,624.72	33.53	4,916	2.65	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	107+593 - 108+587	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	4,916	1.62	1.62	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	108+587 - 109+581	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	4,916	1.66	1.66	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	109+581 - 110+574	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,132.91	8.30	4,916	2.3	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,375.04	17.79	4,916	3.24	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	000+020 - 001+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.13	20.09	2,749	3.65	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	001+026 - 002+031	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.99	13.75	2,749	2.7	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	002+031 - 003+021	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.03	11.09	2,749	2.39	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	003+021 - 004+010	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.07	18.98	2,749	3.46	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	004+010 - 005+017	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,850.99	18.35	2,749	2.71	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	005+017 - 006+022	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,348.28	23.91	2,749	3.35	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	006+022 - 007+030	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.05	21.74	2,749	3.06	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	007+030 - 008+040	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	22.78	2,749	3.19	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	008+040 - 009+055	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,323.83	4.48	2,749	2.34	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	009+055 - 010+063	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	2.68	2,749	2.15	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	010+063 - 011+066	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,875.97	3.53	2,749	2.24	2.14	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	011+066 - 012+071	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,348.28	18.36	2,749	2.73	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	012+071 - 013+084	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,151.11	18.62	2,749	2.75	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	013+084 - 014+088	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.85	20.83	2,749	2.97	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	014+088 - 015+078	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.03	19.28	2,749	3.8	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	015+078 - 016+068	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.03	16.69	2,749	3.34	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	016+068 - 017+059	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,849.67	18.36	2,749	2.72	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	017+059 - 018+050	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,849.67	19.29	2,749	2.81	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	018+050 - 019+043	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,848.89	20.94	2,749	2.98	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	000+068 - 001+063	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	11.53	3,107	2.52	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	001+063 - 002+051	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	7.66	3,107	2.48	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	002+051 - 003+049	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.43	3,107	2.51	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	003+049 - 004+041	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.73	3,107	2.32	2.1	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	004+041 - 005+035	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	10.48	3,107	3.05	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	005+035 - 006+030	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	13.33	3,107	2.74	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	006+030 - 007+015	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	12.46	3,107	3.47	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	007+015 - 008+000	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,599.57	14.93	3,095	4.23	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	008+000 - 008+983	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,381,382.14	12.73	3,107	3.31	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	008+983 - 009+965	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,880	2,645,999.99	16.01	3,107	2.94	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	009+965 - 010+957	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.95	5.78	3,107	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	010+957 - 011+946	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,116.40	5.85	3,107	2.05	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	011+946 - 012+930	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,381,000.09	6.61	3,107	2.21	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	012+930 - 013+912	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,999.97	13.68	3,107	3.51	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	013+912 - 014+894	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,999.97	13.05	3,107	5.63	3.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	014+894 - 015+879	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,698.55	21.39	3,107	3.84	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	015+879 - 016+861	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,880	0	0.00	3,107	1.91	1.91	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	015+365 - 014+364	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	8.42	5,868	2.27	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	014+364 - 013+361	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	7.58	5,868	2.23	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	013+361 - 012+356	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	36.88	5,868	3.49	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	012+356 - 011+355	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	39.75	5,868	2.79	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	011+355 - 010+357	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	11.81	5,868	2.41	2.26	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	010+357 - 009+363	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.09	5,868	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	009+363 - 008+372	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	4.55	5,868	2.08	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	008+372 - 007+382	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.89	5,868	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	007+382 - 006+391	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	9.72	5,868	2.32	2.2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	006+391 - 005+398	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	7.18	5,868	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	005+398 - 004+401	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	11.60	5,868	2.4	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	004+401 - 003+404	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	11.05	5,868	2.38	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	003+307 - 002+307	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	40.86	5,868	3.8	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	002+307 - 001+299	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	25.01	5,868	3.31	2.04	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	001+299 - 000+287	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	18.64	5,868	3.54	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	000+029 - 001+018	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,708.46	29.91	7,474	3.85	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	001+018 - 002+004	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	10.37	7,474	2.49	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	002+004 - 002+989	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,231,772.71	60.58	7,474	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	002+989 - 003+975	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,250.00	50.12	7,474	2.54	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	003+975 - 004+965	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,250.04	64.01	7,474	2.99	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	004+965 - 005+951	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,405	1,504,800.00	10.09	7,474	2.2	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	005+951 - 006+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,405	1,504,968.74	10.34	7,474	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	006+942 - 007+939	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	7,474	1.91	1.91	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	007+939 - 008+941	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.96	17.67	7,474	2.48	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	008+941 - 009+930	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,405	1,504,631.00	14.13	7,474	2.35	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	009+930 - 010+917	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,726.46	50.04	7,474	2.54	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	010+917 - 011+912	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,274,522.75	93.02	7,461	4.48	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	011+912 - 012+898	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,405	5,407,875.00	45.63	7,474	3.09	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	012+898 - 013+886	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,405	4,232,249.89	60.39	7,474	2.85	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	020+730 - 021+723	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	26,954	2.05	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	021+723 - 022+721	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	26,954	2.37	2.37	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	022+721 - 023+717	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.99	31.46	26,937	2.24	2.14	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	023+717 - 024+716	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	26,954	1.93	1.93	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	024+716 - 025+706	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	47.82	26,954	2.46	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	025+706 - 026+700	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	40.38	26,954	2.35	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	026+700 - 027+694	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	26,954	2.03	2.03	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3543	100	000+000 - 001+103	1.10	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.10	184.08	77,003	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3567	100	000+000 - 000+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,673	7,711,569.89	43.85	14,735	3.08	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3567	100	000+991 - 001+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,673	7,710,862.64	42.89	14,735	3.04	2	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	000+000 - 001+009	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	13.82	3,937	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	001+009 - 002+015	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	12.62	3,937	2.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	002+015 - 003+013	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,937	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	003+013 - 004+022	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,937	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	004+022 - 005+045	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	13.61	3,937	2.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	106+348 - 107+341	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,454,999.87	141.91	22,065	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	107+341 - 108+335	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,455,000.08	109.39	22,065	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	108+335 - 109+328	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,454,999.87	128.40	22,065	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	109+328 - 110+321	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,454,999.87	162.59	22,065	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	110+321 - 111+315	0.99	L2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	14.64	22,065	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	111+315 - 112+308	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,454,999.87	98.10	22,065	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	112+308 - 113+301	0.99	L2	งานฉาบผิว	9,900	1,583,999.95	31.21	22,065	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	113+301 - 114+296	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.00	18.67	22,065	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	114+296 - 115+299	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.10	86.38	22,065	2.36	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	115+299 - 116+303	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	22,065	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	116+303 - 117+308	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.98	138.96	22,065	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	117+308 - 118+310	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.88	107.18	22,065	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	118+310 - 119+312	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.97	23.67	22,065	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	119+312 - 120+315	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.22	65.65	22,065	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	120+315 - 121+320	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.95	63.19	22,065	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	121+320 - 122+326	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,545,000.18	128.16	22,065	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	122+326 - 123+332	1.01	L2	งานฉาบผิว	10,100	1,616,000.07	40.87	22,065	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	123+332 - 124+338	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,500.42	62.12	22,065	3.05	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	124+338 - 125+338	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.00	86.19	22,065	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	125+338 - 126+340	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.88	133.78	22,065	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	126+340 - 127+341	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.22	130.62	22,065	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	127+341 - 128+343	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.88	111.55	22,065	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	128+343 - 129+345	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.88	118.23	22,065	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	129+345 - 130+344	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.13	78.33	22,065	3.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	130+344 - 131+344	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.00	137.55	22,065	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	131+814 - 130+809	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.95	72.06	22,065	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	130+809 - 129+812	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.78	67.34	22,065	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	129+812 - 128+810	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.73	74.23	22,065	3.46	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	128+810 - 127+807	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.10	106.89	22,065	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	127+807 - 126+804	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.10	104.92	22,065	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	126+804 - 125+801	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.03	29.76	22,065	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	125+801 - 124+802	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	22,065	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	124+802 - 123+796	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,545,000.18	109.14	22,065	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	123+796 - 122+789	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,544,999.87	128.90	22,065	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	122+789 - 121+782	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,544,999.87	127.96	22,065	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	121+782 - 120+775	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,544,999.87	131.43	22,065	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	120+775 - 119+770	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.95	78.06	22,065	3.6	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	119+770 - 118+768	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.73	76.47	22,065	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	118+768 - 117+765	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.22	77.43	22,065	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	117+765 - 116+760	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.98	125.74	22,065	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	116+760 - 115+754	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	10,100	0	0.00	22,065	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	115+754 - 114+751	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	22,065	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	114+751 - 113+750	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.22	122.73	22,065	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	113+750 - 112+756	0.99	R2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	29.33	22,065	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	112+756 - 111+762	0.99	R2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	34.14	22,065	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	111+762 - 110+768	0.99	R2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	27.82	22,065	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	110+768 - 109+773	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.00	17.86	22,065	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	109+773 - 108+779	0.99	R2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	23.70	22,065	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	108+779 - 107+785	0.99	R2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	38.37	22,065	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	107+785 - 106+791	0.99	R2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.03	15.91	22,065	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	131+814 - 132+810	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.94	139.57	19,535	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	132+810 - 133+809	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.03	15.48	19,535	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	133+809 - 134+816	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,274.53	56.61	19,535	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	134+816 - 135+822	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,275.65	60.57	19,535	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	135+822 - 136+831	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,274.12	83.91	19,535	4.06	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	136+831 - 137+839	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,275.26	46.74	19,535	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	137+839 - 138+846	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,274.53	73.38	19,535	3.58	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	138+846 - 139+854	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,655	15,733,275.26	51.32	19,535	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	139+854 - 140+854	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.00	42.31	19,535	2.45	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	140+854 - 141+856	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.82	115.29	19,535	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	142+753 - 141+743	1.01	R2	งานฉาบผิว	15,655	2,504,799.97	16.29	19,535	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	141+743 - 140+747	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.95	68.29	19,535	2.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	140+747 - 139+753	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,725.28	44.09	19,535	2.33	1.83	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	139+753 - 138+749	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.87	38.01	19,535	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	138+749 - 137+748	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	121.93	19,535	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	137+748 - 136+744	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.87	19.67	19,535	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	136+744 - 135+741	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.33	64.60	19,535	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	135+741 - 134+740	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.10	20.95	19,535	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	134+740 - 133+739	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.34	102.01	19,535	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	133+739 - 132+746	0.99	R2	งานฉาบผิว	15,345	2,455,199.92	37.66	19,535	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	015+145 - 016+144	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.05	149.54	26,582	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	016+144 - 017+143	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.08	119.16	26,598	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	017+143 - 018+143	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	40.44	26,598	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	018+143 - 019+142	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.08	128.67	26,598	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	019+142 - 020+142	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	125.62	26,598	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	020+142 - 021+141	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.21	87.18	26,598	3.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	021+141 - 022+141	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.00	101.03	26,598	4.13	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	022+141 - 023+140	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.21	89.77	26,598	3.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	023+140 - 024+140	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.00	94.26	26,598	3.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	024+140 - 025+139	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.21	79.42	26,598	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	025+139 - 026+139	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	141.26	26,598	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	026+139 - 027+138	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.21	96.53	26,598	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	027+138 - 028+138	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	36.48	26,598	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	028+138 - 029+137	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.21	82.88	26,598	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	029+137 - 030+137	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	119.92	26,598	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	030+137 - 031+136	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.08	154.69	26,598	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	031+136 - 032+136	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.00	73.12	26,598	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	032+136 - 033+135	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.08	135.27	26,598	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	033+135 - 034+135	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,500.00	76.76	26,598	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	034+135 - 035+135	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	140.03	26,598	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	035+135 - 036+134	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.23	41.70	26,598	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	036+134 - 037+133	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	037+133 - 038+132	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,224.41	296.59	26,598	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	038+132 - 039+131	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	039+500 - 038+502	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	038+502 - 037+502	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	258.73	26,598	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	037+502 - 036+503	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,224.41	266.78	26,598	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	036+503 - 035+504	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.23	53.07	26,598	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	035+504 - 034+504	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	241.57	26,598	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	034+504 - 033+504	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	307.94	26,598	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	033+504 - 032+505	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.03	18.18	26,598	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	032+505 - 031+505	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	152.39	26,598	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	031+505 - 030+505	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	144.00	26,598	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	030+505 - 029+506	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	029+506 - 028+506	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	33.85	26,598	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	028+506 - 027+506	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	027+506 - 026+507	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	026+507 - 025+507	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,000.00	122.16	26,598	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	025+507 - 024+507	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	27.41	26,598	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	024+507 - 023+508	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.03	45.40	26,598	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	023+508 - 022+508	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	022+508 - 021+508	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	021+508 - 020+509	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.03	43.43	26,598	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	020+509 - 019+509	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	19.75	26,598	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	019+509 - 018+509	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	018+509 - 017+510	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.03	31.36	26,598	2.26	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	017+510 - 016+510	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	016+510 - 015+511	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	26,598	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	039+500 - 040+502	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	91.50	18,572	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	040+502 - 041+503	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	92.26	18,572	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	041+503 - 042+504	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	21.62	18,572	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	042+504 - 043+504	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	14.56	18,572	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	043+504 - 044+496	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	108.55	18,572	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	044+496 - 045+483	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	7.66	18,572	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	045+483 - 046+471	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	11.81	18,572	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	046+471 - 047+461	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.06	27.29	18,572	3.16	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	047+461 - 048+460	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	11.61	18,572	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	048+460 - 049+458	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	12.93	18,572	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	049+458 - 050+456	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	6.49	18,572	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	050+456 - 051+453	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	6.60	18,572	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	051+453 - 052+451	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	13.63	18,572	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	052+451 - 053+448	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.88	29.35	18,572	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	053+448 - 054+446	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	16.15	18,572	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	054+446 - 055+444	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	45.76	18,572	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	055+444 - 056+441	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	42.31	18,572	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	056+441 - 057+439	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	46.66	18,572	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	057+439 - 058+439	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	44.99	18,572	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	058+439 - 059+445	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	17.33	18,572	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	059+445 - 060+450	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.32	18,572	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	060+450 - 061+456	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	4.89	18,572	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	061+456 - 062+462	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	13.67	18,572	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	062+462 - 063+467	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	40.36	18,572	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	063+467 - 064+473	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	51.03	18,572	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	064+473 - 065+477	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	14.41	18,572	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	065+477 - 066+483	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	13.04	18,572	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	066+483 - 067+488	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	53.60	18,572	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	067+488 - 068+492	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	42.21	18,572	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	068+492 - 069+496	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	45.48	18,572	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	069+496 - 070+497	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	30.40	18,572	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	070+497 - 071+498	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	52.09	18,572	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	071+498 - 072+492	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	53.97	18,572	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	072+665 - 071+672	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	32.46	18,572	3.6	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	071+672 - 070+671	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	44.89	18,572	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	070+671 - 069+670	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	9.19	18,572	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	069+670 - 068+666	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	8.94	18,572	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	068+666 - 067+662	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,572	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	067+662 - 066+657	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.16	18,572	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	066+657 - 065+652	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,572	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	065+652 - 064+646	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	14.75	18,572	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	064+646 - 063+641	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	13.99	18,572	2.36	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	063+641 - 062+635	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	18.12	18,572	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	062+635 - 061+630	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	40.48	18,572	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	061+630 - 060+624	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	12.17	18,572	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	060+624 - 059+618	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,572	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	059+618 - 058+612	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	18,572	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	058+612 - 057+611	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	6.64	18,572	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	057+611 - 056+613	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	6.80	18,572	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	056+613 - 055+615	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	11.45	18,572	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	055+615 - 054+617	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	9.66	18,572	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	054+617 - 053+619	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.95	18,572	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	053+619 - 052+621	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	27.67	18,572	2.16	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	052+621 - 051+624	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	10.71	18,572	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	051+624 - 050+626	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	13.36	18,572	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	050+626 - 049+628	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	47.62	18,572	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	049+628 - 048+630	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	35.63	18,572	3.88	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	048+630 - 047+631	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.07	31.50	18,572	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	047+631 - 046+638	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	41.91	18,572	4.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	046+638 - 045+651	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	42.59	18,572	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	045+651 - 044+663	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	17.17	18,572	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	044+663 - 043+674	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.13	32.31	18,572	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	043+674 - 042+673	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	25.37	18,572	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	042+673 - 041+672	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	18.20	18,572	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	041+672 - 040+671	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,572	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	040+671 - 039+669	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	18,572	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	203	072+660 - 073+610	0.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,400	5,129,999.95	226.12	20,046	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	203	073+610 - 074+559	0.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,400	5,129,399.44	237.16	20,046	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	203	074+811 - 073+897	0.91	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,920	10,974,599.71	132.91	20,046	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	203	073+897 - 072+981	0.92	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,040	4,968,000.05	224.82	20,046	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	000+000 - 001+004	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.83	90.68	14,476	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	001+004 - 002+003	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,034,999.78	84.13	14,460	4.22	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	002+003 - 003+001	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.18	81.25	14,476	4.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	003+001 - 003+999	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	99.93	14,476	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	003+999 - 004+999	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	31.07	14,476	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	004+999 - 005+997	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	22.46	14,476	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	005+997 - 006+996	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.04	88.42	14,476	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	006+996 - 007+994	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	91.42	14,476	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	007+994 - 008+993	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.04	94.25	14,476	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	008+993 - 009+991	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	14,476	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	009+991 - 010+989	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	19.72	14,476	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	010+989 - 011+988	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.04	103.79	14,476	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	011+988 - 012+986	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	112.95	14,476	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	012+986 - 013+984	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	103.05	14,476	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	013+984 - 014+983	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.01	10.99	14,476	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	014+983 - 015+981	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	87.58	14,476	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	015+981 - 016+979	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	34.72	14,476	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	016+979 - 017+978	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.01	14.58	14,476	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	017+978 - 018+976	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	14,476	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	018+976 - 019+975	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.01	15.90	14,476	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	019+975 - 020+973	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	15.15	14,476	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	020+973 - 021+973	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.00	64.64	14,476	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	015+009 - 014+011	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	32.18	14,476	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	014+011 - 013+012	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.04	95.84	14,476	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	013+012 - 012+014	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	36.41	14,476	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	012+014 - 011+015	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.01	34.43	14,476	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	011+015 - 010+017	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	89.45	14,476	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	010+017 - 009+018	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.08	63.75	14,476	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	009+018 - 008+020	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	84.45	14,476	2.48	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	008+020 - 007+021	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.04	82.93	14,476	2.46	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	007+021 - 006+023	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.08	106.64	14,476	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	006+023 - 005+024	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	14,476	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	005+024 - 004+024	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	18.37	14,476	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	004+024 - 003+026	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	28.10	14,476	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	003+026 - 002+027	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.08	74.36	14,476	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	002+027 - 001+029	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.07	90.32	14,462	4.56	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	001+029 - 000+024	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.99	96.21	14,476	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	000+000 - 001+014	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.12	7.81	8,022	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	001+014 - 002+017	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	5.04	8,022	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	002+017 - 003+024	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	5.99	8,022	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	003+024 - 004+030	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	2.73	8,022	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	004+030 - 005+036	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	005+036 - 006+042	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	006+042 - 007+049	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	007+049 - 008+056	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	5.21	8,022	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	008+056 - 009+063	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	009+063 - 010+060	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,022	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	010+060 - 011+056	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	2.72	8,022	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	011+056 - 012+068	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.80	22.75	8,022	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	012+068 - 013+081	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.02	2.68	8,022	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	013+081 - 014+080	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	6.75	8,022	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	014+080 - 015+078	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,022	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	015+078 - 016+086	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	016+086 - 017+099	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.02	4.67	8,022	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	017+099 - 018+112	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	018+250 - 017+241	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	5.26	8,022	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	017+241 - 016+227	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.12	4.40	8,022	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	016+227 - 015+218	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	015+218 - 014+220	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	5.53	8,022	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	014+220 - 013+224	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	3.21	8,022	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	013+224 - 012+213	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	012+213 - 011+198	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	5.99	8,022	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	011+198 - 010+203	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	4.91	8,022	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	010+203 - 009+207	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,022	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	009+207 - 008+203	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,022	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	008+203 - 007+196	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	7.22	8,022	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	007+196 - 006+190	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	006+190 - 005+184	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,022	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	005+184 - 004+179	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,022	1.54	1.54	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	004+179 - 003+174	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	8,022	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	003+174 - 002+168	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	2.41	8,022	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	002+168 - 001+165	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	20.41	8,022	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	001+165 - 000+155	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	5.48	8,022	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3050	100	000+098 - 001+076	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	747	1.82	1.82	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3050	100	001+076 - 002+053	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	747	1.98	1.98	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	000+000 - 001+512	1.51	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,120	18,210,599.58	65.34	19,622	3.06	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	001+512 - 003+027	1.51	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,120	18,210,599.82	93.92	19,622	4.03	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	003+027 - 004+554	1.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,360	18,451,799.40	121.77	19,622	5.67	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	004+554 - 006+078	1.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,240	18,331,200.58	123.82	19,622	6.02	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	006+078 - 007+604	1.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,360	18,451,800.27	247.34	19,622	6.5	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	007+604 - 009+134	1.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,360	18,451,799.65	228.46	19,622	5.24	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	009+134 - 010+665	1.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,360	18,450,461.19	245.85	19,622	6.33	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	010+665 - 012+197	1.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,360	18,451,799.33	246.37	19,622	6.5	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	012+197 - 013+727	1.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,360	18,451,799.65	246.69	19,622	6.5	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	013+727 - 015+236	1.51	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,120	18,211,940.32	207.69	19,622	4.61	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	015+236 - 016+753	1.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,240	18,332,542.27	245.53	19,622	6.19	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	016+753 - 018+274	1.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,240	18,329,861.33	246.51	19,622	6.5	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	000+000 - 003+198	3.20	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	38,400	38,591,999.44	101.55	19,622	4.35	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	003+198 - 006+395	3.20	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	38,400	38,592,000.32	113.17	19,622	4.98	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	006+395 - 009+592	3.20	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	17,279,399.59	222.48	19,622	2.68	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	009+592 - 012+789	3.20	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	17,279,399.59	146.28	19,622	2.23	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	012+789 - 015+986	3.20	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	17,279,399.59	203.23	19,622	2.56	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	000+000 - 001+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,499.89	31.71	10,682	3.24	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	001+000 - 002+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,615.21	44.78	10,682	4.37	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	002+001 - 002+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,153.16	42.07	10,682	4.08	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	002+998 - 003+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,615.21	37.43	10,682	3.69	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	003+999 - 005+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,615.21	29.60	10,682	3.1	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	005+000 - 006+002	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,700	2,115,102.87	55.64	10,682	2.78	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	006+002 - 007+003	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,615.21	31.18	10,682	3.2	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	007+003 - 008+004	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,700	752,000.04	15.96	10,682	2.35	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	008+004 - 009+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,499.91	30.36	10,682	3.04	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	009+001 - 009+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,500.12	30.62	10,682	3.06	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	009+999 - 010+993	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,653	744,480.01	18.04	10,682	2.42	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	010+993 - 011+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,499.91	36.98	10,682	3.49	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	011+990 - 012+984	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,653	2,093,850.04	49.01	10,682	2.54	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	012+984 - 013+980	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,700	2,114,999.99	53.33	10,682	2.64	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	013+980 - 014+974	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,653	4,676,265.08	35.72	10,682	3.42	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	014+974 - 015+980	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,747	0	0.00	10,682	1.84	1.84	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	015+980 - 016+982	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,700	0	0.00	10,682	1.83	1.83	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	016+982 - 017+982	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,700	0	0.00	10,682	1.78	1.78	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	017+982 - 018+975	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,653	744,479.98	19.05	10,682	2.46	2.29	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	018+975 - 019+971	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,700	2,114,999.99	64.43	10,682	2.95	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	019+971 - 020+970	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,700	2,115,000.02	63.66	10,682	2.93	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	020+970 - 021+966	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,499.96	47.77	10,682	4.42	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	021+975 - 020+979	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,700	4,723,499.96	15.26	10,682	4.34	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	026+219 - 027+221	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	4.88	9,864	2.15	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	027+221 - 028+222	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,864	1.74	1.74	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	028+222 - 029+222	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,864	2.01	2.01	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	029+222 - 030+222	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,864	2.02	2.02	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	030+222 - 031+223	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	3.89	9,864	2.08	2.03	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	031+223 - 032+224	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,864	1.89	1.89	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	032+224 - 033+221	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	9.39	9,864	2.39	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	033+221 - 034+219	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.89	9,864	2.15	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	034+219 - 035+218	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	30.12	9,864	2.72	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	035+218 - 036+216	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	9.39	9,864	2.39	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	036+216 - 037+214	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.34	9,864	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	037+214 - 038+212	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.67	9,864	2.13	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	001+113 - 002+120	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,884.41	15.03	3,387	3.72	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	002+120 - 003+127	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,727,300.85	16.00	3,387	2.87	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	003+127 - 004+133	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,060	0	0.00	3,387	1.64	1.64	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	004+133 - 005+135	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	3,387	1.94	1.94	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	005+135 - 006+128	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,506.33	2.83	3,387	2.26	2.15	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	006+128 - 007+119	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,506.57	3.00	3,387	2.28	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	007+119 - 008+108	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,699.80	15.29	3,387	2.78	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	008+108 - 009+095	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,506.99	2.89	3,387	2.27	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	009+095 - 010+094	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.25	1.97	3,387	2.15	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	010+094 - 011+082	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.68	1.68	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	011+082 - 012+076	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.63	1.63	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	012+076 - 013+065	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.89	1.89	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	013+065 - 014+056	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.67	1.67	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	014+056 - 015+049	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.93	1.93	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	015+049 - 016+039	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.51	1.51	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	016+039 - 017+033	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	3,387	1.66	1.66	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	000+021 - 001+021	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.67	1.67	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	001+021 - 002+021	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	2.03	2.03	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	002+021 - 003+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	5.82	10,055	2.19	2.1	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	003+021 - 004+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	7.65	10,055	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	004+021 - 005+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.56	1.56	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	005+022 - 006+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.57	1.57	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	006+022 - 007+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.61	1.61	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	007+022 - 008+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.55	1.55	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	008+022 - 009+022	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	5.90	10,055	2.19	2.1	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	009+022 - 010+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.64	1.64	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	010+022 - 011+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.8	1.8	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	011+022 - 012+022	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.8	1.8	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	012+022 - 013+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.06	4.11	10,055	2.1	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	013+023 - 014+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	9.82	10,055	2.42	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	014+023 - 015+023	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	2.04	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	015+023 - 016+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	5.09	10,055	2.15	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	016+023 - 017+023	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	2	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	017+023 - 018+023	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.97	1.97	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	018+023 - 019+023	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.94	1.94	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	019+023 - 020+023	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,055	1.86	1.86	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	020+023 - 021+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	8.83	10,055	2.36	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	000+073 - 001+090	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,372,569.93	5.97	1,039	5.03	2.72	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	001+090 - 002+105	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,808	3,339,118.94	6.08	1,039	4.89	2.62	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	002+105 - 003+122	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,372,569.93	3.82	1,039	6.5	3.83	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	003+122 - 004+141	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,372,180.51	6.50	1,039	4.46	2.32	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	004+141 - 005+161	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,372,374.93	5.93	1,039	4.03	2.28	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	005+161 - 006+177	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,372,375.11	6.16	1,039	4.18	2.29	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	006+177 - 007+195	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,371,985.34	5.88	1,039	3.99	2.27	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	007+195 - 008+209	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,808	3,338,925.30	4.57	1,039	3.22	2.19	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	008+209 - 009+219	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,808	3,339,701.49	5.02	1,039	3.46	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	009+219 - 010+236	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,865	3,372,569.93	5.82	1,039	5.16	2.82	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	010+236 - 011+245	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,808	3,339,507.00	4.35	1,039	6.18	3.59	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	011+245 - 012+247	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	1,039	1.74	1.74	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	012+247 - 013+250	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	1,039	2.04	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	013+250 - 014+255	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	920,053.85	1.01	1,039	2.24	2.14	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	017+376 - 018+374	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.15	375.76	101,984	2.87	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	018+374 - 019+374	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	324.20	101,984	2.69	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	019+374 - 020+374	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	292.74	101,984	2.58	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	020+374 - 021+376	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,499.85	355.39	101,984	2.8	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	021+376 - 022+377	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,800.32	52.63	101,984	2.1	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	022+377 - 023+379	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,499.85	348.63	101,984	2.78	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	023+379 - 024+380	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,800.32	123.14	101,984	2.36	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	024+380 - 025+381	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,800.32	60.06	101,984	2.13	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	025+381 - 026+382	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,938.41	386.28	101,984	2.91	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	026+382 - 027+383	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,938.41	325.67	101,984	2.7	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	027+383 - 028+384	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.30	940.25	101,984	4.85	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	028+384 - 029+386	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,499.85	986.87	101,984	4.17	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	029+386 - 030+388	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,999.94	167.22	101,984	2.33	2.2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	030+388 - 031+389	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,813.54	739.62	101,984	3.37	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	031+389 - 032+391	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,499.85	919.12	101,984	3.93	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	032+391 - 033+391	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	864.14	101,984	3.75	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	033+969 - 034+972	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,814.75	562.57	101,984	2.89	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	034+972 - 035+975	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,756.37	173.23	101,984	2.34	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	035+975 - 036+978	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,814.75	561.19	101,984	2.89	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	036+978 - 037+981	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,756.37	196.22	101,984	2.42	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	037+981 - 038+985	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,999.88	189.53	101,984	2.39	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	030+184 - 029+184	1.00	R1	งานฉาบผิว	13,750	2,200,000.00	196.78	101,984	2.42	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	029+184 - 028+183	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,813.54	1105.36	101,984	4.63	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	028+183 - 027+183	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	1082.23	101,984	4.52	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	026+184 - 025+184	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	283.32	101,984	2.54	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	025+184 - 024+184	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	13,750	0	0.00	101,984	1.8	1.8	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	024+184 - 023+184	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	325.42	101,984	2.69	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	023+184 - 022+183	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,938.41	313.36	101,984	2.65	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	022+183 - 021+183	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,187,500.00	342.85	101,984	2.76	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	021+183 - 020+183	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,750	13,818,750.00	218.15	101,984	3.33	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	020+183 - 019+184	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,937.06	422.49	101,984	3.06	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	019+184 - 018+185	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,186,937.06	522.96	101,984	3.47	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	018+185 - 017+188	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,750	6,188,064.12	391.78	101,984	2.93	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	000+134 - 001+135	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	3,158	2.96	2.96	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	001+135 - 002+135	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,000.00	12.58	3,158	2.69	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	002+135 - 003+134	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	3,158	2.72	2.72	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	004+022 - 005+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	9.08	3,158	3.76	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	005+640 - 006+642	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.88	12.39	3,158	5.31	2.94	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	006+642 - 007+643	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,582.49	15.29	3,158	4.47	2.32	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	008+015 - 009+012	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,225.65	9.10	3,158	2.77	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	009+114 - 009+455	0.34	L1	งานฉาบผิว	2,720	435,316.04	1.24	3,158	2.06	2.01	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	009+470 - 010+466	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.97	11.36	3,158	2.53	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	010+466 - 011+463	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,280,116.70	2.04	3,158	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	011+463 - 012+460	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,328.21	11.92	3,158	2.6	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	012+460 - 013+456	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,999.99	2.76	3,158	2.28	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	013+456 - 014+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,328.21	14.47	3,158	2.94	2	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3428	100	001+748 - 000+755	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.45	5,010	2.13	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3596	100	000+044 - 001+063	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,630	6,663,150.35	59.63	10,537	5.44	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	014+660 - 015+658	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,000	22,110,000.59	280.50	90,972	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	015+658 - 016+656	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.26	681.01	90,972	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	016+656 - 017+659	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,000	22,110,000.48	512.69	90,972	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	017+659 - 018+668	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,098.77	587.23	90,972	3.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	018+668 - 019+677	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,098.77	769.01	90,972	4.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	019+677 - 020+685	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,100.35	487.97	90,972	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	020+685 - 021+691	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,100.93	474.32	90,972	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	021+691 - 022+697	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,000.40	460.08	90,972	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	022+697 - 023+702	1.00	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.00	118.45	90,972	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	023+702 - 024+706	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,999.47	668.49	90,972	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	024+706 - 025+711	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,000	22,109,999.91	409.86	90,972	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	025+711 - 026+715	1.00	L2	งานฉาบผิว	22,000	3,519,999.82	248.39	90,972	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	026+715 - 027+602	0.89	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,580	8,811,000.22	760.37	90,972	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	027+602 - 027+715	0.11	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2420	2,432,099.96	532.23	90,972	3.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	027+715 - 028+714	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.13	691.72	90,972	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	028+714 - 029+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.13	724.65	90,972	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	030+275 - 029+273	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,999.76	1227.42	90,972	4.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	029+273 - 028+273	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.00	1118.37	90,972	3.33	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	028+273 - 028+269	0.00	R2	งานฉาบผิว	97.77777778	15,644.44	359.27	90,972	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	028+269 - 027+272	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,000	22,109,999.51	444.96	90,972	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	027+272 - 026+269	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.22	823.49	90,972	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	026+269 - 025+264	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,999.96	690.90	90,972	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	025+264 - 024+258	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,000.40	617.24	90,972	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	024+258 - 023+252	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,100.93	455.37	90,972	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	023+252 - 022+246	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,100.93	736.03	90,972	4.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	022+246 - 021+239	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,099.34	399.02	90,972	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	021+239 - 020+231	1.01	R2	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.07	167.60	90,972	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	020+231 - 019+221	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,998,999.91	667.19	90,972	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	019+221 - 018+211	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	22,220	22,331,099.78	805.11	90,972	5.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	018+211 - 017+202	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,998,999.43	1876.53	90,972	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	017+202 - 016+202	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.00	1646.11	90,972	4.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	201	016+202 - 015+203	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.13	1099.72	90,972	3.46	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	030+275 - 031+280	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,000	25,127,272.80	702.22	91,478	4.75	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	031+280 - 032+286	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,250	25,376,251.05	482.68	91,478	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	032+286 - 033+289	1.00	L2	งานฉาบผิว	25,000	3,999,557.04	322.72	91,478	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	033+289 - 034+293	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,249,999.45	1099.89	91,478	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	034+293 - 035+296	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	035+296 - 036+300	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	036+300 - 037+303	1.00	L2	งานฉาบผิว	25,000	3,999,557.04	267.21	91,478	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	037+303 - 038+307	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	038+307 - 039+310	1.00	L2	งานฉาบผิว	25,000	3,999,557.04	178.44	91,478	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	039+310 - 040+314	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,000	25,124,998.73	630.73	91,478	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	040+314 - 041+317	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	041+317 - 042+321	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.55	1.55	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	042+321 - 043+325	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	043+325 - 044+329	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	044+329 - 045+324	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	045+324 - 046+311	0.99	L2	งานฉาบผิว	24,750	3,960,445.79	312.39	91,478	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	046+311 - 047+297	0.99	L2	งานฉาบผิว	24,750	3,960,000.00	335.99	91,478	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	047+297 - 048+283	0.99	L2	งานฉาบผิว	24,750	3,960,000.00	325.95	91,478	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	048+283 - 049+279	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	049+279 - 050+277	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	050+277 - 051+276	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	051+276 - 052+275	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	052+275 - 053+274	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,248,749.05	890.70	91,478	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	053+875 - 052+877	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,000	25,125,000.67	828.13	91,478	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	052+877 - 051+879	1.00	R2	งานฉาบผิว	25,000	4,000,000.11	359.07	91,478	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	051+879 - 050+882	1.00	R2	งานฉาบผิว	25,000	4,000,445.72	352.50	91,478	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	050+882 - 049+884	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	049+884 - 048+886	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	048+886 - 047+896	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,750	11,137,500.11	1193.75	91,478	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	047+896 - 046+910	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	24,750	24,873,750.06	821.06	91,478	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	046+910 - 045+925	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,750	11,136,243.96	1006.83	91,478	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	045+925 - 044+939	0.99	R2	งานฉาบผิว	24,750	3,960,000.00	374.91	91,478	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	044+939 - 043+939	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	043+939 - 042+936	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	042+936 - 041+933	1.00	R2	งานฉาบผิว	25,000	3,999,557.04	383.98	91,478	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	041+933 - 040+930	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	040+930 - 039+927	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,248,754.10	1044.57	91,478	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	039+927 - 038+925	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,000	25,124,999.33	675.28	91,478	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	038+925 - 037+922	1.00	R2	งานฉาบผิว	25,000	3,999,557.04	365.10	91,478	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	037+922 - 036+920	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	036+920 - 035+917	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	035+917 - 034+915	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	034+915 - 033+912	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	25,000	0	0.00	91,478	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	033+912 - 032+910	1.00	R2	งานฉาบผิว	25,000	3,999,999.89	406.86	91,478	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	032+910 - 031+906	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,249,999.45	1138.50	91,478	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	35	202	031+906 - 030+902	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,249,999.41	1644.69	91,478	5.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	029+876 - 030+918	1.04	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,480	12,542,400.67	338.08	81,137	3.87	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	017+469 - 018+357	0.89	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,805,999.89	443.16	81,118	2.75	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	018+357 - 019+244	0.89	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,805,398.18	786.65	81,137	3.98	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	019+244 - 020+132	0.89	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,806,000.05	578.15	81,137	3.19	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	020+132 - 021+020	0.89	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,805,999.89	436.14	81,120	2.73	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	021+020 - 021+907	0.89	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,732,055.93	402.12	81,137	4.51	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	021+907 - 022+795	0.89	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,733,400.13	341.15	81,137	3.84	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	023+673 - 024+566	0.89	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,732,767.51	291.89	81,137	3.44	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	024+566 - 025+458	0.89	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,733,400.23	277.08	81,137	3.31	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	025+458 - 026+349	0.89	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,806,599.24	466.12	81,137	2.83	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	025+837 - 024+949	0.89	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,806,000.05	1010.49	81,137	5.19	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	024+949 - 024+060	0.89	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,806,600.75	983.37	81,137	5	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	023+010 - 022+120	0.89	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,734,669.45	419.76	81,137	4.69	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	022+120 - 021+231	0.89	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,805,715.49	895.49	81,137	4.46	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	021+231 - 020+244	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,601.84	934.16	81,121	4.7	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	020+244 - 019+451	0.79	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,480	9,528,734.91	292.59	81,137	3.48	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	019+451 - 018+561	0.89	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,733,399.84	233.87	81,137	3.01	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	338	201	018+561 - 017+672	0.89	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,805,399.48	431.34	81,119	2.72	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	000+000 - 000+980	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,950.31	225.66	68,374	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	000+980 - 001+961	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.05	431.61	68,374	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	001+961 - 002+942	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.05	570.92	68,374	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	002+942 - 003+923	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.05	393.70	68,374	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	003+923 - 004+907	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.18	398.91	68,374	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	004+907 - 005+888	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.05	445.73	68,374	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	005+888 - 006+870	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,949.90	283.86	68,374	3.69	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	006+870 - 007+866	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.95	349.55	68,374	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	007+866 - 008+862	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.95	408.81	68,374	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	008+862 - 009+843	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.05	774.18	68,374	4.48	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	009+843 - 010+822	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.82	470.65	68,374	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	010+822 - 011+800	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.90	427.83	68,374	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	011+800 - 012+778	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.90	400.00	68,374	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	012+778 - 013+757	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.82	411.73	68,374	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	013+757 - 014+735	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.90	617.72	68,374	3.61	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	014+735 - 015+713	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.90	509.79	68,374	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	015+713 - 016+693	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.13	665.80	68,374	3.85	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	016+693 - 017+673	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,950.31	378.21	68,374	5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	017+673 - 018+649	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,950.18	367.75	68,374	4.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	017+893 - 016+917	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.08	913.18	68,374	5.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	016+917 - 015+937	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	15,190	0	0.00	68,374	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	015+937 - 014+960	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.97	872.87	68,374	5.23	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	014+960 - 013+983	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.97	783.06	68,374	4.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	013+983 - 013+006	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.97	622.78	68,374	3.63	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	013+006 - 012+029	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.97	682.14	68,374	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	012+029 - 011+051	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.90	530.54	68,374	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	011+051 - 010+074	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.97	476.34	68,374	2.99	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	010+074 - 009+095	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.82	651.78	68,374	3.77	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	009+095 - 008+103	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.90	491.77	68,374	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	008+103 - 007+109	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,250.13	376.19	68,374	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	007+109 - 006+123	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,725.03	220.70	68,374	3.05	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	006+123 - 005+145	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.90	472.31	68,374	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	005+145 - 004+163	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,499.95	371.41	68,374	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	004+163 - 003+182	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.05	472.16	68,374	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	003+182 - 002+202	0.98	R2	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.05	94.80	68,374	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	002+202 - 001+222	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	15,190	0	0.00	68,374	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3091	100	001+222 - 000+243	0.98	R2	งานฉาบผิว	15,190	2,430,399.92	67.54	68,374	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3235	100	000+000 - 001+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	36.80	12,386	5.02	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3235	100	001+000 - 002+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	33.07	12,386	4.27	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3235	100	002+000 - 003+003	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.18	25.48	12,386	3.36	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3235	100	003+003 - 004+009	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.36	25.24	12,386	3.32	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3235	100	004+009 - 005+018	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,924.52	22.65	12,386	3.08	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3235	100	005+018 - 006+024	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.36	23.25	12,386	3.13	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	006+226 - 006+753	0.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,915	2,929,575.06	14.92	13,566	3.21	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	006+778 - 007+330	0.55	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,025	3,040,652.53	36.32	13,542	4.76	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	001+404 - 002+387	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.98	7.14	13,566	2.33	2.2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	002+387 - 003+369	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	5.21	13,566	2.21	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	003+369 - 004+352	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.89	15.57	13,566	3.36	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	004+352 - 005+335	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.98	5.99	13,566	2.26	2.15	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	005+335 - 006+320	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,566	2.03	2.03	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	007+356 - 008+339	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	7.20	13,566	2.09	2.04	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	008+339 - 009+320	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	13,566	1.69	1.69	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	009+320 - 010+299	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	13,566	1.6	1.6	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	010+299 - 011+278	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	13,566	1.86	1.86	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	011+278 - 012+261	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	20.66	13,566	2.49	2.31	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	012+261 - 013+246	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,566	1.71	1.71	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	007+356 - 006+791	0.56	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,080	3,096,008.84	37.53	13,542	3.52	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	006+765 - 006+238	0.53	R1	งานฉาบผิว	2,915	466,400.01	6.16	13,566	2.26	2.15	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	013+721 - 012+737	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	61.00	13,566	2.81	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	012+737 - 011+757	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	6.37	13,566	2.07	2.02	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	011+757 - 010+777	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	13,566	1.71	1.71	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	010+777 - 009+797	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	13,566	1.9	1.9	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	009+797 - 008+814	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,417,562.25	40.68	13,566	3.74	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3242	100	008+814 - 007+829	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,566	1.51	1.51	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	001+680 - 002+695	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.96	126.49	72,637	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	002+695 - 003+711	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	21.68	72,637	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	003+711 - 004+726	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	72,637	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	004+726 - 005+742	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	72,637	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	005+742 - 006+757	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	72,637	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	006+757 - 007+773	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	72,637	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	007+773 - 008+788	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	72,637	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	008+788 - 009+804	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.18	90.50	72,637	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	010+814 - 009+799	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.92	139.91	72,637	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	009+799 - 008+784	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.92	112.80	72,637	4.44	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	008+784 - 007+769	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.96	134.06	72,637	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	007+769 - 006+754	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	32.25	72,637	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	006+754 - 005+739	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	72,637	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	005+739 - 004+724	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	42.84	72,637	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	004+724 - 003+709	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	46.34	72,637	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3310	100	003+709 - 002+694	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	25.77	72,637	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3423	100	000+200 - 001+200	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	63.53	14,812	2.8	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3423	100	001+200 - 002+199	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,658.97	101.41	14,812	4.06	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3423	100	002+199 - 003+197	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	141.48	14,812	2.84	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3423	100	003+197 - 004+202	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,111.15	36.53	14,812	3.32	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3423	100	004+202 - 005+220	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.04	36.18	14,812	3.28	2	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2559	3423	100	005+220 - 006+238	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.04	38.00	14,812	3.4	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	38	100	000+579 - 001+473	0.89	L3	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	115,706	1.64	1.64	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	38	100	007+144 - 006+367	0.78	R3	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	115,706	1.77	1.77	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	001+983 - 002+978	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	76,406	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	002+978 - 003+973	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	54.75	76,406	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	003+973 - 004+967	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.16	368.61	76,406	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	004+967 - 005+962	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,095,000.10	241.75	76,406	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	005+962 - 006+957	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	104.63	76,406	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	006+957 - 007+952	1.00	L2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	124.16	76,406	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	007+952 - 008+945	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.75	466.13	76,406	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	008+945 - 009+937	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.87	758.03	76,406	3.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	009+937 - 010+929	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,810	18,904,049.68	267.48	76,406	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	015+145 - 015+125	0.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	380	381,900.00	336.10	76,406	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	015+125 - 014+145	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,620	8,379,000.16	511.10	76,406	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	009+142 - 008+142	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,095,000.00	286.15	76,406	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	008+142 - 007+139	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,000	19,095,000.41	339.96	76,406	3.94	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	007+139 - 006+136	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.19	403.34	76,406	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	006+136 - 005+133	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.19	493.83	76,406	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	005+133 - 004+130	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	76,406	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	004+130 - 003+128	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	76,406	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	003+128 - 002+125	1.00	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.06	149.16	76,406	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	002+125 - 001+122	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.19	507.80	76,406	2.98	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	001+122 - 000+119	1.00	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.06	92.52	76,406	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	021+548 - 022+549	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,511.53	32.09	6,933	3.04	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	024+260 - 025+259	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,923,785.16	104.23	6,933	4.11	2.28	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	025+447 - 024+443	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,999.45	93.85	6,933	3.7	2.24	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	024+443 - 023+442	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,923,787.96	84.59	6,933	3.37	2.21	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	016+863 - 017+933	1.07	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,330	20,431,651.01	307.50	62,162	4.47	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	017+933 - 019+002	1.07	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,330	20,431,650.10	305.78	62,162	4.44	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	019+828 - 018+774	1.05	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,950	20,049,750.38	162.23	62,162	4.16	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	018+774 - 017+713	1.06	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,140	20,240,699.81	185.61	62,162	3.05	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	017+713 - 016+651	1.06	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	20,140	20,240,700.70	234.37	62,162	3.55	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	101	001+395 - 000+839	0.56	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,840	6,677,999.94	1177.30	137,430	2.51	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	008+938 - 009+745	0.81	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,274.90	112.05	120,123	3.55	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	009+755 - 010+751	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	163.86	120,123	3.44	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	011+340 - 010+445	0.89	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,895	4,920,085.70	191.62	120,123	3.88	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	009+764 - 008+957	0.81	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,891.44	144.90	120,123	3.17	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	008+813 - 007+820	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	165.75	120,123	5.16	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	007+543 - 008+542	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	254.74	59,148	2.77	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	008+542 - 009+541	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	138.46	59,148	3.09	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	009+541 - 010+541	1.00	L3	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	71.60	59,148	2.33	2.2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	010+541 - 011+540	1.00	L3	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	61.39	59,148	2.25	2.15	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	011+540 - 012+539	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	252.74	59,148	2.76	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	012+539 - 013+538	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	383.16	59,148	2.72	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	007+655 - 006+673	0.98	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,799.92	145.14	59,148	3.19	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	006+673 - 005+691	0.98	R3	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.98	29.21	59,148	2.08	2.03	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	005+691 - 004+706	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.08	220.60	59,148	2.65	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	004+706 - 003+719	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.94	242.25	59,148	2.79	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	003+719 - 002+732	0.99	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.68	177.35	59,132	3.83	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	002+732 - 001+746	0.99	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.02	190.30	59,148	4.06	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	001+746 - 000+759	0.99	R3	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	59,148	1.99	1.99	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	018+870 - 019+861	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	60.30	114,312	2.3	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	020+538 - 020+633	0.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	495	498,057.51	169.84	114,312	3.99	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	020+210 - 019+221	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,610.40	154.70	114,295	3.58	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	019+221 - 018+233	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.87	185.34	114,312	4.1	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	018+233 - 017+244	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,610.40	209.32	114,312	4.6	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	001+421 - 002+416	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,500	2,479,723.09	100.76	30,220	2.31	2.19	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	002+416 - 003+411	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,575,760.73	198.21	30,220	3.05	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	003+411 - 004+406	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,221.23	314.28	30,220	2.54	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	004+406 - 005+401	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,575,760.73	208.08	30,220	3.14	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	005+605 - 006+599	0.99	L1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,200.03	133.28	30,220	2.47	2.3	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	007+026 - 008+020	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,335	16,416,675.29	289.59	30,220	3.82	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	008+020 - 009+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,500.00	368.77	30,210	4.82	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	009+020 - 010+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	16,500	2,639,707.10	86.90	30,220	2.22	2.12	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	010+021 - 011+022	1.00	L1	งานฉาบผิว	16,500	2,639,707.10	69.29	30,220	2.16	2.08	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	000+023 - 001+020	1.00	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,499.64	130.60	30,220	3.01	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	001+179 - 000+188	0.99	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.95	142.01	30,220	3.31	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	000+074 - 001+060	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	185.64	54,508	4.11	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	001+060 - 002+046	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	93.18	54,508	4.61	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	002+682 - 003+673	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.96	144.08	54,508	3.43	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	003+673 - 004+663	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	276.71	54,508	3.65	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	006+003 - 006+964	0.96	L3	งานฉาบผิว	11,520	1,842,986.97	67.88	54,508	2.15	2.07	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	006+964 - 007+925	0.96	L3	งานฉาบผิว	11,520	1,842,986.97	43.59	54,508	2.06	2.01	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	007+925 - 008+887	0.96	L3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.87	1.87	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	008+887 - 009+848	0.96	L3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.5	1.5	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	009+848 - 010+809	0.96	L3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.92	1.92	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	010+809 - 011+770	0.96	L3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.94	1.94	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	011+770 - 012+731	0.96	L3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.9	1.9	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	012+731 - 013+692	0.96	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,520	11,576,261.84	303.43	54,508	3.93	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	004+940 - 003+947	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,940,735.76	293.55	54,508	3.83	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	003+947 - 002+951	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.89	224.82	54,508	3.14	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	002+564 - 001+569	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	234.09	54,508	5.64	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	001+569 - 000+575	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	203.49	54,508	4.66	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	009+345 - 008+383	0.96	R3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.84	1.84	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	008+383 - 007+422	0.96	R3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.97	1.97	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	007+422 - 006+461	0.96	R3	งานบำรุงปกติ	11,520	0	0.00	54,508	1.67	1.67	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	006+013 - 005+060	0.95	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,225	5,250,512.89	180.12	54,508	5.21	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	006+000 - 006+968	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.99	166.81	44,544	2.89	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	006+968 - 007+936	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.99	159.10	44,544	2.82	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	008+338 - 009+318	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	131.30	44,544	2.58	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	012+194 - 013+171	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	170.90	44,544	2.93	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	013+171 - 014+143	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	218.04	44,544	3.4	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	014+143 - 015+113	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.07	167.25	44,544	2.9	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	015+113 - 016+082	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,025.27	150.60	44,544	2.75	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	010+471 - 011+452	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	33.27	44,544	2.2	2.11	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	015+394 - 014+423	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,475.35	154.31	44,544	2.78	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	014+423 - 013+450	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,024.16	200.27	44,544	3.23	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	013+450 - 012+474	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	213.57	44,544	3.35	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	012+130 - 011+155	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,332.89	61.21	44,544	2.14	1.64	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	021+850 - 022+837	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,688.46	172.03	33,173	2.94	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	022+837 - 023+827	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	33,173	2.56	2.56	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	023+827 - 024+818	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,687.21	128.42	33,173	2.54	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	024+818 - 025+809	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,111.01	58.24	33,173	2.48	2.3	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	025+809 - 026+796	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,688.46	170.81	33,173	2.93	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	026+796 - 027+785	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,062.29	152.37	33,173	2.75	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	027+785 - 028+784	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,250	6,280,551.55	99.54	33,173	3.46	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	028+784 - 029+785	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,250	6,280,553.15	100.94	33,173	3.5	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	029+785 - 030+783	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,250	6,281,250.17	117.32	33,173	3.93	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	030+783 - 031+779	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,250	6,281,249.94	134.69	33,173	4.46	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	031+779 - 032+769	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	33,173	2.5	2.5	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	032+769 - 033+770	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,187.97	139.45	33,173	2.64	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	033+770 - 034+772	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,999.97	43.53	33,173	2.34	2.21	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	034+772 - 035+773	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,187.97	124.29	33,173	2.5	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	035+773 - 036+760	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	33,173	2.58	2.58	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	036+760 - 037+753	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,686.51	154.39	33,173	2.78	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	000+017 - 001+013	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	18.43	16,187	2.31	2.19	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	001+013 - 002+008	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	16.07	16,187	2.36	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	002+008 - 003+004	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	57.39	16,187	2.74	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	003+004 - 004+000	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	61.31	16,187	2.85	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	004+291 - 003+295	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,000	8,039,999.93	61.98	16,187	3.97	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	003+295 - 002+299	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.96	82.52	16,187	2.72	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	002+299 - 001+303	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	16,187	2.76	2.76	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	001+303 - 000+306	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	16,187	2.52	2.52	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3591	101	000+153 - 000+800	0.65	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,063	1,827,811.15	151.78	27,290	2.98	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3591	102	000+800 - 002+002	1.20	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.06	258.71	33,078	3.94	2	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3633	100	000+000 - 000+213	0.21	L1	งานฉาบผิว	1,785	285,600.00	39.72	30,220	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	026+998 - 027+992	0.99	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	115.35	37,724	2.7	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	027+992 - 028+987	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	153.06	37,724	3.16	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	028+987 - 029+982	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	135.65	37,724	2.94	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	029+982 - 030+978	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	105.83	37,724	2.58	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	030+978 - 031+974	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	100.49	37,724	2.52	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	031+974 - 032+970	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	103.72	37,724	2.55	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	032+970 - 033+973	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	161.96	37,724	3.31	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	033+973 - 034+979	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	102.61	37,724	2.54	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	034+979 - 035+986	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.92	121.25	37,724	2.76	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	035+986 - 036+998	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	119.74	37,724	2.75	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	036+998 - 038+011	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	144.87	37,724	3.07	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	038+011 - 039+024	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	123.12	37,724	2.79	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	039+024 - 040+036	1.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	115.08	37,724	2.69	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	040+550 - 039+539	1.01	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.21	69.14	37,724	3.2	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	039+539 - 038+528	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.09	111.63	37,724	2.65	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	038+528 - 037+517	1.01	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.21	67.76	37,724	3.15	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	037+517 - 036+506	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.09	120.05	37,724	2.75	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	036+506 - 035+498	1.01	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	96.99	37,724	4.17	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	035+498 - 034+494	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	125.50	37,724	2.83	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	034+494 - 033+490	1.00	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	86.38	37,724	3.78	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	033+490 - 032+493	1.00	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	133.75	37,724	2.92	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	032+493 - 031+499	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	107.27	37,724	2.6	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	031+499 - 030+505	0.99	R3	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	34.26	37,724	2.34	2.2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	030+505 - 029+511	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	107.58	37,724	2.61	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	029+511 - 028+518	0.99	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	78.57	37,724	3.5	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	028+518 - 027+525	0.99	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	98.37	37,724	4.24	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	040+550 - 041+572	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,966,999.74	136.64	36,606	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	041+572 - 042+594	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	13,260	0	0.00	36,606	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	042+594 - 043+617	1.02	L2	งานฉาบผิว	13,260	2,121,600.00	51.02	36,606	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	043+617 - 044+639	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	13,260	0	0.00	36,606	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	044+639 - 045+662	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,967,000.02	175.24	36,606	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	045+662 - 046+686	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,967,000.28	170.06	36,606	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	046+686 - 047+709	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,300.02	92.70	36,606	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	047+709 - 048+732	1.02	L2	งานฉาบผิว	13,260	2,121,600.00	35.00	36,606	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	048+732 - 049+755	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,967,000.02	182.89	36,606	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	049+755 - 050+778	1.02	L2	งานฉาบผิว	13,260	2,121,600.00	19.92	36,606	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	050+778 - 051+802	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,300.63	130.25	36,606	4.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	051+802 - 052+823	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,967,000.15	223.58	36,606	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	052+823 - 053+846	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,260	5,967,000.02	213.02	36,606	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	053+846 - 054+868	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,299.42	107.03	36,606	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	054+868 - 055+891	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,300.02	143.17	36,606	4.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	055+891 - 056+911	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,299.74	120.72	36,606	3.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	056+911 - 057+931	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,299.74	131.07	36,606	4.12	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	057+931 - 058+950	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,260	13,326,300.69	118.03	36,606	3.75	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	058+950 - 059+970	1.02	L2	งานฉาบผิว	13,260	2,121,599.96	47.62	36,606	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	059+970 - 060+990	1.02	L2	งานฉาบผิว	13,260	2,121,599.96	19.00	36,606	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	057+018 - 056+022	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,000	13,064,999.89	124.19	36,606	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	056+022 - 055+022	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,000.00	365.78	36,606	5.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	055+022 - 054+023	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,000.07	265.83	36,606	3.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	054+023 - 053+024	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,000.07	215.36	36,606	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	042+047 - 041+049	1.00	R2	งานฉาบผิว	13,000	2,080,000.04	61.53	36,606	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	000+000 - 014+900	14.90	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	387,400	174,329,995.54	1078.61	184,037	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	000+000 - 000+988	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.86	169.12	184,037	4.08	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	000+988 - 001+977	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,581,699.12	1656.72	184,037	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	001+977 - 002+965	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,582,999.71	1338.23	184,037	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	002+965 - 003+953	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,582,999.71	1586.72	184,037	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	003+953 - 004+941	0.99	L2	งานฉาบผิว	25,740	4,118,399.88	480.14	184,037	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	004+941 - 005+928	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,584,303.98	1421.44	184,037	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	005+928 - 006+912	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	1089.81	184,037	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	006+912 - 007+896	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	820.50	184,037	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	007+896 - 008+880	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	953.06	184,037	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	008+880 - 009+863	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,480	25,607,399.48	553.26	184,037	3.14	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	009+863 - 010+847	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	1056.11	184,037	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	010+847 - 011+831	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	1061.11	184,037	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	011+831 - 012+815	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,480	25,607,400.69	557.38	184,037	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	012+815 - 013+799	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.35	1668.48	184,037	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	013+799 - 014+784	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,740	25,865,782.61	982.68	184,037	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	014+900 - 013+915	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,740	25,868,700.39	637.64	184,037	3.42	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	013+915 - 012+931	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.35	1614.89	184,037	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	012+931 - 011+947	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,480	25,607,400.69	877.35	184,037	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	011+947 - 010+963	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	1102.48	184,037	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	010+963 - 009+979	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	1023.70	184,037	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	009+979 - 008+995	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	116.64	184,037	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	008+995 - 008+012	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,465,999.78	989.96	184,037	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	008+012 - 007+028	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	819.00	184,037	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	007+028 - 006+044	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,480	11,466,000.30	1053.41	184,037	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	006+044 - 005+058	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,583,000.00	890.43	184,037	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	005+058 - 004+069	0.99	R2	งานฉาบผิว	25,740	4,118,400.09	332.75	184,037	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	004+069 - 003+081	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,582,999.71	1602.22	184,037	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	003+081 - 002+093	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,582,999.71	1347.19	184,037	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	002+093 - 001+104	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,740	11,581,699.12	1500.49	184,037	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	001+104 - 000+116	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	25,740	25,868,699.36	1220.52	184,037	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	015+852 - 017+089	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	36,580	36,766,202.12	488.85	166,731	2.39	1.89	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	017+089 - 018+326	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,478.58	1628.56	166,731	3.04	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	018+326 - 019+562	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,460,999.21	1077.16	166,731	3.05	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	019+562 - 020+800	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,461,000.49	1088.59	166,731	3.07	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	020+800 - 022+038	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,461,000.46	2383.52	166,731	3.89	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	022+038 - 023+277	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	1184.35	166,731	2.62	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	023+277 - 024+516	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	2616.04	166,731	4.21	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	024+516 - 025+754	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,461,000.46	1562.59	166,731	2.97	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	025+754 - 026+993	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	2215.06	166,731	3.69	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	026+993 - 028+232	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	1226.40	166,731	2.65	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	028+232 - 029+470	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	36,580	36,762,901.05	506.75	166,731	2.3	1.8	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	029+470 - 030+709	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	2195.35	166,731	3.67	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	030+709 - 031+947	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,461,000.46	1812.05	166,731	3.23	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	031+947 - 033+186	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	1644.45	166,731	3.06	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	033+186 - 034+425	1.24	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	36,580	16,462,475.80	1747.89	166,731	3.17	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	035+600 - 034+579	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,090	13,539,027.00	1284.30	166,731	2.71	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	034+399 - 033+391	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,795	13,407,750.20	1777.03	166,731	3.2	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	033+391 - 032+383	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,795	13,407,750.20	1591.85	166,731	3	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	031+895 - 030+883	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,795	13,407,749.54	1825.53	166,731	3.25	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	030+883 - 029+870	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,795	13,406,279.66	1310.16	166,731	2.73	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	029+870 - 028+858	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,795	13,407,749.54	1036.43	166,731	2.48	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	028+858 - 027+846	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,795	13,407,749.54	1246.86	166,731	2.68	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	027+279 - 026+082	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,521.77	1486.02	166,731	2.89	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	026+082 - 024+885	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,521.77	974.84	166,731	2.42	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	024+885 - 023+689	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,929,999.74	1517.54	166,731	2.92	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	023+689 - 022+492	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,521.77	1177.48	166,731	2.61	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	022+492 - 021+297	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,519.69	2415.09	166,731	3.92	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	021+297 - 020+102	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,519.69	2635.58	166,731	4.22	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	020+102 - 018+907	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,519.69	2724.00	166,731	4.35	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	018+907 - 017+712	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,930,000.69	1752.17	166,731	4.29	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	017+712 - 016+517	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,519.69	2488.42	166,731	4.02	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	016+517 - 015+322	1.20	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,400	15,928,519.69	2252.29	166,731	3.73	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	303	100	013+350 - 014+344	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,422,310.39	151.70	47,170	5.87	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	303	100	015+020 - 014+021	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,597.89	155.34	47,170	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	354	100	000+296 - 001+230	0.93	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,045	6,075,225.10	95.05	70,287	3.6	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	354	100	001+230 - 002+163	0.93	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,045	6,075,225.18	115.85	70,287	4.27	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	354	100	002+742 - 001+817	0.93	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,670	17,758,350.22	255.71	70,287	3.36	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	354	100	001+817 - 000+892	0.93	R4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,670	7,951,500.10	435.91	70,287	2.84	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	370	100	000+296 - 001+230	0.93	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,716	19,814,580.32	409.15	103,863	3.63	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	370	100	001+230 - 002+163	0.93	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	19,716	19,814,580.60	500.39	103,863	4.3	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	370	100	002+742 - 001+817	0.93	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,670	17,758,350.22	337.54	103,863	3.39	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	370	100	001+817 - 000+892	0.93	R4	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,670	7,951,500.10	576.26	103,863	2.87	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	000+047 - 001+045	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.41	6,003	2.71	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	001+045 - 002+042	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	11.27	6,003	2.69	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	002+042 - 003+039	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	12.76	6,003	2.9	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	003+039 - 004+036	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	11.97	6,003	2.79	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	004+036 - 005+034	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	12.93	6,003	2.93	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	005+034 - 006+031	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	13.20	6,003	2.98	2.01	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	006+031 - 007+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	9.99	6,003	2.52	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	000+020 - 001+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	151.97	70,287	3.89	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	001+020 - 002+021	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	141.29	70,287	3.67	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	002+783 - 003+782	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	172.18	70,287	4.36	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	003+782 - 004+781	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	175.51	70,287	4.45	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	005+366 - 006+364	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	167.25	70,287	4.23	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	006+364 - 007+362	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	164.32	70,287	4.16	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	007+362 - 008+361	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	146.11	70,287	3.76	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	008+361 - 009+358	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	159.06	70,287	4.03	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	009+882 - 008+883	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	145.75	70,287	3.75	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	008+883 - 007+884	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	165.66	70,287	4.2	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	007+884 - 006+885	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	143.81	70,287	3.71	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	006+885 - 005+886	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	155.42	70,287	3.96	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	005+447 - 005+026	0.42	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,310	2,320,937.48	150.28	70,287	3.86	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	005+026 - 004+025	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	192.68	70,287	4.96	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	004+025 - 003+025	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	149.88	70,287	3.84	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	002+583 - 001+580	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	168.95	70,287	4.29	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	001+580 - 000+576	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	131.71	70,287	3.48	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	102	010+777 - 011+732	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.27	49.83	62,378	2.32	2.19	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	102	013+366 - 014+320	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,225	5,251,124.98	88.77	62,378	4.33	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	102	012+141 - 011+190	0.95	R1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.66	37.03	62,378	2.19	2.1	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	003+692 - 007+371	3.68	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	43,240	43,457,511.30	269.74	32,829	5.72	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	007+371 - 011+061	3.69	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	43,358	43,574,288.18	189.79	32,829	3.77	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	012+700 - 011+154	1.55	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,213	18,303,562.55	234.78	32,829	4.62	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	011+154 - 009+607	1.55	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,213	18,302,248.57	144.86	32,829	3.08	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	009+607 - 008+061	1.55	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,213	8,195,625.03	264.63	32,829	2.73	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	008+061 - 006+515	1.55	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,213	8,195,625.03	290.15	32,829	2.88	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	006+515 - 004+970	1.54	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,095	18,186,782.44	159.64	32,829	3.3	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	004+970 - 003+425	1.54	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,095	18,186,782.44	138.49	32,829	3	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	013+701 - 014+702	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	293.86	78,289	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	014+702 - 015+704	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	288.90	78,289	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	015+704 - 016+706	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	158.30	78,289	3.69	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	016+706 - 017+708	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	347.53	78,289	3.64	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	017+708 - 018+710	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	465.22	78,289	4.86	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	018+710 - 019+711	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	136.13	78,289	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	019+711 - 020+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	279.21	78,289	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	020+713 - 021+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	292.49	78,289	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	021+713 - 022+713	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	148.66	78,289	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	022+713 - 023+708	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	195.74	78,289	4.47	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	023+708 - 024+703	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	163.02	78,289	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	024+703 - 025+697	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	251.45	78,289	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	025+697 - 026+696	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	132.53	78,289	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	026+696 - 027+697	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	157.71	78,289	3.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	028+041 - 027+039	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	162.62	78,289	3.77	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	027+039 - 026+038	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	186.15	78,289	4.27	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	026+038 - 025+043	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	176.33	78,289	4.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	025+043 - 024+048	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	181.29	78,289	4.13	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	024+048 - 023+051	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	193.96	78,289	4.44	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	023+051 - 022+054	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	181.42	78,289	4.14	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	022+054 - 021+052	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	366.04	78,289	3.8	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	021+052 - 020+051	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	334.74	78,289	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	020+051 - 019+049	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.85	137.61	78,289	3.31	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	019+049 - 018+047	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	373.66	78,289	3.86	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	018+047 - 017+044	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	433.76	78,289	4.47	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	017+044 - 016+042	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	372.94	78,289	3.86	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	016+042 - 015+039	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	310.84	78,289	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	015+039 - 014+037	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	351.58	78,289	3.67	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	014+037 - 013+035	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	222.32	78,289	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	010+825 - 011+180	0.35	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1,575	1,582,874.96	155.04	165,469	4.25	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	012+759 - 013+759	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.00	63.89	165,469	3.82	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	013+759 - 014+760	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,500.21	61.79	165,469	3.72	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	016+557 - 017+551	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,455	4,477,275.08	288.85	165,469	4.6	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	017+551 - 018+547	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.96	263.27	165,469	4.16	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	019+407 - 019+825	0.42	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1,890	1,899,450.06	281.10	165,469	4.43	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	019+825 - 019+407	0.42	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1,890	1,899,450.06	272.56	165,469	4.3	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	019+193 - 018+192	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,521,998.27	244.18	165,469	3.92	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	018+192 - 017+190	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.88	227.60	165,469	3.71	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	015+162 - 014+158	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,500	4,522,499.77	291.87	165,469	4.65	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	014+158 - 013+154	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.90	331.95	165,469	2.82	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	012+505 - 012+158	0.35	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,575	708,652.76	53.20	165,469	2.74	2	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3413	100	000+000 - 001+019	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,301,200.64	38.48	12,742	3.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3413	100	001+019 - 002+034	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.82	48.56	12,742	5.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	306	102	018+896 - 019+171	0.28	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1,540	1,547,700.04	66.16	50,104	3.6	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	306	102	019+171 - 019+896	0.73	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,015	1,806,750.06	100.24	50,104	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	307	101	000+000 - 000+942	0.94	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,865	13,934,325.10	309.04	102,794	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	307	101	000+942 - 000+000	0.94	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,570	14,644,201.38	451.11	102,808	4.18	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	000+000 - 001+018	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,100	5,125,500.04	90.96	25,417	4.26	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	001+018 - 002+046	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,150	5,175,749.99	78.78	25,417	3.73	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	002+046 - 003+075	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,150	5,175,750.23	74.66	25,417	3.57	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	003+075 - 004+098	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,100	5,125,500.01	65.60	25,417	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	004+098 - 004+713	0.62	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,100	3,114,937.27	58.00	25,417	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	004+713 - 005+115	0.40	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,000	2,010,000.06	72.69	25,417	4.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	005+115 - 006+124	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,750.15	80.07	25,417	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	006+124 - 007+133	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,075,808.67	46.35	25,417	3	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	007+225 - 006+212	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,250.79	172.23	25,417	4.63	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	006+212 - 005+200	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.92	76.47	25,417	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	005+200 - 004+182	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,100	5,125,500.03	63.25	25,417	3.78	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	004+182 - 003+157	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,100	5,126,055.55	56.86	25,417	3.48	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	003+157 - 002+124	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,150	5,175,749.96	70.68	25,417	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	002+124 - 001+093	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,150	5,175,750.09	66.64	25,417	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	001+093 - 000+070	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,100	5,125,500.01	85.16	25,417	4.01	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	016+818 - 017+817	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	25,417	1.92	1.92	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	017+817 - 018+817	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	146.18	25,417	2.61	2	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	018+817 - 019+816	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,994.23	94.58	25,417	3.27	2	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	019+816 - 020+815	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	46.37	25,417	2.37	2.23	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	020+815 - 021+815	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	182.12	25,417	2.96	2	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	021+815 - 022+814	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	25,417	1.6	1.6	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	022+814 - 023+814	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	28.59	25,417	2.19	2.1	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	023+814 - 024+813	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,549.66	166.32	25,417	2.8	2	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	024+813 - 025+813	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	36.01	25,417	2.26	2.15	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3584	100	000+000 - 000+631	0.63	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,150	3,165,749.89	85.67	25,399	4.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	000+000 - 001+004	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,498.48	1348.28	265,539	4.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	001+004 - 002+008	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,498.48	1031.60	265,539	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	002+008 - 003+009	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,501.38	1151.43	265,539	4.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	003+009 - 004+009	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,500.00	1357.00	265,539	4.74	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	004+009 - 005+009	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.00	2773.79	265,539	4.32	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	005+009 - 006+009	1.00	L2	งานฉาบผิว	29,500	4,720,000.00	330.20	265,539	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	006+009 - 007+009	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,500.00	1227.40	265,539	4.27	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	007+009 - 008+007	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,500.79	1490.83	265,539	5.34	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	008+007 - 009+004	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,499.36	951.55	265,539	3.47	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	009+004 - 010+002	1.00	L2	งานฉาบผิว	29,500	4,720,000.10	372.03	265,539	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	010+002 - 010+997	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,500.15	827.12	265,539	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	010+997 - 011+992	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.05	1632.92	265,539	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	011+992 - 012+986	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,205	29,351,025.54	999.26	265,539	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	012+986 - 013+980	0.99	L2	งานฉาบผิว	29,205	4,672,800.07	492.55	265,539	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	014+660 - 013+662	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.37	4085.45	265,539	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	013+662 - 012+664	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.37	4795.50	265,539	3.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	012+664 - 011+666	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,500.74	1763.28	265,539	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	011+666 - 010+668	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.34	2035.03	265,539	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	010+668 - 009+668	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.00	1640.34	265,539	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	009+668 - 008+667	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.64	2053.71	265,539	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	008+667 - 007+666	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.64	1866.11	265,539	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	007+666 - 006+664	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,274,999.66	2453.95	265,539	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	006+664 - 005+660	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,498.48	757.25	265,539	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	005+660 - 004+657	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,500.64	1276.76	265,539	4.45	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	004+657 - 003+654	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,500	13,275,000.29	2806.61	265,539	4.38	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	003+654 - 002+650	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,500	29,647,498.48	751.91	265,539	3	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	002+650 - 001+644	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	29,795	29,943,976.23	1260.01	265,539	4.36	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	000+000 - 001+044	1.04	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	23,400	23,517,000.67	807.06	177,738	3.83	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	000+000 - 001+660	1.66	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	16,807,499.66	718.50	177,738	2.26	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	001+660 - 003+322	1.66	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	16,807,499.40	1037.19	177,738	2.62	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	002+085 - 003+088	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,500	10,125,000.22	1220.53	177,738	2.86	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	003+088 - 004+091	1.00	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,500	10,125,000.22	838.75	177,738	2.37	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	003+322 - 004+983	1.66	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	16,807,500.15	1525.89	177,738	3.28	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	004+091 - 005+094	1.00	L3	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	177,738	2.8	2.8	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	004+983 - 006+644	1.66	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	37,350	37,536,750.30	657.67	177,738	3.2	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	006+644 - 008+303	1.66	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	16,807,500.41	1332.27	177,738	3	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	008+303 - 009+962	1.66	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	16,806,374.80	1799.96	177,738	2.68	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	002+085 - 001+038	1.05	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,625	10,631,250.53	2038.35	177,738	4.12	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	005+334 - 004+319	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,725	10,226,249.85	1286.33	177,738	2.95	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	004+319 - 003+305	1.01	R3	งานบำรุงปกติ	22,725	0	0.00	177,738	2.86	2.86	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	003+305 - 002+290	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,725	10,226,249.85	1530.09	177,738	3.3	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	102	005+921 - 004+932	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	104.79	73,520	2.24	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	102	004+932 - 003+942	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	174.55	73,520	2.92	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	102	003+942 - 002+951	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	234.34	73,520	3.62	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	102	002+951 - 001+960	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	147.11	73,520	2.64	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	102	001+960 - 000+968	0.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	130.81	73,520	2.49	2	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	013+746 - 014+745	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,107.75	201.87	141,924	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	014+745 - 015+744	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,038.31	57.25	141,924	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	015+744 - 016+743	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,038.31	44.24	141,924	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	016+743 - 017+743	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	141,924	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	017+743 - 018+745	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,214.74	252.24	141,924	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	018+647 - 017+645	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,214.74	378.90	141,924	3.72	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	017+645 - 016+646	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,740.64	140.44	141,924	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	016+646 - 015+646	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	282.15	141,924	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	015+646 - 014+647	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,107.75	268.43	141,924	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3901	102	019+972 - 020+961	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.03	42.30	50,350	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3901	102	020+961 - 021+953	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.88	162.17	50,350	4.52	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	013+600 - 012+513	1.09	R1	งานบำรุงปกติ	9,265	0	0.00	37,565	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	012+513 - 011+413	1.10	R1	งานบำรุงปกติ	9,350	0	0.00	37,565	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	010+886 - 009+878	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.06	339.65	37,565	4.01	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	009+878 - 008+871	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,628,876.83	115.09	37,565	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	008+871 - 007+863	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.13	150.29	37,565	3.97	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	007+863 - 006+855	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.06	457.67	37,565	6.5	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	006+855 - 005+850	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,543,444.51	142.78	37,565	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	005+850 - 004+844	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.36	103.98	37,565	3.46	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	004+844 - 003+836	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.07	174.07	37,565	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	003+836 - 002+829	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.97	52.35	37,565	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	002+829 - 001+823	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.15	160.32	37,565	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57