

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	11	601	351+740 - 352+747	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,960	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	352+747 - 353+742	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.17	10,960	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	353+742 - 354+736	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	3.56	10,960	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	354+736 - 355+731	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.79	10,960	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	355+731 - 356+731	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.72	10,960	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	356+731 - 357+730	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,960	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	357+730 - 358+719	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	6.35	10,960	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	358+719 - 359+707	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.41	10,960	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	359+707 - 360+716	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	19.71	10,960	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	360+716 - 361+726	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.97	20.39	10,960	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	361+726 - 362+725	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	20.50	10,960	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	362+725 - 363+713	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	19.62	10,960	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	363+713 - 364+706	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	12.42	10,960	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	364+706 - 365+699	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	12.07	10,960	3.16	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	365+699 - 366+687	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	7.92	10,960	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	366+687 - 367+683	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	15.83	10,960	2.35	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	367+683 - 368+666	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.95	15.68	10,960	2.35	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	368+666 - 369+649	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.95	15.36	10,960	2.33	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	369+649 - 370+663	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	11.47	10,960	3.05	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	370+663 - 371+683	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	4.91	10,960	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	371+683 - 372+692	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,960	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	372+692 - 373+707	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,960	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	373+707 - 374+733	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	10,960	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	374+733 - 375+758	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	10,960	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	375+758 - 376+781	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	10,960	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	376+781 - 377+801	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	10,960	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	377+801 - 378+814	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	20.81	10,960	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	378+814 - 379+820	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	21.34	10,960	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	379+820 - 380+835	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.96	20.05	10,960	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	381+513 - 382+534	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	10,960	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	382+534 - 383+559	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,697.29	8.08	10,960	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	383+559 - 384+583	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	6.18	10,960	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	384+583 - 385+595	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	14.99	10,960	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	385+595 - 386+600	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	50.25	10,960	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	386+600 - 387+603	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	46.91	10,960	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	387+603 - 388+616	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	14.59	10,960	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	388+616 - 389+613	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	8.75	10,960	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	389+613 - 390+620	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	6.85	10,960	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	390+620 - 391+632	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	13.45	10,960	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	391+632 - 392+645	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	53.96	10,960	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	392+645 - 393+667	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	9.29	10,960	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	393+667 - 394+688	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	10.06	10,960	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	394+688 - 395+711	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,637,437.71	26.91	10,960	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	395+711 - 396+727	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.18	27.85	10,960	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	396+727 - 397+749	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.89	43.32	10,960	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	397+749 - 398+769	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,599.99	15.33	10,960	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	398+769 - 399+784	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	30.09	10,960	3.29	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	399+784 - 400+796	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	34.03	10,960	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	400+796 - 401+810	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	47.91	10,960	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	401+810 - 402+818	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	42.92	10,960	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	402+818 - 403+836	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	54.57	10,960	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	403+836 - 404+857	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	16.39	10,960	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	404+857 - 405+878	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	6.77	10,960	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	405+878 - 406+902	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	17.68	10,960	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	406+902 - 407+924	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	10,960	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	407+924 - 408+948	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	15.68	10,960	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	408+948 - 409+972	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	11.27	10,960	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	409+972 - 410+988	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	12.64	10,960	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	410+988 - 412+004	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	7.22	10,960	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	412+004 - 413+015	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,960	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	413+015 - 414+015	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.74	10,960	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	414+015 - 415+009	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	14.10	10,960	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	415+009 - 416+007	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	16.07	10,960	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	416+007 - 417+006	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	43.60	10,960	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	417+006 - 417+998	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	51.47	10,960	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	11	601	417+998 - 418+995	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	53.31	10,960	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	418+995 - 419+993	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	56.47	10,960	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	370+329 - 369+328	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	6.73	10,960	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	369+328 - 368+346	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	4.12	10,960	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	368+346 - 367+362	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	10,960	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	367+362 - 366+365	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	18.22	10,960	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	366+365 - 365+381	0.98	R2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	5.26	10,960	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	365+381 - 364+390	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,960	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	364+390 - 363+398	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	18.50	10,960	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	363+398 - 362+409	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	23.71	10,960	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	362+409 - 361+403	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	6.81	10,960	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	361+403 - 360+403	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	20.29	10,960	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	360+403 - 359+396	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	21.21	10,960	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	359+396 - 358+406	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	6.91	10,960	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	358+406 - 357+419	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.94	12.00	10,960	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	357+419 - 356+415	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	2.84	10,960	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	356+415 - 355+418	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	6.84	10,960	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	355+418 - 354+429	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,960	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	354+429 - 353+430	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,960	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	601	353+430 - 352+439	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.30	10,960	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	11	602	381+899 - 382+918	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	9,788	1.85	1.85	
แพร่	แพร่	2559	11	602	382+918 - 383+941	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	9,788	1.93	1.93	
แพร่	แพร่	2559	11	602	383+941 - 384+959	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	9,788	2.03	2.03	
แพร่	แพร่	2559	11	602	384+959 - 385+971	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,788	2.49	2.49	
แพร่	แพร่	2559	11	602	385+971 - 386+967	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,788	2.35	2.35	
แพร่	แพร่	2559	11	602	386+967 - 387+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	11.14	9,788	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2559	11	602	387+970 - 388+985	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.92	23.09	9,788	3.31	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	388+985 - 389+973	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	11.95	9,788	2.41	2.26	
แพร่	แพร่	2559	11	602	389+973 - 390+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	10.15	9,788	2.32	2.19	
แพร่	แพร่	2559	11	602	390+977 - 391+994	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.97	8.63	9,788	2.25	2.15	
แพร่	แพร่	2559	11	602	391+994 - 393+007	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	34.90	9,788	2.59	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	393+007 - 394+026	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.04	10.00	9,788	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2559	11	602	394+026 - 395+046	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	9,788	1.86	1.86	
แพร่	แพร่	2559	11	602	395+046 - 396+064	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	9,788	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	11	602	396+064 - 397+079	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,788	2.37	2.37	
แพร่	แพร่	2559	11	602	397+079 - 398+098	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.13	36.45	9,788	2.65	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	398+098 - 399+116	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.01	11.07	9,788	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2559	11	602	399+116 - 400+128	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,788	2.61	2.61	
แพร่	แพร่	2559	11	602	400+128 - 401+134	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.23	22.57	9,788	3.23	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	401+134 - 402+144	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	9.87	9,788	2.3	2.18	
แพร่	แพร่	2559	11	602	402+144 - 403+154	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	13.44	9,788	2.49	2.31	
แพร่	แพร่	2559	11	602	403+154 - 404+172	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.02	37.10	9,788	2.67	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	404+172 - 405+189	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.97	11.82	9,788	2.4	2.25	
แพร่	แพร่	2559	11	602	405+189 - 406+211	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	4.94	9,788	2.09	2.03	
แพร่	แพร่	2559	11	602	406+211 - 407+231	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	9.69	9,788	2.3	2.18	
แพร่	แพร่	2559	11	602	407+231 - 408+251	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	6.88	9,788	2.18	2.1	
แพร่	แพร่	2559	11	602	408+251 - 409+273	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	6.79	9,788	2.18	2.1	
แพร่	แพร่	2559	11	602	409+273 - 410+294	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	5.42	9,788	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2559	11	602	410+294 - 411+305	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.03	5.42	9,788	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2559	11	602	411+305 - 412+322	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	9,788	2.03	2.03	
แพร่	แพร่	2559	11	602	412+322 - 413+323	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,788	1.9	1.9	
แพร่	แพร่	2559	11	602	413+323 - 414+324	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	9.84	9,788	2.3	2.18	
แพร่	แพร่	2559	11	602	414+324 - 415+319	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	8.95	9,788	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2559	11	602	415+319 - 416+312	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	13.48	9,788	2.49	2.31	
แพร่	แพร่	2559	11	602	416+312 - 417+305	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.92	39.10	9,788	2.76	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	417+305 - 418+291	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	35.02	9,788	2.59	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	418+291 - 419+287	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	41.50	9,788	2.84	2	
แพร่	แพร่	2559	11	602	419+603 - 420+027	0.42	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,310	2,321,549.97	23.69	9,788	3.39	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	190+972 - 192+050	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	7,020	0	0.00	3,874	1.67	1.67	
แพร่	แพร่	2559	101	401	192+050 - 193+143	1.09	L1	งานบำรุงปกติ	7,085	0	0.00	3,874	1.51	1.51	
แพร่	แพร่	2559	101	401	193+143 - 194+221	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	7,020	0	0.00	3,874	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	101	401	194+221 - 195+294	1.07	L1	งานบำรุงปกติ	6,955	0	0.00	3,874	1.69	1.69	
แพร่	แพร่	2559	101	401	195+294 - 196+385	1.09	L1	งานบำรุงปกติ	7,085	0	0.00	3,874	1.49	1.49	
แพร่	แพร่	2559	101	401	196+385 - 197+460	1.08	L1	งานบำรุงปกติ	7,020	0	0.00	3,874	1.44	1.44	
แพร่	แพร่	2559	101	401	197+460 - 198+531	1.07	L1	งานบำรุงปกติ	6,955	0	0.00	3,874	1.79	1.79	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	101	401	198+531 - 199+597	1.07	L1	งานบำรุงปกติ	6,955	0	0.00	3,874	2.67	2.67	
แพร่	แพร่	2559	101	401	199+597 - 200+665	1.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,955	3,999,124.84	14.96	3,874	3.79	2.25	
แพร่	แพร่	2559	101	401	200+665 - 201+738	1.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,955	3,999,124.83	15.54	3,874	3.96	2.27	
แพร่	แพร่	2559	101	401	201+738 - 202+806	1.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,955	3,999,124.84	12.85	3,874	3.28	2.2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	202+806 - 203+897	1.09	L1	งานบำรุงปกติ	7,085	0	0.00	3,874	3.2	3.2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	203+897 - 204+977	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,020	4,036,500.16	14.02	3,874	3.56	2.23	
แพร่	แพร่	2559	101	401	205+663 - 206+679	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.09	15.97	3,874	2.87	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	205+688 - 206+708	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.97	3.73	3,874	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2559	101	401	206+679 - 207+693	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.17	12.96	3,874	2.52	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	206+708 - 207+734	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.03	1.57	3,874	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	401	207+693 - 208+709	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,800.04	4.26	3,874	2.45	2.28	
แพร่	แพร่	2559	101	401	207+734 - 208+760	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.03	1.68	3,874	2.1	2.04	
แพร่	แพร่	2559	101	401	208+709 - 208+831	0.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	780	351,000.00	15.07	3,874	2.79	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	208+760 - 209+772	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.90	15.51	3,874	2.82	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	208+831 - 209+736	0.90	L1	งานฉาบผิว	5,850	935,999.99	3.15	3,811	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2559	101	401	209+736 - 209+922	0.19	L1	งานฉาบผิว	1235	197,600.00	4.48	3,874	2.47	2.3	
แพร่	แพร่	2559	101	401	209+772 - 210+773	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.05	2.68	3,874	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2559	101	401	209+922 - 210+735	0.81	L1	งานฉาบผิว	5,265	842,400.03	2.34	3,856	2.19	2.1	
แพร่	แพร่	2559	101	401	210+735 - 211+738	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	2.50	3,874	2.21	2.11	
แพร่	แพร่	2559	101	401	210+773 - 211+768	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	3,856	2.21	2.21	
แพร่	แพร่	2559	101	401	211+738 - 212+752	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.17	15.07	3,874	2.77	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	211+768 - 212+739	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,305	1,008,799.99	3.34	3,818	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2559	101	401	212+739 - 212+790	0.05	L1	งานบำรุงปกติ	325	0	0.00	3,874	2.59	2.59	
แพร่	แพร่	2559	101	401	212+752 - 213+781	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.05	1.77	3,874	2.11	2.05	
แพร่	แพร่	2559	101	401	212+790 - 213+804	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	4.40	3,874	2.48	2.31	
แพร่	แพร่	2559	101	401	213+757 - 214+307	0.55	L1	งานบำรุงปกติ	3,575	0	0.00	3,874	1.67	1.67	
แพร่	แพร่	2559	101	401	213+781 - 214+810	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.05	1.54	3,874	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	401	213+804 - 214+814	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	13.01	3,874	2.52	2	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+307 - 214+865	0.56	L1	งานบำรุงปกติ	3,640	0	0.00	3,874	1.51	1.51	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+810 - 215+836	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.03	3.16	3,874	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+814 - 215+824	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	16.74	3,874	2.99	2.01	
แพร่	แพร่	2559	101	401	214+865 - 215+416	0.55	L1	งานบำรุงปกติ	3,575	0	0.00	3,874	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	101	402	229+109 - 229+994	0.88	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,720	5,749,321.77	60.69	13,263	4.75	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	229+994 - 230+867	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,551.93	55.55	13,263	4.26	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	230+867 - 231+740	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,551.93	58.12	13,263	4.48	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	231+740 - 232+609	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,548.54	57.83	13,263	4.43	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	232+609 - 233+476	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,684,003.34	61.42	13,263	4.77	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	233+476 - 234+344	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	60.04	13,263	4.63	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	234+344 - 235+209	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,545.12	61.37	13,263	4.75	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	235+209 - 236+073	0.86	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,617,950.14	62.14	13,263	4.9	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	236+073 - 236+937	0.86	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,617,950.14	51.90	13,263	3.97	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	236+937 - 237+808	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,684,000.03	54.92	13,263	4.19	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	237+808 - 238+676	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	55.79	13,263	4.25	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	238+676 - 239+543	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,684,003.34	48.83	13,263	3.72	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	239+543 - 240+413	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,275.03	62.04	13,263	4.86	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	240+413 - 241+286	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,551.93	63.53	13,263	5.07	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	241+286 - 242+154	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	61.06	13,263	4.74	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	242+154 - 243+022	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	59.42	13,263	4.57	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	243+022 - 243+890	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	54.87	13,263	4.17	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	243+890 - 244+758	0.87	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	46.84	13,263	3.6	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	245+315 - 244+449	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.97	59.33	13,263	4.55	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	244+449 - 243+584	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,545.12	56.96	13,263	4.33	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	243+584 - 242+717	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,684,003.34	55.26	13,263	4.2	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	242+717 - 241+852	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,545.12	51.70	13,263	3.92	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	241+852 - 240+984	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	50.97	13,263	3.88	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	240+984 - 240+115	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,682,548.54	51.49	13,263	3.92	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	240+115 - 239+249	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.97	61.57	13,263	4.78	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	239+249 - 238+386	0.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,618,673.24	53.59	13,263	4.1	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	238+386 - 237+519	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,684,003.34	51.35	13,263	3.9	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	237+519 - 236+653	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.97	39.40	13,263	3.15	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	236+653 - 235+791	0.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,617,949.93	57.71	13,263	4.44	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	235+791 - 234+930	0.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,617,225.12	67.91	13,263	5.83	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	234+930 - 234+067	0.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,618,673.24	65.20	13,263	5.3	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	234+067 - 233+201	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.97	60.11	13,263	4.63	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	233+201 - 232+338	0.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,590	5,618,673.24	62.43	13,263	4.93	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	101	402	232+338 - 231+468	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,275.03	68.15	13,263	5.87	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	231+468 - 230+600	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,683,274.81	66.52	13,263	5.46	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	230+600 - 229+729	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,655	5,684,000.03	65.35	13,263	5.3	2	
แพร่	แพร่	2559	101	402	229+729 - 228+839	0.89	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,785	5,813,924.91	62.59	13,263	4.92	2	
แพร่	แพร่	2559	101	403	251+107 - 252+106	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	252+106 - 253+104	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.81	12,853	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	253+104 - 254+102	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	254+102 - 255+104	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	5.87	12,853	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	255+104 - 256+097	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	11.26	12,853	3	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	256+097 - 257+089	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	12,853	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	257+089 - 258+082	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	7.58	12,853	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	258+082 - 259+071	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.13	12.73	12,853	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	259+071 - 260+053	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	6.36	12,853	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	260+053 - 261+063	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.97	12.27	12,853	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	261+063 - 262+069	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	11.07	12,853	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	262+069 - 263+066	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	263+066 - 264+066	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	11.48	12,853	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	264+066 - 265+065	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	265+065 - 266+060	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	266+060 - 267+050	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.52	12,853	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	267+050 - 268+043	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	12,853	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	268+043 - 269+038	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.64	12,853	2.46	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	269+038 - 270+041	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.98	12,853	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	270+041 - 271+064	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	2.76	12,853	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	271+064 - 272+089	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	2.59	12,853	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	272+089 - 273+102	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.68	12,853	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	273+102 - 274+112	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	12,853	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	274+429 - 273+420	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	12,853	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	273+420 - 272+412	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	12,853	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	272+412 - 271+391	1.02	R2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	7.28	12,853	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	271+391 - 270+367	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.12	22.77	12,853	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	270+367 - 269+360	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	12,853	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	269+360 - 268+364	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	268+364 - 267+372	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	12,853	1.52	1.52	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	267+372 - 266+384	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	12,853	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	266+384 - 265+391	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	12,853	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	265+391 - 264+396	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.53	1.53	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	264+396 - 263+398	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	263+398 - 262+399	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	262+399 - 261+404	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.79	12,853	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	261+404 - 260+388	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	12,853	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	260+388 - 259+402	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	7.24	12,853	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	259+402 - 258+420	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.98	13.78	12,853	2.23	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	258+420 - 257+428	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	12.75	12,853	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	257+428 - 256+437	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.03	12,853	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	256+437 - 255+447	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	24.55	12,853	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	255+447 - 254+449	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	13.04	12,853	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	254+449 - 253+450	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	2.94	12,853	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	253+450 - 252+455	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	403	252+455 - 251+458	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	12,853	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	101	404	300+299 - 299+277	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	6,066	1.93	1.93	
แพร่	แพร่	2559	101	404	299+277 - 298+234	1.04	R1	งานบำรุงปกติ	12,480	0	0.00	6,066	1.9	1.9	
แพร่	แพร่	2559	101	404	298+234 - 297+206	1.03	R1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.00	6.28	6,066	2.2	2.11	
แพร่	แพร่	2559	101	404	297+206 - 296+179	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	6,066	1.99	1.99	
แพร่	แพร่	2559	101	404	296+179 - 295+162	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	6,066	1.9	1.9	
แพร่	แพร่	2559	101	404	295+162 - 294+140	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	6,066	1.98	1.98	
แพร่	แพร่	2559	101	404	294+140 - 293+110	1.03	R1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,599.95	5.10	6,066	2.14	2.07	
แพร่	แพร่	2559	101	404	293+110 - 292+078	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.71	31.64	6,066	2.63	2	
แพร่	แพร่	2559	101	404	292+078 - 291+040	1.04	R1	งานฉาบผิว	12,480	1,996,799.98	7.88	6,066	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2559	101	404	291+040 - 290+007	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	6,066	1.96	1.96	
แพร่	แพร่	2559	101	404	290+007 - 288+989	1.02	R1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,400.02	3.94	6,066	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	404	288+989 - 287+961	1.03	R1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.00	9.98	6,066	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2559	101	404	287+961 - 286+942	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	6,066	2.03	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	404	286+942 - 285+908	1.03	R1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.07	3.92	6,066	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	101	404	285+908 - 284+870	1.04	R1	งานฉาบผิว	12,480	1,996,799.98	3.72	6,066	2.07	2.02	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	101	404	284+870 - 283+828	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,480	5,616,000.29	31.69	6,066	2.63	2	
แพร่	แพร่	2559	101	404	283+828 - 282+794	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,562,000.22	31.65	6,066	2.63	2	
แพร่	แพร่	2559	101	404	282+794 - 281+755	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,480	5,616,000.19	35.17	6,066	2.79	2	
แพร่	แพร่	2559	101	404	281+755 - 280+726	1.03	R1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.10	6.34	6,066	2.2	2.11	
แพร่	แพร่	2559	101	404	280+726 - 279+714	1.01	R1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.93	7.97	6,066	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2559	101	404	279+714 - 278+709	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	33.35	6,066	2.71	2	
แพร่	แพร่	2559	101	404	278+413 - 277+405	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	6,066	1.69	1.69	
แพร่	แพร่	2559	101	404	277+405 - 276+399	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	6,066	1.8	1.8	
แพร่	แพร่	2559	101	404	276+399 - 275+390	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	6,066	1.81	1.81	
แพร่	แพร่	2559	103	100	000+041 - 001+042	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.30	32.24	9,984	3.25	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	001+042 - 002+043	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.14	49.90	9,984	2.6	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	002+043 - 003+040	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	39.51	9,984	2.51	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	003+040 - 004+054	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	9,984	1.97	1.97	
แพร่	แพร่	2559	103	100	004+054 - 005+079	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	9,984	1.65	1.65	
แพร่	แพร่	2559	103	100	005+079 - 006+104	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.97	13.43	9,984	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2559	103	100	006+104 - 007+130	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,695	3,012,750.07	54.83	9,984	2.73	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	007+130 - 008+155	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,499.94	52.88	9,984	2.68	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	008+155 - 009+180	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,499.94	55.31	9,984	2.75	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	009+180 - 010+206	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	9,984	1.76	1.76	
แพร่	แพร่	2559	103	100	010+206 - 011+207	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.05	16.62	9,984	2.38	2.24	
แพร่	แพร่	2559	103	100	011+207 - 012+203	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	55.94	9,984	2.76	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	012+203 - 013+198	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	13.15	9,984	2.28	2.16	
แพร่	แพร่	2559	103	100	013+198 - 014+194	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	9,984	1.57	1.57	
แพร่	แพร่	2559	103	100	014+194 - 015+190	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.99	6.14	9,984	2.07	2.02	
แพร่	แพร่	2559	103	100	015+190 - 016+186	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	9,984	1.96	1.96	
แพร่	แพร่	2559	103	100	016+186 - 017+178	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	5.61	9,984	2.05	2.01	
แพร่	แพร่	2559	103	100	017+178 - 018+165	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.92	32.17	9,984	3.23	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	018+165 - 019+164	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.01	9.84	9,984	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2559	103	100	019+164 - 020+164	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	12.73	9,984	2.27	2.16	
แพร่	แพร่	2559	103	100	020+164 - 021+168	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.95	15.02	9,984	2.33	2.2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	021+168 - 022+182	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.38	29.83	9,984	3.08	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	022+182 - 023+196	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.17	48.73	9,984	2.57	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	023+196 - 024+210	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	9.68	9,984	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2559	103	100	024+210 - 025+205	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	7.48	9,984	2.1	2.04	
แพร่	แพร่	2559	103	100	025+205 - 026+191	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	54.74	9,984	2.72	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	026+191 - 027+176	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.04	47.61	9,984	2.53	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	027+176 - 028+162	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	61.23	9,984	2.91	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	028+162 - 029+148	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	54.04	9,984	2.7	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	029+148 - 030+134	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.00	11.81	9,984	2.24	2.14	
แพร่	แพร่	2559	103	100	030+134 - 031+120	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	49.13	9,984	2.57	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	031+120 - 032+105	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	9,984	1.97	1.97	
แพร่	แพร่	2559	103	100	032+105 - 033+093	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	17.66	9,984	2.42	2.26	
แพร่	แพร่	2559	103	100	033+295 - 034+301	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.12	52.65	9,984	2.67	2	
แพร่	แพร่	2559	103	100	034+301 - 035+325	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	9,984	2.04	2.04	
แพร่	แพร่	2559	103	100	035+325 - 036+340	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.99	9.59	9,984	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2559	103	100	036+340 - 037+344	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.95	9.49	9,984	2.16	2.08	
แพร่	แพร่	2559	103	100	037+344 - 038+346	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	9.75	9,984	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2559	103	100	038+346 - 039+355	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	9,984	2.05	2.05	
แพร่	แพร่	2559	103	100	039+355 - 040+368	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.01	15.21	9,984	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2559	129	100	000+750 - 001+777	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	12,058	1.75	1.75	
แพร่	แพร่	2559	129	100	001+777 - 002+808	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	12,058	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	129	100	002+808 - 003+743	0.94	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,990	3,595,500.01	39.78	12,058	2.62	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	003+743 - 003+830	0.09	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1080	1,085,399.96	55.65	12,058	5.1	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	003+830 - 004+828	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	52.40	12,058	2.53	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	004+828 - 005+821	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	12,058	1.55	1.55	
แพร่	แพร่	2559	129	100	005+821 - 006+817	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,058	1.64	1.64	
แพร่	แพร่	2559	129	100	006+817 - 007+812	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,058	1.67	1.67	
แพร่	แพร่	2559	129	100	007+812 - 008+808	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	68.29	12,058	2.93	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	008+808 - 009+803	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,058	1.72	1.72	
แพร่	แพร่	2559	129	100	010+418 - 009+425	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	39.88	12,058	2.63	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	009+425 - 008+431	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.07	41.30	12,058	2.68	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	008+431 - 007+437	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,075.16	28.34	12,058	3.58	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	007+437 - 006+443	0.99	R2	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	5.86	12,058	2.1	2.04	
แพร่	แพร่	2559	129	100	006+443 - 005+450	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	12,058	1.77	1.77	
แพร่	แพร่	2559	129	100	005+450 - 004+459	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	12,058	1.88	1.88	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	129	100	004+459 - 003+459	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.00	26.67	12,058	3.39	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	003+459 - 002+428	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,750.07	40.02	12,058	2.64	2	
แพร่	แพร่	2559	129	100	002+428 - 001+401	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,749.82	36.32	12,058	2.51	2	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	000+772 - 001+775	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	4.66	4,991	2.48	2.31	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	001+775 - 002+698	0.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,500	5,174,999.88	15.52	4,991	2.89	2	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	002+698 - 002+777	0.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	960	552,000.02	6.02	4,991	6.21	3.61	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	002+777 - 003+777	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	3.06	4,991	2.25	2.14	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	003+777 - 004+778	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	3.31	4,991	2.3	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	004+778 - 005+780	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	2.16	4,991	2.15	2.07	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	005+780 - 006+776	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	4.39	4,991	2.43	2.27	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	006+776 - 007+777	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	4,991	2.03	2.03	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	008+586 - 009+637	1.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,125	5,906,250.00	56.04	4,991	2.78	2	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	009+637 - 010+663	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,875	5,793,750.13	56.22	4,991	2.78	2	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	010+663 - 011+698	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,875	0	0.00	4,991	1.92	1.92	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	011+698 - 012+732	1.03	L1	งานฉาบผิว	12,875	2,060,000.09	9.11	4,991	2.18	2.1	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	012+732 - 013+767	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,875	7,403,124.75	45.96	4,991	3.18	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	013+767 - 014+803	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,480	7,176,000.09	42.75	4,991	3.09	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	014+803 - 015+847	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,480	7,176,000.21	55.75	4,991	3.91	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	015+847 - 016+899	1.05	L1	งานฉาบผิว	12,600	2,016,000.09	14.06	4,991	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	016+899 - 017+934	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,999.76	50.51	4,991	3.56	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	017+934 - 018+973	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,480	7,176,000.24	48.24	4,991	3.4	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	018+973 - 020+009	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	7,475,000.09	46.92	4,991	3.21	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	020+009 - 021+057	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,125	7,546,874.84	47.84	4,991	3.27	2.2	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	021+057 - 022+106	1.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,125	5,906,250.13	47.38	4,991	2.52	2	
แพร่	แพร่	2559	1022	100	022+106 - 023+150	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,000	5,850,000.16	53.02	4,991	2.69	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	001+660 - 002+646	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,907	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	002+646 - 003+624	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	1.96	1.96	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	003+624 - 004+598	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	4,850	0	0.00	4,907	1.86	1.86	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	004+598 - 005+574	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	1.77	1.77	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	005+574 - 006+552	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	1.67	1.67	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	006+552 - 007+518	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,850	776,000.01	2.55	4,907	2.16	2.08	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	007+518 - 008+498	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	784,000.01	3.78	4,907	2.28	2.17	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	008+498 - 009+470	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	4,850	0	0.00	4,907	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	009+470 - 010+420	0.95	L1	งานฉาบผิว	4,750	759,999.99	5.33	4,907	2.47	2.3	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	010+420 - 011+374	0.95	L1	งานฉาบผิว	4,750	760,000.00	3.88	4,907	2.3	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	011+374 - 012+352	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	012+352 - 013+334	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	784,000.00	3.09	4,907	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	013+334 - 014+313	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,900	2,205,250.22	16.63	4,907	2.72	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	014+313 - 015+286	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,850	776,088.61	5.23	4,907	2.46	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	015+286 - 016+259	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,749.24	17.97	4,907	2.87	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	016+259 - 017+238	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,900	2,205,250.22	15.81	4,907	2.65	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	017+238 - 018+221	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,818.45	14.12	4,907	3.19	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	018+221 - 019+204	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,818.45	14.77	4,907	3.3	2.2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	019+204 - 020+186	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,499.98	13.69	4,907	3.11	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	020+186 - 021+169	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	784,088.62	5.13	4,907	2.45	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	021+169 - 022+151	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,499.98	14.84	4,907	3.31	2.2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	022+151 - 023+124	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,850	2,789,068.46	15.75	4,907	3.48	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	023+124 - 024+110	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.00	15.44	4,907	3.4	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	024+110 - 025+097	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,750.77	16.25	4,907	2.69	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	025+097 - 026+076	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,900	2,205,250.22	14.93	4,907	2.56	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	026+076 - 027+036	0.96	L1	งานฉาบผิว	4,800	767,999.98	3.18	4,907	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	027+036 - 028+005	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,850	776,088.98	2.36	4,907	2.14	2.07	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	028+005 - 028+980	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	783,910.69	2.32	4,907	2.13	2.06	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	028+980 - 029+964	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	1.97	1.97	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	029+964 - 030+948	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	784,000.02	2.03	4,907	2.1	2.04	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	030+948 - 031+927	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	784,088.97	2.51	4,907	2.16	2.08	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	031+927 - 032+895	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,850	2,788,749.99	15.32	4,907	3.38	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	032+895 - 033+860	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,800	2,160,248.68	17.64	4,907	2.84	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	033+860 - 034+838	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,499.96	15.50	4,907	3.42	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	034+838 - 035+804	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,850	2,788,750.06	13.79	4,907	3.11	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	036+462 - 037+371	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,569.78	16.89	4,907	3.69	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	037+425 - 038+393	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,499.99	16.25	4,907	2.69	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	039+296 - 040+276	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,900	784,000.01	4.48	4,907	2.36	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	040+276 - 041+263	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,750.77	16.93	4,907	2.75	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	041+263 - 042+253	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,907	1.93	1.93	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1023	101	042+253 - 043+239	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,907	1.73	1.73	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	043+239 - 044+205	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	4,850	0	0.00	4,907	1.66	1.66	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	044+205 - 045+183	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	1.7	1.7	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	045+183 - 046+168	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	791,910.68	5.11	4,907	2.44	2.28	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	046+168 - 047+142	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,850	2,788,749.93	15.91	4,907	3.51	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	047+142 - 048+131	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,845,930.34	13.64	4,907	3.1	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	048+131 - 049+118	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,907	1.74	1.74	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	049+118 - 050+098	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	4,900	0	0.00	4,907	1.94	1.94	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	050+098 - 051+067	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,850	776,088.98	2.82	4,907	2.19	2.1	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	051+067 - 052+028	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	4,800	0	0.00	4,907	1.96	1.96	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	052+028 - 052+995	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,850	775,910.86	1.74	4,907	2.07	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1023	101	052+995 - 053+968	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	4,850	0	0.00	4,907	1.93	1.93	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	077+349 - 076+356	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	3.72	5,113	2.17	2.09	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	076+356 - 075+367	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	5.45	5,113	2.29	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	075+367 - 074+379	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,113	2.03	2.03	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	074+379 - 073+390	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	5.64	5,113	2.31	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	073+390 - 072+394	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	18.72	5,113	3.03	2.17	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	072+394 - 071+403	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	22.46	5,113	3.49	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	071+403 - 070+400	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	18.74	5,113	3.05	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	070+400 - 069+388	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,113	1.8	1.8	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	069+388 - 068+365	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.52	3.92	5,113	2.18	2.1	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	068+365 - 067+335	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.98	2.83	5,113	2.11	2.04	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	067+335 - 066+318	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	5,113	2.45	2.45	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	066+318 - 065+296	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	18.52	5,113	3.02	2.17	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	065+296 - 064+281	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	20.51	5,113	2.54	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	064+281 - 063+252	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.17	6.28	5,113	2.37	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	063+252 - 062+223	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	5,113	2.59	2.59	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	062+223 - 061+193	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	22.72	5,113	3.53	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	061+193 - 060+161	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.87	24.90	5,113	2.84	2	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	060+161 - 059+153	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,113	1.88	1.88	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	059+153 - 058+136	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	5,113	2.6	2.6	
แพร่	แพร่	2559	1023	102	058+136 - 057+142	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,113	2.01	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	011+852 - 012+867	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	1.20	665	6.5	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	012+867 - 013+890	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,275.68	0.88	665	6.5	2.95	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	013+890 - 014+935	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,286.01	0.30	665	6.5	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	014+935 - 015+976	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,712.83	0.42	665	6.04	3.48	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	015+976 - 017+008	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	0.79	665	4.91	2.64	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	017+008 - 018+030	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.86	0.57	665	5.51	3.08	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	018+030 - 019+056	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	0.36	665	6.26	3.65	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	019+056 - 020+094	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	0.31	665	6.5	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	020+094 - 021+131	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,288.17	0.31	665	6.5	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	021+131 - 022+172	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,712.83	0.84	665	3.58	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	022+172 - 023+211	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,712.36	0.90	665	3.87	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	023+211 - 024+255	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.09	0.80	665	3.42	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	024+255 - 025+293	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	0.92	665	4.04	2.28	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	025+293 - 026+331	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	0.35	665	6.33	3.7	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	026+331 - 027+368	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,288.17	0.61	665	5.39	2.99	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	027+368 - 028+407	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,712.36	0.58	665	5.49	3.07	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	028+407 - 029+452	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,286.01	0.87	665	4.7	2.48	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	029+768 - 030+787	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,462.41	0.78	665	4.94	2.66	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	030+787 - 031+798	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,837.93	0.95	665	4.52	2.35	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	032+169 - 033+193	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	1.31	665	6.35	3.71	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	033+193 - 034+212	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	2.17	665	5.1	2.78	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	034+212 - 035+229	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	2.53	665	4.52	2.35	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	035+229 - 036+247	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	2.24	665	5	2.7	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	036+247 - 037+279	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	2.30	665	4.89	2.62	
แพร่	แพร่	2559	1024	100	037+279 - 038+310	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	2.77	665	6.5	2.95	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	000+000 - 001+006	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,454	2,454,416.17	7.49	1,715	2.8	2	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	001+006 - 002+026	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,508	881,279.99	1.52	1,715	2.38	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	002+026 - 003+059	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,562	3,198,494.01	4.52	1,715	3.06	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	003+059 - 004+081	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,508	881,279.96	1.72	1,715	2.45	2.28	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	004+081 - 005+079	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,400	2,430,000.06	5.77	1,715	2.76	2	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	005+079 - 006+076	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,400	2,430,270.79	5.21	1,715	2.59	2	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	006+076 - 007+074	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,400	2,430,000.06	5.31	1,715	2.62	2	
แพร่	แพร่	2559	1101	100	007+074 - 008+073	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,400	2,429,729.80	5.66	1,715	2.73	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1101	100	008+073 - 009+073	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,400	3,105,000.00	5.10	1,715	3.35	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	010+000 - 008+983	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	3.23	3,504	2.18	2.1	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	008+983 - 007+976	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,504	1.88	1.88	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	007+976 - 006+984	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,504	2.01	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	006+984 - 005+990	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	16.98	3,504	3.21	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	005+990 - 004+991	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,504	1.96	1.96	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	004+991 - 003+997	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,504	2.01	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	003+997 - 002+974	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.00	17.65	3,504	2.54	2	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	002+974 - 001+971	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	4.23	3,504	2.29	2.17	
แพร่	แพร่	2559	1120	100	001+971 - 000+978	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	20.61	3,504	2.79	2	
แพร่	แพร่	2559	1124	200	016+707 - 017+714	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	19.29	4,257	4.04	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	017+714 - 018+718	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	15.40	4,257	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	018+718 - 019+724	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	25.47	4,257	3.75	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	019+724 - 020+725	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	17.86	4,257	3.74	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	020+725 - 021+737	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	16.43	4,257	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	021+737 - 022+738	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	18.20	4,257	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	022+738 - 023+736	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	15.95	4,257	3.36	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	023+736 - 024+737	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	16.88	4,257	3.55	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	024+737 - 025+730	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	24.64	4,257	3.64	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	025+730 - 026+735	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	18.60	4,257	3.92	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	026+735 - 027+741	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	22.17	4,257	3.26	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	027+741 - 028+744	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	14.70	4,257	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	028+744 - 029+746	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	15.62	4,257	3.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	029+746 - 030+757	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	19.50	4,257	4.11	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	030+757 - 031+774	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	17.79	4,257	3.71	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	031+774 - 032+777	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	18.49	4,257	3.88	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	032+777 - 033+762	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	16.64	4,257	3.48	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	033+762 - 034+755	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	19.73	4,257	4.18	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	034+755 - 035+755	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	17.61	4,257	3.69	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	035+755 - 036+741	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	19.07	4,257	3.98	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	036+741 - 037+733	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	17.41	4,257	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	037+733 - 038+727	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	19.27	4,257	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	038+727 - 039+724	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	18.09	4,257	3.77	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	039+724 - 040+727	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	20.60	4,257	4.55	2.37	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	040+727 - 041+728	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	20.49	4,257	4.37	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	041+728 - 042+709	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	18.59	4,257	3.9	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	042+709 - 043+716	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	17.37	4,257	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	043+716 - 044+735	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	17.76	4,257	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	044+735 - 045+746	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	18.82	4,257	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	045+746 - 046+744	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,257	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	046+744 - 047+750	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	4.20	4,257	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	047+750 - 048+766	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,257	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	048+766 - 049+787	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	15.82	4,257	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	049+787 - 050+798	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	16.57	4,257	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1124	200	050+798 - 051+782	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	2.56	4,257	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	000+000 - 001+138	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,270	3,605,250.04	10.18	3,634	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	001+138 - 002+271	1.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,215	3,573,274.62	13.43	3,634	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	002+271 - 003+418	1.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,325	3,637,227.20	13.55	3,634	3.25	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	003+418 - 004+565	1.15	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,325	2,846,525.64	16.90	3,634	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	004+565 - 005+715	1.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,325	3,636,874.93	15.40	3,634	3.66	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	005+715 - 006+855	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,270	3,605,249.95	14.48	3,634	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	006+855 - 007+994	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,270	3,604,898.52	13.24	3,634	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	007+994 - 009+131	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,270	3,605,602.24	13.18	3,634	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	009+131 - 010+281	1.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,325	3,636,874.93	12.54	3,634	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	010+281 - 011+426	1.14	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,270	2,821,773.78	13.70	3,634	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	011+426 - 012+574	1.15	L1	งานฉาบผิว	6,325	1,012,000.00	1.99	3,634	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	012+574 - 013+722	1.15	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,325	2,846,250.00	17.34	3,634	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	013+722 - 014+841	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,275.18	15.74	3,634	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	014+841 - 015+975	1.13	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,215	3,573,624.82	13.51	3,634	3.26	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	015+975 - 017+089	1.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,105	3,510,374.88	12.93	3,634	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	017+089 - 018+203	1.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,105	3,510,374.88	12.23	3,634	3.01	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	018+203 - 019+320	1.12	L1	งานฉาบผิว	6,160	985,698.04	4.02	3,634	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	019+320 - 020+437	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,275.73	17.67	3,634	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	020+437 - 021+554	1.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,160	3,542,352.32	13.60	3,634	3.26	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	021+554 - 022+671	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,275.73	16.84	3,634	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1125	100	022+671 - 023+788	1.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,160	3,542,352.32	17.72	3,634	4.23	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	023+788 - 024+905	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,275.73	14.16	3,634	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	024+905 - 026+021	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,000.13	13.80	3,634	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	026+021 - 027+138	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,275.73	14.17	3,634	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	027+138 - 028+255	1.12	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,160	2,772,275.73	16.70	3,634	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	028+255 - 029+372	1.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,160	3,542,352.32	12.41	3,634	3.03	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1125	100	029+372 - 030+489	1.12	L1	งานฉาบผิว	6,160	985,698.04	2.84	3,634	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1134	100	021+024 - 018+847	2.18	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,800	9,809,499.54	21.07	3,458	2.76	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	021+024 - 019+152	1.87	R1	งานบำรุงปกติ	18,700	0	0.00	3,458	1.98	1.98	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	019+152 - 017+245	1.91	R1	งานบำรุงปกติ	19,100	0	0.00	3,458	2.01	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	018+847 - 016+686	2.16	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,600	12,419,361.51	17.08	3,458	3.15	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	017+245 - 015+393	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	0	0.00	3,458	1.84	1.84	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	016+686 - 014+501	2.18	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,800	9,810,498.62	18.92	3,458	2.58	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	015+393 - 013+547	1.85	R1	งานบำรุงปกติ	18,500	0	0.00	3,458	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	014+501 - 012+381	2.12	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,200	9,539,999.49	22.66	3,458	2.9	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	013+547 - 011+689	1.86	R1	งานฉาบผิว	18,600	2,976,000.07	2.69	3,458	2.13	2.06	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	012+381 - 010+206	2.17	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,700	9,765,498.65	21.89	3,458	2.83	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	011+689 - 009+839	1.85	R1	งานฉาบผิว	18,500	2,960,000.04	4.86	3,458	2.33	2.2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	010+206 - 008+063	2.14	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,400	9,630,498.82	21.21	3,458	2.77	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	009+839 - 007+961	1.88	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,800	8,460,000.09	21.68	3,458	2.81	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	008+063 - 005+900	2.16	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,600	9,719,501.21	22.89	3,458	2.93	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	007+961 - 006+100	1.86	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,600	8,370,499.49	18.07	3,458	2.51	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	006+100 - 004+236	1.86	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,600	10,694,999.78	16.48	3,458	3.06	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	005+900 - 003+721	2.18	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,800	9,810,499.81	19.72	3,458	2.65	2	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	004+236 - 002+365	1.87	R1	งานฉาบผิว	18,700	2,991,822.42	3.60	3,458	2.22	2.12	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	003+721 - 001+536	2.18	R1	งานบำรุงปกติ	21,800	0	0.00	3,458	1.91	1.91	
แพร่	แพร่	2559	1134	100	002+365 - 000+494	1.87	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,700	8,414,500.52	19.66	3,458	2.64	2	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	000+031 - 001+019	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	13.99	5,608	2.63	2	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	001+019 - 002+006	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	13.21	5,608	2.54	2	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	002+006 - 002+993	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	5,608	1.78	1.78	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	003+202 - 004+187	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.04	21.58	5,608	2.95	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	004+187 - 005+174	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,198.59	31.17	5,608	4.09	2.28	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	005+174 - 006+165	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,196.81	31.61	5,608	4.18	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	006+165 - 007+176	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,150.51	24.68	5,608	2.56	2	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	007+176 - 008+187	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,064,803.42	26.94	5,608	3.56	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	008+251 - 009+256	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,123.84	3.33	5,608	2.1	2.04	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	009+256 - 010+242	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	5,608	1.53	1.53	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	010+242 - 011+229	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	5,608	1.71	1.71	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	011+229 - 012+215	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	5,608	2.02	2.02	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	012+215 - 013+216	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,875.74	3.07	5,608	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	013+216 - 014+221	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	5,608	2	2	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	014+440 - 015+448	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,250.06	24.66	5,608	3.3	2.2	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	015+448 - 016+464	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.12	29.38	5,608	3.84	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	016+464 - 017+482	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.03	32.71	5,608	4.61	2.41	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	017+482 - 018+505	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,054.14	28.51	5,608	5.15	2.82	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	018+505 - 019+497	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.94	30.43	5,608	4.9	2.63	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	019+497 - 020+488	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,196.81	32.98	5,608	4.56	2.37	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	020+488 - 021+475	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,198.59	33.01	5,608	4.58	2.39	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	021+475 - 022+470	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,550.60	33.46	5,608	4.46	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	022+470 - 023+467	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,448.54	25.81	5,608	5.51	3.08	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	023+467 - 024+458	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,196.81	32.57	5,608	4.62	2.42	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	024+458 - 025+451	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,195.80	32.58	5,608	4.34	2.31	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	025+451 - 026+439	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.91	33.44	5,608	4.47	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	026+439 - 027+461	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,499.81	32.44	5,608	4.32	2.3	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	027+461 - 028+485	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.20	25.54	5,608	5.52	3.09	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	028+485 - 029+513	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,210	4,145,749.98	33.53	5,608	4.49	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1154	100	029+513 - 030+524	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,064,803.42	30.55	5,608	4.89	2.62	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	000+038 - 001+059	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	2.07	692	2.51	2	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	001+059 - 002+086	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	0.25	692	2.08	2.03	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	002+086 - 003+108	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	0.37	692	2.16	2.08	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	003+108 - 004+137	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.17	0.65	692	2.39	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	004+137 - 005+171	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	692	1.98	1.98	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	005+171 - 006+194	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	2.64	692	2.91	2	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	006+194 - 007+241	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,272.80	2.40	692	3.67	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	007+241 - 008+289	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,624.93	2.33	692	3.56	2.23	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1216	100	008+289 - 009+340	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,976.09	2.16	692	3.35	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	009+340 - 010+393	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,975.34	2.67	692	4.11	2.28	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	010+393 - 011+422	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,023.44	2.07	692	3.24	2.2	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	011+422 - 012+453	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	2.31	692	3.55	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	012+453 - 013+484	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	1.93	692	3.07	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	013+484 - 014+525	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,649.01	2.19	692	3.39	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	014+525 - 015+564	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,648.42	1.90	692	3.03	2.17	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	015+564 - 016+595	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	1.92	692	3.06	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	016+595 - 017+625	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	2.06	692	3.22	2.19	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	017+625 - 018+657	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	1.94	692	3.08	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	018+657 - 019+686	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,023.44	1.90	692	3.03	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	019+876 - 020+902	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	2.19	692	5.58	3.13	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	020+902 - 021+942	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.88	1.89	692	5.98	3.44	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	021+942 - 022+979	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,352.26	1.79	692	6.12	3.54	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	022+979 - 024+014	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,812.03	0.54	692	6.08	3.51	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	024+014 - 025+051	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,288.17	0.60	692	5.73	3.25	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	025+051 - 026+091	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.88	0.48	692	6.14	3.56	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	026+091 - 027+121	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	0.49	692	6.1	3.53	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	027+121 - 028+150	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,087.39	0.48	692	6.15	3.56	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	028+150 - 029+190	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.88	0.59	692	5.78	3.29	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	029+190 - 030+232	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.17	0.70	692	5.43	3.03	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	030+232 - 031+278	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.01	0.89	692	3.43	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	031+278 - 032+319	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,712.83	1.04	692	4.16	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	032+319 - 033+364	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,286.01	1.03	692	4.15	2.29	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	033+364 - 034+397	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,661.67	0.69	692	5.45	3.04	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	034+397 - 035+441	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.09	0.53	692	5.97	3.43	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	035+441 - 036+473	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.87	1.14	692	6.26	2.79	
แพร่	แพร่	2559	1216	100	036+473 - 037+514	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,573,775.26	1.32	692	5.86	2.53	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	017+047 - 016+040	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,512.55	5.03	1,145	5.62	3.17	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	016+040 - 015+029	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,489.63	5.19	1,145	5.52	3.09	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	015+029 - 014+007	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,671,999.84	10.27	1,145	5.46	2.28	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	014+007 - 013+000	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,512.55	3.38	1,145	6.5	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	013+000 - 011+993	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,512.55	4.00	1,145	6.17	3.58	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	011+993 - 010+989	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.77	3.36	1,145	6.5	3.83	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	010+989 - 009+978	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,489.63	4.91	1,145	5.67	3.21	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	009+978 - 008+972	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.20	5.39	1,145	5.42	3.02	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	008+421 - 007+401	1.02	R1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,599.98	1.40	1,145	2.34	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	007+401 - 006+402	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,857.67	1.64	1,145	2.42	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	006+402 - 005+376	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,708,000.09	6.51	1,145	2.96	2.01	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	005+376 - 004+357	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,671,599.85	5.67	1,145	2.71	2	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	004+357 - 003+355	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,999.96	1.11	1,145	2.23	2.13	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	003+355 - 002+357	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,145	2.05	2.05	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	002+357 - 001+356	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,857.99	1.86	1,145	2.49	2.31	
แพร่	แพร่	2559	1217	100	001+356 - 000+348	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.02	1.81	1,145	2.47	2.3	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	000+037 - 001+059	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,905	1,264,917.82	2.48	1,926	2.42	2.27	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	001+059 - 002+081	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,905	1,264,917.82	1.78	1,926	2.26	2.15	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	002+603 - 003+623	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,905	4,545,374.91	7.80	1,926	3.35	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	003+623 - 004+628	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,750	4,456,461.14	9.07	1,926	5	2.7	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	004+628 - 005+639	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,500,600.68	8.48	1,926	3.61	2.23	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	005+639 - 006+637	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,750	4,455,824.90	8.01	1,926	3.42	2.21	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	006+637 - 007+645	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,500,812.57	8.28	1,926	5.34	2.96	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	007+645 - 008+641	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,750	4,456,249.97	11.69	1,926	5.83	3.33	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	008+641 - 009+648	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,501,309.03	14.42	1,926	3.92	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	009+648 - 010+646	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,750	4,456,250.12	13.64	1,926	3.72	2.24	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	010+646 - 011+660	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,500,812.76	14.14	1,926	3.87	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	011+660 - 012+671	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,500,318.08	13.72	1,926	3.75	2.25	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	012+671 - 013+678	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,501,309.03	14.33	1,926	3.89	2.26	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	013+678 - 014+667	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,673	4,411,192.02	11.06	1,926	3.11	2.18	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	014+667 - 015+673	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,500,812.69	13.73	1,926	3.73	2.25	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	015+673 - 016+673	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,750	4,456,250.00	15.62	1,926	4.29	2.3	
แพร่	แพร่	2559	1342	100	016+673 - 017+687	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,828	4,500,812.76	12.54	1,926	3.46	2.22	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	010+725 - 009+711	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	0.42	85	4.45	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	009+711 - 008+696	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	0.36	85	3.8	2.25	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	008+696 - 007+682	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	0.42	85	4.44	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	007+682 - 006+665	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	0.40	85	4.82	2.57	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	แพร่	2559	1343	100	006+665 - 005+650	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	0.42	85	4.43	2.32	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	005+650 - 004+632	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	0.41	85	4.64	2.44	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	004+632 - 003+617	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	0.39	85	4.9	2.63	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	003+617 - 002+604	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	0.42	85	4.54	2.36	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	002+604 - 001+586	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	0.42	85	4.56	2.37	
แพร่	แพร่	2559	1343	100	001+586 - 000+579	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	0.39	85	4.92	2.64	
แพร่	แพร่	2559	1379	100	003+635 - 005+285	1.65	L1	งานบำรุงปกติ	11,550	0	0.00	5,104	1.43	1.43	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	000+000 - 001+058	1.06	L2	งานฉาบผิว	5,830	932,799.98	0.00	0	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	001+058 - 002+110	1.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,598,750.11	0.00	0	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	002+110 - 003+143	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,725.38	0.00	0	3.93	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	003+143 - 004+194	1.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,599,024.77	0.00	0	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	004+194 - 005+245	1.05	L2	งานบำรุงปกติ	5,775	0	0.00	0	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	แพร่	2559	1419	100	005+245 - 006+294	1.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,598,474.83	0.00	0	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	890+370 - 891+390	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,049.89	31.23	11,165	3.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	891+390 - 892+412	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,049.76	31.02	11,165	3.64	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	892+412 - 893+431	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,637,435.59	31.54	11,165	3.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	893+431 - 894+453	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,049.76	26.81	11,165	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	894+453 - 895+479	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,693,325.12	28.18	11,165	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	895+479 - 896+497	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	15.02	11,165	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	896+497 - 897+516	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,637,435.59	24.82	11,165	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	897+516 - 898+547	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	41.58	11,165	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	898+547 - 899+567	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	40.04	11,165	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	899+567 - 900+587	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	51.63	11,165	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	900+587 - 901+616	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,665	5,692,710.55	25.08	11,165	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	901+616 - 902+639	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	42.59	11,165	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	902+639 - 903+669	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	43.31	11,165	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	903+669 - 904+687	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	12.54	11,165	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	904+687 - 905+705	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	47.09	11,165	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	905+705 - 906+723	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.04	37.07	11,165	4.32	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	906+723 - 907+741	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.04	38.50	11,165	4.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	907+741 - 908+759	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.04	26.80	11,165	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	908+759 - 909+777	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,050.04	28.71	11,165	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	909+777 - 910+807	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	37.99	11,165	2.47	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	910+807 - 911+836	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,974.87	24.00	11,165	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	912+300 - 911+299	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	42.57	11,165	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	911+299 - 910+289	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	47.41	11,165	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	910+289 - 909+282	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,390.89	28.19	11,165	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	909+282 - 908+276	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	8.97	11,165	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	908+276 - 907+275	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	24.22	11,165	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	907+275 - 906+275	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	31.63	11,165	3.7	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	906+275 - 905+272	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	47.47	11,165	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	905+272 - 904+274	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	33.02	11,165	3.84	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	904+274 - 903+274	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	24.36	11,165	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	903+274 - 902+267	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	52.44	11,165	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	902+267 - 901+266	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	26.26	11,165	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	901+266 - 900+261	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,111.15	26.37	11,165	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	900+261 - 899+264	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	26.42	11,165	3.2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	899+264 - 898+267	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.90	11,165	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	898+267 - 897+259	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	47.89	11,165	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	897+259 - 896+263	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	45.92	11,165	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	896+263 - 895+268	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	44.95	11,165	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	895+268 - 894+265	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	50.40	11,165	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	894+265 - 893+267	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	51.48	11,165	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	893+267 - 892+271	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	52.22	11,165	2.95	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1401	892+271 - 891+272	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	31.47	11,165	3.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	912+300 - 913+284	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	10.05	29,678	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	913+284 - 914+272	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	32.10	29,678	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	914+272 - 915+264	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	36.35	29,678	2.17	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	915+264 - 916+255	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	29,678	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	916+255 - 917+242	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	30.37	29,678	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	917+242 - 918+229	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	29,678	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	918+229 - 919+223	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	29,678	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	919+223 - 920+234	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.20	38.17	29,678	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	920+234 - 921+249	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายที่ 1	2559	1	1402	921+249 - 922+264	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	15.28	29,678	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	922+264 - 923+280	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	29,678	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	923+280 - 924+295	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	924+295 - 925+310	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	925+310 - 926+326	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	29,678	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	926+326 - 927+332	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	927+332 - 928+325	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	29,678	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	929+118 - 928+120	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	122.18	29,678	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	928+120 - 927+130	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	29,678	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	927+130 - 926+131	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	12.34	29,678	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	926+131 - 925+128	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	29,678	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	925+128 - 924+114	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	924+114 - 923+099	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	923+099 - 922+083	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.08	31.35	29,678	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	922+083 - 921+074	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	29,678	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	921+074 - 920+051	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	29.15	29,678	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	920+051 - 919+045	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.23	40.79	29,678	3.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	919+045 - 918+055	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	54.76	29,678	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	918+055 - 917+072	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.95	42.33	29,678	2.3	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	917+072 - 916+084	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	30.23	29,678	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	916+084 - 915+098	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	29.04	29,678	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	915+098 - 914+109	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	41.51	29,678	2.28	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1402	914+109 - 913+124	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	29.91	29,678	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	929+117 - 930+123	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	9.05	29,376	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	930+123 - 931+126	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	29,376	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	931+126 - 932+130	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	34.97	29,376	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	932+130 - 933+135	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.97	44.82	29,376	3.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	933+135 - 934+157	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,049.75	42.54	29,376	3.59	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	934+157 - 935+161	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	67.01	29,376	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	935+161 - 936+161	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	25.94	29,376	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	936+161 - 937+164	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	19.96	29,376	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	937+164 - 938+170	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	21.08	29,376	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	938+170 - 939+179	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	122.84	29,376	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	939+179 - 940+185	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	14.54	29,376	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	940+185 - 941+189	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	64.98	29,376	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	941+189 - 942+193	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	13.13	29,376	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	942+193 - 943+197	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	29,376	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	944+001 - 943+004	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	95.60	29,376	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	943+004 - 942+006	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	17.54	29,376	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	942+006 - 941+008	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	58.44	29,376	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	941+008 - 940+009	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	60.00	29,376	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	940+009 - 939+009	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	8.89	29,376	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	939+009 - 938+006	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.12	32.39	29,376	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	938+006 - 937+006	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	35.50	29,376	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	937+006 - 936+010	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	19.67	29,376	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	936+010 - 935+016	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	30.35	29,376	2.34	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	935+016 - 934+017	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	66.23	29,376	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	934+017 - 932+997	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,049.89	68.55	29,376	3.34	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	932+997 - 932+001	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	42.01	29,376	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	932+001 - 931+003	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	96.62	29,376	3.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1403	931+003 - 930+005	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	63.06	29,376	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	944+000 - 944+999	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	944+999 - 946+000	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	59.98	27,162	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	946+000 - 947+001	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	31.14	27,162	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	947+001 - 948+000	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.07	35.58	27,162	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	948+000 - 948+998	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	56.86	27,162	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	948+998 - 949+996	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	53.73	27,162	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	949+996 - 950+993	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.88	34.83	27,162	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	950+993 - 951+990	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	951+990 - 952+988	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	952+988 - 953+985	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	31.54	27,162	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	953+985 - 954+983	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	8.99	27,162	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	954+983 - 955+980	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	955+980 - 956+991	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	27,162	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	956+991 - 957+997	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	27,162	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	957+997 - 959+017	1.02	L2	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	7.18	27,162	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	959+017 - 960+029	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.81	38.02	27,162	3.47	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	960+029 - 961+028	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	114.98	27,162	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	961+028 - 962+034	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.23	79.19	27,162	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	962+034 - 963+052	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.02	55.73	27,162	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	963+052 - 964+049	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	964+049 - 965+051	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.38	1.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	965+051 - 966+053	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	966+053 - 967+053	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	967+053 - 968+050	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	49.41	27,162	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	968+050 - 969+051	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	15.93	27,162	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	970+000 - 969+004	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	969+004 - 968+005	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	10.57	27,162	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	968+005 - 967+008	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	967+008 - 966+010	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	966+010 - 965+009	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.55	1.55	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	965+009 - 964+008	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.47	1.47	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	964+008 - 963+012	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	963+012 - 961+995	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.90	65.99	27,162	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	961+995 - 960+990	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	62.93	27,162	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	960+990 - 959+993	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	101.75	27,162	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	959+993 - 958+981	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	62.80	27,162	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	958+981 - 957+962	1.02	R2	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	9.67	27,162	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	957+962 - 956+958	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	27,162	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	956+958 - 955+948	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	12.09	27,162	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	955+948 - 954+952	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	10.91	27,162	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	954+952 - 953+955	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	56.18	27,162	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	953+955 - 952+959	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	64.14	27,162	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	952+959 - 951+962	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	54.86	27,162	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	951+962 - 950+966	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	56.68	27,162	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	950+966 - 949+970	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	54.42	27,162	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	949+970 - 948+974	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	15.73	27,162	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	948+974 - 947+977	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	19.77	27,162	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	947+977 - 946+979	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	12.63	27,162	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	946+979 - 945+979	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	62.27	27,162	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1404	945+979 - 944+979	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	7.04	27,162	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	970+000 - 970+998	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	16.74	9,536	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	970+998 - 971+996	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	7.01	9,536	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	971+996 - 972+993	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	972+993 - 973+996	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	16.07	9,536	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	973+996 - 975+005	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	6.40	9,536	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	975+005 - 976+013	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	13.59	9,536	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	976+013 - 977+020	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	44.29	9,536	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	977+020 - 978+028	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,536	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	978+028 - 979+036	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	5.29	9,536	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	979+036 - 980+041	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.94	25.44	9,536	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	980+041 - 981+042	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.56	24.85	9,536	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	981+042 - 982+042	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	36.73	9,536	4.24	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	982+042 - 983+042	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	983+042 - 984+040	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	984+040 - 985+039	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	29.98	9,536	3.47	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	985+039 - 986+038	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	50.15	9,536	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	986+038 - 987+037	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	27.11	9,536	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	987+037 - 988+036	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	988+036 - 989+035	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	989+035 - 990+034	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	990+034 - 991+033	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	991+033 - 992+036	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	992+036 - 993+040	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	993+040 - 994+043	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	9.34	9,536	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	994+617 - 993+611	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	11.79	9,536	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	993+611 - 992+609	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	992+609 - 991+606	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	991+606 - 990+606	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	990+606 - 989+607	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	989+607 - 988+610	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.47	1.47	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	988+610 - 987+612	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	987+612 - 986+613	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	986+613 - 985+614	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	985+614 - 984+617	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	984+617 - 983+619	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.49	1.49	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	983+619 - 982+621	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	982+621 - 981+621	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	981+621 - 980+622	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	16.51	9,536	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	980+622 - 979+621	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	12.58	9,536	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	979+621 - 978+614	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,536	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	978+614 - 977+608	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,536	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	977+608 - 976+601	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,536	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	976+601 - 975+594	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,536	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	975+594 - 974+586	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,536	1.54	1.54	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	974+586 - 973+578	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	9.34	9,536	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	973+578 - 972+581	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	972+581 - 971+584	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1	1405	971+584 - 970+587	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,536	2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	205+121 - 206+133	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,798	767,599.97	0.62	1,494	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	206+133 - 207+149	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,875.09	2.03	1,494	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	207+149 - 208+185	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,940	2,840,500.04	2.02	1,494	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	208+185 - 209+222	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,940	2,222,999.88	2.60	1,494	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	209+222 - 210+260	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,940	2,840,499.96	1.96	1,494	3.07	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	210+260 - 211+289	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,893	2,201,625.10	2.74	1,494	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	211+289 - 212+309	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,874.95	2.20	1,494	3.39	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	212+309 - 213+329	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,845	2,180,249.96	2.72	1,494	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	213+329 - 214+346	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,874.89	1.92	1,494	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	214+346 - 215+370	1.02	L1	งานฉาบผิว	4,845	775,200.04	0.73	1,494	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	215+370 - 216+400	1.03	L1	งานฉาบผิว	4,893	782,799.98	0.69	1,494	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	216+400 - 217+424	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,875.13	1.99	1,494	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	217+424 - 218+449	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,874.93	2.08	1,494	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	218+449 - 219+475	1.03	L1	งานฉาบผิว	4,893	782,800.02	0.81	1,494	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	219+475 - 220+509	1.03	L1	งานฉาบผิว	4,893	782,800.03	0.54	1,494	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	220+509 - 221+543	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,893	2,201,625.09	2.38	1,494	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	221+543 - 222+566	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,875.01	2.08	1,494	5.24	2.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	222+566 - 223+602	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,940	2,840,500.04	4.99	1,494	5.77	3.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	223+602 - 224+619	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,845	2,785,874.89	3.75	1,494	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	224+619 - 225+652	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,893	2,813,187.48	6.71	1,494	4.48	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	225+652 - 226+685	1.03	L1	งานฉาบผิว	4,893	782,800.00	1.38	1,494	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	226+685 - 227+713	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,893	2,813,187.49	2.28	1,494	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	227+713 - 228+739	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,893	2,813,187.57	2.33	1,494	3.56	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	228+739 - 229+770	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,893	2,201,625.04	2.39	1,494	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	229+770 - 230+792	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,845	2,180,249.91	2.70	1,494	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	230+792 - 231+829	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,940	2,840,499.84	2.14	1,494	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	231+829 - 232+863	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,893	2,813,187.60	2.58	1,494	4.03	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	232+863 - 233+869	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,798	2,158,875.09	2.66	1,494	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	233+869 - 234+902	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,893	2,813,187.48	2.29	1,494	3.53	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	234+902 - 235+937	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,893	2,813,187.41	2.67	1,494	4.25	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	235+937 - 236+956	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,845	2,180,250.11	3.82	1,494	4.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	236+956 - 237+984	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,893	2,201,624.99	2.26	1,494	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	237+984 - 239+021	1.04	L1	งานฉาบผิว	4,940	790,399.95	0.66	1,494	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	107	300	239+021 - 240+055	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,893	2,201,625.09	2.24	1,494	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	000+000 - 001+022	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,624.83	9.37	2,186	4.46	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	001+022 - 002+057	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,438	3,701,959.79	9.03	2,186	4.26	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	002+057 - 003+079	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,624.83	8.07	2,186	3.75	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	003+079 - 004+109	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,438	2,896,874.92	8.13	2,186	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	004+109 - 005+135	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,438	2,896,875.07	7.45	2,186	2.61	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	005+135 - 006+168	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,438	2,897,186.60	7.81	2,186	2.69	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	006+168 - 007+200	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,438	1,029,999.94	1.37	2,186	2.21	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	007+200 - 008+229	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,438	1,029,888.83	1.90	2,186	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	008+229 - 009+260	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,438	3,701,163.69	6.48	2,186	3.09	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	009+260 - 010+257	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	1,000,111.43	1.37	2,186	2.2	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	010+257 - 011+261	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,999.94	2.05	2,186	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	011+261 - 012+259	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	1,000,000.03	2.48	2,186	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	012+259 - 013+265	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,000.04	1.68	2,186	2.29	2.17	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	013+265 - 014+275	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,313	1,009,999.99	2.49	2,186	2.49	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	014+275 - 015+289	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.71	6.24	2,186	3.01	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	015+289 - 016+307	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,375	2,868,750.01	8.66	2,186	2.87	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	016+307 - 017+319	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,624.90	9.03	2,186	2.98	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	017+319 - 018+327	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	8.46	2,186	2.83	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	018+327 - 019+340	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,313	1,009,889.24	1.91	2,186	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	019+340 - 020+343	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,188.52	8.17	2,186	2.77	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	020+343 - 021+349	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.65	6.74	2,186	3.17	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	021+349 - 022+344	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,185.98	7.13	2,186	2.54	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	022+344 - 023+352	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.04	7.28	2,186	2.58	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	023+352 - 024+368	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,625.11	6.92	2,186	3.24	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	024+368 - 025+384	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,625.11	8.40	2,186	3.88	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	025+384 - 026+394	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,624.97	7.63	2,186	2.65	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	026+394 - 027+404	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.47	6.53	2,186	3.11	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	027+404 - 028+410	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.65	8.63	2,186	4	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	028+410 - 029+408	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,750.10	8.61	2,186	4	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	029+408 - 030+412	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,749.82	7.80	2,186	3.63	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	109	100	030+412 - 031+413	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,351.30	8.72	2,186	4.07	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	055+410 - 056+424	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.19	38.16	11,810	2.57	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	056+424 - 057+453	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,725	3,475,943.06	43.34	11,810	2.75	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	057+453 - 058+481	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,725	3,476,249.99	44.95	11,810	2.81	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	058+481 - 059+505	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,650	7,688,250.37	23.17	11,810	3.09	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	060+418 - 061+446	1.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,725	1,236,000.00	12.43	11,810	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	061+446 - 062+467	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,193.60	44.22	11,810	2.79	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	062+467 - 063+471	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.82	42.67	11,810	2.73	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	091+014 - 091+998	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,176,000.03	13.68	11,810	2.42	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	091+998 - 092+982	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,176,000.03	8.36	11,810	2.2	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	092+982 - 093+967	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,187,890.38	13.99	11,810	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	093+967 - 094+953	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,340,927.30	51.83	11,810	2.77	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	094+953 - 095+935	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,820.78	57.85	11,810	2.99	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	095+935 - 096+917	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,176,114.05	17.72	11,810	2.49	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	096+917 - 097+899	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	097+899 - 098+881	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,175,999.99	4.71	11,810	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	098+881 - 099+864	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,176,108.74	5.08	11,810	2.09	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	099+864 - 100+846	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,175,999.99	5.28	11,810	2.09	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	100+846 - 101+829	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,350	1,176,108.74	11.49	11,810	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	101+829 - 102+812	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,805.84	40.39	11,810	2.65	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	102+812 - 103+796	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,500.10	42.61	11,810	2.73	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	103+796 - 104+785	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,340,942.98	46.42	11,810	2.87	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	104+785 - 105+777	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,187,999.99	14.21	11,810	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	105+777 - 106+778	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,536,815.87	24.67	11,810	3.23	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	106+778 - 107+771	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,555.82	45.76	11,810	2.85	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	107+771 - 108+759	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,187,999.97	10.21	11,810	2.28	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	108+759 - 109+751	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,187,999.99	4.94	11,810	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	109+751 - 110+739	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,187,999.97	5.91	11,810	2.11	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	110+739 - 111+726	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,188,109.42	5.03	11,810	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	112+455 - 113+444	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,810	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	113+444 - 114+444	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	11,810	1.91	1.91	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	114+444 - 115+437	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,810	1.86	1.86	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	115+437 - 116+438	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,199,891.08	6.32	11,810	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	116+438 - 117+424	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,810	1.87	1.87	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	117+424 - 118+411	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,810	1.73	1.73	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	118+411 - 119+398	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,188,109.42	9.20	11,810	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	120+123 - 121+110	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,425	1,188,109.42	15.03	11,810	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	121+110 - 122+118	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,575	0	0.00	11,810	1.86	1.86	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	122+118 - 123+119	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	11,810	1.85	1.85	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	123+119 - 124+099	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	1.74	1.74	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	124+099 - 125+088	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,810	1.67	1.67	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	125+088 - 126+099	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,575	0	0.00	11,810	1.54	1.54	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	126+099 - 127+089	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,810	1.62	1.62	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	127+089 - 128+087	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,200,000.03	10.23	11,810	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	128+087 - 129+100	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.04	27.00	11,810	2.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	129+100 - 130+122	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,499.85	28.03	11,810	2.57	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	053+063 - 053+454	0.39	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	2,925	2,938,941.70	22.55	11,810	3.03	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	053+689 - 054+158	0.47	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,525	3,541,938.53	36.39	11,810	4.82	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	054+158 - 055+185	1.03	L2	งานฉาบผิว	7,725	1,236,109.36	14.39	11,810	2.45	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	059+636 - 060+418	0.78	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,850	5,879,250.04	18.53	11,810	3.25	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	064+096 - 064+879	0.78	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,850	5,879,932.63	25.38	11,810	3.3	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	064+879 - 065+426	0.55	L2	งานฉาบผิว	4,125	660,109.69	14.09	11,810	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	065+505 - 066+524	1.02	L2	งานฉาบผิว	7,650	1,223,890.88	10.92	11,810	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	066+524 - 067+542	1.02	L2	งานฉาบผิว	7,650	1,224,000.01	9.23	11,810	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	067+542 - 068+564	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,650	3,442,499.85	42.47	11,810	2.72	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	068+564 - 069+554	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	14.53	11,810	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	069+554 - 070+543	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,890.84	14.95	11,810	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	070+543 - 071+530	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,557.74	39.02	11,810	2.59	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	071+530 - 072+518	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	9.41	11,810	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	072+518 - 073+504	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.00	41.08	11,810	2.66	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	073+504 - 074+486	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,499.97	41.92	11,810	2.7	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	075+208 - 076+211	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,500	1,199,891.27	6.15	11,810	2.12	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	076+211 - 077+204	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.96	8.12	11,810	2.3	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	077+204 - 078+185	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	1.99	1.99	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	078+185 - 079+166	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,057.10	6.81	11,810	2.11	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	079+166 - 080+147	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,000.01	3.45	11,810	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	080+147 - 081+129	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,175,999.99	7.68	11,810	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	081+129 - 082+112	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	1.84	1.84	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	082+112 - 083+092	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	083+092 - 084+077	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	3.20	11,810	2.05	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	084+077 - 085+058	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	2	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	085+058 - 086+039	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	086+039 - 087+019	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,810	2.04	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	087+019 - 088+000	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,000.01	3.47	11,810	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	088+000 - 088+980	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,000.03	9.22	11,810	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	088+980 - 089+961	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,175,936.91	16.24	11,810	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	089+961 - 090+942	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,193.55	37.91	11,810	2.56	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	201	119+654 - 120+123	0.47	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,525	1,585,942.63	39.95	11,810	2.63	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	131+000 - 131+994	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	18.12	9,748	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	131+994 - 132+995	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	8.65	9,748	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	132+995 - 133+973	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	9,748	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	133+973 - 134+983	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,748	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	134+983 - 135+977	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	9,748	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	135+977 - 136+968	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	9.42	9,748	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	136+968 - 137+980	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,748	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	137+980 - 138+972	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	9,748	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	138+972 - 139+973	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,748	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	139+973 - 140+968	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	5.44	9,748	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	140+968 - 141+959	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	8.83	9,748	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	141+959 - 142+963	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,748	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	142+963 - 143+973	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.98	3.88	9,748	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	143+973 - 144+975	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,748	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	144+975 - 145+974	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	9,748	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	145+974 - 146+992	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	9,748	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	146+992 - 148+006	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,748	1.54	1.54	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	148+006 - 149+021	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,748	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	149+021 - 150+029	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,748	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	150+029 - 151+044	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	9,748	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	151+044 - 152+059	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.82	18.87	9,748	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	152+059 - 153+083	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	9,748	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	153+083 - 154+100	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	9,748	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	154+100 - 155+126	1.03	L1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.04	3.88	9,748	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	155+126 - 156+152	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	9,748	1.38	1.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	156+152 - 157+178	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	9,748	1.4	1.4	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	118	202	157+178 - 158+204	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	9,748	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	120	300	055+959 - 056+952	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,523.23	2.48	4,884	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	120	300	056+952 - 057+932	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.03	3.35	4,884	2.21	2.11	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	120	300	057+932 - 058+924	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.98	2.05	4,884	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	120	300	058+924 - 059+954	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,799.95	4.55	4,884	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	000+000 - 001+031	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.03	0.86	1,802	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	001+031 - 002+042	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.14	4.95	1,802	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	002+042 - 003+023	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.03	4.76	1,802	3.37	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	003+023 - 004+005	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.97	5.60	1,802	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	004+005 - 004+986	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	1,802	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	004+986 - 005+966	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.10	4.19	1,802	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	005+966 - 006+946	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,500.07	7.35	1,802	3.61	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	123	100	006+946 - 007+926	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.10	5.86	1,802	4.69	2.47	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	001+971 - 002+962	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,907.98	4.90	4,772	2.67	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	002+962 - 003+952	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.03	1.43	4,772	2.38	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	003+952 - 004+955	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.02	1.88	4,772	2.35	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	004+955 - 005+953	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	4,772	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	005+953 - 006+967	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	2.38	4,772	2.47	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	006+967 - 007+980	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.03	7.08	4,772	2.73	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	007+980 - 008+987	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.97	1.75	4,772	2.31	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1016	100	008+987 - 009+982	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	0.92	4,772	2.1	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	001+054 - 002+109	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	16,800	0	0.00	10,542	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	002+109 - 003+163	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,800	16,884,000.32	39.36	10,542	3.21	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	003+163 - 004+217	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	16,800	0	0.00	10,542	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	004+217 - 005+271	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	16,800	0	0.00	10,542	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	005+271 - 006+330	1.06	L1	งานบำรุงปกติ	16,960	0	0.00	10,542	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	006+330 - 007+370	1.04	L1	งานฉาบผิว	16,640	2,662,399.89	17.59	10,542	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	007+370 - 008+411	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,640	7,488,000.05	71.89	10,542	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	008+411 - 009+461	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	16,800	0	0.00	10,542	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	009+461 - 010+501	1.04	L1	งานฉาบผิว	16,640	2,662,399.89	14.78	10,542	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	010+501 - 011+554	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	16,800	0	0.00	10,542	1.5	1.5	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	011+554 - 012+606	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	16,800	0	0.00	10,542	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	012+606 - 013+635	1.03	L1	งานฉาบผิว	16,480	2,636,800.11	23.93	10,542	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	013+635 - 014+665	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,480	7,415,999.79	71.85	10,542	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	014+665 - 015+694	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,542	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	015+694 - 016+724	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,542	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	016+724 - 017+753	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,480	7,415,199.63	146.62	10,542	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	017+753 - 018+783	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,542	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	018+783 - 019+813	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,542	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	019+813 - 020+842	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,480	7,415,199.63	145.46	10,542	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	020+842 - 021+871	1.03	L1	งานฉาบผิว	16,480	2,636,515.42	29.17	10,542	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	021+871 - 022+900	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,480	7,415,199.63	127.03	10,542	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	022+900 - 023+931	1.03	L1	งานฉาบผิว	16,480	2,636,800.05	16.76	10,542	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	023+931 - 024+973	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,640	7,488,000.40	58.31	10,542	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	024+973 - 026+021	1.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,800	7,559,999.84	69.71	10,542	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1020	100	026+021 - 027+051	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	16,480	0	0.00	10,542	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	000+012 - 001+021	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,313	6,344,760.84	106.24	35,052	3.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	001+021 - 002+044	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,375	6,406,179.22	122.33	35,052	3.96	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	002+044 - 003+054	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,313	6,344,062.44	122.18	35,052	3.94	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	003+054 - 004+089	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,438	6,470,381.91	113.18	35,052	3.71	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	004+089 - 005+131	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.35	106.63	35,052	3.54	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	006+184 - 007+212	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,438	6,469,687.48	40.45	35,052	3.4	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	007+212 - 008+247	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,438	6,469,687.30	39.35	35,052	3.35	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	008+247 - 009+271	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,375	6,406,875.30	36.78	35,052	3.2	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	009+271 - 010+294	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,375	2,868,750.01	67.64	35,052	2.84	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1089	100	010+294 - 011+322	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,438	2,896,874.99	126.00	35,052	4.55	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	003+084 - 004+107	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,299.60	11.92	1,684	4.85	2.59	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	004+107 - 005+116	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,577.12	7.88	1,684	6.27	3.66	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	005+116 - 006+127	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,673.83	10.94	1,684	5.24	2.88	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	006+127 - 007+152	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,199.57	10.45	1,684	5.4	3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1130	100	007+152 - 008+162	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	7.10	1,684	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	000+175 - 001+236	1.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,770	2,146,789.03	7.43	1,597	2.54	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	001+236 - 002+301	1.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,815	2,166,459.51	8.96	1,597	2.85	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	002+492 - 003+600	1.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,995	2,872,125.10	9.63	1,597	4.89	2.62	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	003+600 - 004+687	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,905	2,820,004.41	10.25	1,597	4.52	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	004+687 - 005+780	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,905	2,820,006.56	9.61	1,597	4.18	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	005+780 - 006+871	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,905	2,820,744.25	9.78	1,597	4.25	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	006+871 - 007+974	1.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,845,881.53	9.67	1,597	4.2	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	007+974 - 009+056	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,400	3,105,000.04	9.16	1,597	3.6	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	009+056 - 010+142	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,450	3,133,749.90	9.37	1,597	3.65	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	010+142 - 011+226	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,860	2,794,499.97	8.42	1,597	3.68	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	011+226 - 012+299	1.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,815	2,768,993.54	8.86	1,597	3.85	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	012+299 - 013+378	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,860	2,794,870.02	9.58	1,597	4.91	2.64	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	013+378 - 014+477	1.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,619.96	9.21	1,597	3.98	2.27	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	014+477 - 015+566	1.09	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,905	2,207,539.56	11.00	1,597	3.39	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	015+566 - 016+639	1.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,815	2,167,038.43	11.81	1,597	3.64	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	016+639 - 017+732	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,905	2,820,006.56	10.15	1,597	4.44	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	017+732 - 018+823	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,905	2,820,744.25	9.19	1,597	3.98	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	018+823 - 019+910	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,905	2,820,004.41	9.62	1,597	4.16	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	019+910 - 020+988	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,860	2,794,499.87	9.91	1,597	4.3	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	021+513 - 022+612	1.10	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,789.54	7.89	1,597	2.63	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	022+612 - 023+715	1.10	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,597	1.88	1.88	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	023+715 - 024+800	1.09	L1	งานฉาบผิว	4,905	784,800.02	0.64	1,597	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	024+800 - 025+896	1.10	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,499.91	6.45	1,597	2.74	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	025+896 - 027+003	1.11	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,550	3,191,249.97	5.88	1,597	3.1	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	027+372 - 028+556	1.18	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,310	2,389,500.03	5.55	1,597	2.51	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	028+556 - 029+731	1.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,265	2,369,249.90	5.76	1,597	2.57	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	029+731 - 030+892	1.16	L1	งานฉาบผิว	5,220	835,200.01	1.01	1,597	2.18	2.1	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	030+892 - 032+061	1.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,850	2,632,500.06	7.25	1,597	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	032+061 - 033+241	1.18	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,310	2,389,499.90	7.00	1,597	2.89	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	033+241 - 034+424	1.18	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,310	2,389,499.93	6.14	1,597	2.67	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	034+424 - 035+595	1.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,265	2,369,250.01	6.96	1,597	2.89	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	035+595 - 036+529	0.93	L1	งานฉาบผิว	4,185	669,600.00	1.64	1,583	2.39	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	036+529 - 036+798	0.27	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,215	698,624.99	7.59	1,597	4.73	2.5	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	036+798 - 037+970	1.17	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,265	2,369,250.10	6.89	1,597	2.87	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	037+970 - 039+162	1.19	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,950	2,677,500.07	6.81	1,597	2.66	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	039+162 - 040+351	1.19	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,355	2,409,750.02	6.43	1,597	2.73	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	040+351 - 041+554	1.20	L1	งานฉาบผิว	5,400	863,999.97	1.94	1,597	2.47	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1149	100	041+554 - 042+766	1.21	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	6.01	1,597	2.63	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	053+000 - 054+010	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,499.97	11.54	2,595	4.33	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	054+010 - 055+032	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,120	3,518,999.84	8.31	2,595	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	055+032 - 056+066	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,500.13	10.81	2,595	4.02	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	056+066 - 057+092	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,500.08	9.30	2,595	5.43	3.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	057+092 - 058+133	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,587,617.10	10.46	2,595	3.87	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	058+133 - 059+164	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,117.15	10.54	2,595	3.9	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	059+164 - 060+198	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,500.13	8.70	2,595	3.27	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	060+198 - 061+223	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,120	3,519,381.43	10.04	2,595	3.72	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	061+223 - 062+266	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,382.22	11.15	2,595	4.16	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	062+266 - 063+290	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,754,000.13	10.00	2,595	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	063+290 - 064+316	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,500.08	10.48	2,595	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	064+316 - 065+366	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,300	3,622,499.84	8.84	2,595	3.31	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	065+366 - 066+406	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,587,999.87	11.48	2,595	4.63	2.42	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	066+406 - 067+444	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,587,999.96	9.33	2,595	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	067+444 - 068+487	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,382.22	8.39	2,595	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	068+487 - 069+529	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,000.19	8.15	2,595	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	069+529 - 070+560	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,117.15	8.89	2,595	3.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	070+560 - 071+592	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,499.81	10.44	2,595	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	071+592 - 072+623	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,117.15	10.09	2,595	5.14	2.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	072+623 - 073+645	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,120	3,518,999.84	11.20	2,595	4.73	2.5	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	073+645 - 074+667	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,120	3,518,999.84	8.81	2,595	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	074+667 - 075+703	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,000.04	8.51	2,595	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	075+703 - 076+748	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,381.39	8.10	2,595	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	076+748 - 077+792	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,240	2,808,000.08	10.44	2,595	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	077+792 - 078+842	1.05	L1	งานฉาบผิว	6,300	1,007,999.96	1.25	2,595	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	078+842 - 079+894	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,300	3,622,500.16	9.27	2,595	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	079+894 - 080+947	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	6,300	0	0.00	2,595	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1150	200	080+947 - 082+000	1.05	L1	งานฉาบผิว	6,300	1,008,106.35	2.68	2,595	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	000+038 - 001+046	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	6.59	5,442	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	001+046 - 002+036	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	3.54	5,442	2.11	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	002+036 - 003+019	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,880	0	0.00	5,442	2.04	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	003+019 - 004+035	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,754,000.09	26.40	5,442	2.71	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	004+035 - 005+037	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	2.77	5,442	2.06	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	005+037 - 006+055	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	4.30	5,442	2.19	2.1	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	006+055 - 007+042	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	20.37	5,442	3.13	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	007+042 - 008+053	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	24.82	5,442	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	008+053 - 009+053	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	26.83	5,442	2.89	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	009+053 - 010+061	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	23.44	5,442	3.5	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	010+061 - 011+076	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	7.23	5,442	2.41	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	011+076 - 012+095	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	22.68	5,442	2.62	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	012+095 - 013+108	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	19.57	5,442	3.06	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	013+108 - 014+125	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,775.74	26.98	5,442	2.9	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	014+125 - 015+139	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	3.14	5,442	2.11	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	015+139 - 016+122	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	7.25	5,442	2.41	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	016+122 - 017+131	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	3.49	5,442	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1152	100	017+131 - 018+145	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	27.29	5,442	2.94	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	014+351 - 013+342	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,290.52	4.35	1,163	3.27	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	013+342 - 012+342	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	4.45	1,163	2.56	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	012+342 - 011+335	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,575.92	5.07	1,163	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	011+335 - 010+329	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,875.16	5.35	1,163	3.95	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	010+329 - 009+320	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,515.62	1.19	1,163	2.32	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	009+320 - 008+318	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.61	1,163	2.5	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	008+318 - 007+295	1.02	R1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,684.80	1.39	1,163	2.41	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	007+295 - 006+274	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,175.44	5.10	1,163	2.78	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	006+274 - 005+275	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,084.40	4.39	1,163	3.3	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	005+275 - 004+274	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,675.49	5.12	1,163	2.78	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	004+274 - 003+286	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.91	4.76	1,163	3.53	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	003+286 - 002+306	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,370	3,662,750.07	5.53	1,163	4.13	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	002+306 - 001+319	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,541.54	5.27	1,163	4.98	2.69	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1181	100	001+319 - 000+304	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,288.22	4.35	1,163	3.29	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	6.82	2,098	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	001+011 - 002+002	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	8.56	2,098	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	002+002 - 002+988	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	8.39	2,098	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	002+988 - 004+003	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	6.44	2,098	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	004+003 - 005+019	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	7.02	2,098	3.25	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	005+019 - 006+053	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.04	2.41	2,098	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	006+053 - 007+088	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	7.74	2,098	3.56	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	007+088 - 008+106	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	8.14	2,098	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	008+106 - 009+121	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	6.96	2,098	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	009+121 - 010+120	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.50	2,098	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	010+120 - 011+116	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.50	2,098	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	011+116 - 012+136	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	8.42	2,098	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	012+136 - 013+143	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	8.10	2,098	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	013+143 - 014+147	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	7.07	2,098	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	014+147 - 015+157	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,098	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	015+157 - 016+183	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	2,098	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	016+183 - 017+183	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,098	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	017+183 - 018+167	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,098	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	018+167 - 019+153	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,098	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	019+153 - 020+141	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,098	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	020+141 - 021+130	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,098	1.48	1.48	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	021+130 - 022+124	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,098	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1190	100	022+124 - 023+120	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,098	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1208	100	004+753 - 003+750	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	10.18	2,364	2.69	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1208	100	003+750 - 002+746	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,364	1.81	1.81	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1208	100	002+746 - 001+747	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,364	2.01	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1208	100	001+747 - 000+749	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,364	1.57	1.57	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	000+000 - 001+031	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,150	2,317,500.04	23.05	4,753	2.79	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	001+031 - 002+065	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,150	2,317,500.09	24.36	4,753	2.9	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	002+065 - 003+101	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,200	2,340,000.03	20.88	4,753	2.62	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	003+101 - 004+134	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,150	2,317,499.99	23.34	4,753	2.82	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	004+134 - 005+161	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,150	823,999.96	4.18	4,753	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	005+161 - 006+191	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,150	0	0.00	4,753	2	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	006+191 - 007+200	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.87	19.43	4,753	2.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	007+200 - 008+211	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.09	19.86	4,753	2.56	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	008+211 - 009+210	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.01	6.59	4,753	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	009+210 - 010+205	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	4.40	4,753	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	010+205 - 011+195	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	2.04	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	011+195 - 012+184	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	3.15	4,753	2.15	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	012+184 - 013+182	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.03	6.24	4,753	2.4	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	013+182 - 014+176	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	2.37	4,753	2.08	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	014+176 - 015+163	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.83	1.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	015+163 - 016+161	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	4,753	1.58	1.58	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	016+161 - 017+154	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	017+154 - 018+170	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	4,753	1.99	1.99	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	018+170 - 019+156	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.78	1.78	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	019+156 - 020+173	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	815,999.96	4.11	4,753	2.22	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	020+173 - 021+206	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,150	0	0.00	4,753	2	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	021+206 - 022+230	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	4,753	1.88	1.88	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	022+230 - 023+218	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.83	1.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	023+218 - 024+206	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.75	1.75	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	024+206 - 025+193	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.71	1.71	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	025+193 - 026+182	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.84	1.84	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	026+182 - 027+172	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.9	1.9	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	027+172 - 028+190	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	816,000.00	4.53	4,753	2.25	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1209	100	028+190 - 029+180	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	4,753	1.66	1.66	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	000+800 - 001+795	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,857.08	13.45	10,012	2.27	2.16	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	001+795 - 002+778	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,840	1,254,541.79	6.81	10,012	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	002+778 - 003+785	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,942.63	6.90	10,012	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	003+785 - 004+796	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,600.58	57.57	10,012	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	004+796 - 005+782	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,200.00	14.95	10,012	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	005+782 - 006+787	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	10,012	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	006+787 - 007+794	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	10,012	1.95	1.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	007+794 - 008+811	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,111.41	5.66	10,012	2.09	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	008+811 - 009+827	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,375	0	0.00	10,012	1.95	1.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	009+827 - 010+840	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	10,012	1.68	1.68	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	010+840 - 011+849	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,111.18	9.58	10,012	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	011+849 - 012+860	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	10,012	1.82	1.82	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	012+860 - 013+869	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	10,012	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	013+869 - 014+881	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	10,012	1.9	1.9	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	014+881 - 015+872	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,111.01	5.40	10,012	2.08	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	015+872 - 016+872	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	1,000,000.00	14.38	10,012	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	016+872 - 017+871	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,888.80	9.92	10,012	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	017+871 - 018+849	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	979,999.99	11.55	10,012	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	018+849 - 019+827	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,125	2,756,249.96	40.27	10,012	2.59	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	019+827 - 020+831	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,999.94	9.91	10,012	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	020+831 - 021+812	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	979,889.01	13.34	10,012	2.4	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	021+812 - 022+799	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,564,401.23	56.78	10,012	2.73	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	022+799 - 023+789	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,200.02	13.70	10,012	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	023+789 - 024+802	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	10,012	1.93	1.93	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	024+802 - 025+820	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,000.00	10.76	10,012	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	025+820 - 026+836	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,000.03	7.24	10,012	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	026+836 - 027+851	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,110.56	15.19	10,012	2.48	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	027+851 - 028+851	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	1,000,000.00	15.41	10,012	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1211	100	028+851 - 029+837	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.00	9.09	10,012	2.22	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	001+248 - 002+498	1.25	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,875	3,093,750.00	49.22	10,211	2.9	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	002+498 - 003+746	1.25	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,875	3,093,750.06	18.43	10,211	2.81	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	003+746 - 004+981	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,820	6,854,100.08	11.78	10,211	3.62	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	004+981 - 006+210	1.23	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,765	6,798,824.84	9.26	10,211	3.02	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	006+210 - 007+451	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,820	6,854,100.31	12.53	10,211	3.86	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	007+451 - 008+693	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,820	6,854,099.91	10.66	10,211	3.35	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	008+693 - 009+891	1.20	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,600	6,632,999.74	14.19	10,211	4.45	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	009+891 - 011+086	1.20	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,600	6,633,000.29	9.31	10,211	3.03	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	011+086 - 012+316	1.23	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,765	3,044,250.05	15.63	10,211	2.57	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1232	100	002+638 - 001+388	1.25	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,875	3,093,750.00	17.67	10,211	2.75	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	000+044 - 001+054	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,999.97	73.75	13,789	2.91	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	001+054 - 002+063	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,060	6,090,970.40	46.43	13,789	3.73	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	002+063 - 003+074	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,493.49	16.45	13,789	2.3	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	003+074 - 004+052	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,880	940,799.99	23.88	13,789	2.5	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	004+052 - 005+041	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,248.79	20.31	13,789	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1233	100	005+041 - 006+052	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,493.49	22.64	13,789	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1234	100	000+000 - 003+612	3.61	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	28,880	16,605,999.94	0.16	83	3.58	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	015+548 - 014+563	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,598.07	19.03	2,934	2.98	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	014+563 - 013+557	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.20	17.15	2,934	3.77	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	013+557 - 012+557	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,000.00	17.59	2,934	3.88	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	012+557 - 011+527	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.88	14.80	2,934	3.31	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	011+527 - 010+496	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,489.53	17.62	2,934	5.01	2.71	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	010+496 - 009+479	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,672,401.08	15.65	2,934	2.62	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	009+479 - 008+500	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,840	4,508,511.57	13.62	2,934	3.1	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	008+500 - 007+507	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,564,398.73	17.10	2,934	2.78	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	007+507 - 006+488	1.02	R1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,457.72	4.89	2,934	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	006+488 - 005+475	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,658.23	4.45	2,934	2.38	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	005+475 - 004+470	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,000	1,280,141.53	5.27	2,934	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	004+470 - 003+444	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,708,000.09	18.73	2,934	2.94	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	003+444 - 002+424	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,999.91	14.39	2,934	3.23	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	002+424 - 001+401	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,671,601.22	15.12	2,934	2.58	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1306	100	001+401 - 000+371	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,707,999.89	18.75	2,934	2.95	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	000+000 - 000+819	0.82	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,740	2,582,649.64	1.26	181	5.21	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	000+819 - 001+659	0.84	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,880	2,645,999.92	1.00	181	6.5	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	001+659 - 002+487	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,750.03	0.63	181	5.78	3.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	002+487 - 003+316	0.83	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,810	2,614,850.45	1.01	181	6.5	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	003+316 - 007+717	4.40	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,800	13,859,650.17	0.98	181	3.75	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	004+165 - 005+015	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,421,250.09	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	005+015 - 005+864	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,421,697.71	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	005+864 - 006+713	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,421,697.71	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	006+713 - 008+354	1.64	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,480	6,600,553.20	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+563 - 007+717	0.15	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1050	603,750.03	0.66	163	4.09	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+699 - 007+563	0.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	980	563,500.03	0.79	181	4.15	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+717 - 008+341	0.62	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,340	2,495,500.05	0.48	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	007+717 - 008+354	0.64	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,480	2,575,550.80	0.56	172	3.25	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+341 - 004+165	4.18	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,260	16,824,500.48	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+354 - 007+699	0.65	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,693.78	0.76	181	4.15	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+354 - 008+399	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	280	161,000.00	0.54	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	008+390 - 009+221	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,341,196.62	0.62	181	5.85	3.34	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	009+221 - 010+072	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,420,803.41	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	010+072 - 010+924	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,421,250.00	0.68	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	010+924 - 011+775	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,420,803.41	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	011+775 - 012+654	0.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,160	3,541,552.36	0.69	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	012+610 - 013+458	0.85	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,950	3,421,250.09	0.77	174	4.31	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	012+654 - 012+610	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	280	161,000.00	0.44	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	013+458 - 014+286	0.83	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,810	2,614,500.03	1.14	181	4.44	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	014+286 - 015+107	0.82	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,740	3,300,946.66	0.48	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	015+107 - 015+926	0.82	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,740	3,300,052.31	0.78	181	4.23	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	015+926 - 016+749	0.82	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,740	3,300,054.53	0.60	181	5.9	3.38	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	016+749 - 017+578	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,341,197.81	0.74	181	5.11	2.78	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	017+578 - 018+411	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,304.46	0.48	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	018+411 - 019+247	0.84	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,381,000.11	0.48	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	019+247 - 020+070	0.82	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,740	3,300,054.53	0.68	181	5.46	3.05	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	020+070 - 020+887	0.82	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,740	2,583,351.24	1.01	181	6.5	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	020+887 - 021+714	0.83	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,810	2,614,148.84	1.01	181	6.5	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	021+714 - 022+546	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,750.06	0.48	181	6.5	3.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	022+546 - 023+379	0.83	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,810	2,614,151.32	1.00	181	6.5	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	023+379 - 024+208	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,341,197.81	0.51	181	6.38	3.74	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	024+208 - 025+046	0.84	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,381,000.00	0.68	181	5.48	3.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	025+046 - 025+874	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,750.03	0.74	181	3.97	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	025+874 - 026+708	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,749.97	0.70	181	3.8	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	026+708 - 027+541	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,304.46	0.77	181	4.16	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	027+541 - 028+370	0.83	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,810	2,614,850.45	1.19	181	4.74	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	028+370 - 029+198	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,750.03	0.82	181	4.57	2.38	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	029+198 - 030+038	0.84	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,999.89	0.82	181	4.52	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	030+038 - 030+867	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,341,197.81	0.71	181	5.33	2.95	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	030+867 - 031+690	0.82	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,740	3,300,054.53	0.66	181	5.6	3.15	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	031+690 - 032+517	0.83	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,810	3,340,301.31	0.69	181	5.47	3.06	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1334	100	032+517 - 033+358	0.84	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,553.45	0.77	181	4.13	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	019+440 - 018+471	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,976.73	1.05	310	4.94	2.66	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	018+471 - 017+492	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	1.07	310	2.95	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	017+492 - 016+530	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,376,000.04	1.08	310	2.99	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	016+530 - 015+557	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,024.16	1.03	310	2.87	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	015+557 - 014+583	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.94	0.97	310	2.77	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	014+583 - 013+626	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,701.94	0.23	310	2.34	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	013+626 - 012+669	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,701.94	0.13	310	2.14	2.07	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	012+669 - 011+703	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.01	0.18	310	2.24	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	011+703 - 010+737	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.05	0.84	310	2.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	010+000 - 008+910	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,125.11	0.91	310	3.51	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	008+910 - 007+825	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,446,772.15	0.79	310	3.11	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	007+825 - 006+714	1.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,105	2,747,524.63	1.06	310	2.95	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	006+714 - 005+611	1.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,050	3,478,399.75	1.10	310	4.72	2.49	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	005+611 - 004+517	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,124.94	1.05	310	4.05	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	004+517 - 003+426	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,475.98	0.84	310	3.29	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	003+426 - 002+334	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,125.02	0.97	310	3.75	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	002+334 - 001+240	1.09	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,995	2,697,749.95	0.85	310	2.55	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1338	100	001+240 - 000+148	1.09	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,125.02	0.77	310	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	000+000 - 001+490	1.49	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,430	5,997,250.03	0.42	116	5.86	3.35	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	000+000 - 001+010	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,249.97	0.42	116	5.86	3.35	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	000+258 - 003+272	3.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,070	12,115,249.75	0.57	116	4.59	2.4	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	001+010 - 002+026	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.12	0.52	116	5.04	2.73	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	001+490 - 002+989	1.50	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,500	6,037,947.37	0.52	116	5.04	2.73	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	002+026 - 003+025	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,552.43	0.56	116	4.7	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	002+989 - 004+462	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,916,303.92	0.56	116	4.7	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	003+025 - 004+031	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,070	4,065,250.17	0.47	116	5.45	3.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	003+272 - 006+288	3.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,140	12,155,500.12	0.47	116	3.61	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	004+031 - 005+028	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,448.54	0.58	116	4.54	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	004+462 - 005+945	1.48	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,360	5,956,553.87	0.47	116	5.45	3.04	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	005+028 - 006+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,445.03	0.53	116	4.04	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	005+945 - 007+416	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,917,196.78	0.58	116	4.54	2.36	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	006+033 - 007+029	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,999.97	0.56	116	4.7	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	006+288 - 009+318	3.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	21,210	12,195,749.89	0.48	116	3.65	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	007+029 - 008+026	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,025,448.54	0.47	116	3.6	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	007+416 - 008+899	1.48	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,360	5,956,553.87	0.53	116	4.04	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	008+899 - 010+368	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,917,197.48	0.56	116	4.7	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	009+318 - 012+325	3.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,070	9,481,850.27	0.53	116	2.92	2	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1378	100	010+368 - 011+839	1.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,290	5,917,196.78	0.47	116	3.6	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	000+034 - 001+061	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,438	2,897,188.31	13.52	2,364	2.97	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	001+061 - 002+085	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,625.18	9.75	2,364	3.11	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	002+085 - 003+094	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,630,087.04	13.58	2,364	4.22	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	003+094 - 004+121	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,438	3,701,962.83	13.85	2,364	4.64	2.44	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	004+121 - 005+123	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,749.90	13.52	2,364	4.21	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	005+123 - 006+137	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.71	11.19	2,364	3.48	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	006+137 - 007+142	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,594,147.35	13.25	2,364	4.12	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	007+142 - 008+140	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,250	3,593,750.10	12.20	2,364	5.17	2.83	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	008+140 - 009+156	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,625.11	9.17	2,364	6.04	3.48	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1384	100	009+156 - 010+179	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,375	3,665,226.91	14.05	2,364	4.43	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1387	100	000+000 - 001+025	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,120	979,256.17	1.53	1,202	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1387	100	001+025 - 002+045	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,999.94	5.89	1,202	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	002+322 - 002+811	0.49	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,940	1,690,115.98	3.80	957	5.21	2.86	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	002+811 - 003+376	0.56	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,360	1,932,380.00	3.88	976	3.87	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	003+376 - 004+425	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,300	3,622,116.42	4.09	976	4.05	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	004+425 - 005+460	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,881.40	3.50	976	3.51	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	005+460 - 006+507	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,300	3,622,115.78	4.27	976	4.75	2.51	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1388	100	006+507 - 007+540	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,882.23	3.66	976	3.65	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1389	100	000+000 - 000+975	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,125	3,521,473.78	5.61	1,597	6.19	3.59	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1389	100	000+975 - 001+951	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,125	3,521,875.04	6.79	1,597	5.6	3.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1390	100	000+000 - 001+137	1.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,130	2,950,120.57	7.67	1,597	5.86	3.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1417	100	000+000 - 000+616	0.62	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,410	1,960,749.99	0.00	0	5.14	2.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1418	100	000+000 - 001+026	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.06	0.00	0	4.29	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 1	2559	1418	100	001+026 - 002+060	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.10	0.00	0	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	814+777 - 815+779	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,700	2,511,999.95	27.64	14,409	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	815+779 - 816+772	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,543	15,620,714.53	50.78	14,409	3.16	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	816+772 - 817+772	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,700	7,065,000.00	92.70	14,409	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	817+772 - 818+781	1.01	L2	งานฉาบผิว	15,857	2,537,119.87	22.66	14,409	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	818+781 - 819+793	1.01	L2	งานฉาบผิว	15,857	2,537,119.92	22.41	14,409	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	819+793 - 820+814	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,014	16,094,070.44	81.30	14,409	5.25	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	820+814 - 821+821	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,857	15,936,284.53	65.57	14,409	3.88	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	821+821 - 822+821	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	822+821 - 823+817	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,700	7,064,999.95	79.83	14,409	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	823+817 - 824+819	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,700	7,064,999.82	100.05	14,409	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	824+819 - 825+816	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,700	7,064,999.84	86.14	14,409	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	825+816 - 826+807	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,543	0	0.00	14,409	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	826+807 - 827+796	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,350.16	82.79	14,409	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	827+796 - 828+795	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,700	7,065,000.08	88.27	14,409	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	828+795 - 829+803	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,857	7,135,650.10	80.81	14,409	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	829+803 - 830+804	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,700	15,778,500.73	56.45	14,409	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	830+804 - 831+794	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,543	0	0.00	14,409	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	831+794 - 832+789	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	832+789 - 833+779	0.99	L2	งานฉาบผิว	15,543	2,486,880.03	10.61	14,409	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	833+779 - 834+769	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,350.08	47.69	14,409	2.09	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	834+769 - 835+756	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,349.92	69.65	14,409	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	835+756 - 836+743	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,543	15,620,714.82	49.96	14,409	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	836+743 - 837+731	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,349.82	86.02	14,409	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	837+731 - 838+727	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,700	15,778,499.87	75.48	14,409	4.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	839+617 - 838+611	1.01	R2	งานฉาบผิว	15,857	2,537,120.11	28.71	14,409	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	838+611 - 837+618	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,349.79	101.59	14,409	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	837+618 - 836+628	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,350.08	81.68	14,409	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	836+628 - 835+641	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,543	15,620,714.82	60.63	14,409	3.61	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	835+641 - 834+655	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	15,543	0	0.00	14,409	1.38	1.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	834+655 - 833+664	0.99	R2	งานฉาบผิว	15,543	2,486,880.00	18.28	14,409	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	833+664 - 832+674	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	15,543	0	0.00	14,409	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	832+674 - 831+679	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	831+679 - 830+689	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	15,543	0	0.00	14,409	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	830+689 - 829+686	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,700	2,512,000.05	18.31	14,409	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	829+686 - 828+679	1.01	R2	งานฉาบผิว	15,857	2,537,119.92	11.17	14,409	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	828+679 - 827+682	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,700	2,511,999.95	13.61	14,409	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	827+682 - 826+692	0.99	R2	งานฉาบผิว	15,543	2,486,880.03	25.96	14,409	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	826+692 - 825+701	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	15,543	0	0.00	14,409	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	825+701 - 824+704	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	824+704 - 823+701	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	823+701 - 822+706	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	822+706 - 821+705	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,700	0	0.00	14,409	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	821+705 - 820+697	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,857	0	0.00	14,409	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	820+697 - 819+677	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	16,014	0	0.00	14,409	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	819+677 - 818+665	1.01	R2	งานฉาบผิว	15,857	2,537,119.92	11.56	14,409	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	818+665 - 817+655	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,857	15,936,284.84	63.82	14,409	3.79	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	817+655 - 816+657	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,700	2,512,000.05	27.91	14,409	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1301	816+657 - 815+665	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,543	6,994,349.90	94.05	14,409	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	839+617 - 840+574	0.96	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,520	5,183,398.19	114.43	13,037	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	840+574 - 841+246	0.67	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,040	3,618,000.11	118.44	13,043	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	841+246 - 851+143	9.90	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	118,800	119,392,663.37	82.20	13,080	3.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	851+143 - 851+679	0.54	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,480	2,916,000.08	132.25	13,043	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	851+679 - 860+239	8.56	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	102,720	103,233,605.07	79.31	13,080	3.43	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	860+239 - 860+375	0.14	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1680	756,000.03	127.69	13,080	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	860+375 - 868+505	8.13	L2	งานฉาบผิว	97,560	15,609,600.21	39.23	13,080	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	868+505 - 876+251	7.75	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	93,000	41,849,998.99	112.53	13,080	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	876+251 - 876+390	0.14	L2	งานฉาบผิว	1680	269,015.04	32.18	13,080	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	876+390 - 883+789	7.40	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	88,800	89,242,661.87	86.36	13,080	3.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	883+789 - 884+738	0.95	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,400	5,129,399.68	108.71	13,041	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	884+738 - 885+681	0.94	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,280	5,075,402.17	109.76	13,039	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	885+681 - 885+949	0.27	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,240	1,458,000.03	127.39	13,043	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	885+949 - 888+927	2.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,760	16,091,999.60	135.08	13,080	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	888+927 - 889+865	0.94	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,280	5,076,000.13	139.12	13,042	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	889+865 - 890+269	0.40	L2	งานฉาบผิว	4,800	768,000.03	27.31	13,040	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	890+370 - 889+357	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,938,987.35	36.29	13,080	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	889+357 - 888+363	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	22.34	13,080	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	888+363 - 887+368	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	20.94	13,080	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	887+368 - 886+365	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,401.97	132.66	13,080	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	886+365 - 885+369	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.89	94.86	13,080	3.99	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	885+369 - 884+376	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,940,735.76	68.88	13,080	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	884+376 - 883+384	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	143.53	13,080	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	883+384 - 882+392	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.81	92.51	13,080	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	882+392 - 881+400	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.81	75.20	13,080	3.3	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	881+400 - 880+407	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,940,735.76	75.93	13,080	3.32	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	880+407 - 879+414	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,598.09	133.34	13,080	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	879+414 - 878+419	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	36.98	13,080	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	878+419 - 877+426	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	43.11	13,080	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	877+426 - 876+433	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	38.25	13,080	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	876+433 - 875+440	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,598.09	134.87	13,080	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	875+440 - 874+446	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	111.17	13,080	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	874+446 - 873+448	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	117.37	13,080	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	873+448 - 872+449	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	39.45	13,080	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	872+449 - 871+452	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	18.62	13,080	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	871+452 - 870+451	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	107.19	13,080	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	870+451 - 869+449	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,080	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	869+449 - 868+447	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	13.72	13,080	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	868+447 - 867+444	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,080	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	867+444 - 866+442	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,080	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	866+442 - 865+439	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	13,080	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	865+439 - 864+434	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,212.30	21.22	13,080	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	864+434 - 863+427	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,601.69	113.68	13,080	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	863+427 - 862+419	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	13,080	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	862+419 - 861+394	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,302,533.32	67.53	13,080	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	861+394 - 860+366	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	13,080	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	860+366 - 859+340	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.05	27.42	13,080	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	859+340 - 858+323	1.02	R2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,613.91	42.41	13,080	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	858+323 - 857+316	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,413.94	28.76	13,080	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	857+316 - 856+301	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,412.28	13.39	13,080	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	856+301 - 855+306	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	36.88	13,080	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	855+306 - 854+313	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,080	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	854+313 - 853+321	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,080	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	853+321 - 852+329	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,080	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	852+329 - 851+337	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,080	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	851+337 - 850+346	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	13,080	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	850+346 - 849+351	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	24.90	13,080	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	849+351 - 848+354	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	132.35	13,080	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	848+354 - 847+360	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	133.15	13,080	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	847+360 - 846+362	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	122.95	13,080	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	846+362 - 845+365	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	111.66	13,080	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	845+365 - 844+370	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	124.82	13,080	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	844+370 - 843+349	1.02	R2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,186.95	35.25	13,080	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	843+349 - 842+321	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.00	16.58	13,080	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	842+321 - 841+299	1.02	R2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.92	40.12	13,080	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1	1302	841+299 - 840+282	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,240	12,302,543.62	90.27	13,080	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	120	100	000+020 - 001+029	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,804	1.9	1.9	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	001+029 - 002+039	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,804	1.82	1.82	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	002+039 - 003+058	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	1,804	1.69	1.69	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	003+058 - 004+073	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,804	1.74	1.74	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	004+073 - 005+088	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,804	1.96	1.96	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	005+088 - 006+098	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,804	1.91	1.91	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	006+098 - 007+108	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,804	1.89	1.89	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	007+108 - 008+123	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.99	0.44	1,804	2.14	2.07	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	008+123 - 009+142	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.07	0.40	1,804	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	009+142 - 010+152	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.99	0.84	1,804	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	010+152 - 011+151	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.06	2.45	1,804	3.07	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	011+151 - 012+153	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	2.73	1,804	2.55	2	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	012+153 - 013+152	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.04	3.53	1,804	2.99	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	013+152 - 014+137	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.06	3.49	1,804	2.95	2	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	014+137 - 015+127	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.04	2.65	1,804	3.26	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	015+127 - 016+122	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.03	2.61	1,804	3.2	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	016+122 - 017+107	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.06	3.22	1,804	2.79	2	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	017+107 - 018+111	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.75	3.23	1,804	4.02	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	018+111 - 019+112	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.23	2.79	1,804	3.4	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	120	100	019+112 - 020+112	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	3.19	1,804	2.78	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	012+210 - 013+211	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.24	44.20	8,079	2.5	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	013+211 - 014+211	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	13.57	8,079	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	014+211 - 015+212	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.09	13.38	8,079	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	015+212 - 016+204	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,399.98	14.66	8,079	2.4	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	016+204 - 017+194	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.02	5.17	8,079	2.06	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	017+194 - 018+185	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.00	16.75	8,079	2.49	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	018+185 - 019+174	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,500.11	47.70	8,079	2.61	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	019+174 - 020+153	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,799.96	8.69	8,079	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	020+153 - 021+132	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,799.96	15.44	8,079	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	021+132 - 022+112	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,780	4,851,000.09	55.63	8,079	2.87	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	022+112 - 023+091	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,780	4,850,999.87	47.15	8,079	2.59	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	023+091 - 024+070	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,799.96	12.86	8,079	2.33	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	024+070 - 025+051	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,800.00	8.74	8,079	2.18	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	025+051 - 026+030	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,799.96	15.40	8,079	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	026+030 - 027+011	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,800.00	11.73	8,079	2.3	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	000+000 - 001+026	1.03	L2	งานฉาบผิว	11,330	1,812,800.04	8.18	8,079	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	001+026 - 002+045	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	8,079	1.55	1.55	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	002+045 - 003+050	1.00	L2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,159.22	8.85	8,079	2.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	003+050 - 004+073	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	8,079	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	004+073 - 005+101	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	11,330	0	0.00	8,079	1.68	1.68	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	005+101 - 006+127	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	11,330	0	0.00	8,079	1.87	1.87	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	006+127 - 007+148	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	8,079	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	007+148 - 008+177	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,330	5,098,049.82	35.42	8,079	2.82	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	008+177 - 009+205	1.03	L2	งานฉาบผิว	11,330	1,812,800.00	9.39	8,079	2.37	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	009+205 - 010+229	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,220	11,276,100.54	21.10	8,079	3.54	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	010+229 - 011+230	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,079	1.95	1.95	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	011+211 - 010+211	1.00	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	9.39	8,079	2.37	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	010+211 - 009+186	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	8,079	2.03	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	009+186 - 008+158	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,330	5,098,499.98	37.48	8,079	2.94	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	008+158 - 007+129	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,330	5,098,049.82	33.78	8,079	2.74	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	007+129 - 006+108	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,220	5,048,550.62	29.50	8,079	2.53	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	006+108 - 005+082	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	11,330	0	0.00	8,079	1.75	1.75	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	005+082 - 004+054	1.03	R2	งานฉาบผิว	11,330	1,812,800.00	3.91	8,079	2.08	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	004+054 - 003+032	1.02	R2	งานฉาบผิว	11,220	1,795,199.92	7.84	8,079	2.29	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	003+032 - 002+026	1.01	R2	งานฉาบผิว	11,110	1,777,600.08	6.81	8,079	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2559	1021	101	002+026 - 001+007	1.02	R2	งานฉาบผิว	11,220	1,795,039.96	5.38	8,079	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	027+750 - 028+729	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,199.97	1.38	3,738	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	028+729 - 029+710	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,200.00	2.93	3,738	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	029+710 - 030+690	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,500.05	10.49	3,738	2.64	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	030+690 - 031+671	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,500.01	11.02	3,738	2.72	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	031+671 - 032+655	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,200.03	3.39	3,738	2.48	2.3	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	032+655 - 033+655	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	11.64	3,738	2.82	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	033+655 - 034+684	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.05	2.06	3,738	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	034+684 - 035+711	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,199.95	1.27	3,738	2.1	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	035+711 - 036+740	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,200.05	2.07	3,738	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	036+740 - 037+769	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,695	3,012,750.13	9.68	3,738	2.51	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	037+769 - 038+785	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.09	11.32	3,738	2.76	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	038+785 - 039+790	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.99	10.09	3,738	2.58	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	039+790 - 040+808	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.03	9.94	3,738	2.55	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	040+808 - 041+829	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.08	10.88	3,738	2.7	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	041+829 - 042+844	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.96	10.36	3,738	2.62	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	043+635 - 044+181	0.55	L1	งานบำรุงปกติ	3,575	0	0.00	3,738	1.94	1.94	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	044+181 - 044+636	0.46	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	2,990	1,345,500.04	10.95	3,738	2.69	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	044+636 - 045+635	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.05	9.32	3,738	3.2	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	045+635 - 046+634	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.04	11.57	3,738	2.8	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	046+634 - 047+633	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.01	2.80	3,738	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	047+633 - 048+633	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.00	8.64	3,738	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	048+633 - 049+633	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	2.13	3,738	2.24	2.14	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	049+633 - 050+627	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.05	10.07	3,738	2.58	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	050+627 - 051+609	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,370	3,662,749.97	9.68	3,738	3.32	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	051+609 - 052+591	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,199.99	2.80	3,738	2.36	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	052+591 - 053+574	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,199.97	3.06	3,738	2.41	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	053+574 - 054+557	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,199.97	3.11	3,738	2.42	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	054+557 - 055+553	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.99	1.80	3,738	2.18	2.1	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	055+553 - 056+549	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	3,738	1.99	1.99	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	056+549 - 057+544	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	3,738	1.74	1.74	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	057+544 - 058+540	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	3,738	1.86	1.86	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	059+116 - 060+112	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.99	3.08	3,738	2.41	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	060+112 - 061+129	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.96	1.02	3,738	2.06	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	061+129 - 062+159	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,199.97	2.81	3,738	2.36	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	062+159 - 063+166	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,874.88	9.25	3,738	3.18	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	063+166 - 064+184	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.03	9.77	3,738	2.52	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	064+184 - 065+209	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.97	2.66	3,738	2.34	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	065+209 - 066+234	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	3,738	1.98	1.98	
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	066+234 - 067+265	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	3,738	1.86	1.86	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1021	102	042+906 - 041+890	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.09	10.63	3,738	2.65	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	068+274 - 069+266	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,870	1.61	1.61	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	069+266 - 070+265	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	5,870	1.78	1.78	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	071+896 - 072+885	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,870	2.05	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	072+885 - 073+879	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	2.06	5,870	2.08	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	075+363 - 076+353	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	1.27	5,870	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	076+353 - 077+341	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.98	1.58	5,870	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	078+600 - 079+586	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,870	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	079+586 - 080+573	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	2.01	5,870	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	080+573 - 081+569	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.99	1.72	5,870	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	081+569 - 082+591	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	5,870	1.96	1.96	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	082+591 - 083+583	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,870	2	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	083+583 - 084+595	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,870	2.02	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	084+595 - 085+592	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	9.33	5,870	2.54	2	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	085+592 - 086+587	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	1.31	5,870	2.08	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	074+959 - 075+363	0.40	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,600	1,495,000.05	13.59	5,870	3.03	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1021	103	077+771 - 078+600	0.83	L2	งานบำรุงปกติ	5,395	0	0.00	5,870	1.82	1.82	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	022+000 - 020+992	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,539	1.77	1.77	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	020+992 - 020+009	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,539	1.98	1.98	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	020+009 - 019+027	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.99	13.95	3,539	2.55	2	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	019+027 - 018+045	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	1.56	3,539	2.08	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	018+045 - 017+060	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.95	3,539	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	017+060 - 016+077	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	1.81	3,539	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	016+077 - 015+073	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,539	1.75	1.75	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	015+073 - 014+071	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,539	2	2	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	014+071 - 013+059	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,539	1.91	1.91	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	013+059 - 012+040	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,539	1.6	1.6	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	012+040 - 011+017	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,539	1.4	1.4	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	011+017 - 010+000	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,539	1.44	1.44	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	010+000 - 008+995	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,539	1.51	1.51	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	008+995 - 007+986	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,539	1.84	1.84	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	006+996 - 005+991	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,539	1.74	1.74	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	005+991 - 004+994	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	13.85	3,539	2.53	2	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	004+994 - 003+988	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,539	2.03	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	003+988 - 002+974	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,539	1.98	1.98	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	002+974 - 001+971	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,539	2.03	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1091	101	001+971 - 000+971	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.40	3,539	2.18	2.1	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	037+000 - 036+008	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	2.05	2,281	2.29	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	036+008 - 035+005	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	1.32	2,281	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	035+005 - 034+016	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	2,281	1.89	1.89	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	034+016 - 033+007	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.85	9.61	2,281	3.69	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	033+007 - 032+017	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.02	9.86	2,281	3.79	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	032+017 - 031+017	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	1.43	2,281	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	030+355 - 029+346	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	2,281	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	029+346 - 028+338	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	2,281	1.49	1.49	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	028+045 - 027+047	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.06	9.85	2,281	2.78	2	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	027+047 - 026+048	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	2.67	2,281	2.4	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	026+048 - 025+045	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	2,281	1.5	1.5	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	025+045 - 024+052	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	2,281	1.88	1.88	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	024+052 - 023+060	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	2,281	1.42	1.42	
แพร่	พะเยา	2559	1091	102	023+060 - 022+053	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	2,281	1.64	1.64	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	044+156 - 045+202	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,725	2,716,875.01	7.62	1,768	3.75	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	045+202 - 046+236	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,635	2,665,125.10	8.00	1,768	3.97	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	046+236 - 047+268	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,635	2,665,124.85	8.67	1,768	4.34	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	047+268 - 048+318	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,725	2,716,874.88	8.51	1,768	4.23	2.3	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	048+318 - 049+350	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,635	2,665,124.85	8.81	1,768	4.54	2.36	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	049+350 - 050+403	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,725	2,716,874.93	7.70	1,768	3.81	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	050+403 - 051+438	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	4,635	0	0.00	1,768	1.88	1.88	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	051+438 - 052+456	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	4,590	0	0.00	1,768	1.87	1.87	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	052+456 - 053+501	1.04	L1	งานฉาบผิว	4,680	748,799.97	1.01	1,768	2.14	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	053+501 - 054+539	1.04	L1	งานฉาบผิว	4,680	748,799.99	2.35	1,768	2.49	2.32	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	054+539 - 055+553	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.11	8.21	1,768	2.92	2	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	055+553 - 056+577	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,590	2,065,500.10	8.44	1,768	2.99	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	056+577 - 057+604	1.03	L1	งานฉาบผิว	4,635	741,599.97	1.75	1,768	2.32	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	057+604 - 058+634	1.03	L1	งานฉาบผิว	4,635	741,599.98	1.94	1,768	2.37	2.23	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1091	103	067+857 - 068+889	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,635	2,085,749.89	7.89	1,768	2.84	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	008+870 - 007+879	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	6.02	1,913	2.84	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	007+879 - 006+884	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	6.16	1,913	2.88	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	006+884 - 005+877	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	5.12	1,913	2.56	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	005+877 - 004+882	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	6.13	1,913	2.87	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	004+882 - 003+895	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	4.50	1,913	3.04	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	003+895 - 002+908	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	5.00	1,913	2.53	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	002+908 - 001+911	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	6.03	1,913	2.84	2	
แพร่	พะเยา	2559	1092	100	001+911 - 000+895	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	5.64	1,913	3.67	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	000+040 - 001+054	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.26	5.71	3,366	3.2	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	001+054 - 002+069	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,636,325.63	8.57	3,366	3.27	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	002+069 - 003+083	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.26	7.23	3,366	4.28	2.3	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	003+083 - 004+097	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.26	6.19	3,366	3.45	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	004+097 - 005+110	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,583.15	5.70	3,366	3.2	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	005+110 - 006+123	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,673.77	7.81	3,366	2.98	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	006+123 - 007+134	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,673.21	10.50	3,366	4.43	2.15	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	007+134 - 008+134	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,000.00	6.19	3,366	3.44	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	008+134 - 009+141	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,419.32	5.33	3,366	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	009+141 - 010+154	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,583.15	5.41	3,366	3.07	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	010+154 - 011+145	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,564,326.96	7.70	3,366	2.94	2	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	011+145 - 012+143	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,000.12	6.58	3,366	3.67	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	012+143 - 013+122	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,840	4,508,418.52	5.46	3,366	3.08	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	013+705 - 014+692	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,316.71	1.20	3,366	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	014+692 - 015+695	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	3,366	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	015+695 - 016+707	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	3,366	1.62	1.62	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	016+707 - 017+716	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	3,366	1.49	1.49	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	017+716 - 018+707	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,316.26	1.51	3,366	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	018+707 - 019+674	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	7,760	0	0.00	3,366	1.68	1.68	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	019+674 - 020+647	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	7,760	0	0.00	3,366	1.66	1.66	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	020+647 - 021+632	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,366	1.77	1.77	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	021+632 - 022+597	0.96	L1	งานฉาบผิว	7,680	1,228,915.74	1.78	3,366	2.34	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	022+597 - 023+569	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,760	3,492,000.01	6.15	3,366	2.56	2	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	023+569 - 024+560	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,564,326.96	6.57	3,366	2.65	2	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	024+560 - 025+549	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,083.56	0.77	3,366	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	025+549 - 026+529	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	7,840	0	0.00	3,366	1.97	1.97	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	026+529 - 027+538	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	3,366	1.98	1.98	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	028+946 - 029+929	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,840	4,508,416.86	6.23	3,366	3.47	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	029+929 - 030+918	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,553,581.54	7.09	3,366	4.09	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	030+918 - 031+913	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,579.78	6.65	3,366	4.75	2.52	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	031+913 - 032+911	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,000.12	7.23	3,366	4.22	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	032+911 - 033+913	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.88	7.23	3,366	4.26	2.3	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	033+913 - 034+909	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.96	6.28	3,366	4.88	2.61	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	035+818 - 036+828	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,999.96	7.02	3,366	4.02	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	036+828 - 037+816	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,553,999.88	7.21	3,366	4.19	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	037+816 - 038+818	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.88	6.62	3,366	3.71	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	028+258 - 028+703	0.44	L2	งานฉาบผิว	3,520	563,315.07	2.13	3,366	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1093	100	028+905 - 028+582	0.32	R2	งานฉาบผิว	2,560	409,484.76	2.27	3,366	2.48	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	045+358 - 044+372	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.00	5.13	1,045	3.26	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	044+372 - 043+387	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.04	6.04	1,045	2.78	2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	043+092 - 042+092	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	6.66	1,045	4.17	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	042+092 - 041+093	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.04	6.14	1,045	3.83	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	041+093 - 040+090	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.06	5.69	1,045	3.58	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	040+090 - 039+089	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.14	6.87	1,045	4.34	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	038+562 - 037+547	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	6.06	1,045	3.8	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	037+547 - 036+528	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.13	5.62	1,045	2.67	2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	036+528 - 035+518	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.98	5.61	1,045	2.66	2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	035+518 - 034+492	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.06	5.24	1,045	3.32	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	034+492 - 033+484	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.05	5.66	1,045	3.55	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	033+484 - 032+481	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.01	1.60	1,045	2.4	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	032+481 - 031+466	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	4.91	1,045	3.17	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	031+466 - 030+461	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.99	5.01	1,045	2.5	2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	030+461 - 029+456	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.99	5.59	1,045	3.53	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	029+456 - 028+459	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.94	5.41	1,045	3.41	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	028+459 - 027+450	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.87	5.67	1,045	2.68	2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	027+450 - 026+452	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.03	0.59	1,045	2.07	2.02	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	026+452 - 025+440	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.90	5.68	1,045	3.58	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	025+440 - 024+442	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.08	4.81	1,045	3.11	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	024+442 - 023+436	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.13	5.00	1,045	3.19	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	023+436 - 022+436	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	5.83	1,045	3.65	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	022+436 - 021+425	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.11	5.24	1,045	3.33	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	021+425 - 020+422	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.06	5.84	1,045	3.67	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	020+422 - 019+415	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.91	4.92	1,045	3.16	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	019+415 - 018+392	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.00	5.63	1,045	3.55	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	018+392 - 017+382	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.98	6.01	1,045	3.75	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	017+382 - 016+373	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.84	4.88	1,045	3.15	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	016+373 - 015+368	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.99	5.68	1,045	2.69	2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	015+368 - 014+367	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.04	1.11	1,045	2.25	2.14	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	014+367 - 013+340	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,150	823,999.96	1.76	1,045	2.45	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	013+340 - 012+325	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	5.17	1,045	3.31	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	012+325 - 011+324	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.04	0.78	1,045	2.13	2.06	
แพร่	พะเยา	2559	1120	200	011+324 - 010+322	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.98	1.00	1,045	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	045+795 - 046+771	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	639	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	046+771 - 047+705	0.93	L1	งานฉาบผิว	5,115	818,400.01	0.37	639	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	047+705 - 048+642	0.94	L1	งานบำรุงปกติ	5,170	0	0.00	639	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	048+642 - 049+578	0.94	L1	งานบำรุงปกติ	5,170	0	0.00	639	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	049+578 - 050+544	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	639	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	050+544 - 051+495	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.66	0.22	639	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	051+495 - 052+449	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,225	3,004,374.99	1.79	639	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	052+449 - 053+395	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,225	2,351,249.95	1.99	639	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	053+395 - 054+362	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,272.59	1.84	639	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	054+362 - 055+340	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	1.80	639	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	055+340 - 056+316	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	0.42	639	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	056+316 - 057+295	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	1.94	639	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	057+295 - 058+274	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	1.68	639	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	058+274 - 059+254	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	1.72	639	3.13	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	059+254 - 060+233	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	2.31	639	4.03	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	060+233 - 061+212	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	1.76	639	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1126	200	061+212 - 062+183	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,475.35	2.01	639	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	113+021 - 112+012	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,843	1.67	1.67	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	112+012 - 111+016	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,843	1.82	1.82	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	110+323 - 109+652	0.67	R1	งานบำรุงปกติ	3,685	0	0.00	2,843	1.98	1.98	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	109+652 - 108+661	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,843	1.79	1.79	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	108+661 - 107+673	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,843	1.85	1.85	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	107+673 - 106+662	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.03	3.62	2,843	2.44	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	106+662 - 105+641	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	1.45	2,843	2.1	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	105+641 - 104+622	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.04	1.96	2,843	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	104+343 - 103+347	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	10.09	2,843	2.89	2	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	103+347 - 102+346	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	8.51	2,843	3.45	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	102+346 - 101+348	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.17	2,843	3.32	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	101+348 - 100+350	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.26	2,843	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1148	200	100+350 - 099+344	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	7.46	2,843	3.08	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	000+000 - 001+569	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,635	3,885,474.86	19.17	4,625	2.92	2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	000+000 - 001+011	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	14.46	4,625	3.17	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	001+011 - 002+027	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	14.25	4,625	3.12	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	001+569 - 003+138	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,635	3,885,474.86	16.71	4,625	2.67	2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	002+027 - 003+027	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	14.17	4,625	3.12	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	003+138 - 004+727	1.59	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,745	3,935,525.16	15.24	4,625	2.53	2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	004+727 - 006+346	1.62	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,775.09	19.20	4,625	2.93	2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	006+346 - 007+937	1.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,745	5,028,726.07	16.02	4,625	3.45	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	007+937 - 009+509	1.57	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,635	4,965,125.09	18.37	4,625	3.95	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	009+509 - 011+081	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,635	3,885,750.06	19.38	4,625	2.95	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	011+081 - 012+661	1.58	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,690	3,910,500.11	19.75	4,625	3	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	012+661 - 014+268	1.61	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,855	5,091,977.04	16.37	4,625	3.51	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	014+268 - 015+869	1.60	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,800	5,060,351.03	18.26	4,625	3.92	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	015+869 - 017+496	1.63	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,965	5,155,226.98	18.29	4,625	3.92	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	017+496 - 019+076	1.58	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,690	3,910,500.11	18.92	4,625	2.9	2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	019+076 - 020+648	1.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,635	3,885,750.06	19.27	4,625	2.94	2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	020+648 - 022+220	1.57	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,635	4,965,125.09	18.42	4,625	3.96	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	022+220 - 023+806	1.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,745	5,028,374.89	15.31	4,625	3.31	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	023+806 - 025+452	1.65	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,075	4,083,750.07	19.75	4,625	2.99	2.01	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	025+452 - 027+046	1.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,745	5,028,374.94	13.81	4,625	3.07	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	027+046 - 028+628	1.58	L1	งานฉาบผิว	8,690	1,390,400.01	2.15	4,625	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1179	100	028+628 - 030+212	1.58	L1	งานฉาบผิว	8,690	1,390,399.99	2.50	4,625	2.15	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	006+514 - 005+510	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.73	2,032	2.45	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	005+510 - 004+517	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	0.55	2,032	2.28	2.16	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	004+517 - 003+505	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	2.23	2,032	2.62	2	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	003+505 - 002+499	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	0.39	2,032	2.18	2.1	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	002+499 - 001+512	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.65	2,032	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1186	100	001+512 - 000+498	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	0.44	2,032	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	000+000 - 001+029	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,581.65	3.25	1,597	4.79	2.55	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	001+029 - 002+070	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,783,489.47	6.93	1,597	3.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	002+070 - 003+110	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,783,999.82	7.32	1,597	3.51	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	003+819 - 004+703	0.88	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,040	4,048,000.02	6.31	1,597	3.12	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	004+703 - 005+730	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,738,512.43	8.73	1,597	4.18	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	005+730 - 006+761	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,489.53	9.17	1,597	4.52	2.34	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	006+761 - 007+772	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,645,489.63	8.17	1,597	3.9	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	007+772 - 008+800	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.98	8.82	1,597	4.73	2.5	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	008+800 - 009+830	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.88	5.83	1,597	6.14	3.56	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	009+830 - 010+858	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.98	8.76	1,597	4.76	2.52	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	011+492 - 012+517	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,672,398.00	8.68	1,597	2.98	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	012+517 - 013+509	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,920	4,553,999.93	6.08	1,597	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	013+578 - 014+585	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,512.55	8.27	1,597	3.94	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	014+585 - 015+606	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,489.57	8.22	1,597	3.92	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	015+606 - 016+610	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.77	6.09	1,597	3.04	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	016+610 - 017+618	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.07	7.97	1,597	3.79	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	017+618 - 018+618	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,600,000.00	8.46	1,597	4.04	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	018+618 - 019+650	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,707,999.80	13.52	1,597	4.89	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	019+650 - 020+668	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,672,000.02	13.35	1,597	4.75	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	021+145 - 022+181	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,784,000.05	7.12	1,597	5.59	3.15	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	022+181 - 023+186	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,398.04	13.75	1,597	5.54	2.33	
แพร่	พะเยา	2559	1188	100	023+186 - 024+188	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.88	8.92	1,597	4.66	2.45	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	035+210 - 034+186	1.02	R1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,600.07	4.57	3,455	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	034+186 - 033+172	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.27	13.00	3,455	3.04	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	033+172 - 032+186	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,564,000.00	14.98	3,455	2.57	2	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	032+186 - 031+204	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	7,840	0	0.00	3,455	1.96	1.96	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	031+204 - 030+196	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,080	4,646,000.07	13.09	3,455	3.04	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	030+196 - 029+173	1.02	R1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,458.21	4.38	3,455	2.4	2.25	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	029+173 - 028+184	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.81	1.81	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	028+184 - 027+195	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.53	1.53	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	027+195 - 026+211	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	7,840	0	0.00	3,455	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	026+211 - 025+223	0.99	R1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,199.96	1.90	3,455	2.1	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	025+223 - 024+236	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.8	1.8	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	024+236 - 023+249	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.88	1.88	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	023+249 - 022+264	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.56	1.56	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	022+264 - 021+279	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.91	1.91	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	021+279 - 020+294	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.65	1.65	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	020+294 - 019+308	0.99	R1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,200.00	2.73	3,455	2.2	2.11	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	019+308 - 018+322	0.99	R1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,200.00	2.41	3,455	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	018+322 - 017+338	0.98	R1	งานฉาบผิว	7,840	1,254,400.04	1.93	3,455	2.11	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	017+338 - 016+355	0.98	R1	งานฉาบผิว	7,840	1,254,541.79	1.46	3,455	2.06	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	016+355 - 015+372	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	7,840	0	0.00	3,455	2.02	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	015+372 - 014+380	0.99	R1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,199.98	4.28	3,455	2.39	2.24	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	014+380 - 013+397	0.98	R1	งานฉาบผิว	7,840	1,254,541.79	3.73	3,455	2.31	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	013+397 - 012+409	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	2.03	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	012+409 - 011+421	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,563,999.91	16.23	3,455	2.7	2	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	011+421 - 010+433	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.88	1.88	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	010+433 - 009+434	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	3,455	1.71	1.71	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	009+434 - 008+443	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	3,455	1.83	1.83	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	008+443 - 007+440	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	3,455	2.04	2.04	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	007+440 - 006+419	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	3,455	1.99	1.99	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	006+419 - 005+394	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	3,455	1.71	1.71	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	005+394 - 004+370	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	3,455	1.66	1.66	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	004+370 - 003+344	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	8,240	0	0.00	3,455	1.89	1.89	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	003+344 - 002+319	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	3,455	1.86	1.86	
แพร่	พะเยา	2559	1193	100	001+978 - 000+951	1.03	R1	งานฉาบผิว	8,240	1,318,542.58	1.54	3,455	2.06	2.01	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	000+034 - 001+054	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	24.11	6,855	2.74	2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	001+054 - 002+069	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	21.81	6,855	2.59	2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	004+749 - 005+748	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.47	6,855	2.07	2.02	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	005+748 - 006+751	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	2.26	6,855	2.06	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	006+751 - 007+774	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.52	4.29	6,855	2.2	2.11	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	007+774 - 008+772	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	3.69	6,855	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	008+772 - 009+766	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	22.56	6,855	2.64	2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	009+766 - 010+760	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.23	6,855	2.06	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	010+760 - 011+754	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	3.62	6,855	2.16	2.08	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	011+754 - 012+746	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	2	2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	012+746 - 013+735	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.93	1.93	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	013+735 - 014+725	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.39	6,855	2.21	2.12	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	014+725 - 015+719	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.42	6,855	2.46	2.29	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	015+719 - 016+739	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.99	3.82	6,855	2.17	2.09	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	016+739 - 017+758	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	6,855	1.88	1.88	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	017+758 - 018+782	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	6,855	1.97	1.97	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	018+782 - 019+781	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,855	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	019+781 - 020+770	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.66	1.66	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	020+770 - 021+757	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.92	1.92	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	021+757 - 022+744	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.84	1.84	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	022+744 - 023+736	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.35	6,855	2.14	2.07	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	023+736 - 024+723	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	5.83	6,855	2.33	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	024+723 - 025+716	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	18.61	6,855	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	025+716 - 026+705	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	24.03	6,855	2.74	2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	026+705 - 027+705	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.63	6,855	2.23	2.13	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	027+705 - 028+702	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	20.83	6,855	2.51	2	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	028+702 - 029+697	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	21.58	6,855	3.37	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	029+697 - 030+684	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	22.86	6,855	3.55	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	030+684 - 031+672	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.73	1.73	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	031+672 - 032+662	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.65	1.65	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	032+662 - 033+653	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,855	1.81	1.81	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	002+476 - 003+480	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	2.65	6,855	2.09	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1202	100	003+480 - 004+491	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	26.78	6,855	2.95	2	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	007+918 - 006+892	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,738,000.10	0.42	2,841	5.61	3.16	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	006+892 - 005+896	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,999.96	2.12	2,841	4.76	2.52	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	005+896 - 004+893	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,000	4,599,583.21	2.81	2,841	4.39	2.31	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	004+027 - 003+031	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.97	1.55	2,841	3.09	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	003+031 - 002+033	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.07	1.60	2,841	3.21	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	002+033 - 001+026	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,012.07	1.53	2,841	3.06	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	001+026 - 000+087	0.94	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,520	4,323,581.46	2.58	2,841	3.23	2.19	
แพร่	พะเยา	2559	1210	100	000+087 - 000+010	0.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	400	230,271.87	1.81	2,841	3.58	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	000+030 - 001+020	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	7.49	2,354	3.53	2.22	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	001+020 - 002+028	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	7.26	2,354	3.43	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	002+028 - 003+065	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,275.68	8.96	2,354	2.99	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	003+065 - 004+075	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	7.58	2,354	2.67	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	004+075 - 005+089	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	8.91	2,354	2.99	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	005+089 - 006+109	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.99	2.23	2,354	2.43	2.27	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	006+109 - 007+123	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	7.78	2,354	2.72	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	007+123 - 008+125	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	7.49	2,354	2.66	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	008+125 - 009+128	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	7.47	2,354	2.65	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	009+128 - 010+133	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	8.57	2,354	2.9	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	010+133 - 011+144	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,354	2.01	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	011+144 - 012+152	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	7.24	2,354	2.59	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	012+152 - 013+145	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.42	2,354	2.22	2.12	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	013+145 - 014+137	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,354	2.01	2.01	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	014+137 - 015+130	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,354	1.75	1.75	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	016+110 - 016+440	0.33	L1	งานบำรุงปกติ	1,815	0	0.00	2,354	2.41	2.41	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	016+470 - 017+483	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	8.66	2,354	4.1	2.28	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	017+483 - 018+496	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	6.16	2,354	3.02	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	018+496 - 019+503	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	9.31	2,354	4.45	2.32	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	020+520 - 021+504	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,354	2.99	2.99	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	022+530 - 023+519	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,354	1.97	1.97	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	023+519 - 024+515	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,354	1.99	1.99	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	024+515 - 025+507	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,354	2.05	2.05	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	025+507 - 026+503	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.73	2,354	2.29	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	026+503 - 027+498	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.65	2,354	2.27	2.16	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	027+498 - 028+490	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	8.00	2,354	2.77	2	
แพร่	พะเยา	2559	1251	101	028+490 - 029+484	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.38	2,354	2.47	2.3	
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	030+000 - 031+001	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	6.83	1,849	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	031+001 - 032+031	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.98	1.09	1,849	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	032+031 - 033+046	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	5.67	1,849	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	033+046 - 034+071	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,773.63	7.20	1,849	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	034+071 - 035+088	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	7.22	1,849	4.07	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	035+088 - 036+112	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	1.25	1,849	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	036+112 - 037+113	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	6.53	1,849	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	037+113 - 038+126	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	6.33	1,849	3.58	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	038+126 - 039+153	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,727.29	7.12	1,849	4	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	039+153 - 040+172	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	7.15	1,849	4.03	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	040+172 - 041+195	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	7.25	1,849	4.78	2.54	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	041+195 - 042+226	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	7.64	1,849	4.38	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	042+226 - 043+261	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	6.47	1,849	3.66	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	043+261 - 044+272	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	6.52	1,849	3.67	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	044+272 - 045+298	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	7.21	1,849	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	045+298 - 046+309	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	5.54	1,849	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	046+309 - 047+304	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	6.52	1,849	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	047+304 - 048+305	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	7.02	1,849	3.96	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	048+305 - 049+314	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	7.31	1,849	4.14	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	049+314 - 050+348	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	6.11	1,849	3.47	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	050+348 - 051+366	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	5.20	1,849	5.86	3.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	051+366 - 052+397	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	4.41	1,849	6.23	3.63	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	052+397 - 053+421	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	4.58	1,849	6.14	3.56	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	053+421 - 054+449	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	7.54	1,849	4.29	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	054+449 - 055+484	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	7.59	1,849	4.57	2.38	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	055+484 - 056+518	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	7.05	1,849	3.99	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	056+518 - 057+540	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	6.73	1,849	3.79	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	057+540 - 058+543	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	7.62	1,849	4.38	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1251	102	058+543 - 059+578	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	7.16	1,849	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	000+867 - 001+892	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,099.64	5.63	1,459	4.62	2.42	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	001+892 - 002+893	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	5.17	1,459	3.9	2.26	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	002+893 - 003+888	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	4.68	1,459	2.65	2	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	003+888 - 004+883	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	4.25	1,459	3.24	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	004+883 - 005+876	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	4.76	1,459	3.6	2.23	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	005+876 - 006+869	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	5.22	1,459	2.85	2	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	006+869 - 007+882	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	3.92	1,459	3.06	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	007+882 - 008+879	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.19	1,459	2.33	2.2	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	009+821 - 010+820	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	4.58	1,459	2.62	2	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	010+820 - 011+822	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	3.86	1,459	3.03	2.17	
แพร่	พะเยา	2559	1292	100	011+822 - 012+834	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	4.39	1,459	3.35	2.21	
แพร่	พะเยา	2559	1298	100	000+028 - 001+029	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,610	2.03	2.03	
แพร่	พะเยา	2559	1298	100	001+029 - 002+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	6.29	2,610	2.51	2	
แพร่	พะเยา	2559	1298	100	002+028 - 003+029	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	5.84	2,610	3.07	2.18	
แพร่	พะเยา	2559	1345	100	005+849 - 006+429	0.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,190	1,834,249.95	0.17	338	5.42	3.02	
แพร่	พะเยา	2559	1353	100	000+000 - 000+993	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.89	5.56	1,597	3.43	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1353	100	000+993 - 001+978	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.06	5.21	1,597	3.23	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	พะเยา	2559	1353	100	001+978 - 002+996	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.03	6.26	1,597	3.8	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	300+299 - 301+298	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	6,093	2.01	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	301+298 - 302+301	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	15.11	6,093	2.98	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	302+301 - 303+298	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.92	11.67	6,093	3.28	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	303+298 - 304+286	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.98	4.02	6,093	2.41	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	304+286 - 305+278	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.98	2.39	6,093	2.2	2.11	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	305+278 - 306+269	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.00	3.31	6,093	2.3	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	306+269 - 307+259	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,125.03	12.78	6,093	3.55	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	307+259 - 308+254	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.01	14.58	6,093	2.89	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	308+254 - 309+270	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,800.03	3.76	6,093	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	309+270 - 310+284	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	3.63	6,093	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	310+284 - 311+288	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.85	11.94	6,093	2.58	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	311+288 - 312+281	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.19	6.49	6,093	2.24	2.14	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	312+281 - 313+287	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	6,093	1.73	1.73	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	313+287 - 314+299	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.96	4.18	6,093	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	314+299 - 315+310	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,284.61	5.05	6,093	2.17	2.09	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	315+310 - 316+319	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,575.20	33.06	6,093	2.78	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	316+319 - 317+335	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,800.03	7.10	6,093	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	317+335 - 318+340	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,114.99	4.62	6,093	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	318+340 - 319+363	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,684.80	7.33	6,093	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	319+363 - 320+382	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,684.40	7.57	6,093	2.3	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	320+382 - 321+410	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,695	3,012,749.99	27.69	6,093	2.51	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	321+410 - 322+436	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,695	0	0.00	6,093	1.92	1.92	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	322+436 - 323+461	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,914.98	4.70	6,093	2.15	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	323+461 - 324+488	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,315.85	8.10	6,093	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	324+488 - 325+508	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,799.99	4.37	6,093	2.12	2.06	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	325+508 - 326+523	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,514.98	4.29	6,093	2.12	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	326+523 - 327+543	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,499.94	30.74	6,093	2.66	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	327+543 - 328+569	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,695	3,012,750.07	28.25	6,093	2.54	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	328+569 - 329+590	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,175.44	30.14	6,093	2.64	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	329+590 - 330+600	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	31.85	6,093	2.72	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	330+600 - 331+629	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,695	3,012,424.85	34.34	6,093	2.84	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	331+629 - 332+650	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,175.44	33.05	6,093	2.78	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	365+490 - 364+502	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	6,093	1.79	1.79	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	364+502 - 363+513	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	2.28	6,093	2.18	2.1	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	363+513 - 362+527	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	12.53	6,093	2.64	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	362+527 - 361+544	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,499.95	12.46	6,093	2.64	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	361+544 - 360+561	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,499.95	12.27	6,093	2.62	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	360+561 - 359+575	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	12.30	6,093	2.61	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	359+575 - 358+591	0.98	R1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,200.03	2.24	6,093	2.18	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	358+591 - 357+605	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	6,093	1.72	1.72	
แพร่	น่านที่ 1	2559	101	500	345+756 - 344+762	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	2.82	6,093	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	101	000+000 - 001+039	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,320	1,331,083.58	1.27	3,619	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	002+000 - 002+995	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,857.08	1.79	1,855	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	002+995 - 003+989	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	1,855	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	003+989 - 004+983	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	1,855	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	004+983 - 005+978	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,855	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	005+978 - 006+981	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,855	1.45	1.45	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	006+981 - 007+984	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,855	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	007+984 - 008+991	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	1,855	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	008+991 - 009+998	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	1,855	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	009+998 - 011+010	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	1,855	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	011+010 - 012+018	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	1,855	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	012+018 - 013+042	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	1,855	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	013+042 - 014+061	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,600.06	2.81	1,855	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	014+061 - 015+068	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,799.96	4.35	1,855	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	015+068 - 016+066	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,855	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	016+066 - 017+079	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,636,000.04	21.29	1,855	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	102	017+079 - 018+087	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,636,000.06	20.17	1,855	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	018+200 - 019+209	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,704.64	2.80	2,397	3	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	019+209 - 020+241	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,249.85	1.90	2,397	3.03	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	020+241 - 021+262	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,239.00	1.89	2,397	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	021+262 - 022+291	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,960,988.53	2.23	2,397	3.44	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	022+291 - 023+296	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,260.07	2.49	2,397	3.9	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	023+296 - 024+312	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.09	2.08	2,397	3.23	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	024+312 - 025+314	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.93	2.18	2,397	3.39	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	025+314 - 026+319	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,072.37	0.73	2,397	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	026+319 - 027+331	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.90	2.12	2,397	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	027+331 - 028+345	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.16	2.19	2,397	3.41	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	028+345 - 029+347	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.93	2.39	2,397	3.7	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	029+347 - 030+357	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	807,999.99	0.38	2,397	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	030+357 - 031+381	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	816,000.04	0.62	2,397	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	031+381 - 032+389	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.05	2.17	2,397	3.36	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	032+389 - 033+389	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.00	2.38	2,397	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	033+389 - 034+396	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	808,072.92	0.46	2,397	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	034+396 - 035+399	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,927.51	0.40	2,397	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	035+399 - 036+409	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	2,397	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	036+409 - 037+418	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	2,397	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	037+418 - 038+420	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.98	0.33	2,397	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	038+420 - 039+440	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	2,397	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	039+440 - 040+445	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	0.18	2,397	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	040+445 - 041+444	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.03	0.98	2,397	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	041+444 - 042+456	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	807,999.98	0.13	2,397	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	042+456 - 043+470	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	808,000.05	0.20	2,397	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	043+470 - 044+478	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	808,000.02	0.36	2,397	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	044+478 - 045+483	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	0.33	2,397	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	045+483 - 046+503	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	0.98	2,397	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	046+503 - 047+537	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.11	0.89	2,397	3.23	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	047+537 - 048+562	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.93	1.06	2,397	4.23	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	048+562 - 049+597	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,150	2,317,499.93	1.21	2,397	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	049+597 - 050+604	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	2,397	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	050+604 - 051+609	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	2,397	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	051+609 - 052+606	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	2,397	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	052+606 - 053+617	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.11	0.91	2,397	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	053+617 - 054+624	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.93	1.14	2,397	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	054+624 - 055+624	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	0.36	2,397	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	055+624 - 056+640	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.09	0.94	2,397	3.38	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	056+640 - 057+653	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.03	1.01	2,397	3.71	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	057+653 - 058+661	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.05	1.06	2,397	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	058+661 - 059+683	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.87	5.82	2,397	5.47	3.06	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	059+683 - 060+701	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.01	5.69	2,397	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	060+701 - 061+731	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,150	823,999.98	1.01	2,397	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	061+731 - 062+735	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	2,397	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	062+735 - 063+742	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	2,397	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	063+742 - 064+745	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,911.41	1.48	2,397	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	064+745 - 065+747	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.98	0.98	2,397	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	065+747 - 066+773	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.07	5.02	2,397	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	066+773 - 067+781	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.03	5.76	2,397	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	067+781 - 068+798	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	816,089.13	1.58	2,397	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	068+798 - 069+813	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,748.76	5.30	2,397	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	069+813 - 070+821	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.04	5.72	2,397	3.51	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	070+821 - 071+853	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,150	823,999.96	1.74	2,397	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	071+853 - 072+867	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	808,000.04	1.49	2,397	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	072+867 - 073+901	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,150	2,317,500.09	5.25	2,397	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	073+901 - 074+912	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,250.36	6.63	2,397	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1026	103	074+912 - 075+918	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.09	5.75	2,397	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	013+034 - 013+978	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,700	2,115,000.02	0.83	487	2.81	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	013+978 - 014+920	0.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,700	2,114,999.93	1.54	487	2.54	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	014+920 - 015+867	0.95	L1	งานฉาบผิว	4,750	759,910.86	0.33	487	2.24	2.14	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	015+867 - 016+832	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,800	2,160,248.68	1.54	487	2.55	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	016+832 - 017+778	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,499.96	1.60	487	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	017+778 - 018+731	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,730,931.62	1.50	487	3.22	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	018+731 - 019+695	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,800	2,159,999.97	1.87	487	2.86	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	020+274 - 021+222	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,250.04	2.04	487	4.32	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	021+222 - 022+163	0.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,700	2,702,819.10	2.04	487	4.63	2.42	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	022+163 - 023+112	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,730,930.26	1.79	487	5.2	2.85	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	023+112 - 024+059	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,730,929.66	2.03	487	4.69	2.47	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	024+201 - 025+151	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,249.97	1.58	487	3.36	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	025+151 - 026+138	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,089.16	0.54	487	2.47	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	026+138 - 027+126	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	791,999.98	0.52	487	2.45	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	027+126 - 028+119	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,568.43	1.52	487	3.27	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	028+119 - 029+088	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,750.24	1.79	487	2.77	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	029+088 - 030+071	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,900	2,205,249.22	1.90	487	2.89	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	030+071 - 031+062	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,569.15	1.43	487	3.1	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	031+062 - 032+040	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,499.96	2.00	487	4.19	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	032+040 - 033+010	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,850	2,788,750.08	1.87	487	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	033+010 - 033+993	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,818.45	1.10	487	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	033+993 - 034+982	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,845,930.34	1.96	487	4.12	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	034+982 - 035+974	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	487	1.82	1.82	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	035+974 - 036+966	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	791,999.99	0.29	487	2.19	2.1	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	036+966 - 037+953	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	487	1.61	1.61	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	037+953 - 038+943	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	0.42	487	2.33	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	038+943 - 039+914	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,250.32	1.55	487	2.55	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	039+914 - 040+885	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,850	2,788,430.97	1.47	487	3.17	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	040+885 - 041+860	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,900	2,204,748.80	1.77	487	2.75	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	041+860 - 042+844	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,900	2,205,000.07	1.65	487	2.64	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	042+844 - 043+810	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,500.04	1.80	487	2.78	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	043+810 - 044+782	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,850	2,182,500.01	1.88	487	2.86	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1081	200	045+340 - 046+287	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,249.29	1.63	487	2.62	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	077+479 - 076+443	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.04	3.95	1,379	3.21	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	076+443 - 075+412	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	5.16	1,379	2.96	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	075+412 - 074+380	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.87	4.64	1,379	2.75	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	074+380 - 073+351	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.17	0.72	1,379	2.18	2.1	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	073+351 - 072+314	1.04	R1	งานบำรุงปกติ	5,720	0	0.00	1,379	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	072+314 - 071+276	1.04	R1	งานบำรุงปกติ	5,720	0	0.00	1,379	1.67	1.67	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	071+276 - 070+243	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.49	0.62	1,379	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	070+243 - 069+207	1.04	R1	งานฉาบผิว	5,720	915,200.01	1.16	1,379	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	069+207 - 068+206	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	4.76	1,379	2.79	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	068+206 - 067+201	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	3.66	1,379	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	067+201 - 066+180	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	4.73	1,379	3.77	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	066+180 - 065+150	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.98	1.24	1,379	2.41	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	065+150 - 064+117	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	1,379	1.83	1.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	064+117 - 063+102	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	4.34	1,379	2.64	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	062+695 - 061+684	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	5.28	1,379	4.25	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	061+684 - 060+663	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	4.90	1,379	3.91	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	060+663 - 059+654	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	4.58	1,379	3.65	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	059+654 - 058+635	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	4.89	1,379	3.89	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	058+635 - 057+620	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	5.46	1,379	4.52	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	057+620 - 056+595	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,099.64	5.27	1,379	4.71	2.48	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	056+595 - 055+578	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,038.24	1.53	1,379	5.38	2.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	055+578 - 054+567	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,837.93	2.13	1,379	4.17	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	054+567 - 053+557	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	2.17	1,379	4.56	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	053+557 - 052+523	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	2.09	1,379	4.05	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	052+523 - 051+516	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,413.28	2.00	1,379	3.79	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	051+516 - 050+515	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,212.96	2.03	1,379	3.87	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	050+515 - 049+510	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,786.08	2.00	1,379	3.84	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	049+510 - 048+504	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	1.97	1,379	3.72	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	048+504 - 047+486	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	2.13	1,379	4.14	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	047+486 - 046+486	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	1.47	1,379	4.13	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	046+486 - 045+470	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	1.51	1,379	4.52	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	045+470 - 044+435	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.89	1.38	1,379	4.73	2.5	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	044+435 - 043+429	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	1.51	1,379	4.35	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	043+429 - 042+430	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	1.30	1,379	3.54	2.23	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	042+430 - 041+413	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.87	1.44	1,379	3.99	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	041+413 - 040+379	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	1.44	1,379	4.05	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	040+379 - 039+355	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	1.19	1,379	5.05	2.74	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	039+355 - 038+329	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.06	2.19	1,379	5.02	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	038+329 - 037+309	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	1.52	1,379	4.44	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	037+309 - 036+283	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	1.36	1,379	4.77	2.53	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	036+283 - 035+256	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.84	1.48	1,379	4.2	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	035+256 - 034+227	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.14	1.33	1,379	4.83	2.58	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1083	200	034+227 - 033+198	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.14	1.48	1,379	4.57	2.38	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	126+767 - 125+742	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,697.29	6.41	5,706	2.44	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	125+742 - 124+716	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	4.87	5,706	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	124+716 - 123+683	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,524.21	20.51	5,706	2.69	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	123+683 - 122+656	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,525.71	20.21	5,706	2.66	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	122+656 - 121+633	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	21.70	5,706	2.78	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	121+633 - 120+644	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	18.96	5,706	2.57	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	120+644 - 119+649	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	6.03	5,706	2.4	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	119+649 - 118+649	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.23	5,706	2.08	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	118+649 - 117+656	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	21.60	5,706	2.77	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	117+656 - 116+656	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	6.06	5,706	2.41	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	116+656 - 115+640	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	2.52	5,706	2.1	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	115+640 - 114+613	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	2.27	5,706	2.08	2.03	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	114+613 - 113+590	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	5,706	2.03	2.03	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	113+590 - 112+566	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	4.02	5,706	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	112+077 - 111+052	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,697.29	3.46	5,706	2.18	2.09	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	111+052 - 110+026	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	5,706	1.74	1.74	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	110+026 - 108+999	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	5,706	1.93	1.93	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	108+437 - 107+657	0.78	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,290	1,930,499.93	22.49	5,706	2.84	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	107+657 - 106+616	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,649.01	17.43	5,706	3.11	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	106+616 - 105+580	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,000.04	18.53	5,706	2.53	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	104+992 - 103+986	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	25.18	5,706	4.32	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	103+986 - 102+991	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	23.34	5,706	3.97	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	102+522 - 101+478	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,000.07	18.93	5,706	2.57	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	101+478 - 100+435	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,274.20	18.48	5,706	2.53	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	100+435 - 099+394	1.04	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,573,725.32	21.40	5,706	2.75	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	098+947 - 097+912	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	23.99	5,706	4.13	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	097+912 - 096+873	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,648.42	17.05	5,706	3.06	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	096+802 - 095+781	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	19.04	5,706	2.57	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	095+781 - 094+760	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	18.60	5,706	2.54	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	094+760 - 093+732	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.99	22.31	5,706	2.82	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	092+837 - 091+813	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	25.63	5,706	4.52	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	091+813 - 090+801	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	6.88	5,706	2.48	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	087+442 - 086+727	0.71	R1	งานบำรุงปกติ	3,905	0	0.00	5,706	1.86	1.86	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	086+727 - 085+701	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.06	16.14	5,706	2.76	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	085+701 - 084+674	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.96	3.64	5,706	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	084+674 - 083+651	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	2.04	5,706	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	083+651 - 082+629	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	4.45	5,706	2.38	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	082+629 - 081+599	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	16.15	5,706	2.76	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	081+599 - 080+574	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.92	17.02	5,706	3.93	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	080+574 - 079+563	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.12	16.71	5,706	3.84	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	079+563 - 078+542	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.09	15.15	5,706	3.51	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	078+277 - 077+260	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	17.81	5,706	3.15	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	077+260 - 076+231	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,023.44	17.40	5,706	3.1	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	076+231 - 075+206	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,099.64	17.31	5,706	3.1	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	075+206 - 074+175	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	24.28	5,706	2.99	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	074+175 - 073+168	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	5.95	5,706	2.39	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	073+168 - 072+147	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	23.74	5,706	2.94	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	072+147 - 071+128	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	23.53	5,706	4.02	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	071+128 - 070+105	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	19.88	5,706	3.45	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	134+827 - 133+797	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	24.13	5,706	2.98	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	133+797 - 132+764	1.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,524.21	18.58	5,706	2.54	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	132+764 - 131+745	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	22.50	5,706	2.83	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	131+745 - 130+726	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	18.11	5,706	2.5	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	130+726 - 129+695	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	17.57	5,706	3.13	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	129+695 - 128+659	1.04	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.04	17.19	5,706	3.07	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	128+659 - 127+650	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	19.40	5,706	2.6	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	090+107 - 089+093	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	17.59	5,706	3.14	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1091	200	088+677 - 087+626	1.05	R2	งานฉาบผิว	5,775	924,097.70	5.44	5,706	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	026+369 - 025+362	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,850.99	4.55	1,103	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	025+362 - 024+351	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	1,103	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	024+351 - 023+354	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,124.80	0.62	1,103	2.12	2.06	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	023+354 - 022+362	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,930	1,108,799.98	0.49	1,103	2.07	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	022+362 - 021+352	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	4.62	1,103	2.61	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	021+352 - 020+330	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,399.95	1.13	1,103	2.31	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	020+330 - 019+320	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	5.03	1,103	2.75	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	019+320 - 018+305	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,848.27	4.50	1,103	2.58	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	018+305 - 017+289	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.03	1.44	1,103	2.44	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	017+289 - 016+270	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,140	3,212,649.87	4.38	1,103	2.53	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	016+270 - 015+259	1.01	R1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,075.74	0.94	1,103	2.23	2.13	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	015+259 - 014+261	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	1.03	1,103	2.26	2.16	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	014+261 - 013+257	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.94	0.54	1,103	2.09	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	013+257 - 012+245	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	1,103	1.71	1.71	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	012+245 - 011+224	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,275.72	0.54	1,103	2.09	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	011+224 - 010+206	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.00	0.48	1,103	2.07	2.02	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	010+206 - 009+183	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,140	3,212,651.06	4.33	1,103	2.52	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	009+183 - 008+160	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,140	3,212,651.06	4.53	1,103	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	008+160 - 007+144	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.03	1.51	1,103	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	007+144 - 006+125	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,275.51	1.20	1,103	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	006+125 - 005+123	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,103	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	005+123 - 004+115	1.01	R1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	1.24	1,103	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	004+115 - 003+114	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	4.96	1,103	2.73	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	003+114 - 002+089	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,523.82	1.34	1,103	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	002+089 - 001+090	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,875.46	1.28	1,103	2.38	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1162	100	001+090 - 000+061	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,210	3,244,149.84	5.30	1,103	2.85	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	014+000 - 012+977	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	0.50	1,010	2.35	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	012+977 - 011+944	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.98	1.71	1,010	2.52	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	011+944 - 010+909	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.92	2.08	1,010	2.83	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	010+909 - 009+887	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	0.57	1,010	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	009+887 - 008+855	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.95	0.44	1,010	2.3	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	008+855 - 007+848	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	0.45	1,010	2.3	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	007+848 - 006+844	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,010	1.6	1.6	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	006+844 - 005+823	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	1,010	1.8	1.8	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	005+823 - 004+794	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.11	2.01	1,010	2.76	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	004+794 - 003+760	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.04	0.24	1,010	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	003+760 - 002+753	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,010	2	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	101	001+890 - 000+899	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	4.18	1,010	3.28	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	014+000 - 015+035	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,749.87	2.84	998	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	015+035 - 016+058	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.00	0.69	998	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	016+058 - 017+084	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.03	0.50	998	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	017+084 - 018+112	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.00	0.85	998	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	018+112 - 019+132	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,499.93	2.48	998	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	019+132 - 020+151	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,500.20	2.76	998	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	020+151 - 021+178	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,799.93	0.28	998	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	021+178 - 022+202	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.07	0.84	998	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	022+202 - 023+220	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.01	0.46	998	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	023+220 - 024+253	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,749.97	2.36	998	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	024+253 - 025+274	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,500.10	2.50	998	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	025+274 - 026+279	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.99	2.77	998	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	026+279 - 027+303	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.07	0.74	998	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	027+303 - 028+329	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.03	0.72	998	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	028+329 - 029+337	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	998	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	029+337 - 030+358	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	998	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	030+358 - 031+393	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	8,755	0	0.00	998	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	031+393 - 032+413	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,199.97	0.26	998	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	032+413 - 033+404	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,167.55	5.24	998	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	033+404 - 034+396	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.92	6.76	998	4.04	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	034+396 - 035+389	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,166.32	4.97	998	3.08	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	035+389 - 036+384	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,954.30	6.98	998	4.16	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	036+384 - 037+376	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.92	4.85	998	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	037+376 - 038+380	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.93	0.69	998	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	038+380 - 039+374	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,257.45	1.33	998	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	039+374 - 040+365	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	998	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	040+365 - 041+370	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	998	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	041+370 - 042+379	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,528.28	1.46	998	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	042+379 - 043+376	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,928.17	1.16	998	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	043+376 - 044+368	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.98	0.63	998	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	044+368 - 045+369	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,799.07	5.15	998	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	045+369 - 046+392	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,700.74	5.07	998	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	046+392 - 047+404	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.86	5.85	998	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	047+404 - 048+413	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,528.28	1.11	998	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	048+413 - 049+440	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,871.72	1.00	998	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	049+440 - 050+470	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,943.14	1.26	998	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	050+470 - 051+504	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,657.46	1.16	998	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	051+504 - 052+507	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,200.80	5.80	998	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	052+507 - 053+531	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.23	4.45	998	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	053+531 - 054+554	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,506.51	4.20	998	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	054+554 - 055+578	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.23	4.38	998	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	055+578 - 056+609	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,755	5,034,382.09	4.61	998	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	056+609 - 057+633	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.23	5.97	998	4.71	2.49	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	057+633 - 058+636	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,756.59	5.35	998	3.74	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	058+636 - 059+649	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,118.59	5.94	998	4.18	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	059+649 - 060+658	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,528.28	1.63	998	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	060+658 - 061+679	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,299.00	5.65	998	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	061+679 - 062+704	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,984,993.91	4.68	998	3.33	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	062+704 - 063+727	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,506.51	4.21	998	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	063+727 - 064+752	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,984,993.91	5.51	998	3.86	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	064+752 - 065+775	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,506.51	5.25	998	3.68	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	065+775 - 066+797	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,763.31	5.67	998	3.97	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	066+797 - 067+797	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	5.29	998	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	067+797 - 068+797	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	5.35	998	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	068+797 - 069+822	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,984,993.91	5.51	998	3.87	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	069+822 - 070+831	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,918.37	6.82	998	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	070+831 - 071+841	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.96	6.02	998	5.35	2.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	071+841 - 072+859	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.04	7.20	998	4.63	2.43	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	072+859 - 073+879	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,249.91	6.58	998	3.91	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	073+879 - 074+899	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,249.91	7.06	998	4.23	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	074+899 - 075+915	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.15	6.25	998	5.23	2.88	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	075+915 - 076+938	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,984,708.60	5.95	998	3.56	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	076+938 - 077+948	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.96	5.56	998	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	077+948 - 078+962	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.28	5.74	998	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	078+962 - 079+971	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,918.37	5.36	998	3.25	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	079+971 - 080+995	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.24	6.28	998	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	080+995 - 082+012	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,794.53	5.58	998	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	082+012 - 083+034	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,249.77	5.54	998	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	083+034 - 084+054	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,249.91	6.15	998	3.66	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	084+054 - 085+067	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,935,833.67	7.07	998	4.26	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	085+067 - 086+084	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,794.53	6.99	998	4.17	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1168	102	086+084 - 087+104	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,249.91	7.06	998	4.71	2.49	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	015+000 - 013+991	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	5.15	1,378	3.75	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	013+991 - 012+983	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	4.33	1,378	3.23	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	012+983 - 011+977	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	4.15	1,378	3.13	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	011+977 - 010+977	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	4.80	1,378	2.67	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	010+977 - 009+977	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	5.21	1,378	2.81	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	009+977 - 008+962	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,378	1.68	1.68	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	008+962 - 007+970	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,378	1.86	1.86	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	007+970 - 006+975	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.23	1,378	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	006+975 - 005+981	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,378	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	005+981 - 004+986	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	4.38	1,378	2.52	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	004+986 - 003+981	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	4.11	1,378	3.12	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	003+981 - 002+951	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	4.98	1,378	3.64	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	002+951 - 001+934	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,775.74	5.60	1,378	2.95	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	101	001+934 - 000+933	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	5.25	1,378	3.82	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	015+000 - 016+015	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.95	2.76	2,354	3.83	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	016+015 - 017+048	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.97	2.74	2,354	3.79	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	017+048 - 018+083	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.89	2.94	2,354	4.17	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	018+083 - 019+129	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.01	2.94	2,354	4.12	2.28	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	019+129 - 020+175	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.01	2.64	2,354	4.92	2.64	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	020+175 - 021+230	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,624.84	2.99	2,354	4.56	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	021+230 - 022+261	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	6.22	2,354	3.03	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	022+261 - 023+305	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.10	6.72	2,354	3.23	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	023+305 - 024+342	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,275.68	7.98	2,354	2.75	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	024+342 - 025+387	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,273.60	7.17	2,354	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	025+387 - 026+427	1.04	L1	งานฉาบผิว	5,720	915,199.96	2.48	2,354	2.49	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	026+427 - 027+479	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.15	6.54	2,354	3.15	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	027+479 - 028+538	1.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,224.81	6.79	2,354	2.5	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	028+538 - 029+597	1.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,224.81	8.40	2,354	2.85	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	030+370 - 031+371	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	5.34	2,354	2.76	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	031+371 - 032+370	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	4.66	2,354	3.33	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	032+370 - 033+365	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	5.94	2,354	2.96	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	033+365 - 034+363	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	5.99	2,354	2.99	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	034+363 - 035+362	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	5.58	2,354	2.84	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	035+362 - 036+365	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	1.70	2,354	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1169	102	036+365 - 037+366	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	6.78	2,354	2.5	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	000+024 - 001+019	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	1.40	1,113	2.76	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	001+019 - 002+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	0.27	1,113	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	002+021 - 003+030	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.93	0.38	1,113	2.19	2.1	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	003+030 - 004+050	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,199.97	0.24	1,113	2.08	2.03	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	004+836 - 005+837	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,957.77	4.65	1,113	3.09	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	005+837 - 006+857	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,249.91	4.55	1,113	3.03	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	006+857 - 007+876	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,074.84	6.57	1,113	3	2.01	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	007+944 - 008+580	0.64	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,440	2,447,999.90	6.44	1,113	2.94	2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	008+580 - 009+604	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.08	1.70	1,113	2.45	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	009+604 - 010+632	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,755	5,034,124.98	4.89	1,113	3.2	2.19	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	101	010+632 - 011+646	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.23	2.82	1,113	6.03	2.64	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	012+000 - 013+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,422.91	8.11	1,113	6.34	2.84	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	013+005 - 014+012	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,919.58	4.18	1,113	6.12	3.55	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	014+885 - 015+894	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,918.37	5.07	1,113	3.3	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	015+894 - 016+890	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,113	1.98	1.98	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	017+136 - 018+125	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,081.57	4.64	1,113	5.86	3.35	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	018+125 - 019+124	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,956.52	3.77	1,113	6.34	3.71	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	019+124 - 020+125	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,957.77	6.82	1,113	4.49	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	020+125 - 021+115	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.04	4.69	1,113	5.83	3.33	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	022+038 - 023+040	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	5.36	1,113	3.47	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	023+040 - 024+060	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,199.98	1.41	1,113	2.35	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	024+060 - 025+050	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.02	1.25	1,113	2.29	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	025+340 - 026+465	1.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,520	5,474,540.70	5.68	1,113	5.24	2.89	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1225	102	026+465 - 027+583	1.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,520	5,474,000.15	4.51	1,113	5.94	3.41	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	096+433 - 095+376	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,351,897.79	2.73	783	3.27	2.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	095+376 - 094+312	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,250.04	3.29	783	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	094+312 - 093+260	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.15	3.22	783	3.81	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	093+260 - 092+186	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,875.00	3.37	783	4.01	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	092+186 - 091+138	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,624.93	2.57	783	3.13	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	091+138 - 090+086	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.15	3.10	783	3.68	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	090+086 - 089+035	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,976.09	3.46	783	4.13	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	089+035 - 087+979	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,249.99	2.47	783	3.03	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	087+979 - 086+925	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.06	2.52	783	3.09	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	086+925 - 085+867	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,249.90	3.14	783	3.71	2.24	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	085+867 - 084+813	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.06	2.91	783	3.47	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	084+813 - 083+749	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,250.04	2.50	783	3.07	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	083+018 - 082+518	0.50	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,750	1,581,250.00	2.46	783	3.03	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	082+456 - 081+418	1.04	R1	งานฉาบผิว	5,720	915,199.99	0.71	783	2.3	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	081+146 - 080+080	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,874.95	3.22	783	5.11	2.78	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	080+080 - 079+022	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,249.90	1.90	783	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	079+022 - 077+964	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,249.90	3.15	783	5.18	2.84	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	077+964 - 076+901	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,600.32	1.89	783	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	076+901 - 075+829	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,875.09	1.89	783	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	075+829 - 074+765	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,250.04	2.50	783	5.87	3.36	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	074+765 - 073+685	1.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,500.13	2.31	783	6.08	3.52	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	073+685 - 072+628	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,351,897.79	2.41	783	5.98	3.44	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	072+628 - 071+564	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,250.04	2.84	783	5.52	3.09	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	071+564 - 070+499	1.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,885	2,647,973.89	5.25	783	5.77	2.47	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	070+499 - 069+438	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,601.06	3.00	783	5.34	2.96	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	069+438 - 068+367	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,384,226.04	3.68	783	4.44	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	068+367 - 067+304	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,600.32	3.66	783	4.43	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	067+304 - 066+241	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,600.32	3.63	783	4.58	2.39	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	066+241 - 065+166	1.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,147.16	3.25	783	5.07	2.76	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	065+166 - 064+093	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,384,225.30	3.59	783	4.63	2.42	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	064+093 - 063+024	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,523.33	3.52	783	4.21	2.29	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	063+024 - 061+959	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,522.18	2.72	783	5.66	3.2	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	061+959 - 060+913	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.01	3.27	783	5.05	2.74	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	060+913 - 059+855	1.06	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,830	3,352,249.90	1.90	783	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	059+855 - 058+788	1.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,522.76	1.90	783	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	058+788 - 057+724	1.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,500.02	4.32	783	6.41	2.89	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	057+724 - 056+665	1.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,224.81	5.28	783	5.73	2.45	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	056+665 - 055+601	1.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,830	2,623,500.02	4.19	783	6.5	2.95	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	055+601 - 054+555	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.01	3.48	783	4.79	2.55	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	054+555 - 053+507	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,624.93	3.06	783	5.29	2.92	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	053+507 - 052+455	1.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,775	2,598,750.11	4.20	783	6.5	2.95	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	201	052+455 - 051+400	1.05	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,974.59	2.83	783	5.53	3.1	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	111+418 - 110+573	0.85	R1	งานบำรุงปกติ	4,675	0	0.00	889	2.6	2.6	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	110+573 - 109+715	0.86	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,730	2,719,749.94	3.21	889	3.07	2.18	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	109+715 - 108+851	0.86	R1	งานฉาบผิว	4,730	756,800.02	1.26	889	2.47	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	108+851 - 108+003	0.85	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,675	2,688,124.96	3.77	889	3.51	2.22	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	107+248 - 106+417	0.83	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,565	2,625,225.92	4.24	889	3.97	2.27	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	106+417 - 105+586	0.83	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,565	2,625,225.92	4.30	889	4.77	2.53	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	105+586 - 104+734	0.85	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,675	2,688,125.00	3.43	889	5.48	3.06	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	104+734 - 103+890	0.84	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,620	2,656,499.95	1.38	889	6.19	3.59	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	103+890 - 103+060	0.83	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,565	2,054,249.95	2.75	889	6.5	2.95	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	103+060 - 102+226	0.83	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,565	2,624,874.97	2.13	889	3.63	2.24	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	102+226 - 101+376	0.85	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,675	2,688,125.07	2.52	889	4.43	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	101+376 - 100+529	0.85	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,675	2,688,125.01	2.48	889	4.29	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	100+529 - 099+689	0.84	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,620	2,656,499.92	2.21	889	5	2.7	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	099+689 - 098+861	0.83	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,565	2,624,875.03	2.52	889	4.42	2.31	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	098+861 - 098+027	0.83	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,565	2,624,874.97	2.52	889	4.47	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1243	202	098+027 - 097+191	0.84	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,620	2,656,500.08	2.51	889	4.56	2.37	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	032+356 - 031+340	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.12	2.68	611	5.47	3.06	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	031+340 - 030+314	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,183.72	2.66	611	5.5	3.08	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	030+314 - 029+301	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,094.26	2.81	611	5.28	2.91	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	029+301 - 028+293	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,875.06	3.34	611	4.46	2.32	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	028+293 - 027+273	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,249.92	3.03	611	4.99	2.69	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	027+273 - 026+269	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	2.05	611	5.39	2.99	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	026+269 - 025+251	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.03	2.28	611	5.08	2.76	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	025+251 - 024+233	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.03	1.96	611	5.53	3.1	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	024+233 - 023+221	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,874.87	2.59	611	4.55	2.36	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	023+221 - 022+185	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,760	3,887,000.04	1.62	611	5.98	3.44	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	022+185 - 021+167	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.03	2.14	611	5.28	2.91	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	021+167 - 020+136	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,210.24	1.68	611	5.9	3.38	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	020+136 - 019+099	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,760	3,887,416.31	2.63	611	4.52	2.34	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	019+099 - 018+086	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,461.04	2.40	611	4.86	2.6	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	018+086 - 017+060	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,625.09	2.19	611	5.21	2.86	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	016+291 - 015+260	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,210.24	1.73	611	3.02	2.17	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	015+260 - 014+225	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,850,038.19	2.02	611	3.41	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	014+225 - 013+214	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,460.32	1.99	611	3.36	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	013+214 - 012+193	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,811,835.28	2.24	611	3.73	2.25	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	012+193 - 011+158	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,850,038.19	1.99	611	3.37	2.21	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	010+526 - 009+498	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,624.99	2.29	611	5.06	2.75	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	009+498 - 008+469	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,209.52	2.41	611	4.86	2.59	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	008+469 - 007+450	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,811,834.56	2.14	611	5.28	2.91	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	007+450 - 006+449	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,085.36	2.11	611	5.32	2.94	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	006+449 - 005+440	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,290.52	1.90	611	5.62	3.16	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	005+440 - 004+408	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,624.80	2.39	611	4.88	2.61	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	004+408 - 003+384	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.19	2.52	611	4.68	2.46	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	003+384 - 002+353	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,210.24	2.18	611	5.21	2.86	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	002+353 - 001+325	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,695	3,849,624.99	2.55	611	4.28	2.3	
แพร่	น่านที่ 1	2559	1257	100	001+325 - 000+310	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,288.22	2.56	611	4.33	2.31	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	010+000 - 010+992	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.68	1.68	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	010+992 - 011+984	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.89	1.89	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	011+984 - 012+973	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.4	1.4	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	012+973 - 013+963	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.67	1.67	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	013+963 - 014+955	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.66	1.66	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	014+955 - 015+949	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.46	1.46	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	015+949 - 016+937	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.42	1.42	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	016+937 - 017+919	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,490	1.79	1.79	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	017+919 - 018+886	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	11,640	0	0.00	5,490	1.87	1.87	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	018+886 - 019+870	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,490	1.68	1.68	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	019+870 - 020+881	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	5,490	2.01	2.01	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	020+881 - 021+883	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	6.32	5,490	2.09	2.03	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	021+883 - 022+887	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.89	5.22	5,490	2.06	2.01	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	022+887 - 023+899	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.92	7.80	5,490	2.13	2.06	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	023+899 - 024+913	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.11	14.55	5,490	2.35	2.22	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	024+913 - 025+908	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	12.88	5,490	2.28	2.17	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	025+908 - 026+898	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,490	1.98	1.98	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	026+898 - 027+908	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.97	12.01	5,490	2.25	2.15	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	027+908 - 028+923	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,412.28	8.69	5,490	2.16	2.08	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1016	200	028+923 - 029+916	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.69	15.58	5,474	2.39	2.25	
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	027+849 - 028+847	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.13	30.61	4,477	4.97	2.68	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	028+847 - 029+859	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.83	31.26	4,477	4.87	2.61	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	029+859 - 030+872	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,935,833.67	23.60	4,477	3.12	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	030+872 - 031+899	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,940,176.10	30.49	4,477	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	031+899 - 032+922	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	4,477	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	032+922 - 033+933	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	4,477	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	033+933 - 034+929	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	3.61	4,477	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	034+929 - 035+948	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,048.83	6.05	4,477	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เชียงรายได้ 2	2559	1020	201	035+948 - 036+966	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,250.04	22.80	4,477	3.03	2.17	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	036+966 - 037+989	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,076.29	29.49	4,477	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	037+989 - 039+014	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,670	4,985,790.35	31.85	4,477	4.13	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	039+014 - 040+041	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,940,176.10	25.12	4,477	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	040+041 - 041+059	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.00	3.33	4,477	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	041+059 - 042+087	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	8,755	0	0.00	4,477	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	042+087 - 043+107	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,199.98	5.28	4,477	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	043+107 - 044+133	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.04	6.34	4,477	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	044+133 - 045+146	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,449.37	5.93	4,477	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	045+146 - 046+157	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,449.11	3.36	4,477	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	046+157 - 047+151	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.02	3.47	4,477	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	047+151 - 048+134	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,950.65	7.41	4,477	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	048+134 - 049+133	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.77	2.66	4,477	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	049+133 - 050+132	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.77	6.92	4,477	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	050+132 - 051+130	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.04	8.38	4,477	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	201	051+130 - 052+120	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.04	24.74	4,477	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	202	052+550 - 052+561	0.01	L2	งานบำรุงปกติ	55	0	0.00	5,901	1.97	1.97	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	202	052+561 - 084+236	31.67	L2	งานบำรุงปกติ	174,185	0	0.00	5,901	2.03	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1020	202	085+170 - 053+403	31.77	R2	งานฉาบผิว	174,735	27,957,502.38	6.55	5,901	2.32	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	087+551 - 088+533	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	1,841	1.7	1.7	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	088+533 - 089+541	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,841	1.94	1.94	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	089+541 - 090+539	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,841	1.86	1.86	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	090+539 - 091+517	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	1,841	1.58	1.58	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	091+517 - 092+522	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,841	1.8	1.8	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	092+522 - 093+507	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,248.16	1.57	1,841	2.17	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	093+507 - 094+520	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,449.37	2.63	1,841	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	094+520 - 095+538	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.00	1.16	1,841	2.1	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	095+538 - 096+555	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	1,841	1.66	1.66	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	096+555 - 097+570	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,841	1.73	1.73	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	097+570 - 098+586	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	8,670	0	0.00	1,841	1.77	1.77	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	099+829 - 100+157	0.33	L1	งานฉาบผิว	2,805	448,800.02	2.46	1,841	2.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1021	200	099+047 - 098+032	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,841	1.52	1.52	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	040+426 - 041+451	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,692,508.57	5.32	1,131	3.72	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	041+451 - 042+494	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,320	3,744,326.30	1.05	1,131	2.87	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	042+494 - 043+524	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,240	1,318,399.96	0.30	1,131	2.33	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	043+524 - 044+568	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,320	3,744,000.10	0.95	1,131	2.72	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	044+568 - 045+611	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,784,416.94	0.74	1,131	3.21	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	045+611 - 046+656	1.04	L1	งานฉาบผิว	8,320	1,331,315.76	0.34	1,131	2.42	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	046+656 - 047+690	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,708,000.14	0.93	1,131	2.68	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	048+123 - 049+161	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,783,999.94	0.80	1,131	3.83	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	049+161 - 050+197	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,784,000.06	0.80	1,131	3.77	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	050+197 - 051+225	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.99	0.50	1,131	4.7	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	051+225 - 052+267	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,784,000.25	0.62	1,131	4.58	2.39	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	052+267 - 053+325	1.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,480	4,875,999.85	0.74	1,131	4.31	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	053+325 - 054+387	1.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,480	4,876,000.16	0.79	1,131	3.51	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	054+387 - 055+441	1.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,400	3,780,000.07	0.91	1,131	2.65	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	055+441 - 056+493	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,400	4,830,000.20	0.80	1,131	3.78	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	057+300 - 058+324	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,692,000.22	0.71	1,131	3.07	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	058+324 - 059+355	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,582.35	0.80	1,131	3.81	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	059+355 - 060+388	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,738,416.98	0.79	1,131	3.5	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	060+388 - 061+420	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.75	0.79	1,131	3.49	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	061+420 - 062+458	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,320	4,783,999.94	0.77	1,131	3.31	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	062+458 - 063+488	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,707,999.90	1.07	1,131	2.91	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	063+488 - 064+511	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,160	4,691,583.10	0.76	1,131	4.19	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	064+511 - 065+544	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,738,416.98	0.69	1,131	4.5	2.33	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	066+527 - 067+558	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,582.35	0.19	1,131	5.04	2.73	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	067+558 - 068+604	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	8,400	0	0.00	1,131	5.36	5.36	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	068+604 - 069+632	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.99	0.19	1,131	5.05	2.74	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	069+685 - 070+713	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,999.99	0.80	1,131	3.73	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	070+713 - 071+754	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,320	3,743,673.10	1.20	1,131	4.08	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	071+754 - 072+807	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,400	4,830,416.91	0.77	1,131	4.1	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	073+237 - 074+269	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,240	3,707,999.81	1.08	1,131	2.97	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	074+269 - 075+300	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,240	4,737,582.35	0.57	1,131	4.63	2.43	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	075+605 - 076+663	1.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,480	4,875,999.85	0.74	1,131	4.3	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	076+663 - 077+722	1.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,480	4,875,581.53	0.75	1,131	4.28	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1093	200	078+418 - 079+471	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,400	4,830,416.91	0.76	1,131	3.33	2.2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	004+116 - 005+143	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,562,601.55	38.27	4,725	2.63	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	005+143 - 006+168	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,038,762.85	34.88	4,725	3.24	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	006+168 - 007+200	1.03	L1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,599.89	8.48	4,725	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	007+200 - 008+230	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.84	34.77	4,725	2.5	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	008+230 - 009+260	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,999.81	39.23	4,725	3.57	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	009+260 - 010+290	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,999.84	45.40	4,725	2.94	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	010+290 - 011+323	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,107,764.47	38.02	4,725	3.48	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	011+323 - 012+351	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,999.97	37.62	4,725	3.43	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	012+351 - 013+383	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,999.63	34.79	4,725	3.23	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	013+383 - 014+415	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,999.63	36.17	4,725	3.33	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	014+415 - 015+446	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,234.29	35.77	4,725	3.3	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	015+446 - 016+473	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,107,768.64	33.63	4,725	3.13	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	016+853 - 017+888	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,107,762.81	41.73	4,725	3.81	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	017+888 - 018+920	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,360	7,106,999.63	43.72	4,725	3.99	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	018+920 - 019+941	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,037,234.35	34.55	4,725	3.21	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	019+941 - 020+961	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,037,999.87	41.36	4,725	3.76	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	020+961 - 021+973	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,999.76	36.72	4,725	3.37	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	021+973 - 022+980	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,601.69	44.94	4,725	2.91	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	022+980 - 023+989	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,600.37	37.05	4,725	2.59	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	023+989 - 025+008	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,186.59	13.06	4,725	2.47	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	025+008 - 026+020	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.92	6.52	4,725	2.17	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	026+020 - 027+027	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,413.94	11.52	4,725	2.4	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	027+027 - 028+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	5.29	4,725	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	028+023 - 029+019	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	5.72	4,725	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	029+019 - 030+017	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	35.44	4,725	2.53	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	030+454 - 031+441	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,013.98	12.94	4,725	2.46	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	031+441 - 032+429	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.84	34.42	4,725	3.19	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	032+429 - 033+418	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,232.80	31.71	4,725	3	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	033+418 - 034+405	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,601.84	43.39	4,725	2.84	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	034+405 - 035+401	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	41.32	4,725	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	035+401 - 036+424	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,401.82	44.94	4,725	2.92	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	037+002 - 037+985	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	4,725	1.95	1.95	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	037+985 - 038+975	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.05	39.97	4,725	2.71	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	038+975 - 039+983	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.03	4.89	4,725	2.1	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	039+983 - 041+012	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,561,399.72	37.71	4,725	2.62	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	041+012 - 042+046	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,562,000.21	35.17	4,725	2.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	042+046 - 043+080	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	4,725	1.98	1.98	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1126	100	043+917 - 044+930	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,401.90	41.15	4,725	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	8.65	1,838	4.27	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	001+001 - 002+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	8.06	1,838	3.96	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	002+006 - 003+019	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	8.21	1,838	4.03	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	003+019 - 004+014	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	8.73	1,838	4.28	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	004+014 - 005+016	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	7.51	1,838	3.69	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	005+016 - 006+008	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	7.66	1,838	3.76	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	006+008 - 007+023	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	8.85	1,838	4.56	2.37	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	007+023 - 008+037	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	7.00	1,838	3.47	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1128	100	008+037 - 009+056	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	7.01	1,838	3.46	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1129	100	002+587 - 003+313	0.73	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,015	2,308,625.04	15.82	3,195	3.57	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	201	036+891 - 037+730	0.84	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,620	2,078,724.78	16.29	4,278	2.55	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	038+838 - 039+850	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	14.43	4,298	3.03	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	039+850 - 040+857	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	16.60	4,298	3.37	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	040+857 - 041+864	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	20.57	4,298	2.94	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	041+864 - 042+872	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	15.92	4,298	3.26	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	042+872 - 043+875	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	18.90	4,298	3.85	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	043+875 - 044+890	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	14.73	4,298	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	044+890 - 045+905	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	17.06	4,298	2.62	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	045+905 - 046+917	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	18.13	4,298	2.71	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	046+917 - 047+934	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,698.04	5.19	4,298	2.42	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	047+934 - 048+124	0.19	L1	งานฉาบผิว	1045	167,200.00	5.79	4,298	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1152	202	048+124 - 048+936	0.81	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.94	15.91	4,298	2.51	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	000+065 - 001+069	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	5.86	1,841	3.49	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	001+069 - 002+073	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	6.23	1,841	3.69	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	002+073 - 003+065	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	4.98	1,841	3.05	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	003+065 - 004+080	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	7.06	1,841	2.97	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	101	004+080 - 005+099	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	6.60	1,841	2.82	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	073+086 - 074+104	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	4.40	1,400	6.01	3.46	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	074+104 - 075+120	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	4.96	1,400	5.69	3.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	075+120 - 076+122	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.30	1,400	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	076+122 - 077+118	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	5.01	1,400	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	077+118 - 078+118	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	5.34	1,400	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	078+118 - 079+142	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	5.68	1,400	3.74	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	079+142 - 080+142	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	6.30	1,400	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	080+142 - 081+163	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	5.97	1,400	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	081+163 - 082+198	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.29	1.13	1,400	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	082+198 - 083+222	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	1.01	1,400	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	083+222 - 084+229	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,400	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	084+229 - 085+224	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	0.54	1,400	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	085+224 - 086+240	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	1.49	1,400	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	086+240 - 087+251	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	1.00	1,400	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	087+251 - 088+257	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,400	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	088+257 - 089+252	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,400	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1155	102	089+252 - 090+241	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	0.81	1,400	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	020+974 - 021+972	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.82	1.82	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	021+972 - 022+975	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.74	1.74	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	022+975 - 023+967	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.6	1.6	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	023+967 - 024+969	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.63	1.63	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	024+969 - 025+972	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.74	1.74	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	025+972 - 026+956	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,898	1.75	1.75	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	026+956 - 027+976	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,898	1.91	1.91	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	027+976 - 028+989	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,898	2.02	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	028+989 - 029+999	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,898	1.72	1.72	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	029+999 - 031+029	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	2,898	1.68	1.68	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	031+029 - 032+057	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	2,898	1.76	1.76	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	032+057 - 033+081	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,898	1.83	1.83	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	033+081 - 034+085	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.50	2,898	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	034+085 - 035+093	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,898	1.74	1.74	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	035+093 - 036+103	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,898	1.75	1.75	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	036+103 - 037+123	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,898	1.65	1.65	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	037+123 - 038+113	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.65	1.65	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	038+113 - 039+108	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.6	1.6	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	039+108 - 040+102	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.55	1.55	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	040+102 - 041+096	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.5	1.5	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	041+096 - 042+099	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.5	1.5	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	042+099 - 043+092	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.62	1.62	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	043+092 - 044+100	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,898	1.65	1.65	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	044+100 - 045+093	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.55	1.55	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	045+093 - 046+078	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.62	1.62	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1173	100	046+078 - 047+078	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,898	1.89	1.89	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	000+000 - 001+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.87	2,556	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	000+000 - 026+628	26.63	L1	งานฉาบผิว	146,465	23,434,400.23	1.63	2,556	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	001+002 - 001+996	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.28	2,556	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	001+996 - 002+991	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	2.29	2,556	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	002+991 - 004+005	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,556	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	004+005 - 005+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.53	2,556	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	005+002 - 006+012	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.10	2,556	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	006+012 - 006+999	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,556	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	006+999 - 007+990	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,556	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	007+990 - 009+008	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,556	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	009+008 - 010+025	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,698.04	1.07	2,556	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	010+025 - 011+034	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	3.06	2,556	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	011+034 - 012+047	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	2.73	2,556	2.44	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	012+047 - 013+034	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	2.99	2,556	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	013+034 - 014+021	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.36	2,556	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	014+021 - 015+010	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	0.54	2,556	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	015+010 - 015+997	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.50	2,556	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	015+997 - 016+987	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	2.86	2,556	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	016+987 - 017+983	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.28	2,556	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	017+983 - 019+007	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	8.13	2,556	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	019+007 - 020+047	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.88	9.79	2,556	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	020+047 - 021+069	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,556	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	021+069 - 022+064	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,556	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	022+064 - 023+054	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	9.92	2,556	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	023+054 - 024+045	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,556	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	024+045 - 025+036	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,556	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	025+036 - 026+043	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,556	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	026+628 - 027+616	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	4.74	1,465	3.27	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	027+616 - 028+598	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.99	7.53	1,465	3.61	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	028+598 - 029+576	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	6.76	1,465	3.23	2.03	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	029+576 - 030+564	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	4.78	1,465	3.29	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	030+564 - 031+570	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	8.76	1,465	4.28	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	031+570 - 032+575	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	8.47	1,465	4.14	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	032+575 - 033+603	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	5.65	1,465	3.83	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	033+603 - 034+630	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,525.71	9.83	1,465	5.3	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	034+630 - 035+649	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	8.30	1,465	4.01	2.11	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	035+649 - 036+672	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	7.33	1,465	6.5	2.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	036+672 - 037+703	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	8.22	1,465	6.15	2.72	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	037+703 - 038+703	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	5.05	1,465	3.45	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	038+703 - 039+698	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	0.54	1,465	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	039+698 - 040+686	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	0.88	1,465	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	040+686 - 041+705	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	1.54	1,465	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	101	041+705 - 042+714	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,465	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	084+141 - 083+109	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.95	1.47	2,134	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	083+109 - 082+074	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.29	1.57	2,134	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	082+074 - 081+063	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	2.48	2,134	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	081+063 - 080+064	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,134	2.01	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	080+064 - 079+053	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	7.35	2,134	2.54	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	079+053 - 078+062	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,134	2	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	078+062 - 077+078	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	1.11	2,134	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	077+078 - 076+085	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,134	1.99	1.99	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	076+085 - 075+098	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	2.51	2,134	2.44	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	075+098 - 074+098	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.54	2,134	2.45	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	074+098 - 073+082	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	8.70	2,134	3.85	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	073+082 - 072+051	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	7.81	2,134	3.48	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	071+287 - 070+291	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	8.30	2,134	2.72	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	070+291 - 069+281	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	8.70	2,134	2.81	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	069+281 - 068+276	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	8.23	2,134	2.72	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	068+276 - 067+288	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.68	2,134	2.49	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	067+288 - 066+301	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	1.26	2,134	2.16	2.08	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	066+301 - 065+277	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	1.07	2,134	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	065+277 - 064+286	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	1.85	2,134	2.3	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	064+286 - 063+273	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	1.84	2,134	2.3	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	063+192 - 062+203	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,134	2.99	2.99	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	062+203 - 061+210	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	8.55	2,134	2.79	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	061+210 - 060+226	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	8.32	2,134	2.74	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	060+226 - 059+239	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	7.18	2,134	2.51	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	059+239 - 058+236	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	6.83	2,134	3.13	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	058+236 - 057+243	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.69	2,134	2.26	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	057+243 - 056+240	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	1.48	2,134	2.21	2.12	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	056+240 - 055+216	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	1.09	2,134	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	055+216 - 054+210	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,134	2.01	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	054+210 - 053+217	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.93	2,134	2.32	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	053+217 - 052+211	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.84	2,134	2.3	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	052+211 - 051+209	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	7.41	2,134	2.56	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	051+209 - 050+218	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	7.40	2,134	2.55	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	050+218 - 049+229	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	8.13	2,134	2.69	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	049+229 - 048+239	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	8.36	2,134	2.74	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	048+239 - 047+250	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	8.00	2,134	2.67	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	047+250 - 046+260	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.38	2,134	2.18	2.1	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	046+260 - 045+242	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	1.79	2,134	2.29	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1174	102	045+242 - 044+257	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,134	2	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	033+922 - 034+933	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,597	2.02	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	034+933 - 035+928	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	0.80	1,597	2.13	2.06	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	035+928 - 036+917	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	1.14	1,597	2.23	2.13	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	036+917 - 037+902	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	1.81	1,597	2.45	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	037+902 - 038+888	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	6.00	1,597	5.59	3.15	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	038+888 - 039+873	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	5.12	1,597	3.11	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	039+873 - 040+856	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	5.48	1,597	3.3	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	040+856 - 041+847	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,597	2.75	2.75	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	041+847 - 042+881	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	1,597	3.8	3.8	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	042+881 - 043+918	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	5,720	0	0.00	1,597	2.79	2.79	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1202	200	043+918 - 044+953	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	1,597	2.4	2.4	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	000+025 - 001+043	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	6.59	1,805	4.09	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	001+043 - 002+046	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	6.47	1,805	4.03	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	002+046 - 003+055	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	4.72	1,805	3.02	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	003+055 - 004+053	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	6.09	1,805	2.75	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	004+053 - 005+065	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	4.97	1,805	3.14	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1222	100	005+065 - 006+054	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	5.76	1,805	3.56	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	014+452 - 013+463	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,699,709.44	9.82	1,846	3.8	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	013+463 - 012+472	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,539.89	8.35	1,846	3.3	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	012+472 - 011+479	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,538.95	10.58	1,846	4.82	2.57	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	011+479 - 010+471	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,875.06	8.62	1,846	5.61	3.16	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	010+471 - 009+480	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,539.89	11.03	1,846	4.64	2.43	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	009+480 - 008+482	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.10	7.17	1,846	6.12	3.54	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	008+482 - 007+474	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,875.06	10.35	1,846	4.94	2.66	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	007+474 - 006+481	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,538.95	10.93	1,846	4.28	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	006+481 - 005+494	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,541.54	10.55	1,846	4.86	2.6	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	005+494 - 004+502	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.94	9.17	1,846	3.58	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	004+502 - 003+505	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	9.25	1,846	3.59	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	003+505 - 002+485	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,249.93	10.16	1,846	3.94	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	002+485 - 001+444	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,760	3,886,585.19	8.02	1,846	5.82	3.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1271	100	001+444 - 000+451	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,538.95	10.08	1,846	3.92	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	000+000 - 014+321	14.32	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	78,760	45,286,648.96	15.91	3,417	3.82	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	000+000 - 001+030	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	17.90	3,417	4.36	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	001+030 - 002+063	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,725.38	17.83	3,417	4.36	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	002+063 - 003+098	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	15.47	3,417	3.74	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	003+098 - 004+108	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	18.18	3,417	4.52	2.34	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	004+108 - 005+131	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	16.28	3,417	3.93	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	005+131 - 006+165	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	17.21	3,417	4.18	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	006+165 - 007+203	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	15.23	3,417	3.66	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	007+203 - 008+225	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	16.71	3,417	4.89	2.62	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	008+225 - 009+261	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,720	2,574,000.04	24.80	3,417	4.28	2.14	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	009+261 - 010+296	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,724.62	16.82	3,417	4.07	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	010+296 - 011+312	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	16.98	3,417	4.08	2.28	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	011+312 - 012+305	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	22.90	3,417	3.91	2.1	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	012+305 - 013+316	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	17.33	3,417	4.74	2.51	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	013+316 - 014+342	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	17.52	3,417	4.23	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	014+321 - 028+209	13.89	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	76,395	43,927,123.53	12.32	3,417	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	014+342 - 015+361	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	13.59	3,417	3.32	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	015+361 - 016+372	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	16.19	3,417	3.9	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	016+372 - 017+396	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	17.44	3,417	4.7	2.48	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	017+396 - 018+388	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	14.21	3,417	3.45	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	018+388 - 019+381	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	17.95	3,417	4.4	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	019+381 - 020+407	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	13.81	3,417	3.35	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	020+407 - 021+435	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	14.83	3,417	3.57	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	021+435 - 022+466	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	13.76	3,417	3.36	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	022+466 - 023+463	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	15.25	3,417	2.72	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	023+463 - 024+450	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	17.11	3,417	2.94	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	024+450 - 025+470	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	12.35	3,417	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	026+403 - 027+420	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	13.92	3,417	3.38	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	027+420 - 028+435	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	13.84	3,417	3.38	2.21	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	028+209 - 041+847	13.64	L1	งานฉาบผิว	75,020	12,003,199.58	2.47	3,417	2.17	2.09	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	028+435 - 029+479	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.10	13.36	3,417	3.28	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	029+479 - 030+547	1.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,885	3,383,874.87	13.25	3,417	3.25	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	030+547 - 031+595	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,624.93	16.89	3,417	4.86	2.6	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	031+595 - 032+624	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,023.44	14.30	3,417	3.46	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	041+847 - 042+009	0.16	L1	งานฉาบผิว	880	140,800.00	4.35	3,417	2.42	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	042+009 - 055+924	13.91	L1	งานฉาบผิว	76,505	12,240,897.71	2.00	3,417	2.12	2.05	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	055+924 - 070+334	14.41	L1	งานบำรุงปกติ	79,255	0	0.00	3,417	1.66	1.66	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+220 - 040+158	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,800.00	4.65	3,417	2.47	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+181 - 040+137	0.04	R1	งานบำรุงปกติ	220	0	0.00	3,417	1.52	1.52	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+158 - 040+090	0.07	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	385	221,375.01	13.20	3,417	3.17	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+137 - 040+082	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,693.55	1.51	3,199	2.07	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+090 - 039+982	0.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	605	272,250.01	16.11	3,417	2.79	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	040+082 - 039+055	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	4.85	3,417	2.47	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	039+982 - 037+958	2.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	6,388,249.78	14.72	3,417	3.56	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	039+055 - 038+954	0.10	R1	งานฉาบผิว	550	88,096.92	3.78	3,262	2.38	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	038+954 - 037+930	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	4.12	3,417	2.39	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+958 - 037+846	0.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	605	272,250.01	14.94	3,417	2.72	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+930 - 037+830	0.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	550	316,249.99	12.74	3,271	3.28	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+846 - 037+730	0.12	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	660	297,000.01	15.65	3,312	2.77	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+830 - 036+821	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	15.72	3,417	2.78	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	037+730 - 035+667	2.06	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,330	5,098,774.53	15.39	3,417	2.75	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	036+821 - 036+723	0.10	R1	งานฉาบผิว	550	88,000.00	3.22	3,250	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	036+723 - 035+694	1.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,974.87	13.26	3,417	2.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	035+694 - 035+632	0.06	R1	งานฉาบผิว	330	52,800.00	4.72	3,417	2.48	2.31	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	035+667 - 035+453	0.21	R1	งานฉาบผิว	1155	184,800.00	1.29	3,346	2.05	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	035+453 - 033+386	2.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,385	5,123,525.19	13.60	3,417	2.55	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	033+386 - 033+168	0.22	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1210	544,500.00	13.81	3,335	2.61	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	033+168 - 031+094	2.07	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,385	5,123,249.71	17.13	3,417	2.95	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	031+094 - 030+869	0.23	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,265	727,015.98	13.38	3,345	3.28	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	030+869 - 028+837	2.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,165	6,419,875.21	17.30	3,417	4.19	2.29	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	028+837 - 028+624	0.21	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1155	664,471.61	16.15	3,342	4.87	2.6	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	028+624 - 026+549	2.08	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,440	6,577,647.93	14.26	3,417	3.45	2.22	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	026+549 - 026+326	0.22	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,210	695,403.52	14.09	3,338	3.54	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	026+326 - 024+223	2.10	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,550	6,641,600.67	15.47	3,417	3.73	2.24	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	024+223 - 024+006	0.22	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1210	544,221.34	15.33	3,342	2.76	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	024+006 - 021+897	2.11	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,605	6,673,226.48	12.52	3,417	3.11	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	021+897 - 021+679	0.22	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1210	544,500.00	27.05	3,347	5.17	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	012+748 - 012+543	0.20	R1	งานฉาบผิว	1100	176,095.44	2.92	3,329	2.25	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	012+543 - 010+456	2.09	R1	งานฉาบผิว	11,495	1,839,297.83	4.01	3,417	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	010+456 - 010+252	0.20	R1	งานบำรุงปกติ	1100	0	0.00	3,327	1.96	1.96	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	010+252 - 008+147	2.11	R1	งานฉาบผิว	11,605	1,856,702.01	4.84	3,417	2.47	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	003+567 - 003+367	0.20	R1	งานฉาบผิว	1100	176,000.00	3.22	3,347	2.28	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	101	003+367 - 001+257	2.11	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,605	5,222,249.74	13.25	3,417	2.52	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	074+167 - 075+205	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	2.92	1,058	3.03	2.17	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	075+205 - 076+207	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	3.59	1,058	2.69	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	076+207 - 077+213	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	3.65	1,058	2.7	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	077+213 - 078+208	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	4.08	1,058	2.91	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	078+208 - 079+218	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	3.26	1,058	2.54	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	079+218 - 080+225	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	3.21	1,058	3.25	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	080+225 - 081+219	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	3.18	1,058	3.25	2.2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	081+219 - 082+223	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	3.87	1,058	3.88	2.26	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	082+223 - 083+222	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	4.40	1,058	4.48	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	083+222 - 084+237	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	2.97	1,058	3.08	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1290	102	084+237 - 085+261	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	4.20	1,058	4.24	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	016+912 - 017+898	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,353	1.54	1.54	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	017+898 - 018+919	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	3.49	3,353	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	018+919 - 019+919	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.19	3,353	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	019+919 - 020+907	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	15.13	3,353	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	020+907 - 021+893	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	14.09	3,353	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	021+893 - 022+881	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,353	2	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	022+881 - 023+887	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	3.92	3,353	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	023+887 - 024+901	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,353	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	024+901 - 025+892	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	1.27	3,353	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	025+892 - 026+879	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.78	3,353	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	026+879 - 027+863	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	12.28	3,353	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	027+863 - 028+847	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	12.07	3,353	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	028+847 - 029+844	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	12.67	3,353	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	029+844 - 030+860	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	1.69	3,353	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	030+860 - 031+894	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.04	3.09	3,353	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	031+894 - 032+917	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.52	1.30	3,353	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	032+917 - 033+916	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	3.23	3,353	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	033+916 - 034+917	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,353	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	034+917 - 035+942	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,697.29	2.84	3,353	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1292	200	035+942 - 036+970	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	3,353	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1299	100	005+059 - 004+057	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,258	1.91	1.91	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1299	100	004+057 - 003+047	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,258	2.03	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1299	100	003+047 - 002+036	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,258	2.01	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1299	100	002+036 - 001+006	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,665	906,399.98	2.18	2,258	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	000+028 - 001+033	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	4.94	1,167	2.64	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	001+033 - 002+034	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,167	1.99	1.99	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	002+034 - 003+043	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.36	1,167	2.37	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	003+043 - 004+017	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.94	6.23	1,167	3.1	2.02	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	004+017 - 005+009	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	4.39	1,167	3.16	2.19	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	005+009 - 005+994	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	4.18	1,167	3.03	2.18	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	005+994 - 006+998	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.06	1,167	2.26	2.15	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	006+998 - 008+007	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	0.47	1,167	2.05	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	008+007 - 009+016	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.71	1,167	2.49	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	009+016 - 009+987	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,475.35	4.52	1,167	2.5	2	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	009+987 - 010+978	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	1.52	1,167	2.42	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	010+978 - 011+980	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.45	1,167	2.4	2.25	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1326	100	011+980 - 012+984	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,167	2.01	2.01	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	000+007 - 000+980	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,975.31	10.44	2,384	3.95	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	000+980 - 001+967	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	11.19	2,384	4.25	2.3	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	001+967 - 002+978	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	9.25	2,384	5.36	2.97	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	002+978 - 003+988	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	9.92	2,384	5.13	2.8	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	003+988 - 004+981	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	6.51	2,384	6.25	3.64	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1385	100	004+981 - 005+995	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	9.56	2,384	3.61	2.23	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1409	100	004+275 - 003+260	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	1.68	468	4.81	2.56	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1409	100	003+260 - 002+234	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	1.81	468	4.44	2.32	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1409	100	002+234 - 001+182	1.05	R1	งานฉาบผิว	5,775	924,000.04	0.45	468	2.43	2.27	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1409	100	001+182 - 000+165	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	468	2.04	2.04	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1410	100	002+604 - 001+623	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,898	2.03	2.03	
แพร่	เขียงรายที่ 2	2559	1410	100	001+623 - 000+635	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,898	1.98	1.98	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	371+341 - 372+346	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	30.23	5,246	3.02	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	372+346 - 373+363	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,038,768.74	34.17	5,246	3.29	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	373+363 - 374+368	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	38.73	5,246	3.68	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	374+368 - 375+403	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,360	5,562,596.98	34.70	5,246	2.58	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	375+403 - 376+429	1.03	L1	งานฉาบผิว	12,360	1,977,600.05	11.44	5,246	2.43	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	376+429 - 377+446	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,613.91	11.48	5,246	2.43	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	377+446 - 378+454	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.03	7.98	5,246	2.25	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	378+454 - 379+452	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,246	1.88	1.88	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	379+452 - 380+445	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	8.09	5,246	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	380+445 - 381+443	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	6.07	5,246	2.17	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	381+443 - 382+444	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,246	2.04	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	382+444 - 383+444	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	5.27	5,246	2.13	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	383+444 - 384+446	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	5.83	5,246	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	384+446 - 385+448	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	5.72	5,246	2.16	2.08	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	385+448 - 386+445	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	7.83	5,246	2.25	2.14	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	386+445 - 387+444	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	11.32	5,246	2.42	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	387+444 - 388+441	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	8.34	5,246	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	388+441 - 389+464	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,401.82	42.30	5,246	2.91	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	389+464 - 390+467	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,235.84	33.89	5,246	3.28	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	390+467 - 391+470	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,235.84	33.75	5,246	3.27	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	391+470 - 392+464	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.13	31.89	5,246	3.14	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	392+464 - 393+461	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	41.55	5,246	2.86	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	393+461 - 394+455	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	37.04	5,246	2.68	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	394+455 - 395+450	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,785.62	12.08	5,246	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	395+450 - 396+473	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,510.57	19.86	5,246	2.74	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	396+473 - 397+489	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,400.07	6.00	5,246	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	397+489 - 398+495	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.22	19.69	5,246	2.72	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	398+495 - 399+494	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,825.32	5.81	5,246	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	399+494 - 400+516	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.76	19.20	5,246	2.69	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	400+516 - 401+543	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	12,360	0	0.00	5,246	2	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	401+543 - 402+562	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,225.41	2.49	5,246	2.09	2.03	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	402+562 - 403+562	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,246	1.92	1.92	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	403+562 - 404+561	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,825.32	3.63	5,246	2.21	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	404+561 - 405+554	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,973.97	2.34	5,246	2.08	2.02	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	405+554 - 406+546	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	2.10	5,246	2.06	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	406+546 - 407+537	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,974.39	2.18	5,246	2.06	2.01	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	407+537 - 408+529	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.91	19.61	5,246	2.72	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	408+529 - 409+521	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	2.83	5,246	2.12	2.06	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	409+521 - 410+512	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,974.39	4.67	5,246	2.28	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	370+154 - 371+146	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,246	1.98	1.98	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	601	410+777 - 411+819	1.04	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,480	7,176,000.37	37.47	5,246	3.52	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	428+735 - 429+734	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,500	7,187,500.08	9.00	4,157	3.07	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	429+734 - 430+731	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,500	7,187,499.85	8.81	4,157	3.01	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	430+731 - 431+725	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,750.10	12.06	4,157	2.83	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	431+725 - 432+725	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,625,000.00	40.70	4,157	2.53	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	432+725 - 433+715	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,750.06	44.46	4,157	2.67	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	433+715 - 434+709	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,750.09	42.60	4,157	2.61	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	434+709 - 435+701	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,749.91	40.10	4,157	2.52	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	435+701 - 436+698	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,999.87	46.02	4,157	2.73	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	436+698 - 437+713	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,625	7,259,374.91	40.84	4,157	3.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	437+713 - 438+716	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,500	7,187,500.16	40.57	4,157	3.31	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	438+716 - 439+739	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,750	5,737,500.00	42.37	4,157	2.6	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	439+739 - 440+776	1.04	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,999.87	13.87	4,157	2.47	2.3	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	440+776 - 441+786	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,625	5,681,249.94	47.22	4,157	2.78	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	441+786 - 442+803	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,750	7,331,249.72	40.27	4,157	3.27	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	442+803 - 443+821	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,750	5,737,500.04	12.32	4,157	2.86	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	444+221 - 445+240	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,750	7,331,250.38	19.32	4,157	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	446+789 - 447+731	0.94	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,750	6,756,249.80	21.75	4,157	3.36	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	447+922 - 448+921	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,500	7,187,500.10	25.34	4,157	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	448+921 - 449+925	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,500	7,187,499.63	21.91	4,157	3.39	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	449+925 - 450+938	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,625	7,259,375.07	25.56	4,157	3.97	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	450+938 - 451+945	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,625	7,259,374.77	24.02	4,157	3.68	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	451+945 - 452+949	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,999.70	27.28	4,157	2.95	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	453+285 - 454+237	0.95	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,875	6,828,125.17	10.29	4,157	3.47	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	454+645 - 455+656	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	3.25	4,157	2.39	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	453+210 - 452+218	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,749.92	12.44	4,157	2.89	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	455+703 - 454+698	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.00	1.13	4,157	2.05	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	454+645 - 453+639	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.08	3.08	4,157	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	426+544 - 425+517	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	12,875	0	0.00	4,157	1.6	1.6	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	602	412+464 - 411+458	1.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,625	5,681,250.23	10.39	4,157	2.54	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	487+674 - 488+195	0.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,860	1,644,500.08	4.66	680	3.33	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	488+195 - 489+236	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,289,000.03	6.17	680	4.62	2.42	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	489+236 - 490+285	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.08	5.85	680	4.9	2.63	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	490+285 - 491+323	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	6.13	680	4.31	2.3	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	491+323 - 492+358	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.89	5.55	680	5.12	2.79	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	492+358 - 493+380	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.86	6.18	680	4.61	2.41	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	493+380 - 494+409	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.14	5.84	680	4.91	2.63	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	494+409 - 495+446	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.81	2.98	680	5.23	2.88	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	496+226 - 497+317	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,124.88	3.53	680	4.5	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	497+317 - 498+400	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.82	2.16	680	6.14	3.56	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	498+400 - 499+475	1.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,500.15	2.65	680	5.62	3.17	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	499+475 - 500+563	1.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,995	3,447,125.19	2.67	680	5.6	3.15	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	500+563 - 501+546	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	5.74	680	4.98	2.69	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	501+225 - 502+234	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.82	3.54	680	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	501+546 - 501+670	0.12	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	660	379,500.00	4.87	680	3.54	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	502+234 - 503+258	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.12	7.52	680	6.5	2.95	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	503+258 - 504+287	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,250.11	7.89	680	6.35	2.85	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	504+287 - 505+334	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.17	3.55	680	6.5	3.83	
แพร่	น่านที่ 2	2559	101	603	505+334 - 506+366	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.82	4.04	680	6.19	3.6	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	000+039 - 001+041	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	6.88	2,586	2.82	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	001+041 - 002+041	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	2.10	2,586	2.47	2.3	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	002+119 - 003+125	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,340.60	9.69	2,586	3.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	003+125 - 004+132	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,741.94	12.18	2,586	2.94	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	004+132 - 005+152	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,037,999.86	9.67	2,586	3.35	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	005+152 - 006+153	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,328.58	9.58	2,586	3.32	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	006+153 - 007+149	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	10.23	2,586	2.63	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	008+008 - 008+998	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,617.18	2.66	2,586	2.32	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	008+998 - 009+988	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,617.18	3.20	2,586	2.42	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	009+988 - 010+989	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,257.15	11.90	2,586	2.89	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	101	010+989 - 012+013	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.06	2.37	2,586	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1081	102	047+150 - 048+202	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,825	3,924,375.17	1.46	920	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	006+453 - 007+460	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.90	13.10	2,874	3.46	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	007+460 - 008+470	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	12.80	2,874	3.4	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	008+470 - 009+469	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	24.76	2,874	5.66	2.4	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	009+469 - 010+474	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.99	14.49	2,874	5.19	2.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	010+474 - 011+470	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	20.59	2,874	6.41	2.89	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	011+470 - 012+480	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	9.38	2,874	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	012+480 - 013+478	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	13.19	2,874	3.48	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	013+478 - 014+476	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	4.16	2,874	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	014+476 - 015+470	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	13.19	2,874	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	015+470 - 016+469	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	1.87	2,874	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	016+469 - 017+470	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	3.04	2,874	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	017+470 - 018+450	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	2.47	2,874	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	018+450 - 019+426	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,874	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	019+426 - 020+423	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,874	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	020+423 - 021+421	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,874	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	021+421 - 022+433	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	1.16	2,874	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	022+433 - 023+436	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	11.73	2,874	4.74	2.51	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1097	100	023+436 - 024+447	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.12	9.37	2,874	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	000+000 - 001+018	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	1.96	2,931	2.18	2.09	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	001+018 - 002+036	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,931	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	002+036 - 003+039	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,931	1.79	1.79	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	003+039 - 004+037	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,931	1.75	1.75	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	004+037 - 005+035	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,931	1.85	1.85	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	005+035 - 006+033	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,931	1.85	1.85	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	006+033 - 007+031	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.49	2,931	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	007+031 - 008+023	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.31	2,931	2.09	2.03	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	008+023 - 009+011	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	11.76	2,931	2.72	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	009+011 - 010+012	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	3.01	2,931	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	010+012 - 011+010	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.76	2,931	2.15	2.07	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	011+010 - 012+017	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.38	2,931	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	012+017 - 013+020	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	2.51	2,931	2.27	2.16	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	013+020 - 014+016	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.79	2,931	2.32	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	014+016 - 015+033	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,698.04	2.91	2,931	2.34	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	015+033 - 016+043	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	2.17	2,931	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	016+043 - 017+042	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	1.51	2,931	2.12	2.05	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	017+042 - 018+048	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.21	2,931	2.07	2.02	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	018+048 - 019+057	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	3.65	2,931	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	019+057 - 020+076	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	1.98	2,931	2.18	2.1	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	020+076 - 021+080	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	12.97	2,931	2.9	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	021+080 - 022+077	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,931	1.91	1.91	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	022+077 - 023+094	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,698.04	2.23	2,931	2.22	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	023+094 - 024+101	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	10.72	2,931	2.57	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	024+101 - 025+103	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	11.94	2,931	2.75	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	025+103 - 026+092	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	3.70	2,931	2.46	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	026+092 - 027+082	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	11.34	2,931	2.66	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	027+082 - 028+078	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.82	2,931	2.32	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	028+078 - 029+080	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.11	2,931	2.2	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	029+080 - 030+070	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	13.30	2,931	2.95	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	030+070 - 031+062	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.72	2,931	2.47	2.3	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	031+062 - 032+064	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	10.19	2,931	3.23	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	032+064 - 033+073	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	12.11	2,931	2.77	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	033+762 - 034+773	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	9.39	2,931	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	034+773 - 035+795	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	12.39	2,931	3.85	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	035+795 - 036+825	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	10.73	2,931	3.37	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	036+825 - 037+854	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,023.44	12.31	2,931	3.81	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	037+854 - 038+876	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	12.21	2,931	3.79	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	038+876 - 039+897	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	11.29	2,931	3.52	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	039+897 - 040+923	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	10.12	2,931	3.2	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	040+923 - 041+949	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	9.83	2,931	3.13	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	041+949 - 042+968	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	10.90	2,931	3.41	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	042+968 - 043+987	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	11.96	2,931	3.71	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	043+987 - 045+009	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	10.32	2,931	3.27	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	045+009 - 046+042	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,725.38	10.37	2,931	3.28	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	046+042 - 047+068	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	9.44	2,931	3.04	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	047+068 - 048+063	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	13.03	2,931	2.89	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	048+063 - 049+081	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	10.49	2,931	3.3	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	049+081 - 050+093	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	11.77	2,931	3.66	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	050+093 - 051+098	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	9.63	2,931	3.1	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	051+098 - 052+117	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	9.40	2,931	3.03	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	052+117 - 053+117	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	9.89	2,931	3.16	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	053+117 - 054+128	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	13.50	2,931	2.99	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	054+128 - 055+131	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	9.69	2,931	3.11	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	055+131 - 056+131	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	12.37	2,931	3.83	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	056+131 - 057+144	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	10.22	2,931	3.24	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	057+144 - 058+150	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	14.00	2,931	4.55	2.37	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	058+150 - 059+168	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	12.03	2,931	3.72	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	059+168 - 060+175	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	13.13	2,931	4.08	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	060+175 - 061+178	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	10.84	2,931	3.41	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	061+178 - 062+189	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	9.26	2,931	3	2.17	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	062+189 - 063+210	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.37	10.71	2,931	2.58	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	101	063+210 - 064+237	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,498.02	3.32	2,931	2.4	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	065+177 - 066+188	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	8.80	2,719	2.51	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	066+188 - 067+214	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	2.91	2,719	2.41	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	067+214 - 068+219	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	9.01	2,719	2.55	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	068+219 - 069+221	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	9.53	2,719	2.63	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	069+221 - 070+205	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	9.06	2,719	2.55	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	070+205 - 071+231	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	1.04	2,719	2.07	2.02	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	071+231 - 072+241	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	2.15	2,719	2.26	2.15	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	072+241 - 073+257	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	9.38	2,719	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	073+257 - 074+260	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	9.29	2,719	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	074+260 - 075+281	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	2.64	2,719	2.35	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	075+281 - 076+273	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	10.58	2,719	2.8	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	076+273 - 077+275	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	8.43	2,719	3.13	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	077+275 - 078+269	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	3.22	2,719	2.48	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	078+269 - 079+277	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	9.27	2,719	2.58	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	079+277 - 080+294	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,698.04	2.71	2,719	2.37	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	080+294 - 081+303	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	9.22	2,719	2.57	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	081+303 - 082+322	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	2.33	2,719	2.29	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	082+322 - 083+337	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	1.72	2,719	2.19	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	083+337 - 084+357	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,719	1.94	1.94	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	084+357 - 085+373	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	1.84	2,719	2.21	2.12	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	086+267 - 087+275	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,719	1.99	1.99	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	087+275 - 088+266	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,719	1.8	1.8	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	088+266 - 089+255	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	2.49	2,719	2.32	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	089+255 - 090+242	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,719	1.7	1.7	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	090+242 - 091+225	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	1.40	2,719	2.14	2.07	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	091+225 - 092+228	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,719	1.9	1.9	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	092+228 - 093+237	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.21	2,719	2.1	2.04	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	093+237 - 094+233	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,719	2.03	2.03	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	094+233 - 095+230	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	8.80	2,719	2.5	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	095+230 - 096+256	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.02	2.69	2,719	2.36	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	096+256 - 097+284	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,400.00	3.01	2,719	2.43	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1148	102	097+284 - 098+291	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	1.12	2,719	2.08	2.03	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	000+044 - 001+056	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,874.87	11.14	4,563	3.32	2.2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	001+056 - 002+057	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,734.52	14.52	4,563	3	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	002+057 - 003+059	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.91	10.38	4,563	3.13	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	003+059 - 004+070	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,535.74	12.77	4,563	3.78	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	004+070 - 005+049	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,294.63	3.35	4,563	2.35	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	005+049 - 006+041	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.34	4,563	2.45	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	006+041 - 007+051	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.98	13.94	4,563	2.9	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	007+051 - 008+053	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	11.58	4,563	2.59	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	008+053 - 009+058	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,264.60	11.98	4,563	2.65	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	009+058 - 010+065	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,215.70	10.49	4,563	3.14	2.19	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	010+065 - 011+071	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.12	19.98	4,563	2.52	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	011+071 - 012+080	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,775,290.52	18.62	4,563	3.09	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	012+080 - 013+093	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,461.04	25.22	4,563	4.09	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1170	100	013+093 - 014+103	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	40.30	4,563	5.03	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	000+025 - 001+076	1.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,675	1,653,750.00	7.16	1,138	2.62	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	001+076 - 002+131	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,675	2,113,347.47	2.86	1,138	3.44	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	002+131 - 003+199	1.07	L1	งานบำรุงปกติ	3,745	0	0.00	1,138	1.73	1.73	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	003+199 - 004+229	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	3,605	0	0.00	1,138	1.9	1.9	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	004+229 - 005+285	1.06	L1	งานบำรุงปกติ	3,710	0	0.00	1,138	1.82	1.82	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	005+285 - 006+331	1.05	L1	งานฉาบผิว	3,675	588,000.00	0.53	1,138	2.2	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	006+331 - 007+377	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	3,675	0	0.00	1,138	2	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	007+377 - 008+417	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,640	1,637,999.94	3.46	1,138	2.95	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	008+417 - 009+461	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,640	2,093,000.06	3.51	1,138	4.22	2.29	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	009+461 - 010+505	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,640	2,093,000.06	3.48	1,138	4.76	2.52	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	010+505 - 011+548	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,640	2,093,222.96	3.29	1,138	3.92	2.26	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	011+548 - 012+602	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,675	2,113,125.04	3.36	1,138	4.02	2.27	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	012+602 - 013+653	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,675	2,113,348.42	3.14	1,138	3.73	2.25	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	013+653 - 014+710	1.06	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,710	2,133,025.86	2.80	1,138	3.36	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	014+710 - 015+770	1.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,710	1,669,499.91	3.05	1,138	2.71	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	015+770 - 016+832	1.06	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,710	1,669,500.05	3.27	1,138	2.84	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	016+832 - 017+889	1.06	L1	งานฉาบผิว	3,710	593,537.63	0.39	1,138	2.11	2.05	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	017+889 - 018+952	1.06	L1	งานฉาบผิว	3,710	593,662.03	0.52	1,138	2.2	2.11	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	018+952 - 019+994	1.04	L1	งานฉาบผิว	3,640	582,400.03	0.34	1,138	2.09	2.03	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	019+994 - 021+048	1.05	L1	งานบำรุงปกติ	3,675	0	0.00	1,138	2.01	2.01	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	021+048 - 022+095	1.05	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,675	1,653,750.08	4.09	1,138	2.64	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	022+095 - 023+139	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,640	2,093,000.06	4.28	1,138	3.65	2.24	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	101	023+139 - 024+185	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,675	2,113,125.01	4.25	1,138	3.6	2.23	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	027+635 - 028+544	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,249.94	7.12	1,138	4.73	2.5	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	028+544 - 029+443	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.96	7.22	1,138	4.66	2.45	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	029+443 - 030+352	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,249.94	6.29	1,138	5.3	2.93	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	030+352 - 031+262	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,250.08	5.69	1,138	3.41	2.21	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	031+262 - 032+180	0.92	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,600	2,069,999.96	6.08	1,138	2.71	2	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	032+180 - 033+097	0.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,600	2,644,999.99	7.35	1,138	4.4	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	033+097 - 034+011	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,249.93	2.96	1,138	4.34	2.31	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	034+011 - 034+924	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,510.49	2.82	1,138	4.06	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	034+924 - 035+836	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,250.00	5.09	1,138	4.65	2.44	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	035+836 - 036+754	0.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,600	2,644,999.96	5.27	1,138	4.51	2.33	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	036+754 - 037+669	0.92	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,600	2,645,000.06	6.72	1,138	5.03	2.73	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	037+669 - 038+578	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,249.94	7.43	1,138	4.48	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	038+578 - 039+488	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,250.08	6.61	1,138	5.08	2.76	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	039+488 - 040+397	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,249.94	7.20	1,138	4.67	2.46	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	040+397 - 041+309	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,250.00	6.38	1,138	5.22	2.86	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	041+309 - 042+210	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,239.02	2.83	1,138	4.07	2.28	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	042+210 - 043+119	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,511.62	2.86	1,138	4.74	2.51	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	043+119 - 044+024	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,759.86	3.01	1,138	4.46	2.32	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	044+024 - 044+932	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,249.98	2.47	1,138	3.52	2.22	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1256	102	044+932 - 045+838	0.91	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,550	2,616,250.05	2.12	1,138	3.1	2.18	
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	000+000 - 001+030	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,249.91	0.78	120	5.22	2.87	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	001+030 - 002+051	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.07	0.81	120	5.04	2.74	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	002+051 - 003+069	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.03	0.84	120	4.84	2.58	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	003+069 - 004+087	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.03	0.53	120	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	004+087 - 005+110	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,181.53	0.49	120	6	3.45	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	005+110 - 006+130	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.94	0.59	120	5.28	2.91	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	006+130 - 007+148	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.02	0.54	120	5.69	3.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	007+148 - 008+166	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.02	0.45	120	6.22	3.62	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	008+166 - 009+190	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.11	0.83	120	6.5	2.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	009+190 - 010+210	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	0.83	120	6.5	2.95	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	010+210 - 011+219	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,069.63	0.49	120	6	3.45	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	011+219 - 012+232	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,431.57	0.41	120	6.46	3.8	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	012+232 - 013+259	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,570.27	0.67	120	4.39	2.31	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	013+259 - 014+286	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,570.27	0.52	120	3.44	2.22	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	014+286 - 015+312	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.06	0.80	120	5.08	2.76	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	015+312 - 016+319	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,070.34	0.65	120	4.24	2.3	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	016+319 - 017+340	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,180.98	0.64	120	4.19	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	017+340 - 018+360	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.94	0.40	120	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	018+360 - 019+376	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.09	0.40	120	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	019+376 - 020+396	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.94	0.40	120	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	020+396 - 021+426	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,249.92	0.40	120	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	021+426 - 022+437	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,431.02	0.40	120	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	022+437 - 023+463	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,150	2,961,250.07	0.43	120	6.36	3.73	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	023+463 - 024+486	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,181.53	0.51	120	5.86	3.35	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	024+486 - 025+506	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.94	0.57	120	5.46	3.05	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	025+506 - 026+531	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,248.75	0.55	120	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	026+531 - 027+551	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	0.60	120	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	027+551 - 028+565	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.17	0.53	120	3.56	2.23	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	028+565 - 029+563	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.03	0.21	120	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	029+563 - 030+587	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.11	0.67	120	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	030+587 - 031+612	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.95	0.67	120	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	031+612 - 032+627	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.96	0.72	120	3.72	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	032+627 - 033+652	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.94	0.61	120	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	033+652 - 034+669	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.89	0.73	120	3.7	2.24	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	034+669 - 035+676	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.91	0.60	120	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	035+676 - 036+685	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.84	0.82	120	4.17	2.29	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	036+685 - 037+685	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.00	0.74	120	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	037+685 - 038+687	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.94	0.74	120	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	038+687 - 039+694	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.91	0.64	120	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	039+694 - 040+716	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.87	0.46	120	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	040+716 - 041+718	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.92	0.49	120	3.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1333	100	041+718 - 042+730	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.90	0.48	120	3.27	2.2	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1371	100	000+000 - 001+013	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	4.28	1,184	3.88	2.26	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1371	100	001+013 - 002+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	4.79	1,184	4.51	2.33	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1371	100	002+015 - 003+045	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	4.79	1,184	4.46	2.32	โครงการสำรวจปี 57
แพร่	น่านที่ 2	2559	1371	100	003+045 - 004+059	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	3.44	1,184	5.61	3.16	โครงการสำรวจปี 57