สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	731+267 - 732+271	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.91	26.13	11,421	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	732+271 - 733+275	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.91	19.20	11,421	2.21	2.12	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	733+275 - 734+278	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,822.82	12.56	11,421	2.1	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	734+278 - 735+282	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.91	26.47	11,421	2.34	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	735+282 - 736+287	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,176.91	16.54	11,421	2.17	2.09	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	736+287 - 737+292	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,497.55	85.10	11,421	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	737+292 - 738+295	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,822.82	23.67	11,421	2.28	2.17	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	738+295 - 739+296	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,822.49	28.34	11,421	2.38	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	739+296 - 740+293	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	740+293 - 741+292	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,822.09	11.15	11,421	2.07	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	741+292 - 742+297	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,497.55	83.31	11,421	2.52	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	742+297 - 743+295	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.04	23.17	11,421	2.27	2.16	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	743+295 - 744+267	0.97	L2	งานฉาบผิว	9,700	1,552,000.00	30.30	11,421	2.42	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	744+267 - 745+242	0.98	L2	งานฉาบผิว	9,800	1,567,821.38	10.16	11,421	2.05	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	745+242 - 746+221	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	11,421	1.89	1.89	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	746+221 - 747+200	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	11,421	1.77	1.77	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	747+200 - 748+176	0.98	L2	งานฉาบผิว	9,800	1,568,000.02	28.87	11,421	2.38	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	748+176 - 749+147	0.97	L2	งานฉาบผิว	9,700	1,551,822.45	31.02	11,421	2.43	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	749+147 - 750+147	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.97	1.97	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	750+147 - 751+150	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.7	1.7	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	751+150 - 752+155	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.84	1.84	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	752+155 - 753+157	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.96	29.51	11,421	2.4	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	753+157 - 754+157	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.00	27.88	11,421	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	754+157 - 755+130	0.97	L2	งานฉาบผิว	9,700	1,552,177.23	10.18	11,421	2.06	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	755+130 - 756+103	0.97	L2	งานบำรุงปกติ	9,700	0	0.00	11,421	1.89	1.89	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	756+103 - 757+078	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	11,421	2.01	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	757+078 - 758+050	0.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,700	4,365,000.02	82.39	11,421	2.51	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	758+050 - 759+026	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,800	4,410,000.05	29.45	11,421	2.76	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	759+026 - 760+001	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,800	4,409,588.96	59.23	11,421	2.87	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	760+001 - 760+977	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,800	9,849,000.11	28.42	11,421	3.01	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	760+977 - 761+963	0.99	L2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.00	6.78	11,421	2.09	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	761+963 - 762+962	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,854.43	15.90	11,421	2.39	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	762+962 - 763+963	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,087.83	46.27	11,421	5.14	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	763+963 - 764+964	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,591.57	52.08	11,421	2.67	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	764+964 - 765+969	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.63	1.63	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	765+969 - 766+972	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.5	1.5	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	766+972 - 767+972	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	2.03	2.03	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	767+972 - 768+965	0.99	L2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,144.97	9.90	11,421	2.18	2.1	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	768+965 - 769+957	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,900	9,949,499.84	28.54	11,421	3.03	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	769+957 - 770+955	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.26	33.24	11,421	3.39	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	770+955 - 771+959	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.76	58.06	11,421	2.85	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	771+959 - 772+963	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.76	60.66	11,421	2.94	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	772+963 - 773+966	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.76	1.76	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	773+966 - 774+969	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,855.03	14.58	11,421	2.34	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	774+969 - 775+973	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.76	58.55	11,421	2.87	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	775+973 - 776+974	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,591.57	58.74	11,421	2.87	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	776+974 - 777+976	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.96	17.58	11,421	2.44	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	777+976 - 778+976	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.00	18.36	11,421	2.46	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	778+976 - 779+976	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.00	58.92	11,421	2.87	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	779+976 - 780+977	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,854.78	14.00	11,421	2.31	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	780+977 - 781+974	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,145.87	10.35	11,421	2.19	2.11	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	781+974 - 782+968	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,455,000.07	49.80	11,421	2.61	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	782+968 - 783+966	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.11	49.20	11,421	2.58	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	783+966 - 784+962	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.96	47.69	11,421	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	784+962 - 785+960	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.99	1.99	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	785+960 - 786+961	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,854.78	7.13	11,421	2.11	2.05	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	786+961 - 787+960	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.77	1.77	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	787+960 - 788+964	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.94	1.94	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	788+964 - 789+967	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,855.03	13.00	11,421	2.27	2.16	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	789+967 - 790+920	0.95	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,519,855.04	15.25	11,421	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	790+920 - 790+971	0.05	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	500	225,401.79	49.66	11,421	2.62	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	790+971 - 791+975	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.76	57.09	11,421	2.82	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	791+975 - 792+980	1.00	L2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,144.74	14.37	11,421	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	793+391 - 792+390	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,928.46	12.25	11,421	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	792+390 - 791+385	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,334.03	43.34	11,421	2.73	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	791+385 - 790+380	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,407.07	47.23	11,421	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	790+380 - 789+375	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.84	1.84	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	789+375 - 788+369	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,100	4,545,000.18	55.12	11,421	2.75	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	788+369 - 787+367	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.96	13.59	11,421	2.3	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	787+367 - 786+367	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.89	1.89	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	786+367 - 785+362	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,407.07	61.28	11,421	2.97	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	785+362 - 784+367	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,853.83	15.84	11,421	2.38	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	784+367 - 783+369	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.26	30.38	11,421	3.16	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	783+369 - 782+371	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.26	41.29	11,421	4.22	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	782+371 - 781+376	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	781+376 - 780+374	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.96	13.16	11,421	2.28	2.16	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	780+374 - 779+372	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.75	29.73	11,421	3.12	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	779+372 - 778+371	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,087.83	30.00	11,421	3.14	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	778+371 - 777+369	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.75	28.11	11,421	3	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	777+369 - 776+366	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,592.26	46.05	11,421	2.5	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	776+366 - 775+362	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.76	59.09	11,421	2.89	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	775+362 - 774+357	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,407.07	52.21	11,421	2.68	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	774+357 - 773+353	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,599,999.91	19.05	11,421	2.49	2.31	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	773+353 - 772+348	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.85	1.85	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	772+348 - 771+342	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,500.42	31.65	11,421	3.26	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	771+342 - 770+338	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,049,999.49	31.12	11,421	3.24	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	770+338 - 769+344	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,900	9,949,500.18	33.15	11,421	3.4	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	769+344 - 768+351	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,455,407.77	57.25	11,421	2.83	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	768+351 - 767+354	1.00	R2	งานฉาบผิว	10,000	1,600,145.87	14.82	11,421	2.35	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	767+354 - 766+350	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	11,421	1.8	1.8	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	766+350 - 765+344	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	10,100	0	0.00	11,421	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	765+344 - 764+338	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,100	10,150,500.42	30.09	11,421	3.13	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	764+338 - 763+338	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,000	10,050,000.00	32.54	11,421	3.34	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	763+338 - 762+336	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,999.89	56.91	11,421	2.82	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	762+336 - 761+343	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,455,407.77	47.89	11,421	2.56	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	761+343 - 760+361	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,800	9,848,999.93	29.28	11,421	3.09	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	760+361 - 759+386	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,800	9,848,082.00	29.52	11,421	3.09	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	759+386 - 758+407	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,800	4,410,409.42	52.39	11,421	2.68	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	12	1100	758+407 - 757+433	0.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,700	4,364,999.89	48.68	11,421	2.58	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	389+416 - 390+407	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,749.99	44.08	14,706	3.69	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	390+407 - 391+396	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,750.12	10.69	14,706	3.31	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	391+396 - 392+390	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.04	60.45	14,706	2.65	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	392+390 - 393+384	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.04	55.14	14,706	2.53	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	393+384 - 394+374	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	17.81	14,706	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	394+374 - 395+363	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.05	62.11	14,706	2.68	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	395+363 - 396+353	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.03	54.29	14,706	2.5	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	396+353 - 397+342	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	16.96	14,706	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	397+342 - 398+330	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	791,999.98	4.07	14,706	2.24	2.14	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	398+330 - 399+318	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.64	1.64	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	399+318 - 400+308	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	4.71	14,706	2.3	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	400+308 - 401+299	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.97	1.97	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	401+299 - 402+288	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.84	1.84	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	402+288 - 403+282	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.75	1.75	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	403+282 - 404+283	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.72	1.72	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	404+283 - 405+283	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	2.44	14,706	2.1	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	405+283 - 406+296	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.01	5.19	14,706	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	406+296 - 407+295	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.57	1.57	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	407+295 - 408+302	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	14,706	2.01	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	408+302 - 409+322	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	15.58	14,706	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	409+322 - 410+321	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.93	1.93	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	410+321 - 411+316	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.61	1.61	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	411+316 - 412+311	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.63	1.63	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	412+311 - 413+305	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.54	1.54	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	413+305 - 414+293	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	791,999.98	6.29	14,706	2.46	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	414+293 - 415+281	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,499.94	19.91	14,706	2.89	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	415+281 - 416+269	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,873.21	6.50	14,706	3.46	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	416+269 - 417+257	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,555.17	11.76	14,706	2.97	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	417+257 - 418+245	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,873.21	7.22	14,706	3.83	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	418+245 - 419+236	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,534.18	7.18	14,706	3.82	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	419+236 - 420+226	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,637.97	11.41	14,706	2.9	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	420+226 - 421+236	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,075,249.95	11.97	14,706	3.65	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	421+236 - 422+247	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,075,431.75	6.77	14,706	3.9	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	422+247 - 423+257	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.98	16.51	14,706	2.61	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	423+257 - 424+098	0.84	L2	งานฉาบผิว	4,200	672,000.02	4.03	14,706	2.24	2.14	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	424+098 - 424+267	0.17	L2	งานฉาบผิว	850	136,000.00	6.42	14,706	2.47	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	424+267 - 425+271	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.88	19.60	14,706	2.89	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	425+271 - 426+268	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,000	5,024,999.89	9.65	14,706	3.06	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	426+268 - 427+266	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.06	17.68	14,706	2.71	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	427+266 - 428+263	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.95	16.40	14,706	2.6	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	428+263 - 429+261	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.02	5.63	14,706	2.4	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	429+261 - 430+258	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,000	799,999.98	5.14	14,706	2.35	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	430+258 - 431+256	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.02	5.28	14,706	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	431+256 - 432+254	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.06	18.16	14,706	2.75	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	432+254 - 433+251	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.95	14.13	14,706	2.42	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	433+251 - 434+251	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.00	20.27	14,706	2.95	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	434+251 - 435+255	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,000	799,999.96	4.06	14,706	2.24	2.14	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	435+255 - 436+269	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,075,250.29	9.45	14,706	3.03	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	436+269 - 437+289	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	16.36	14,706	2.6	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	437+289 - 438+310	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,100	5,125,500.14	11.60	14,706	3.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	438+310 - 439+330	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	20.18	14,706	2.94	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	439+330 - 440+341	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.08	20.37	14,706	2.97	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	440+341 - 441+345	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.88	16.77	14,706	2.64	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	441+345 - 442+344	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.03	12.31	14,706	2.28	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	442+344 - 443+338	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.02	1.87	14,706	2.05	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	443+338 - 444+340	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.94	17.95	14,706	2.74	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	444+340 - 445+336	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,000	799,999.99	6.13	14,706	2.44	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	445+336 - 446+337	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,000	5,025,000.23	11.71	14,706	3.58	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	446+337 - 447+348	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.03	6.20	14,706	2.45	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	447+348 - 448+359	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.03	5.14	14,706	2.35	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	448+359 - 449+370	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.03	2.53	14,706	2.11	2.05	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	449+370 - 450+380	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	14,706	1.92	1.92	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	450+380 - 451+388	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.02	2.02	14,706	2.06	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	451+388 - 452+378	0.99	L2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	5.35	14,706	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	452+378 - 453+368	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.03	17.63	14,706	2.71	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	453+368 - 454+357	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.05	15.41	14,706	2.52	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	454+357 - 455+347	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.03	8.30	14,706	2	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	455+651 - 454+661	0.99	R2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	3.39	14,706	2.18	2.09	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	454+661 - 453+671	0.99	R2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	3.64	14,706	2.2	2.11	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	453+671 - 452+680	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,499.99	15.59	14,706	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	452+680 - 451+690	0.99	R2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	3.01	14,706	2.14	2.07	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	451+690 - 450+687	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.02	1.87	14,706	2.05	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	450+687 - 449+676	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.03	2.54	14,706	2.11	2.05	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	449+676 - 448+664	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,050	807,999.98	4.67	14,706	2.3	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	448+664 - 447+653	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.03	5.98	14,706	2.43	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	447+653 - 446+641	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,050	807,999.98	5.60	14,706	2.4	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	446+641 - 445+635	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.09	16.49	14,706	2.6	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	445+635 - 444+640	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,000	5,025,000.03	9.56	14,706	3.04	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	444+640 - 443+634	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,075,250.21	10.35	14,706	3.22	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	443+634 - 442+640	0.99	R2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.02	2.25	14,706	2.09	2.03	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	442+640 - 441+644	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	799,999.99	2.47	14,706	2.1	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	441+644 - 440+639	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	2.53	14,706	2.11	2.05	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	440+639 - 439+630	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,050	807,999.96	3.86	14,706	2.22	2.12	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	439+630 - 438+610	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,999.96	16.50	14,706	2.61	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	438+610 - 437+589	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.06	15.73	14,706	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	437+589 - 436+568	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.06	11.76	14,706	2.24	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	436+568 - 435+549	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.12	15.50	14,706	2.53	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	435+549 - 434+544	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	3.19	14,706	2.16	2.08	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	434+544 - 433+542	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.94	17.78	14,706	2.72	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	433+542 - 432+543	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.01	2.11	14,706	2.07	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	432+543 - 431+545	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.02	5.22	14,706	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	431+545 - 430+546	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.01	4.79	14,706	2.31	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	430+546 - 429+548	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.06	18.49	14,706	2.78	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	429+548 - 428+550	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.75	1.75	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	428+550 - 427+552	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	427+552 - 426+554	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.02	3.67	14,706	2.2	2.11	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	426+554 - 425+555	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,000	800,000.01	3.66	14,706	2.2	2.11	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	425+555 - 424+554	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.11	17.29	14,706	2.68	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	424+554 - 423+543	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,050	808,000.03	4.09	14,706	2.24	2.14	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	423+543 - 422+532	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	14,706	1.95	1.95	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	422+532 - 421+521	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,075,250.18	9.74	14,706	3.09	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	421+521 - 420+511	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,050	5,074,872.23	14.25	14,706	3.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	420+511 - 419+513	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,000	5,025,000.13	10.90	14,706	3.36	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	419+513 - 418+521	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,626.63	6.15	14,706	3.31	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	418+521 - 417+533	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,873.21	7.25	14,706	3.84	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	417+533 - 416+544	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,965.90	5.65	14,706	3.1	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	416+544 - 415+555	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,965.90	7.91	14,706	4.3	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	415+555 - 414+567	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,950	4,974,873.21	8.04	14,706	4.41	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	414+567 - 413+578	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.05	16.63	14,706	2.61	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	413+578 - 412+585	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.75	1.75	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	412+585 - 411+590	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.75	1.75	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	411+590 - 410+594	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.99	1.99	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	410+594 - 409+597	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.81	1.81	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	409+597 - 408+578	1.02	R2	งานฉาบผิว	5,100	816,000.04	5.38	14,706	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	408+578 - 407+566	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	14,706	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	407+566 - 406+569	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.49	1.49	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	406+569 - 405+555	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	14,706	1.93	1.93	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	405+555 - 404+553	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.71	1.71	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	404+553 - 403+551	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.46	1.46	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	403+551 - 402+553	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	14,706	1.75	1.75	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	402+553 - 401+564	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.58	1.58	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	401+564 - 400+572	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.89	1.89	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	400+572 - 399+581	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.94	1.94	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	399+581 - 398+592	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	14,706	1.69	1.69	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	398+592 - 397+603	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.05	16.67	14,706	2.62	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	401	397+603 - 396+614	0.99	R2	งานฉาบผิว	4,950	792,000.02	3.96	14,706	2.23	2.13	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	455+651 - 456+644	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,175	2.01	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	456+644 - 457+638	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	13.45	7,175	1.87	1.87	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	457+638 - 458+632	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	14.41	7,175	2.1	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	458+632 - 459+624	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	6.73	7,175	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	459+624 - 460+616	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	27.59	7,175	2.92	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	460+616 - 461+608	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	27.92	7,175	2.95	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	461+608 - 462+600	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	22.19	7,175	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	462+600 - 463+593	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	3.76	7,175	2.14	2.07	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	463+593 - 464+601	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	7.18	7,175	2.39	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	464+601 - 465+608	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	7.97	7,175	2.45	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	465+608 - 466+616	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,175	1.97	1.97	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	466+616 - 467+623	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	7.06	7,175	2.38	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	467+623 - 468+624	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	5.08	7,175	2.23	2.13	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	468+624 - 469+623	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	6.16	7,175	2.31	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	469+623 - 470+622	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	22.43	7,175	2.56	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	470+622 - 471+621	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	4.73	7,175	2.21	2.12	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	471+621 - 472+621	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	6.62	7,175	2.35	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	472+621 - 473+620	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,175	1.97	1.97	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	473+620 - 474+619	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.08	19.64	7,175	3.05	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	474+619 - 475+616	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	21.83	7,175	2.52	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	475+616 - 476+614	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	3.73	7,175	2.14	2.07	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	476+614 - 477+612	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	22.29	7,175	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	477+612 - 478+610	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	26.61	7,175	2.84	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	478+610 - 479+608	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	23.50	7,175	2.63	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	479+608 - 480+608	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.45	7,175	2.5	2.32	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	480+608 - 481+606	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	24.37	7,175	2.69	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	481+733 - 480+737	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	5.90	7,175	2.29	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	480+737 - 479+740	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	22.35	7,175	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	479+740 - 478+744	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	7.71	7,175	2.43	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	478+744 - 477+749	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,175	1.69	1.69	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	477+749 - 476+753	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,175	1.86	1.86	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	476+753 - 475+758	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,175	1.68	1.68	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	475+758 - 474+762	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,175	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	474+762 - 473+766	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	7.26	7,175	2.39	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	473+766 - 472+769	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	24.49	7,175	2.69	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	472+769 - 471+773	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	6.54	7,175	2.34	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	471+773 - 470+776	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	6.36	7,175	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	470+776 - 469+780	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.94	22.46	7,175	3.4	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	469+780 - 468+783	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	3.12	7,175	2.1	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	468+783 - 467+785	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	21.73	7,175	2.52	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	467+785 - 466+780	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	6.96	7,175	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	466+780 - 465+776	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	6.79	7,175	2.36	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	465+776 - 464+771	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.11	7,175	2.47	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	464+771 - 463+766	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	3.00	7,175	2.09	2.03	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	463+766 - 462+772	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,175	2.01	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	462+772 - 461+783	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.12	21.71	7,175	2.52	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	461+783 - 460+793	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.06	26.58	7,175	2.84	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	460+793 - 459+804	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	8.27	7,175	2.48	2.31	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	459+804 - 458+814	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	4.88	7,175	2.22	2.12	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	458+814 - 457+823	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	3.17	7,175	2.1	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	457+823 - 456+831	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	3.81	7,175	2.14	2.07	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	212	402	456+831 - 455+840	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,175	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	000+000 - 001+009	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	69.64	12,758	2.8	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	001+009 - 002+020	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,509.82	94.94	12,758	2.81	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	002+020 - 003+030	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.96	96.87	12,758	2.85	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	003+030 - 004+020	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	50.47	12,758	3.14	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	004+020 - 004+996	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.07	91.99	12,758	2.76	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	004+996 - 005+973	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,819,899.81	50.59	12,758	3.14	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	005+973 - 006+949	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.11	87.81	12,742	2.69	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	006+949 - 007+931	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,510.22	69.58	12,742	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	007+931 - 008+930	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	72.05	12,758	2.85	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	008+930 - 009+933	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	76.57	12,758	2.98	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	009+933 - 010+937	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,758	1.74	1.74	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	010+937 - 011+945	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	7.32	12,758	2.06	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	238	100	011+945 - 012+956	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	12,758	1.88	1.88	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	000+000 - 000+982	0.98	L1	งานฉาบผิว	12,740	2,038,399.98	11.35	10,228	2.32	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	000+982 - 001+965	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,740	5,733,448.54	44.60	10,228	2.76	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	004+947 - 005+948	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	13,000	0	0.00	10,228	1.6	1.6	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	005+948 - 006+940	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	12,870	0	0.00	10,228	1.44	1.44	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	006+940 - 007+943	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	13,000	0	0.00	10,228	1.85	1.85	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	007+943 - 008+951	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	13,130	0	0.00	10,228	1.55	1.55	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	008+951 - 009+959	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	13,130	0	0.00	10,228	1.58	1.58	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	009+959 - 010+967	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	13,130	0	0.00	10,228	1.79	1.79	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	010+967 - 011+971	1.00	L1	งานฉาบผิว	13,000	2,079,999.90	20.38	10,228	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	101	011+971 - 012+959	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,870	5,791,499.87	74.68	10,228	2.82	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	062+715 - 061+734	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,800	4,409,500.59	7.35	1,331	2.51	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	061+734 - 060+750	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.75	1.75	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	060+750 - 059+774	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.93	1.93	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	059+774 - 058+795	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.71	1.71	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	058+795 - 057+815	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.99	1.99	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	057+815 - 056+840	0.98	R1	งานฉาบผิว	9,800	1,567,821.38	1.11	1,331	2.13	2.06	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	056+840 - 055+864	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.71	1.71	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	055+864 - 054+884	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.83	1.83	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	054+884 - 053+902	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	053+902 - 052+912	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.68	1.68	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	052+912 - 051+930	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	051+930 - 050+948	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.49	1.49	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	050+948 - 049+971	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,800	4,410,501.59	9.21	1,331	2.87	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	049+971 - 048+991	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,800	4,410,000.09	7.59	1,331	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	048+991 - 047+999	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,900	4,454,999.93	8.12	1,331	2.66	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	031+693 - 030+699	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	030+699 - 029+696	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	1,331	1.61	1.61	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	029+696 - 028+697	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	1,331	1.41	1.41	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	028+697 - 027+714	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.69	1.69	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	027+714 - 026+732	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	026+732 - 025+749	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.42	1.42	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	025+749 - 024+767	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	9,800	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	024+767 - 023+776	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	023+776 - 022+788	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	022+788 - 021+799	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	021+799 - 020+811	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	020+811 - 019+822	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	019+822 - 018+834	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	018+834 - 017+846	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	017+846 - 016+858	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	016+858 - 015+870	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.39	1.39	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	015+870 - 014+883	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.9	1.9	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2034	102	014+883 - 013+893	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	9,900	0	0.00	1,331	1.56	1.56	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2047	100	002+348 - 003+359	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,655	9,001,625.34	39.85	7,742	4.97	2.68	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2047	100	000+937 - 001+613	0.68	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,540	6,060,500.00	44.66	7,742	4.11	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2047	100	001+613 - 002+348	0.74	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,470	6,595,250.13	45.35	7,742	4.2	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2047	100	000+012 - 000+937	0.93	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,415	8,288,625.10	24.70	7,742	6.21	3.61	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2047	100	004+186 - 005+004	0.82	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,200	4,715,000.10	29.62	7,742	4.31	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	008+950 - 009+931	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,880	940,693.45	1.34	2,777	2.12	2.05	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	009+931 - 010+904	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,820	2,619,299.08	10.09	2,777	2.59	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	010+904 - 011+876	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,820	0	0.00	2,777	1.64	1.64	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	011+876 - 012+876	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	2,777	1.93	1.93	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	012+876 - 013+883	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,706.97	3.01	2,777	2.41	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	013+883 - 014+883	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.00	1.63	2,777	2.16	2.08	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	014+883 - 015+874	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,299.72	11.21	2,777	2.75	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	015+874 - 016+849	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,880	3,380,614.83	8.93	2,777	3.06	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	016+849 - 017+830	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,880	2,645,700.35	11.32	2,777	2.77	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	017+830 - 018+838	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,500.05	9.32	2,777	3.17	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	018+838 - 019+847	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,883.56	9.56	2,777	3.23	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	019+847 - 020+851	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.87	11.84	2,777	2.86	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	020+851 - 021+852	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,700.45	10.67	2,777	2.67	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	021+852 - 022+858	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,600.04	3.24	2,777	2.45	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	022+858 - 023+864	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,600.04	2.94	2,777	2.4	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	023+864 - 024+865	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.49	2.60	2,777	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2104	200	024+865 - 025+865	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.00	12.05	2,777	4	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	115+332 - 116+310	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,899	1.65	1.65	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	116+310 - 117+301	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,899	1.85	1.85	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	117+301 - 118+295	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,899	2.03	2.03	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	118+295 - 119+278	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,899	1.64	1.64	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	119+278 - 120+261	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,899	1.95	1.95	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	120+261 - 121+243	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,899	1.8	1.8	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	121+243 - 122+225	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	5.34	4,899	2.24	2.14	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	122+225 - 123+210	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	3.10	4,899	2.09	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	123+210 - 124+200	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	29.11	4,899	2.93	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	124+200 - 125+186	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	22.61	4,899	2.52	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	125+186 - 126+172	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	29.62	4,899	2.96	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	126+172 - 127+158	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	22.58	4,899	3.22	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	127+158 - 128+144	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	7.29	4,899	2.38	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	128+144 - 129+132	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	7.91	4,899	2.43	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	129+132 - 130+127	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	27.41	4,899	2.8	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	130+127 - 131+118	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	24.34	4,899	2.63	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	131+118 - 132+084	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.05	24.57	4,899	2.63	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	132+084 - 133+057	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,899	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	133+057 - 134+029	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,899	1.86	1.86	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	134+029 - 135+008	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	24.23	4,899	2.62	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	401	135+008 - 135+995	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	22.96	4,899	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	185+903 - 184+902	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.6	1.6	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	184+902 - 183+928	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,380	1.51	1.51	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	183+928 - 182+957	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,380	1.68	1.68	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	182+957 - 181+983	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,380	1.87	1.87	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	181+983 - 181+007	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,380	1.48	1.48	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	181+007 - 180+033	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,380	1.45	1.45	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	180+033 - 179+062	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,380	1.69	1.69	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	179+062 - 178+089	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	2,380	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	178+089 - 177+096	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,380	1.91	1.91	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	177+096 - 176+101	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.61	1.61	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	176+101 - 175+106	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.65	1.65	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	175+106 - 174+117	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,380	1.61	1.61	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	174+117 - 173+127	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,380	1.66	1.66	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	173+127 - 172+127	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	0.65	2,380	2.21	2.12	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	172+127 - 171+122	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	0.86	2,380	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	171+122 - 170+118	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.83	3.64	2,380	5.04	2.73	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	170+118 - 169+114	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.83	4.51	2,380	4.36	2.31	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	169+114 - 168+110	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	2.46	2,380	5.69	3.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	168+110 - 167+106	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	3.48	2,380	4.85	2.59	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	167+106 - 166+103	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	3.57	2,380	2.81	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	166+003 - 165+002	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	0.87	2,380	2.34	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	165+002 - 164+000	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	3.69	2,380	2.87	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	164+000 - 162+997	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	3.22	2,380	2.64	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	162+997 - 161+994	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.78	2,380	2.28	2.17	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	161+994 - 160+992	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	3.51	2,380	2.78	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	160+992 - 159+989	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.06	3.10	2,380	3.41	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	159+989 - 158+986	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.06	3.69	2,380	4.11	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	158+986 - 157+983	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	3.90	2,380	2.99	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	157+983 - 156+981	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	3.87	2,380	4.42	2.31	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	156+981 - 155+979	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	4.59	2,380	3.17	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	155+979 - 154+984	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.01	4.60	2,380	3.16	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	154+984 - 153+984	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	5.33	2,380	2.67	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	153+984 - 152+983	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	3.50	2,380	3.84	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	152+983 - 151+989	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	3.89	2,380	2.99	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	151+989 - 150+990	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	4.49	2,380	3.11	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	150+990 - 150+015	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	0.79	2,380	2.28	2.16	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	150+015 - 149+039	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	0.77	2,380	2.27	2.16	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	149+039 - 148+039	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	3.44	2,380	2.74	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	148+039 - 147+037	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	3.27	2,380	3.58	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	147+037 - 146+036	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	3.43	2,380	2.73	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	146+036 - 145+036	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	3.36	2,380	3.67	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	145+036 - 144+034	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	3.74	2,380	2.9	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	144+034 - 143+032	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	0.53	2,380	2.16	2.08	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	143+032 - 142+032	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.78	1.78	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	142+032 - 141+031	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.94	1.94	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	141+031 - 140+028	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.74	1.74	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	140+028 - 139+025	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.61	1.61	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	139+025 - 138+024	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	2.04	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2116	402	138+024 - 137+021	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,380	1.79	1.79	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	038+711 - 039+697	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.00	4.22	1,784	3.28	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	039+697 - 040+681	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.10	4.81	1,784	2.73	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	040+681 - 041+673	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.91	4.73	1,784	3.65	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	041+673 - 042+686	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.01	1.35	1,784	2.39	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	042+686 - 043+699	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.06	4.01	1,784	3.16	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	043+699 - 044+711	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,499.85	4.29	1,784	2.56	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	044+711 - 045+721	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,499.96	4.91	1,784	2.76	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	045+721 - 046+729	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.03	1.31	1,784	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	049+635 - 050+622	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.95	4.90	1,784	2.75	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	050+622 - 051+611	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.03	1.64	1,784	2.49	2.32	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	051+611 - 052+605	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.07	4.42	1,784	2.6	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	052+605 - 053+607	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.97	1.06	1,784	2.27	2.16	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	054+765 - 055+756	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.00	1.59	1,784	2.47	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	055+756 - 056+745	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.09	4.39	1,784	2.59	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	057+898 - 058+899	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.24	4.27	1,784	3.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	058+899 - 059+894	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.03	4.22	1,784	3.28	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	059+894 - 060+893	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.06	3.89	1,784	3.09	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	060+893 - 061+885	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.91	4.38	1,784	3.4	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	061+885 - 062+871	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.00	5.36	1,784	2.91	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	062+871 - 063+864	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	12.87	1,784	2.98	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	037+241 - 037+851	0.61	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,490	3,156,750.07	7.99	1,784	4.55	2.37	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	047+667 - 048+648	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.03	5.03	1,784	3.89	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	048+648 - 049+635	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.94	4.92	1,784	3.78	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	054+072 - 054+765	0.69	L2	งานฉาบผิว	6,210	993,600.03	0.81	1,784	2.17	2.09	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	057+510 - 057+898	0.39	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,510	2,018,250.06	5.22	1,784	4.03	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	037+851 - 038+711	0.86	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,740	4,450,499.95	4.27	1,784	4.17	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	061+782 - 060+793	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.12	4.44	1,784	3.43	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	057+510 - 056+527	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,499.90	4.10	1,784	3.22	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	054+072 - 053+073	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.02	1.20	1,784	2.33	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	047+667 - 046+676	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.99	4.28	1,784	2.55	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2169	200	037+851 - 037+241	0.61	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,490	3,157,122.33	4.39	1,784	4.58	2.39	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	8.47	2,223	2.64	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	000+997 - 002+000	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,223	1.88	1.88	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	004+300 - 005+277	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	8.70	2,223	3.58	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	005+277 - 006+251	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.93	9.18	2,223	5.16	2.82	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	006+251 - 007+226	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,896.92	8.52	2,223	5.47	3.06	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	007+226 - 008+202	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.04	8.69	2,223	3.57	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	008+202 - 009+178	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.04	8.79	2,223	3.61	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	009+178 - 010+151	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,975.31	8.57	2,223	3.55	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	010+151 - 011+154	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	9.87	2,223	4.08	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	011+154 - 012+157	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	7.80	2,223	3.28	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	013+032 - 014+034	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.47	2,223	2.4	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	014+034 - 015+039	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,223	2.03	2.03	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	015+039 - 016+053	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	8.55	2,223	2.67	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	016+053 - 017+065	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	10.29	2,223	4.28	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	017+065 - 018+067	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	8.47	2,223	3.51	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	018+067 - 019+061	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	8.64	2,223	3.58	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	019+061 - 020+065	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.48	2,223	3.17	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	020+065 - 021+064	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	7.03	2,223	3.02	2.17	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	021+064 - 022+064	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	9.83	2,223	2.91	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	022+064 - 023+064	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	9.79	2,223	2.9	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	023+064 - 024+046	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	9.21	2,223	3.79	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	024+046 - 025+055	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.17	2,223	3.77	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	025+055 - 026+066	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	10.09	2,223	4.77	2.53	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	026+066 - 027+073	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	10.08	2,223	4.8	2.55	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	027+073 - 028+081	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,223	1.76	1.76	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	028+081 - 029+087	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,223	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	029+087 - 030+097	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,223	1.91	1.91	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	030+097 - 031+111	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	2.33	2,223	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	031+111 - 032+119	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	8.34	2,223	2.62	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	032+119 - 033+127	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	8.78	2,223	2.7	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	033+127 - 034+135	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	8.22	2,223	2.6	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	034+135 - 035+144	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	2.32	2,223	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	035+144 - 036+130	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	7.84	2,223	3.27	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	036+130 - 037+110	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	10.62	2,223	4.53	2.35	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	037+110 - 038+094	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	9.81	2,223	4.88	2.62	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	038+094 - 039+099	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	9.55	2,223	3.95	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	039+099 - 040+100	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	9.71	2,223	4	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	040+100 - 041+110	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	9.01	2,223	3.71	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	041+110 - 042+117	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	9.23	2,223	3.78	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	042+117 - 043+129	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	8.60	2,223	3.56	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	043+129 - 044+144	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	9.43	2,223	3.9	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	044+144 - 045+150	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	8.59	2,223	3.54	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	045+150 - 046+160	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	7.46	2,223	3.16	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	046+160 - 047+169	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	7.91	2,223	3.3	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	047+169 - 048+171	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	9.86	2,223	4.07	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	048+171 - 049+177	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	7.32	2,223	3.1	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	049+942 - 050+940	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.06	2,223	3.35	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	050+940 - 051+935	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	7.16	2,223	3.05	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	051+935 - 052+932	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.27	2,223	3.8	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	052+932 - 053+922	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	8.40	2,223	3.48	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	053+922 - 054+914	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	7.51	2,223	3.18	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	054+914 - 055+926	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	8.16	2,223	3.4	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	055+926 - 056+938	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	9.51	2,223	2.85	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	056+938 - 057+938	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	8.21	2,223	3.41	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	057+938 - 058+947	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.77	2,223	4.02	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	058+947 - 059+960	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	7.89	2,223	3.31	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	059+960 - 060+956	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	7.70	2,223	3.23	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	060+956 - 061+941	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	7.13	2,223	3.04	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	061+941 - 062+927	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	10.10	2,223	2.97	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	062+927 - 063+911	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	9.02	2,223	3.72	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	063+911 - 064+896	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	7.69	2,223	3.22	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	064+896 - 065+884	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	8.77	2,223	3.61	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	065+884 - 066+874	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	9.96	2,223	4.11	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	066+874 - 067+871	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.23	2,223	3.78	2.25	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	067+871 - 068+850	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,601.70	8.83	2,223	3.63	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	068+850 - 069+830	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	9.43	2,223	3.88	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	069+830 - 070+810	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	9.76	2,223	4.02	2.27	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	070+810 - 071+810	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	8.21	2,223	3.41	2.21	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	071+810 - 072+804	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	7.71	2,223	3.25	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	072+804 - 073+791	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	9.40	2,223	3.85	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	073+791 - 074+772	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	8.92	2,223	3.68	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	074+772 - 075+769	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	10.23	2,223	4.73	2.5	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	075+769 - 076+780	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	9.90	2,223	4.09	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2287	100	076+780 - 077+790	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	9.46	2,223	3.89	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	001+040 - 002+046	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	9.32	2,431	3.83	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	002+046 - 003+056	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	10.25	2,431	4.28	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	003+056 - 004+063	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	9.00	2,431	3.7	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	004+063 - 005+058	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	9.85	2,431	4.06	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	005+058 - 006+054	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	10.65	2,431	4.51	2.33	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	006+054 - 007+051	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.21	2,431	5.15	2.81	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	007+051 - 008+048	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	7.64	2,431	3.21	2.19	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	101	008+048 - 009+045	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.25	2,431	3.8	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	010+000 - 010+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	10.27	3,496	2.54	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	010+997 - 012+005	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.91	3,496	2.37	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	012+005 - 013+013	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.67	3,496	2.32	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	013+013 - 014+005	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	10.25	3,496	2.55	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	014+005 - 014+997	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	11.67	3,496	2.76	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	014+997 - 015+988	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	3.26	3,496	2.44	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2292	102	015+988 - 016+980	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	10.71	3,496	2.61	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2339	200	037+021 - 037+959	0.94	L1	งานฉาบผิว	5,170	827,200.02	2.04	2,134	2.41	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	000+000 - 000+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,969,499.98	5.67	1,969	3.74	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	000+991 - 001+980	0.99	L1	งานฉาบผิว	17,325	2,772,000.08	1.75	1,969	2.32	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	001+980 - 002+971	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,325	9,962,992.01	21.63	1,969	3.71	2.24	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	002+971 - 003+961	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,325	9,961,875.08	18.15	1,969	5.79	3.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	003+961 - 004+962	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,500	10,061,383.65	22.00	1,969	3.77	2.25	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	004+962 - 005+970	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,675	0	0.00	1,969	1.74	1.74	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	005+970 - 006+979	1.01	L1	งานฉาบผิว	17,675	2,828,311.30	2.86	1,969	2.14	2.07	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	006+979 - 007+985	1.01	L1	งานฉาบผิว	17,675	2,828,000.12	4.06	1,969	2.23	2.13	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	007+985 - 008+995	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	14,140	0	0.00	1,969	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	008+995 - 010+007	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,675	0	0.00	1,969	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	010+007 - 011+019	1.01	L1	งานฉาบผิว	17,675	2,827,999.88	5.34	1,969	2.35	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	011+019 - 012+026	1.01	L1	งานฉาบผิว	17,675	2,828,311.99	5.61	1,969	2.38	2.23	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	012+026 - 013+033	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,675	7,954,627.47	22.36	1,969	2.79	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	013+033 - 014+046	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,675	10,162,010.49	20.25	1,969	3.49	2.22	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	014+046 - 015+058	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,675	10,163,124.65	16.86	1,969	3.01	2.17	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	015+058 - 016+070	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,675	10,163,124.65	19.10	1,969	3.32	2.2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	016+070 - 017+066	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,500	7,874,999.92	23.63	1,969	2.89	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	017+066 - 018+073	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,675	7,954,627.47	23.23	1,969	2.86	2	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	018+073 - 019+085	1.01	L1	งานฉาบผิว	17,675	2,827,999.88	4.26	1,969	2.25	2.14	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	019+085 - 020+097	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,675	0	0.00	1,969	2.04	2.04	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	020+097 - 021+109	1.01	L1	งานฉาบผิว	17,675	2,827,999.88	3.69	1,969	2.2	2.11	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	021+109 - 022+122	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,675	0	0.00	1,969	1.98	1.98	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	022+122 - 023+134	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,675	0	0.00	1,969	2.02	2.02	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	023+134 - 024+146	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,675	10,163,124.63	28.34	1,969	4.12	2.28	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	024+146 - 025+152	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,675	10,163,125.43	24.18	1,969	4.15	2.29	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	025+152 - 026+131	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,862,369.05	24.56	1,969	4.24	2.3	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	026+131 - 027+110	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,862,369.05	25.03	1,969	4.61	2.41	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	027+110 - 028+089	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,862,369.05	22.83	1,969	3.91	2.26	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	028+089 - 029+068	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,862,369.05	25.22	1,969	4.39	2.31	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	029+068 - 030+048	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,861,250.19	24.48	1,969	4.72	2.49	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	030+048 - 031+031	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,862,364.58	24.17	1,969	4.76	2.52	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	031+031 - 032+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,500	10,062,499.73	14.68	1,969	6.3	3.68	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	032+033 - 033+014	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	17,150	9,860,133.29	17.68	1,969	3.12	2.18	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	033+014 - 033+997	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,720	6,174,697.82	19.42	1,969	2.97	2.01	
สกลนคร	มุกดาหาร	2559	2370	100	033+997 - 034+986	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,325	7,795,374.41	23.80	1,969	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	672+267 - 673+264	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,225.65	19.73	7,247	2.71	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	673+264 - 674+261	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,080.23	6.07	7,247	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	674+261 - 675+259	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.31	7,247	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	675+259 - 676+257	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.44	7,247	2.25	2.15	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	676+257 - 677+255	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	22.79	7,247	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	677+255 - 678+259	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	7.82	7,247	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	678+259 - 679+254	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.01	20.65	7,247	3.04	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	679+254 - 680+250	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	4.78	7,247	2.2	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	680+250 - 681+247	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	7.08	7,247	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	681+247 - 682+243	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	22.90	7,247	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	682+243 - 683+240	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	5.90	7,247	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	683+240 - 684+241	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	24.30	7,247	2.62	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	684+241 - 685+244	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.07	23.65	7,247	3.4	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	685+244 - 686+247	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	26.07	7,247	2.73	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	686+247 - 687+246	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	25.03	7,247	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	687+246 - 688+245	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	4.85	7,247	2.21	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	688+245 - 689+245	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	25.01	7,247	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	689+245 - 690+246	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	25.19	7,247	2.67	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	690+246 - 691+245	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	27.08	7,247	3.85	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	691+245 - 692+242	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	32.18	7,247	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	692+242 - 693+239	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	10.13	7,247	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	693+239 - 694+235	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	8.05	7,247	2.32	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	694+235 - 695+229	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.32	7,247	2.33	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	695+229 - 696+224	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	10.28	7,247	2.44	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	696+224 - 697+208	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	7.54	7,247	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	697+208 - 698+180	0.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	33.01	7,247	2.71	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	698+180 - 699+172	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	7.05	7,247	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	699+172 - 700+167	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	7.76	7,247	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	700+167 - 701+161	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	30.67	7,247	2.6	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	701+161 - 702+153	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	35.87	7,247	2.85	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	702+153 - 703+140	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	31.69	7,247	2.64	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	703+140 - 704+128	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	35.89	7,247	2.85	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	704+128 - 705+115	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	27.20	7,247	3.1	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	705+115 - 706+103	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	37.83	7,247	2.96	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	706+103 - 707+089	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	7.08	7,247	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	707+089 - 708+075	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	5.63	7,247	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	708+075 - 709+060	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	30.92	7,247	2.6	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	709+060 - 710+048	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	33.94	7,247	2.75	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	710+048 - 711+051	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	29.30	7,247	3.31	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	711+051 - 712+051	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	27.04	7,247	3.1	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	712+051 - 713+049	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	4.20	7,247	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	713+049 - 714+046	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	30.53	7,247	2.58	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	714+046 - 715+044	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,247	2.05	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	715+044 - 716+041	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	7.97	7,247	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	716+041 - 717+040	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	5.66	7,247	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	717+040 - 718+042	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	3.93	7,247	2.14	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	718+042 - 719+044	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	4.93	7,247	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	719+044 - 720+046	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,247	1.9	1.9	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	720+046 - 721+048	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	7.00	7,247	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	721+048 - 722+048	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	6.71	7,247	2.35	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	722+048 - 723+045	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	24.05	7,247	2.59	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	723+045 - 724+042	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,247	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	724+042 - 725+038	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	25.09	7,247	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	725+038 - 726+037	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	26.13	7,247	2.73	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	726+037 - 727+039	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	27.75	7,247	2.84	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	727+039 - 728+039	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	28.84	7,247	2.91	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	728+039 - 729+039	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	23.84	7,247	2.59	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	729+039 - 730+039	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.26	7,247	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	730+039 - 731+040	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	4.36	7,247	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	712+235 - 711+234	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	25.93	7,247	3.01	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	711+234 - 710+229	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	38.09	7,247	4.28	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	674+354 - 673+354	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.22	7,247	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	12	1000	673+354 - 672+355	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,774.83	19.96	7,247	2.73	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	137+930 - 138+946	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,180	9,225,900.30	28.77	18,289	3.08	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	138+946 - 139+965	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,180	4,131,000.21	57.04	18,289	2.86	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	139+965 - 140+990	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,180	4,130,999.91	59.81	18,289	2.97	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	140+990 - 142+000	1.01	L2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,399.99	13.18	18,289	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	142+000 - 143+010	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	18,289	1.63	1.63	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	143+010 - 144+019	1.01	L2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,399.92	6.44	18,289	2.08	2.02	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	144+019 - 145+035	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,800.05	14.98	18,289	2.35	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	145+035 - 146+050	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	18,289	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	146+050 - 147+066	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	147+066 - 148+090	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,800.07	13.37	18,289	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	148+090 - 149+113	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,800.00	12.87	18,289	2.28	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	149+113 - 150+138	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	150+138 - 151+163	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,799.97	11.49	18,289	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	151+163 - 152+190	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	9,270	0	0.00	18,289	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	152+190 - 153+215	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,799.97	10.58	18,289	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	153+215 - 154+252	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	18,289	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	154+252 - 155+281	1.03	L2	งานฉาบผิว	9,270	1,483,200.06	6.07	18,289	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	155+281 - 156+289	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.07	62.40	18,289	2.89	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	156+289 - 157+291	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.89	63.65	18,289	2.94	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	157+291 - 158+291	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	10.51	18,289	2.19	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	158+291 - 159+292	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,000	1,439,889.42	9.64	18,289	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	159+292 - 160+292	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	16.09	18,289	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	160+292 - 161+293	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,550.68	129.56	18,289	2.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	161+293 - 162+294	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,550.68	125.28	18,289	2.73	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	162+294 - 163+297	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,551.48	137.89	18,289	2.89	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	163+297 - 164+323	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,270	4,171,500.10	127.42	18,289	2.75	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	164+323 - 165+361	1.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,360	4,211,999.94	141.63	18,289	2.93	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	165+361 - 166+400	1.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,360	4,211,549.76	115.63	18,289	2.61	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	166+400 - 167+437	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	18,289	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	167+437 - 168+469	1.03	L2	งานฉาบผิว	9,270	1,483,199.92	34.84	18,289	2.35	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	168+469 - 169+506	1.04	L2	งานฉาบผิว	9,360	1,497,760.40	36.23	18,289	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	167+896 - 166+860	1.04	R2	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	18,289	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	166+860 - 165+820	1.04	R2	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	18,289	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	165+820 - 164+781	1.04	R2	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	18,289	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	164+781 - 163+746	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	9,270	0	0.00	18,289	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	163+746 - 162+735	1.01	R2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.24	29.50	18,289	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	162+735 - 161+732	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.54	16.43	18,289	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	161+732 - 160+730	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	18,289	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	156+723 - 155+719	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,044,999.53	38.84	18,289	3.69	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	155+719 - 154+694	1.02	R2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,910.21	19.79	18,289	2.49	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	154+694 - 153+659	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	9,270	0	0.00	18,289	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	153+659 - 152+624	1.03	R2	งานฉาบผิว	9,270	1,483,199.96	15.82	18,289	2.38	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	152+624 - 151+600	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,180	4,131,000.19	46.98	18,289	2.57	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	151+600 - 150+572	1.03	R2	งานฉาบผิว	9,270	1,483,200.00	9.30	18,289	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	150+572 - 149+547	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	1.9	1.9	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	149+547 - 148+521	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	9,270	0	0.00	18,289	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	148+521 - 147+497	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	147+497 - 146+474	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	146+474 - 145+460	1.01	R2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.09	7.09	18,289	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	145+460 - 144+442	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	144+442 - 143+429	1.01	R2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.01	14.44	18,289	2.33	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	143+429 - 142+418	1.01	R2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	7.12	18,289	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	142+418 - 141+408	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	18,289	1.82	1.82	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	141+408 - 140+388	1.02	R2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	18,289	1.97	1.97	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	140+388 - 139+361	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	9,270	0	0.00	18,289	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	401	139+361 - 138+347	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	18,289	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	169+970 - 170+974	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	17.65	4,756	2.58	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	170+974 - 171+977	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	5.23	4,756	2.38	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	171+977 - 172+978	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	3.04	4,756	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	172+978 - 173+972	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	3.53	4,756	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	173+972 - 174+959	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.76	4,756	2.23	2.13	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	174+959 - 175+945	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	19.43	4,756	2.72	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	175+945 - 176+931	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	2.57	4,756	2.12	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	176+931 - 177+922	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,756	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	177+922 - 178+915	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,756	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	178+915 - 179+909	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	20.05	4,756	2.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	179+909 - 180+904	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	6.03	4,756	2.46	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	180+904 - 181+895	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	17.18	4,756	2.54	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	181+895 - 182+886	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	16.01	4,756	3.12	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	182+886 - 183+876	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.68	4,756	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	183+876 - 184+868	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	4.58	4,756	2.3	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	184+868 - 185+865	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	18.76	4,756	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	185+865 - 186+861	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	5.15	4,756	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	186+861 - 187+857	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	18.64	4,756	2.65	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	187+857 - 188+859	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	19.15	4,756	2.7	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	188+859 - 189+862	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,756	1.97	1.97	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	189+862 - 190+865	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,810.25	7.88	4,756	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	190+865 - 191+868	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,810.25	9.95	4,756	2.9	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	191+868 - 192+870	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	7.36	4,756	3.09	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	192+870 - 193+872	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.97	1.62	4,756	2.2	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	193+872 - 194+874	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.97	0.90	4,756	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	194+874 - 195+876	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.97	1.71	4,756	2.22	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	195+876 - 196+879	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,932.53	1.04	4,756	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	22	402	196+879 - 197+883	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,756	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	086+000 - 086+992	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	30.56	3,030	2.88	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	086+992 - 087+984	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	8.81	3,030	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	087+984 - 088+976	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	6.24	3,030	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	088+976 - 089+968	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	6.12	3,030	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	089+968 - 090+960	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	2.69	3,030	2.06	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	090+960 - 091+955	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,030	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	091+955 - 092+973	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,400.00	6.60	3,030	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	092+973 - 093+993	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.97	3.90	3,030	2.14	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	093+993 - 095+012	1.02	L1	งานฉาบผิว	12,240	1,958,186.59	7.93	3,030	2.42	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	095+012 - 096+023	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,400.87	25.45	3,030	2.57	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	096+023 - 097+032	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,413.46	4.27	3,030	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	097+032 - 098+042	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,999.95	26.96	3,030	3.53	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	098+042 - 099+037	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,369.68	12.02	3,030	3.54	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	099+037 - 100+040	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,374.81	10.87	3,030	3.26	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	100+040 - 101+043	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,374.81	11.43	3,030	3.4	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	101+043 - 102+051	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.11	11.18	3,030	3.32	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	102+051 - 103+047	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.93	11.83	3,030	3.49	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	103+047 - 104+052	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.97	44.04	3,030	4.61	2.41	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	104+052 - 105+053	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.33	39.88	3,030	5.08	2.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	105+053 - 106+054	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.33	44.76	3,030	4.54	2.36	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	106+054 - 107+061	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,999.79	35.38	3,030	3.46	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	107+061 - 108+063	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.82	34.90	3,030	3.44	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	108+063 - 109+070	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,968,999.79	33.45	3,030	3.3	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	109+070 - 110+074	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.73	39.29	3,030	2.82	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	110+074 - 111+069	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	7.46	3,030	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	111+069 - 112+060	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	5.05	3,030	2.14	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	112+060 - 113+060	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	42.70	3,030	2.99	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	113+060 - 114+048	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.87	30.64	3,030	2.88	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	114+048 - 115+051	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,401.97	31.66	3,030	2.97	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	115+051 - 116+059	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.03	4.16	3,030	2.16	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	116+059 - 117+073	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.11	5.92	3,030	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	301	117+073 - 118+069	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	28.11	3,030	2.72	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	118+585 - 119+571	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	16.82	3,740	2.79	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	119+571 - 120+558	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.82	3,740	2.38	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	120+558 - 121+555	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,362.03	8.11	3,740	4.18	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	121+555 - 122+553	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,224.56	8.32	3,740	4.35	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	122+553 - 123+553	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	4.12	3,740	2.95	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	123+553 - 124+555	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	3.26	3,740	2.54	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	124+555 - 125+552	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,051.90	1.12	3,740	2.45	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	125+552 - 126+538	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	0.87	3,740	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	126+538 - 127+523	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,161.56	0.88	3,740	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	127+523 - 128+509	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,123.17	1.41	3,740	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	128+509 - 129+494	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	129+494 - 130+480	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,123.17	0.78	3,740	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	130+480 - 131+475	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,947.98	0.73	3,740	2.25	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	131+475 - 132+496	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,548.31	1.04	3,740	2.4	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	132+496 - 133+516	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	0.69	3,740	2.05	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	133+516 - 134+538	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,740	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	134+538 - 135+555	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,561.59	1.62	3,740	2.28	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	135+555 - 136+567	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	1.26	3,740	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	136+567 - 137+562	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,947.98	0.62	3,740	2.19	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	137+562 - 138+555	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	1.92	1.92	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	138+555 - 139+548	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	139+548 - 140+540	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	140+540 - 141+533	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,395.09	3.88	3,740	2.83	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	141+533 - 142+520	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	142+520 - 143+511	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,251.72	1.15	3,740	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	143+511 - 144+496	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,147.99	1.03	3,740	2.39	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	144+496 - 145+481	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	145+481 - 146+469	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	146+469 - 147+459	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	147+459 - 148+449	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,740	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	148+449 - 149+439	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.49	3,740	2.12	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	149+439 - 150+430	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,251.72	0.63	3,740	2.2	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	150+430 - 151+435	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,051.50	0.39	3,740	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	151+435 - 152+432	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,051.90	1.10	3,740	2.44	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	152+432 - 153+432	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	3.42	3,740	2.61	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	153+432 - 154+449	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,651.89	1.15	3,740	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	154+449 - 155+454	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,685.10	2.91	3,740	3.06	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	155+454 - 156+454	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	4.23	3,740	4.44	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	156+454 - 157+454	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	3.40	3,740	3.47	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	157+454 - 158+453	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,313.83	3.23	3,740	3.31	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	158+453 - 159+469	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	1.18	3,740	2.49	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	159+469 - 160+489	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.98	1.08	3,740	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	302	160+489 - 161+509	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	3.41	3,740	2.6	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	303	168+503 - 167+532	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,095	7,528,763.61	63.05	6,501	3.35	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	303	167+532 - 166+562	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,095	7,529,625.21	68.09	6,501	3.57	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	303	166+562 - 165+591	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,095	7,528,763.61	58.45	6,501	3.16	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	303	165+591 - 164+621	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,095	7,529,625.21	67.84	6,501	3.55	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	303	164+621 - 163+650	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,095	5,892,075.86	73.62	6,501	2.83	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	303	163+650 - 162+680	0.97	R1	งานฉาบผิว	13,095	2,095,200.06	22.82	6,501	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	304	000+007 - 000+902	0.89	L1	งานฉาบผิว	11,125	1,780,132.57	0.15	294	2.49	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	304	000+902 - 001+044	0.14	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	1,750	1,006,250.03	0.35	294	3.1	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	306	000+572 - 000+029	0.54	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,750	3,881,726.46	0.37	294	3.24	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	213	308	000+000 - 000+873	0.87	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,875	6,253,602.41	17.37	6,486	3.4	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	000+000 - 000+973	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,640	6,692,999.94	23.41	7,333	3.79	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	000+973 - 001+949	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.02	5.60	7,333	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	001+949 - 002+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.94	6.63	7,333	2.38	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	002+942 - 003+943	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	7.37	7,333	2.44	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	003+943 - 004+944	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.32	21.65	7,333	3.49	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	004+944 - 005+945	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.32	21.18	7,333	3.41	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	005+945 - 006+946	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	21.88	7,333	2.61	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	006+946 - 007+947	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.97	1.97	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	007+947 - 008+947	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	5.69	7,333	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	008+947 - 009+948	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	009+948 - 010+949	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.98	19.15	7,333	2.46	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	010+949 - 011+951	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.57	1.57	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	011+951 - 012+959	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,333	2.22	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	012+959 - 013+967	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,333	1.52	1.52	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	013+967 - 014+975	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.02	5.66	7,333	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	014+975 - 015+966	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	7,333	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	015+966 - 016+948	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	7,333	1.71	1.71	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	016+948 - 017+943	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,824.59	5.43	7,333	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	017+943 - 018+938	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,369.68	24.29	7,333	4.36	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	019+933 - 020+931	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	020+931 - 021+933	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.87	55.24	7,333	2.55	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	021+933 - 022+934	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	4.27	7,333	2.19	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	022+934 - 023+940	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,333	1.76	1.76	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	023+940 - 024+949	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,333	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	024+949 - 025+948	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	19.27	7,333	2.46	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	025+948 - 026+946	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	13.37	7,333	2.26	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	026+946 - 027+945	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	16.27	7,333	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	027+945 - 028+944	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	64.37	7,333	2.79	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	028+944 - 029+943	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	56.82	7,333	2.58	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	029+943 - 030+943	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.25	7,333	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	030+943 - 031+943	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	031+943 - 032+942	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	7.72	7,333	2.11	2.05	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	032+942 - 033+941	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	033+941 - 034+940	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	034+940 - 035+939	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	035+939 - 036+938	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.58	1.58	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	036+938 - 037+943	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	037+943 - 038+948	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	038+948 - 039+951	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,333	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	039+951 - 040+957	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	7,333	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	223	100	040+957 - 041+963	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	12.47	7,333	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	000+000 - 000+992	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	53.89	11,349	2.72	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	000+992 - 001+983	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.96	36.49	11,349	3.62	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	001+983 - 002+973	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	40.58	11,349	4	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	002+973 - 003+964	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.96	34.10	11,349	3.42	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	003+964 - 004+954	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	37.00	11,349	3.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	004+954 - 005+946	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.80	38.38	11,349	3.79	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	005+946 - 006+943	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	12.85	11,349	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	006+943 - 007+955	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.58	31.30	11,349	3.21	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	007+955 - 008+968	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	11,349	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	008+968 - 009+991	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	12,240	0	0.00	11,349	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	010+145 - 009+124	1.02	R2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,400.06	8.89	11,349	2.14	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	009+124 - 008+109	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	11,349	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	008+109 - 007+098	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.20	44.65	11,349	2.47	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	007+098 - 006+098	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	7.78	11,349	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	006+098 - 005+106	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	62.69	11,349	3	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	005+106 - 004+116	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	32.55	11,349	3.3	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	004+116 - 003+126	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	32.96	11,349	3.33	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	003+126 - 002+136	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	38.37	11,349	3.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	002+136 - 001+146	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.12	38.75	11,349	3.82	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	241	100	001+146 - 000+156	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	13.65	11,349	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	000+014 - 001+002	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,299	1.64	1.64	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	001+002 - 001+999	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,299	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	001+999 - 003+002	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,299	1.98	1.98	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	003+002 - 004+011	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	1,299	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	004+011 - 005+015	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,299	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	005+015 - 006+009	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,299	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	006+009 - 006+988	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,299	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	006+988 - 007+969	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,299	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	007+969 - 008+969	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.43	1,299	2.39	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	008+969 - 009+969	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	4.89	1,299	2.58	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	009+969 - 010+969	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	4.70	1,299	3.27	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	010+969 - 011+964	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	5.62	1,299	2.8	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	011+964 - 012+948	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	5.68	1,299	2.84	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2028	100	012+948 - 013+939	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	4.60	1,299	3.22	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	057+430 - 056+434	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,499.93	38.57	8,873	3.54	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	056+434 - 055+438	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	7.16	8,873	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	055+438 - 054+442	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.98	16.62	8,873	2.36	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	054+442 - 053+444	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.03	16.38	8,873	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	053+444 - 052+447	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	6.20	8,873	2.06	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	052+447 - 051+449	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	8,873	1.82	1.82	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	051+449 - 050+450	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	8,873	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	050+450 - 049+448	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	8,873	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	049+448 - 048+446	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	8,873	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2046	200	048+446 - 047+436	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	8,873	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	010+000 - 009+029	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,365	2,509,587.87	22.91	6,252	3.66	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	009+029 - 008+058	0.97	R1	งานฉาบผิว	4,365	698,320.10	2.68	6,252	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	008+058 - 007+061	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,080.23	7.64	6,252	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	007+061 - 006+059	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.95	20.68	6,252	2.6	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	006+059 - 005+057	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	7.56	6,252	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	005+057 - 004+057	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	2.85	6,252	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	004+057 - 003+079	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,410	1,984,499.97	21.37	6,252	2.64	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	003+079 - 002+092	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,975.69	25.41	6,252	2.93	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	002+092 - 001+098	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.05	19.17	6,252	3.18	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	101	001+098 - 000+106	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	6,252	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	020+227 - 019+246	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	6,252	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	019+246 - 018+264	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	7.47	6,252	2.36	2.22	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	018+264 - 017+283	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	3.97	6,252	2.14	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	017+283 - 016+308	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,301.76	9.06	6,252	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	016+308 - 015+335	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	4.21	6,252	2.15	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	015+335 - 014+360	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	6,252	1.92	1.92	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	014+360 - 013+381	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	3.17	6,252	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	013+381 - 012+398	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	6,252	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	012+398 - 011+404	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,252	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2101	102	011+404 - 010+430	0.97	R1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	2.61	6,252	2.05	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,596	1.73	1.73	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	000+996 - 001+988	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.65	1.65	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	001+988 - 002+980	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	002+980 - 003+972	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	003+972 - 004+973	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,875.74	1.40	1,609	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	004+973 - 005+985	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,199.95	1.36	1,609	2.23	2.13	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	005+985 - 006+978	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	006+978 - 007+969	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.59	1.59	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	007+969 - 008+961	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	008+961 - 009+966	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,149.25	3.05	1,609	2.6	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	009+966 - 010+957	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,558.52	3.35	1,609	3.89	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	010+957 - 011+955	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,616.04	3.45	1,609	4.04	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	011+955 - 012+955	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,609	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	012+955 - 013+955	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,609	1.5	1.5	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	013+955 - 014+955	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,609	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	014+955 - 015+954	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,946.63	0.51	1,609	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	015+954 - 016+954	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,609	1.85	1.85	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	016+954 - 017+948	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.55	1.55	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	017+948 - 018+939	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2132	100	018+939 - 019+929	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	1,609	1.9	1.9	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	078+050 - 079+061	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	6.30	2,153	3.17	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	079+061 - 080+082	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	1.20	2,153	2.18	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	080+082 - 081+100	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,153	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	081+100 - 082+115	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	0.81	2,153	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	082+115 - 083+138	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,153	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	083+138 - 084+158	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,153	1.9	1.9	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2287	200	084+158 - 085+163	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,153	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	010+000 - 009+044	0.96	R1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	6,913	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	009+044 - 008+089	0.95	R1	งานบำรุงปกติ	5,225	0	0.00	6,913	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	008+089 - 007+133	0.96	R1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	6,913	1.58	1.58	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	007+133 - 006+177	0.96	R1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	6,913	1.49	1.49	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	006+177 - 005+221	0.96	R1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	6,913	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	005+221 - 004+265	0.96	R1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	6,913	1.76	1.76	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	004+265 - 003+309	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.93	27.21	6,913	2.84	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	003+309 - 002+353	0.96	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,280	2,375,999.93	26.27	6,913	2.77	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	002+353 - 001+381	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	6,913	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	101	001+381 - 000+400	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	6,913	1.68	1.68	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	048+763 - 047+748	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	9.88	2,531	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	047+748 - 046+739	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.62	2,531	2.22	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	046+739 - 045+725	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,531	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	045+725 - 044+720	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,531	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	044+720 - 043+733	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	1.56	2,531	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	043+733 - 042+751	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	1.10	2,531	2.12	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	042+751 - 041+767	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	2.34	2,531	2.38	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	041+767 - 040+759	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.57	2,531	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	040+759 - 039+749	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.05	4.51	2,531	2.98	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	039+749 - 038+739	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	10.40	2,531	4.62	2.42	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	038+739 - 037+743	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	9.73	2,531	4.94	2.66	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	037+743 - 036+752	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	9.04	2,531	5.21	2.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	036+752 - 035+770	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	9.66	2,531	3.97	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	035+770 - 034+767	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	7.50	2,531	5.8	3.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	034+767 - 033+773	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	7.43	2,531	5.83	3.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	033+773 - 032+778	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	9.17	2,531	3.74	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	032+778 - 031+793	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	9.22	2,531	3.76	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	031+793 - 030+780	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	16.28	2,531	5.42	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	030+108 - 029+129	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	1.54	2,531	2.21	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	029+129 - 028+149	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,531	1.9	1.9	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	028+149 - 027+168	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,531	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	027+168 - 026+190	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,517.57	2.18	2,531	2.18	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	026+190 - 025+211	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,458.70	1.77	2,531	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	025+211 - 024+229	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,517.11	2.14	2,531	2.18	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	024+229 - 023+239	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,082.70	2.80	2,531	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	023+239 - 022+247	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	13.37	2,531	3.62	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	022+247 - 021+261	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	8.49	2,531	3.48	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	021+261 - 020+283	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.96	9.14	2,531	2.75	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	020+283 - 019+305	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	7.20	2,531	3.05	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	019+305 - 018+325	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.97	4.79	2,531	4.3	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	018+325 - 017+340	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.44	2,531	2.4	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	017+340 - 016+339	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,061.36	1.06	2,531	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	016+339 - 015+338	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.00	2,531	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	015+338 - 014+332	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,531	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	014+332 - 013+326	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.64	2,531	2.22	2.13	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	013+326 - 012+333	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	9.25	2,531	3.8	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	012+333 - 011+326	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	9.60	2,531	4.99	2.7	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2291	102	011+326 - 010+314	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	9.42	2,531	3.87	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	033+155 - 032+162	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	1.62	517	3.44	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	032+162 - 031+170	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	1.70	517	2.69	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	031+170 - 030+179	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	1.84	517	2.82	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	030+179 - 029+185	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	1.79	517	2.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	029+185 - 028+202	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	1.88	517	3.96	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	028+202 - 027+226	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.04	1.68	517	5.38	2.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	027+226 - 026+240	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	1.88	517	4.97	2.68	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	026+240 - 025+265	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,896.92	1.07	517	6.49	3.82	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	025+265 - 024+274	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	1.34	517	6	3.45	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	024+274 - 023+290	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	2.01	517	4.65	2.44	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	023+290 - 022+313	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	2.04	517	4.33	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	022+313 - 021+336	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	1.57	517	3.33	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	021+336 - 020+370	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.05	2.01	517	3	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	020+370 - 019+408	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,036,000.04	1.76	517	3.71	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	019+408 - 018+444	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,035,999.96	1.46	517	3.17	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	018+444 - 017+458	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	1.84	517	3.85	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	017+458 - 016+468	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	1.73	517	3.63	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	016+468 - 015+474	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	1.95	517	4.14	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	015+474 - 014+479	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	1.68	517	3.52	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	014+479 - 013+486	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	1.69	517	2.68	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	013+486 - 012+491	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	1.58	517	2.56	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	012+491 - 011+501	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	1.66	517	2.65	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	011+501 - 010+506	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	1.92	517	2.89	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	010+506 - 009+508	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	1.40	517	3.04	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	009+508 - 008+511	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	1.90	517	2.87	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	008+206 - 007+240	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	517	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	006+810 - 005+815	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	1.53	517	3.26	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	005+815 - 004+823	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	1.39	517	3.04	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	004+823 - 003+827	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	1.62	517	3.43	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	003+827 - 002+838	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	1.51	517	3.23	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	002+838 - 001+844	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	1.76	517	3.71	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2330	100	001+844 - 000+849	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	1.54	517	3.27	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	000+000 - 000+992	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.06	2,059	2.44	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	000+992 - 001+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,059	1.98	1.98	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	001+996 - 002+987	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	0.74	2,059	2.08	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	002+987 - 003+984	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,059	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	003+984 - 004+980	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	0.89	2,059	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	004+980 - 005+985	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,059	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	005+985 - 006+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	1.46	2,059	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	006+986 - 007+990	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.65	2,059	2.05	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	007+990 - 008+983	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	008+983 - 009+977	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.80	2,059	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	009+977 - 010+971	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.88	2,059	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	010+971 - 011+964	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.30	2,059	2.23	2.13	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	011+964 - 012+958	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.01	2,059	2.42	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	012+958 - 013+955	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.09	2,059	2.45	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	013+955 - 014+971	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,059	1.99	1.99	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	014+971 - 015+980	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,059	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	015+980 - 016+985	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,059	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	016+985 - 017+990	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,059	1.85	1.85	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	017+990 - 019+002	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	1.25	2,059	2.22	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	019+002 - 020+021	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	1.89	2,059	2.38	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	020+021 - 021+029	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	1.96	2,059	2.4	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	021+029 - 022+042	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,059	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	022+998 - 024+005	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,915.43	11.64	2,059	2.84	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	024+005 - 024+991	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	1.97	1.97	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	024+991 - 025+979	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	025+979 - 026+975	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.42	2,059	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	026+975 - 027+967	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	027+967 - 028+953	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	028+953 - 029+941	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	029+941 - 030+937	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	0.71	2,059	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	030+937 - 031+948	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	1.54	2,059	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	031+948 - 032+943	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.63	2,059	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	032+943 - 033+934	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,059	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	033+934 - 034+934	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,059	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	034+934 - 035+941	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	7.29	2,059	2.77	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2339	100	035+941 - 036+928	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	6.71	2,059	2.63	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	026+100 - 025+101	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	1,986	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	025+101 - 024+089	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	1,986	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	024+089 - 023+098	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,986	1.85	1.85	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	023+098 - 022+107	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,986	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	022+107 - 021+116	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,569.15	5.89	1,986	3.54	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	021+116 - 020+125	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	792,088.81	0.86	1,986	2.15	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	020+125 - 019+134	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	792,088.81	0.79	1,986	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	019+134 - 018+141	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,986	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	017+252 - 016+260	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	791,999.99	1.72	1,986	2.42	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	016+260 - 015+270	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,986	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	015+270 - 014+281	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	791,911.05	0.93	1,986	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	014+281 - 013+266	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,050	808,088.45	1.09	1,986	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	013+266 - 012+250	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	1,986	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	012+250 - 011+235	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	1,986	1.69	1.69	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	011+235 - 010+231	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	1,986	1.71	1.71	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	010+231 - 009+228	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	1,986	1.58	1.58	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	009+228 - 008+239	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,986	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	008+239 - 007+249	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	0.98	1,986	2.18	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	007+249 - 006+259	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	0.89	1,986	2.16	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	006+259 - 005+269	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	1.44	1,986	2.32	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	005+269 - 004+279	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	1.32	1,986	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	004+279 - 003+289	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.02	6.82	1,986	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	003+289 - 002+300	0.99	R1	งานฉาบผิว	4,950	791,911.05	1.85	1,986	2.46	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	002+300 - 001+300	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	1.58	1,986	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2346	100	001+300 - 000+305	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	799,910.67	1.03	1,986	2.19	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	000+000 - 000+904	0.90	L4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.64	1.64	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	000+904 - 001+809	0.90	L4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	001+809 - 002+715	0.91	L4	งานฉาบผิว	14,560	2,329,600.04	51.48	13,043	2.42	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	002+715 - 003+621	0.91	L4	งานบำรุงปกติ	14,560	0	0.00	13,043	1.79	1.79	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	003+621 - 004+527	0.91	L4	งานบำรุงปกติ	14,560	0	0.00	13,043	1.73	1.73	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	004+837 - 003+935	0.90	R4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.54	1.54	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	003+935 - 003+032	0.90	R4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.6	1.6	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	003+032 - 002+128	0.90	R4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	002+128 - 001+223	0.90	R4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.59	1.59	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2347	100	001+223 - 000+319	0.90	R4	งานบำรุงปกติ	14,400	0	0.00	13,043	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	011+532 - 010+550	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,186	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	010+550 - 009+566	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	0.98	1,186	2.35	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	009+566 - 008+548	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	3.69	1,186	2.62	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	008+548 - 007+531	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	1,186	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	007+531 - 006+519	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	0.43	1,186	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	006+519 - 005+505	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,186	1.92	1.92	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	005+505 - 004+500	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,186	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	004+500 - 003+517	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,186	1.95	1.95	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	003+517 - 002+534	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,186	1.67	1.67	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	002+534 - 001+549	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	1.07	1,186	2.39	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 1	2559	2358	100	001+549 - 000+562	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	3.64	1,186	2.6	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	056+050 - 057+054	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.93	21.41	11,870	2.42	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	057+054 - 058+062	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.05	57.60	11,870	2.5	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	058+062 - 059+066	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.83	72.73	11,870	2.85	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	059+066 - 060+070	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,537,499.62	37.82	11,870	3.14	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	060+070 - 061+076	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,575	0	0.00	11,870	2.05	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	061+076 - 062+082	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,612,875.32	58.06	11,870	3.55	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	062+082 - 063+085	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.07	93.58	11,870	2.84	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	063+085 - 064+088	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.07	88.54	11,870	2.75	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	064+088 - 065+091	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.02	18.37	11,870	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	065+091 - 066+092	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	11,870	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	066+092 - 067+089	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	81.25	11,870	2.62	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	067+089 - 068+079	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.02	16.40	11,870	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	068+079 - 069+069	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.03	38.49	11,870	2.8	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	069+069 - 070+054	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,866.02	11.23	11,870	2.15	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	070+054 - 071+039	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,870	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	071+039 - 072+022	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,108.74	4.62	11,870	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	072+022 - 073+005	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,870	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	073+005 - 073+994	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	11,870	1.76	1.76	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	073+994 - 074+994	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	14.87	11,870	2.25	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	074+994 - 076+000	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.13	65.00	11,870	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	076+000 - 077+010	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,612,874.93	36.36	11,870	3.05	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	077+010 - 078+021	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,375.55	61.26	11,870	2.58	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	078+021 - 079+030	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,999.92	30.73	11,870	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	301	079+030 - 080+038	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,575	7,612,875.13	67.28	11,870	4.07	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	080+071 - 081+083	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,080	8,120,399.71	16.93	9,280	3.79	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	081+083 - 082+095	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,999.87	26.68	9,280	2.83	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	082+095 - 083+103	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	083+103 - 084+111	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	084+111 - 085+118	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	085+118 - 086+124	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	086+124 - 087+130	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,636,000.15	24.71	9,280	2.69	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	087+130 - 088+136	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.06	6.05	9,280	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	088+136 - 089+144	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.01	6.37	9,280	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	089+144 - 090+154	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,799.99	8.09	9,280	2.42	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	090+154 - 091+165	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,683.81	3.33	9,280	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	091+165 - 092+174	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,916.42	6.99	9,280	2.34	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	092+174 - 093+169	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,883.06	3.77	9,280	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	093+169 - 094+165	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.97	21.82	9,280	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	094+165 - 095+163	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,000	8,040,000.20	13.80	9,280	3.12	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	095+163 - 096+167	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,999.93	12.66	9,280	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	096+167 - 097+171	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.98	1.98	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	097+171 - 098+174	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,858.25	13.46	9,280	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	098+702 - 099+710	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.02	8.15	9,280	2.12	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	099+710 - 100+718	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	100+718 - 101+725	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,942.63	18.97	9,280	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	101+768 - 102+773	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,398.04	63.88	9,280	2.93	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	102+773 - 103+782	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,942.31	14.99	9,280	2.33	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	103+782 - 104+790	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.02	14.12	9,280	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	104+790 - 105+799	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,942.31	14.52	9,280	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	105+799 - 106+808	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,636,400.24	54.58	9,280	2.65	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	107+612 - 108+623	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,600.58	50.56	9,280	2.53	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	108+623 - 109+634	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.54	1.54	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	109+634 - 110+643	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.67	1.67	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	110+643 - 111+655	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.71	1.71	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	111+655 - 112+667	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,799.95	9.91	9,280	2.18	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	112+667 - 113+680	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.98	1.98	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	113+680 - 114+693	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	114+693 - 115+706	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,658.23	12.59	9,280	2.26	2.15	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	115+706 - 116+718	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.97	1.97	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	116+718 - 117+725	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2.05	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	117+725 - 118+731	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	118+731 - 119+735	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,999.93	6.04	9,280	2.06	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	119+735 - 120+739	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.82	63.94	9,280	2.93	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	121+556 - 122+506	0.95	L1	งานฉาบผิว	7,600	1,215,999.98	18.29	9,280	2.44	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	122+829 - 123+812	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,840	3,528,398.75	63.16	9,280	2.9	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	123+812 - 124+817	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,600,398.04	63.59	9,280	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	124+817 - 125+826	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	125+826 - 126+831	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,280,141.53	10.48	9,280	2.2	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	126+831 - 127+843	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	127+843 - 128+848	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,280,141.53	9.56	9,280	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	128+848 - 129+855	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,942.63	10.73	9,280	2.2	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	129+855 - 130+863	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	130+863 - 131+874	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	131+874 - 132+887	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	132+887 - 133+890	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,000	1,279,858.25	13.39	9,280	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	133+890 - 134+889	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.64	1.64	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	134+889 - 135+891	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.68	1.68	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	135+891 - 136+888	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.64	1.64	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	136+888 - 137+888	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.79	1.79	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	137+930 - 136+946	0.98	R1	งานฉาบผิว	7,840	1,254,400.04	19.33	9,280	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	136+946 - 135+940	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,636,000.14	57.22	9,280	2.72	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	135+940 - 134+930	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,799.98	9.35	9,280	2.16	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	134+930 - 133+924	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	133+924 - 132+911	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,658.23	15.82	9,280	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	132+911 - 131+906	1.00	R1	งานฉาบผิว	8,000	1,280,141.53	7.49	9,280	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	131+906 - 130+898	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,800.02	8.22	9,280	2.12	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	130+898 - 129+889	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	129+889 - 128+877	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.69	1.69	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	128+877 - 127+864	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	127+864 - 126+859	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	126+859 - 125+859	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.67	1.67	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	125+859 - 124+857	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.68	1.68	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	124+857 - 123+859	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.64	1.64	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	123+859 - 122+858	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	9,280	1.8	1.8	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	122+829 - 121+853	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,840	3,528,000.04	58.84	9,280	2.76	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	121+556 - 120+543	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,080	3,635,601.26	49.55	9,280	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	120+543 - 119+531	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.55	1.55	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	107+612 - 106+608	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,000	3,599,999.82	64.20	9,280	2.91	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	106+608 - 105+601	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,080	1,292,799.96	6.39	9,280	2.32	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	094+663 - 093+657	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	22	302	093+657 - 092+651	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	9,280	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	000+000 - 001+003	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.05	7.55	5,681	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	001+003 - 002+004	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.85	16.92	5,681	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	002+004 - 003+006	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.93	6.30	5,681	2.06	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	003+006 - 004+007	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.85	10.12	5,681	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	004+007 - 005+009	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.93	14.45	5,681	2.29	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	005+009 - 006+009	1.00	L2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	17.03	5,681	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	004+077 - 003+072	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,274.21	6.85	5,681	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	003+072 - 002+068	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,479,999.86	6.70	5,681	2.08	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	002+068 - 001+063	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,771.20	56.56	5,681	2.59	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	101	001+063 - 000+057	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	5,681	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	006+085 - 007+077	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.00	5,439	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	007+077 - 008+069	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	5.00	5,439	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	008+069 - 009+061	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	009+061 - 010+055	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	010+055 - 011+051	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	011+051 - 012+044	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.62	1.62	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	012+044 - 013+036	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.66	1.66	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	013+036 - 014+028	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.96	1.96	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	014+028 - 015+021	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	015+021 - 016+015	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.56	1.56	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	016+015 - 017+007	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.61	1.61	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	017+007 - 017+999	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.73	1.73	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	017+999 - 018+998	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	1.7	1.7	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	018+998 - 019+994	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	1.57	1.57	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	019+994 - 020+987	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,439	1.56	1.56	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	020+987 - 021+982	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	5.21	5,439	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	021+982 - 022+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	4.92	5,439	2.27	2.16	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	022+977 - 023+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	6.67	5,439	2.44	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	023+972 - 024+968	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	5.28	5,439	2.31	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	024+968 - 025+967	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	6.51	5,439	2.43	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	025+967 - 026+966	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	20.65	5,439	2.65	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	026+966 - 027+959	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	5.41	5,439	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	027+959 - 028+951	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	24.59	5,439	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	028+951 - 029+951	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.45	5,439	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	029+951 - 030+962	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	24.83	5,439	4.09	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	030+962 - 031+962	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.39	5,439	2.16	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	031+962 - 032+961	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	032+961 - 033+968	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	2.75	5,439	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	033+968 - 034+972	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	21.01	5,439	2.68	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	034+972 - 035+979	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	19.09	5,439	2.53	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	035+979 - 036+980	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.43	5,439	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	036+980 - 037+981	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	037+981 - 038+997	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	4.53	5,439	2.25	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	038+997 - 039+992	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	039+992 - 040+985	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	3.73	5,439	2.19	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	222	102	040+985 - 041+982	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,439	1.85	1.85	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	120+850 - 121+844	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.04	15.53	3,703	3.88	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	121+844 - 122+828	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	16.55	3,703	4.8	2.55	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	122+828 - 123+826	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.07	17.11	3,703	4.3	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	123+826 - 124+810	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	16.07	3,703	4.03	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	124+810 - 125+813	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.06	13.03	3,703	3.29	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	125+813 - 126+816	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.04	14.82	3,703	2.72	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	126+816 - 127+818	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.93	14.24	3,703	3.56	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	127+818 - 128+811	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.92	12.50	3,703	3.18	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	128+811 - 129+796	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.03	12.82	3,703	3.23	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	129+796 - 130+778	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,749.98	16.79	3,703	4.73	2.5	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	130+778 - 131+763	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,336.11	11.92	3,703	3.95	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	131+763 - 132+751	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.94	13.17	3,703	4.48	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	132+751 - 133+750	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,212.27	11.16	3,703	3.71	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	133+750 - 134+731	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,462.85	9.70	3,703	3.27	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	134+731 - 135+708	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,536,038.42	11.82	3,703	3.93	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	135+708 - 136+706	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.07	12.14	3,703	4.88	2.61	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	136+706 - 137+719	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,088.41	11.59	3,703	5.05	2.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	137+719 - 138+735	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,250.08	9.05	3,703	3.08	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	138+735 - 139+752	1.02	L1	งานฉาบผิว	4,590	734,480.21	1.78	3,703	2.18	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	139+752 - 140+767	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,279.60	1.70	3,703	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	140+767 - 141+784	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	4,590	0	0.00	3,703	1.96	1.96	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	141+784 - 142+800	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	4,590	0	0.00	3,703	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	142+800 - 143+800	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	1.72	3,703	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	143+800 - 144+802	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	3.09	3,703	2.42	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	144+802 - 145+780	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,410	1,984,499.97	11.43	3,703	2.76	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	146+384 - 147+401	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,538.28	13.18	3,703	4.47	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	147+401 - 148+418	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,538.28	13.11	3,703	4.44	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	148+418 - 149+408	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.02	12.60	3,703	4.7	2.48	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	149+408 - 150+390	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,749.98	12.37	3,703	4.16	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	150+390 - 151+369	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,536,037.76	12.00	3,703	4.92	2.64	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	153+421 - 154+432	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,087.92	11.61	3,703	3.87	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	154+432 - 155+443	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,087.92	9.18	3,703	3.13	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	155+443 - 156+453	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.98	10.80	3,703	3.6	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	301	156+453 - 157+450	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,788.35	10.29	3,703	3.43	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	302	162+667 - 161+671	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	19.43	4,498	5.11	2.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	302	161+671 - 160+675	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	14.26	4,498	3.78	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	302	160+675 - 159+676	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	22.04	4,498	4.36	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	227	302	159+676 - 158+676	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.98	4,498	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	001+985 - 002+990	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	1.89	4,190	2.12	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	002+990 - 004+001	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,190	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	004+001 - 005+012	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,190	1.73	1.73	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	005+012 - 006+026	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,190	1.98	1.98	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	006+026 - 007+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	13.45	4,190	2.55	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	007+028 - 008+020	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	4.60	4,190	2.48	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	008+020 - 009+013	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	13.76	4,190	2.59	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	009+013 - 010+009	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	11.87	4,190	3.03	2.17	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	010+009 - 011+000	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.53	4,190	2.21	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	011+000 - 011+993	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	14.13	4,190	2.63	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	011+993 - 012+988	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,190	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	012+988 - 013+984	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.12	4,190	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	013+984 - 014+977	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.56	4,190	2.08	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	014+977 - 015+968	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,190	1.99	1.99	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	015+968 - 016+960	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.79	4,190	2.11	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	016+960 - 017+955	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.98	4,190	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	017+955 - 018+953	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.68	4,190	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	018+953 - 019+947	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.44	4,190	2.19	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	019+947 - 020+946	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,190	1.73	1.73	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	101	020+946 - 021+957	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,190	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	022+000 - 022+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	12.21	3,148	2.79	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	022+999 - 023+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.59	3,148	2.7	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	023+997 - 024+994	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.32	3,148	3.02	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	024+994 - 025+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	9.85	3,148	3.15	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	025+990 - 026+981	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	12.06	3,148	3.76	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	026+981 - 027+979	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	13.89	3,148	4.57	2.38	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	027+979 - 028+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	11.85	3,148	3.69	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	028+978 - 029+989	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	9.39	3,148	3.05	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	029+989 - 031+000	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	10.24	3,148	3.26	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	031+000 - 032+006	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	10.57	3,148	3.33	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	032+006 - 033+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.62	3,148	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	033+002 - 033+974	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,148	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	033+974 - 034+945	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,148	1.79	1.79	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	034+945 - 035+916	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,148	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	035+916 - 036+887	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,148	1.69	1.69	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	036+887 - 037+858	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,148	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	037+858 - 038+856	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	13.18	3,148	2.94	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	038+856 - 039+868	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	10.52	3,148	3.33	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	039+868 - 040+877	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	11.14	3,148	3.49	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	040+877 - 041+887	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	9.26	3,148	3.01	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	041+887 - 042+892	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,148	1.9	1.9	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	042+892 - 043+901	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.43	3,148	2.11	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	043+901 - 044+912	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,148	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	044+912 - 045+920	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,148	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	045+920 - 046+924	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,148	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	046+924 - 047+913	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,148	1.63	1.63	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	047+913 - 048+887	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	3.63	3,148	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	048+887 - 049+870	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	11.36	3,148	2.68	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	049+870 - 050+881	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,148	1.63	1.63	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	050+881 - 051+893	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,148	1.66	1.66	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	051+893 - 052+904	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,148	1.86	1.86	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	052+904 - 053+911	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,148	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	053+911 - 054+921	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	10.89	3,148	2.61	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	054+921 - 055+922	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,148	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	055+922 - 056+923	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	1.88	3,148	2.18	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2091	102	056+923 - 057+928	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	10.31	3,148	2.53	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	000+323 - 001+312	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,980	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	001+312 - 002+286	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	0.62	1,980	2.06	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	002+286 - 003+284	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,980	1.82	1.82	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	003+284 - 004+258	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	1.43	1,980	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	004+258 - 005+232	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.93	5.70	1,980	3.27	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	005+232 - 006+214	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.99	7.16	1,980	2.89	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	006+214 - 007+189	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,223.68	6.43	1,980	2.69	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	007+189 - 008+169	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	4.51	1,980	2.23	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	008+169 - 009+145	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	6.12	1,980	2.61	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	009+145 - 010+120	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,223.68	7.10	1,980	2.86	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	010+120 - 011+102	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	5.29	1,980	3.08	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	011+102 - 012+075	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,024.16	7.02	1,980	2.86	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	012+075 - 013+059	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	6.72	1,980	2.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	013+059 - 014+043	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	1.30	1,980	2.25	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	014+043 - 015+027	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	0.95	1,980	2.15	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	101	015+027 - 016+016	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	6.63	1,980	2.74	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	017+000 - 018+023	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	16.76	4,373	2.56	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	018+023 - 019+044	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,373	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	019+044 - 020+062	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,373	1.98	1.98	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	020+062 - 021+069	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,373	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	021+069 - 022+059	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.91	4,373	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	022+059 - 023+051	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,373	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	023+051 - 024+053	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,373	1.85	1.85	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	024+053 - 025+074	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,373	1.78	1.78	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	025+074 - 026+069	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,373	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	026+069 - 027+053	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,373	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	027+053 - 028+037	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,373	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	028+037 - 029+021	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,373	1.81	1.81	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	029+021 - 030+004	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,373	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	030+004 - 030+988	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,373	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	030+988 - 031+973	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	4.82	4,373	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	031+973 - 032+960	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,373	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	032+960 - 033+946	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	2.36	4,373	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	033+946 - 034+933	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	4.12	4,373	2.29	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	034+933 - 035+916	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	16.37	4,373	3.28	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	035+984 - 036+969	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	21.38	4,373	2.99	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	036+969 - 037+977	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	19.64	4,373	2.81	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	037+977 - 038+970	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	17.76	4,373	3.52	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	038+970 - 039+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	21.31	4,373	2.98	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	039+965 - 040+987	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	19.04	4,373	3.76	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	040+987 - 041+993	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,373	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	041+993 - 042+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,373	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	042+996 - 043+993	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.55	4,373	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	043+993 - 044+978	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.39	4,373	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	044+978 - 045+963	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.55	4,373	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	045+963 - 046+948	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.87	4,373	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	046+948 - 047+933	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.27	4,373	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	047+933 - 048+917	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	16.86	4,373	2.57	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	048+917 - 049+900	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	4.85	4,373	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	049+900 - 050+910	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	2.35	4,373	2.11	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	050+910 - 051+920	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	16.47	4,373	2.53	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	051+920 - 052+927	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	5.70	4,373	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	052+927 - 053+917	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	21.33	4,373	2.99	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	053+917 - 054+920	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	18.69	4,373	2.73	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	054+920 - 055+901	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	18.44	4,373	2.71	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	055+901 - 056+882	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	17.50	4,373	2.62	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	056+882 - 057+879	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	16.62	4,373	2.54	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	057+879 - 058+894	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	18.94	4,373	2.76	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	058+894 - 059+909	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	17.56	4,373	2.63	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	059+909 - 060+908	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	17.74	4,373	2.64	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	060+908 - 061+907	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	19.18	4,373	2.77	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2094	102	061+907 - 062+926	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	15.85	4,373	3.19	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2177	200	026+299 - 027+291	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,893	1.54	1.54	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2177	200	027+291 - 028+286	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,893	1.55	1.55	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2177	200	028+286 - 029+283	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.16	1,893	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2177	200	029+283 - 030+279	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.16	1,893	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2177	200	030+279 - 031+274	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	2.16	1,893	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2177	200	031+274 - 032+270	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,893	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	000+000 - 000+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	7.21	1,784	3.81	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	000+999 - 001+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	12.23	1,784	3.94	2.27	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	001+996 - 002+994	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	1.61	1,784	2.14	2.07	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	002+994 - 003+992	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	1.24	1,784	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	003+992 - 004+991	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	1.28	1,784	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	004+991 - 005+989	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	2.81	1,784	2.35	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2185	100	005+989 - 006+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.10	10.80	1,784	2.64	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	000+000 - 000+986	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.00	3.66	1,616	3.77	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	000+986 - 001+986	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.00	3.60	1,616	3.73	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	001+986 - 002+999	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,935,833.67	9.54	1,616	3.76	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	002+999 - 004+013	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.28	11.00	1,616	4.4	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	004+013 - 005+026	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,935,833.67	9.45	1,616	3.72	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	005+026 - 006+030	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.76	11.12	1,616	4.46	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	006+030 - 007+039	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,918.37	9.87	1,616	3.88	2.26	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	007+039 - 008+052	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,935,833.67	10.34	1,616	4.09	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	008+052 - 009+062	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.96	9.61	1,616	2.79	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	009+062 - 010+063	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,957.77	8.17	1,616	3.27	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	010+063 - 011+072	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,675.26	10.57	1,616	2.98	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	011+072 - 012+082	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.96	4.15	1,616	4.48	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	012+082 - 013+095	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.06	3.49	1,616	5.02	2.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	013+095 - 014+108	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.06	3.03	1,616	3.19	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	014+108 - 015+102	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	1.02	1,616	2.4	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	015+102 - 016+093	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	1,616	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	016+093 - 017+102	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	1,616	1.85	1.85	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	017+102 - 018+096	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	1,616	1.77	1.77	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	018+096 - 019+094	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,616	1.84	1.84	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	019+094 - 020+080	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	0.84	1,616	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	020+080 - 021+067	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	1,616	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	021+067 - 022+045	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	1,616	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	023+296 - 024+276	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.10	4.03	1,616	4.27	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	024+276 - 025+260	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.04	0.40	1,616	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	025+260 - 026+253	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	1,616	2	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	026+253 - 027+258	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,616	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	027+258 - 028+255	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,616	2.03	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	028+255 - 029+252	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	0.60	1,616	2.16	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	029+252 - 030+249	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,616	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	030+249 - 031+245	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.99	0.42	1,616	2.09	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	031+245 - 032+242	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	1,616	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	032+242 - 033+239	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.71	1,616	3.83	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	033+239 - 034+236	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.18	1,616	3.31	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	034+236 - 035+233	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.45	1,616	5.07	2.76	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	035+233 - 036+230	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.30	1,616	3.41	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	036+230 - 037+226	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.96	3.73	1,616	3.85	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	037+226 - 038+223	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	0.33	1,616	2.05	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	038+223 - 039+220	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	0.70	1,616	2.22	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	039+220 - 040+217	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	0.87	1,616	2.32	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	040+217 - 041+214	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	0.95	1,616	2.36	2.22	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	041+214 - 042+211	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.73	1,616	3.86	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	042+211 - 043+208	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.12	1,616	3.26	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	043+208 - 044+205	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	3.73	1,616	3.86	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	044+205 - 045+202	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.91	3.98	1,616	2.9	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	045+202 - 046+198	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.96	4.03	1,616	4.23	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	046+198 - 047+176	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,749.92	10.95	1,616	4.34	2.31	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	047+176 - 048+152	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.06	8.57	1,616	3.39	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	048+152 - 049+159	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,919.58	10.50	1,616	4.13	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	049+159 - 050+150	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,167.55	8.35	1,616	3.33	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	050+150 - 051+134	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.13	2.99	1,616	3.16	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2218	100	051+134 - 052+113	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.90	3.83	1,616	2.84	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2270	200	017+750 - 018+748	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.04	1,784	4.3	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	003+972 - 004+978	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	11.54	6,085	2.31	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	004+978 - 005+982	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	10.83	6,085	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	005+982 - 006+984	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.96	11.21	6,085	2.3	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	006+984 - 007+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.96	16.18	6,085	2.5	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	007+986 - 008+987	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	6,085	2.05	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	008+987 - 009+998	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.24	5.75	6,085	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	009+998 - 011+011	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.51	10.64	6,085	2.27	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	011+011 - 012+025	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	12.09	6,085	2.34	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	000+000 - 001+010	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,749.96	38.79	6,085	3.13	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	001+010 - 002+010	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	12.94	6,085	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	002+010 - 003+011	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,550.68	50.63	6,085	2.87	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	012+985 - 014+001	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	6,085	1.96	1.96	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	014+001 - 015+017	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,800.05	2.38	6,085	2.05	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	015+017 - 016+033	1.02	L2	งานฉาบผิว	9,180	1,468,800.05	5.18	6,085	2.24	2.14	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	101	016+033 - 017+045	1.01	L2	งานฉาบผิว	9,090	1,454,399.95	6.14	6,085	2.32	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	017+500 - 018+497	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	49.77	6,085	2.53	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	018+497 - 019+495	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.05	19.87	6,085	2.5	2.32	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	019+495 - 020+492	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	49.97	6,085	2.53	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	020+492 - 021+490	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.05	11.01	6,085	2.21	2.12	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	021+490 - 022+487	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,704.85	45.73	6,085	3.05	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	022+487 - 023+484	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	64.02	6,085	2.93	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	023+484 - 024+482	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,000.17	55.60	6,085	3.54	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	024+482 - 025+476	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,500.10	50.01	6,085	2.55	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	025+476 - 026+470	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	6,261,750.12	48.85	6,085	3.21	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	026+470 - 027+464	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	6,261,750.12	44.74	6,085	3.01	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	027+464 - 028+463	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,449.58	62.77	6,085	2.89	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	028+463 - 029+466	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,451.80	58.60	6,085	2.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	029+466 - 030+469	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,299.52	50.52	6,085	3.29	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	030+469 - 031+471	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,999.83	47.89	6,085	3.16	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	031+471 - 032+468	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	65.09	6,085	2.97	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	032+468 - 033+463	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,803.48	14.62	6,085	2.33	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	033+463 - 034+459	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.98	14.30	6,085	2.32	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	034+459 - 035+455	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	6,085	1.83	1.83	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	035+455 - 036+451	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	6,085	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2280	102	036+451 - 037+447	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.98	6.82	6,085	2.09	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	012+200 - 011+196	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	6.08	1,391	3.56	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	011+196 - 010+204	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.23	1,391	3.63	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	010+204 - 009+212	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	7.09	1,391	2.98	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	009+212 - 008+220	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.65	1,391	3.86	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	008+220 - 007+227	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	6.36	1,391	2.77	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	007+227 - 006+235	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	6.56	1,391	2.82	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	006+235 - 005+242	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.87	1,391	2.47	2.3	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	005+242 - 004+246	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	5.22	1,391	3.13	2.18	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	004+246 - 003+241	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	6.51	1,391	2.81	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	003+241 - 002+241	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	6.02	1,391	2.67	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	002+241 - 001+246	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	6.76	1,391	2.86	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2281	100	001+246 - 000+251	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	6.39	1,391	2.76	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	000+104 - 001+107	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.54	3.89	2,596	2.28	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	001+107 - 002+093	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.00	20.55	2,596	4.15	2.29	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	002+093 - 003+076	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,072,073.21	16.18	2,596	3.32	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	003+076 - 004+068	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.92	17.65	2,596	3.57	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	004+068 - 005+059	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,949.58	20.06	2,596	2.91	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	005+059 - 006+050	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,824.46	14.41	2,596	3.03	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	006+050 - 007+042	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	17.54	2,596	2.67	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	007+042 - 008+037	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	18.34	2,596	2.73	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	008+037 - 009+032	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,422.20	15.61	2,596	3.2	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	009+032 - 010+032	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	21.54	2,596	4.55	2.36	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	010+032 - 011+016	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.14	16.49	2,596	3.37	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	011+016 - 012+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.86	16.13	2,596	3.31	2.2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	012+018 - 013+022	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.80	18.69	2,596	2.78	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	013+022 - 014+025	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,426.88	14.23	2,596	3.01	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	014+025 - 015+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	17.64	2,596	3.56	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	015+022 - 016+014	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	20.11	2,596	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	016+014 - 017+010	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.96	20.35	2,596	4.1	2.28	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	017+010 - 018+014	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	1.93	2,596	2.08	2.03	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	018+014 - 019+016	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	2,596	1.92	1.92	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	019+016 - 020+018	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	2,596	1.96	1.96	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	020+018 - 021+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	3.08	2,596	2.2	2.11	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	021+017 - 022+012	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	2.97	2,596	2.19	2.1	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	022+012 - 023+011	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,549.66	15.88	2,596	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	023+011 - 024+012	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.24	5.07	2,596	2.4	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	024+012 - 025+015	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.54	2.82	2,596	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2307	100	025+015 - 026+018	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	2,596	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	018+962 - 017+965	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	5.78	1,781	3.13	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	017+965 - 016+973	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.66	1,781	2.07	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	016+973 - 015+984	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	6.07	1,781	2.52	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	015+984 - 014+988	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,781	1.93	1.93	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	014+988 - 013+992	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,781	1.51	1.51	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	013+992 - 013+001	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	1.45	1,781	2.28	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	013+001 - 011+991	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,781	1.73	1.73	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	011+991 - 010+982	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,781	1.79	1.79	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	010+982 - 009+984	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,781	1.66	1.66	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	009+984 - 008+980	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,781	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	008+980 - 007+974	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	7.56	1,781	2.88	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	007+974 - 006+966	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	7.70	1,781	2.93	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	006+966 - 005+973	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	7.65	1,781	2.92	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	005+973 - 004+998	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,223.68	7.51	1,781	2.87	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	004+998 - 003+994	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.20	1,781	3.8	2.25	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	003+994 - 002+988	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	5.78	1,781	3.13	2.19	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	002+988 - 001+989	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	6.25	1,781	3.34	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	001+989 - 001+007	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	6.98	1,781	3.69	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2308	100	001+007 - 000+017	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	8.34	1,781	4.53	2.35	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	000+000 - 000+987	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	10.79	3,524	2.51	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	000+987 - 001+974	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	2.65	3,524	2.28	2.17	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	001+974 - 002+960	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.37	3,524	2.1	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	002+960 - 003+947	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.34	3,524	2.41	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	003+947 - 004+957	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	11.80	3,524	2.65	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	004+957 - 005+966	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	13.39	3,524	2.87	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	005+966 - 006+975	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	3.10	3,524	2.37	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	006+975 - 007+987	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	11.57	3,524	2.62	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	007+987 - 009+012	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,524	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	009+012 - 010+009	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,524	1.96	1.96	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	010+009 - 010+998	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,524	1.88	1.88	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	010+998 - 011+989	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	3.17	3,524	2.38	2.24	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	011+989 - 012+990	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.94	3,524	2.34	2.21	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	012+990 - 013+981	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,524	2.04	2.04	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	013+981 - 014+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,524	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	014+980 - 015+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,524	1.62	1.62	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	015+980 - 016+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,524	1.72	1.72	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	016+980 - 017+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,524	1.89	1.89	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2342	100	017+980 - 018+980	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,524	1.94	1.94	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.22	12.68	2,825	2.9	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	000+997 - 001+993	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.12	2,837	2.42	2.26	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	001+993 - 002+990	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.52	1.52	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	002+990 - 003+987	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.87	1.87	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	003+987 - 004+983	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.71	1.71	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	004+983 - 005+979	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.74	1.74	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	005+979 - 006+976	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.75	1.75	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	006+976 - 007+973	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.96	1.96	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	007+973 - 008+970	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.92	1.92	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	008+970 - 009+966	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.79	1.79	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	009+966 - 010+963	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.82	1.82	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	010+963 - 011+959	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	1.69	1.69	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	012+374 - 013+372	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.63	2,837	2.16	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	013+372 - 014+369	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.37	2,837	2.12	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	014+369 - 015+367	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	2.02	2.02	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	015+367 - 016+365	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.36	2,837	2.26	2.16	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	016+365 - 017+362	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.90	2,837	2.38	2.23	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	017+362 - 018+360	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,837	2.01	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	018+360 - 019+357	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.66	2,837	2.16	2.08	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	019+357 - 020+355	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.45	2,837	2.13	2.06	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	020+355 - 021+353	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.73	2,837	2.17	2.09	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	021+353 - 022+352	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	1.38	2,837	2.12	2.05	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2355	100	022+352 - 023+351	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	11.18	2,837	2.66	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2379	100	000+000 - 000+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	1.94	569	2.67	2	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2379	100	000+999 - 002+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.18	569	2.05	2.01	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2379	100	002+003 - 003+009	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	569	1.91	1.91	
สกลนคร	สกลนครที่ 2	2559	2379	100	003+009 - 004+009	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	569	1.99	1.99	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	096+885 - 097+849	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	5,280	0	0.00	4,186	1.71	1.71	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	097+849 - 098+814	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,280	844,799.98	1.26	4,186	2.06	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	098+814 - 099+806	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.03	4,186	2.3	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	099+806 - 100+799	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	3.33	4,186	2.35	2.21	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	100+799 - 101+791	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	4.13	4,186	2.47	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	101+791 - 102+784	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.92	11.79	4,186	2.52	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	102+784 - 103+777	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.98	4,186	2.29	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	103+777 - 104+770	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,186	2.01	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	104+770 - 105+763	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,186	1.96	1.96	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	105+763 - 106+756	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,186	1.83	1.83	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	106+756 - 107+750	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	12.44	4,186	2.6	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	107+750 - 108+743	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.72	4,186	2.26	2.15	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	108+743 - 109+743	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.79	4,186	2.41	2.26	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	109+743 - 110+739	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	4.03	4,186	2.45	2.29	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	110+739 - 111+733	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.21	4,186	2.49	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	111+733 - 112+727	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.73	4,186	2.26	2.15	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	112+727 - 113+725	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	11.13	4,186	3.12	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	113+725 - 114+725	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	13.19	4,186	2.68	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	114+725 - 115+729	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	13.11	4,186	2.68	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	115+729 - 116+734	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.08	4,186	2.31	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	134+791 - 135+783	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	6.04	4,186	3.32	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	135+783 - 136+775	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	6.81	4,186	2.74	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	136+775 - 137+771	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.89	4,186	2.37	2.23	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	137+771 - 138+776	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.84	4,186	2.36	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	138+776 - 139+781	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	2.21	4,186	2.12	2.06	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	139+781 - 140+786	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	3.07	4,186	2.21	2.12	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	140+786 - 141+795	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	18.85	4,186	3.89	2.26	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	141+795 - 142+805	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	19.98	4,186	2.94	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	142+805 - 143+816	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	14.57	4,186	3.1	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	143+816 - 144+826	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	5.50	4,186	2.48	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	144+826 - 145+829	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	17.20	4,186	2.66	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	145+829 - 146+835	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	19.47	4,186	2.87	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	146+835 - 147+843	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	15.77	4,186	2.52	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	147+843 - 148+846	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	3.67	4,186	2.27	2.16	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	148+846 - 149+850	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,186	1.98	1.98	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	149+850 - 150+853	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	4.29	4,186	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	150+853 - 151+854	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,186	1.85	1.85	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	151+854 - 152+856	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,186	1.94	1.94	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	152+856 - 153+857	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	4.53	4,186	2.36	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	153+857 - 154+844	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	1.88	4,186	2.08	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	154+844 - 155+821	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.95	1.95	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	155+821 - 156+799	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.7	1.7	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	156+799 - 157+776	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.85	1.85	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	157+776 - 158+770	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,186	1.84	1.84	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	158+770 - 159+777	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,186	2	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	159+777 - 160+784	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	16.01	4,186	2.54	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	160+784 - 161+790	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	20.10	4,186	2.94	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	161+790 - 162+797	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.39	4,186	2.24	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	162+797 - 163+801	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,186	2.01	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	163+801 - 164+783	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	4.27	4,186	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	164+783 - 165+780	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	18.33	4,186	2.76	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	165+780 - 166+787	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	16.42	4,186	2.58	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	166+787 - 167+794	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	5.69	4,186	2.5	2.32	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	167+794 - 168+801	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	16.48	4,186	2.59	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	168+801 - 169+808	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	5.16	4,186	2.44	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	169+893 - 170+898	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	17.28	4,186	2.67	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	170+898 - 171+903	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	17.43	4,186	2.69	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	171+903 - 172+908	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	4.57	4,186	2.37	2.23	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	172+908 - 173+913	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	5.21	4,186	2.45	2.29	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	173+913 - 174+900	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,186	1.62	1.62	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	174+900 - 175+879	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.51	1.51	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	175+879 - 176+857	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.64	1.64	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	176+857 - 177+836	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.94	1.94	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	177+836 - 178+814	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	2.44	4,186	2.14	2.07	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	178+814 - 179+793	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.66	1.66	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	179+793 - 180+771	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.72	1.72	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	180+771 - 181+749	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.68	1.68	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	181+749 - 182+728	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.74	1.74	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	182+728 - 183+706	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.74	1.74	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	183+706 - 184+685	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	4,186	1.87	1.87	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	184+685 - 185+663	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	2.13	4,186	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	185+663 - 186+641	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	4.21	4,186	2.32	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	186+641 - 187+620	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	3.01	4,186	2.2	2.11	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	187+620 - 188+589	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,976.73	14.85	4,186	3.14	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	188+589 - 189+556	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,474.20	16.31	4,186	2.57	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	189+556 - 190+526	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.07	15.59	4,186	2.51	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	190+526 - 191+498	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	18.22	4,186	2.76	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	191+498 - 192+469	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.59	1.59	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	192+469 - 193+441	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.74	1.74	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	193+441 - 194+412	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.99	1.99	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	194+412 - 195+384	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.94	1.94	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	195+384 - 196+355	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.69	1.69	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	196+355 - 197+327	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	16.64	4,186	2.61	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	197+327 - 198+298	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,502.35	2.25	4,186	2.13	2.06	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	198+298 - 199+269	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.91	1.91	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	199+269 - 200+241	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.73	1.73	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	200+241 - 201+212	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.8	1.8	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	201+212 - 202+183	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,274.06	16.48	4,186	3.42	2.21	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	202+183 - 203+155	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.8	1.8	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	203+155 - 204+126	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.79	1.79	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	204+126 - 205+097	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	205+097 - 206+068	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.92	1.92	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	206+068 - 207+040	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	4,186	1.99	1.99	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	207+040 - 208+019	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	2.22	4,186	2.12	2.06	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	161+885 - 160+875	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	14.78	4,186	3.13	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	160+875 - 159+865	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	5.58	4,186	2.49	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	140+905 - 139+924	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	2.10	4,186	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	139+924 - 138+927	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	17.86	4,186	2.72	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	138+927 - 137+920	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	16.42	4,186	2.58	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	137+920 - 136+914	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	6.01	4,186	2.5	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	136+914 - 135+908	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	6.33	4,186	2.58	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	135+908 - 134+902	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	2.05	4,186	2.43	2.27	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	134+791 - 133+783	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	2.07	4,186	2.44	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	133+783 - 132+775	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	7.12	4,186	2.77	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	132+775 - 131+767	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	6.34	4,186	2.58	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	131+767 - 130+759	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	1.24	4,186	2.22	2.12	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	130+759 - 129+751	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	1.15	4,186	2.19	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	129+751 - 128+745	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	2.13	4,186	2.46	2.29	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	128+745 - 127+738	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	0.93	4,186	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	127+738 - 126+732	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.36	4,186	2.24	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	115+771 - 114+806	0.96	R1	งานฉาบผิว	5,280	844,799.98	1.34	4,186	2.07	2.02	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	111+828 - 110+835	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.92	11.79	4,186	2.52	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	201	110+835 - 109+842	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.98	4,186	2.29	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	242+550 - 241+553	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,815	1.7	1.7	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	241+553 - 240+565	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	240+565 - 239+577	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	1.68	1.68	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	239+577 - 238+590	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	1.93	1.93	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	238+590 - 237+603	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	1.93	1.93	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	237+603 - 236+614	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	6.57	4,815	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	236+614 - 235+622	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	1.83	1.83	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	235+622 - 234+631	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	1.69	1.69	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	234+631 - 233+639	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,815	1.86	1.86	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	233+639 - 232+648	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.96	4,815	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	232+648 - 231+651	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.43	4,815	2.07	2.02	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	231+651 - 230+653	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.55	4,815	2.08	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	230+653 - 229+656	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.71	4,815	2.17	2.09	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	229+656 - 228+658	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,815	1.83	1.83	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	228+658 - 227+660	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,815	1.89	1.89	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	227+366 - 226+368	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	20.34	4,815	2.53	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	226+368 - 225+372	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	4.24	4,815	2.22	2.13	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	225+372 - 224+375	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,815	1.99	1.99	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	224+375 - 223+375	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.55	4,815	2.16	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	223+375 - 222+375	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.70	4,815	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	222+375 - 221+367	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	19.82	4,815	3.19	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	221+367 - 220+359	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	21.95	4,815	2.64	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	220+359 - 219+350	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	3.33	4,815	2.14	2.07	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	219+350 - 218+342	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	4.29	4,815	2.23	2.13	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	218+342 - 217+334	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	22.16	4,815	2.65	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	217+334 - 216+325	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,815	1.91	1.91	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	216+325 - 215+317	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,815	1.56	1.56	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	215+317 - 214+309	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,815	1.84	1.84	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	214+309 - 213+300	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,815	1.75	1.75	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	212	202	213+300 - 212+292	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,815	1.63	1.63	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	042+000 - 042+991	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	8.05	6,019	2.44	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	042+991 - 043+982	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	6.52	6,019	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	043+982 - 044+975	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	4.19	6,019	2.17	2.09	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	044+975 - 045+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	4.55	6,019	2.19	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	045+970 - 046+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	28.65	6,019	2.89	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	046+965 - 047+966	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	5.41	6,019	2.24	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	047+966 - 048+964	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,019	1.9	1.9	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	048+964 - 049+959	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,019	1.87	1.87	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	049+959 - 050+949	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	23.37	6,019	2.57	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	050+949 - 051+939	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	26.80	6,019	2.78	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	051+939 - 052+927	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,019	1.97	1.97	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	052+927 - 053+911	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	6,019	1.84	1.84	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	053+911 - 054+895	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	6,019	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	054+895 - 055+908	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	22.80	6,019	2.54	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	201	055+908 - 056+911	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	21.13	6,019	3.08	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	057+816 - 058+808	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	15.14	2,342	2.56	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	058+808 - 059+811	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	2,342	2.01	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	059+811 - 060+820	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,560.10	4.23	2,342	2.35	2.21	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	060+820 - 061+827	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,951.27	14.84	2,342	2.52	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	061+827 - 062+834	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,560.45	5.22	2,342	2.47	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	062+834 - 063+834	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	2.50	2,342	2.49	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	063+834 - 064+844	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,499.96	15.58	2,342	2.6	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	064+844 - 065+860	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,180	4,131,000.14	16.47	2,342	2.68	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	065+860 - 066+846	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.00	5.42	2,342	2.49	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	066+846 - 067+832	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	1.91	1.91	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	067+832 - 068+820	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.96	2.95	2,342	2.2	2.11	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	068+820 - 069+836	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	2,342	1.98	1.98	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	069+836 - 070+832	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.98	3.48	2,342	2.25	2.15	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	070+832 - 071+823	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.86	2.39	2,342	2.15	2.07	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	071+823 - 072+840	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	2,342	2.01	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	072+840 - 073+832	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	1.83	1.83	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	073+832 - 074+825	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.49	2.43	2,342	2.15	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	074+825 - 075+839	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	2.42	2,342	2.15	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	075+839 - 076+844	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	2.05	2,342	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	076+844 - 077+853	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,950.28	16.72	2,342	2.71	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	077+853 - 078+869	1.02	L1	งานฉาบผิว	9,180	1,468,800.04	3.74	2,342	2.28	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	078+869 - 079+895	1.03	L1	งานฉาบผิว	9,270	1,483,200.04	3.04	2,342	2.21	2.12	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	079+895 - 080+910	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,559.21	1.87	2,342	2.09	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	080+910 - 081+908	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	4.63	2,342	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	081+908 - 082+891	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,820	1,411,359.51	4.46	2,342	2.38	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	082+891 - 083+875	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,820	1,411,200.04	2.13	2,342	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	083+875 - 084+877	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.97	1.15	2,342	2.15	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	084+877 - 085+895	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	2,342	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	085+895 - 086+900	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	0.94	2,342	2.1	2.04	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	086+900 - 087+893	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	087+893 - 088+885	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.97	1.61	2,342	2.25	2.15	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	088+885 - 089+878	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.96	1.52	2,342	2.23	2.13	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	089+878 - 090+868	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	1.73	2,342	2.28	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	090+868 - 091+854	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.00	1.01	2,342	2.12	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	091+854 - 092+837	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,820	0	0.00	2,342	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	092+837 - 093+822	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	1.9	1.9	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	093+822 - 094+807	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	094+807 - 095+791	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,820	0	0.00	2,342	1.88	1.88	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	095+791 - 096+782	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.00	1.88	2,342	2.32	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	096+782 - 097+767	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	1.95	1.95	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	097+767 - 098+751	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.10	7.29	2,342	2.65	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	098+751 - 099+735	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.13	6.62	2,342	3.25	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	099+735 - 100+719	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.13	6.54	2,342	3.22	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	100+719 - 101+703	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.10	8.42	2,342	2.91	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	101+703 - 102+687	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.10	7.65	2,342	2.73	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	102+687 - 103+670	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,448.60	16.40	2,342	2.69	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	103+670 - 104+664	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.08	14.53	2,342	2.51	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	104+664 - 105+662	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	1.85	2,342	2.09	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	105+662 - 106+656	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	4.15	2,342	2.34	2.21	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	106+656 - 107+645	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,439.90	4.48	2,342	2.38	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	107+645 - 108+660	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,947.77	17.86	2,342	2.83	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	108+660 - 109+679	1.02	L1	งานฉาบผิว	9,180	1,468,639.94	4.55	2,342	2.39	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	109+679 - 110+667	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	2,342	1.9	1.9	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	110+667 - 111+658	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.86	2.53	2,342	2.16	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	111+658 - 112+650	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.98	4.48	2,342	2.38	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	112+650 - 113+660	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,499.96	16.62	2,342	2.7	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	113+660 - 114+655	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	2.15	2,342	2.12	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	114+655 - 115+649	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	2.59	2,342	2.17	2.09	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	115+649 - 116+653	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	2,342	1.84	1.84	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	116+653 - 117+676	1.02	L1	งานฉาบผิว	9,180	1,468,640.49	3.69	2,342	2.28	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	117+676 - 118+696	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	9,180	0	0.00	2,342	1.91	1.91	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	118+696 - 119+709	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.51	3.00	2,342	2.21	2.12	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	119+709 - 120+721	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,399.94	3.69	2,342	2.28	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	120+721 - 121+722	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	2,342	1.63	1.63	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	121+722 - 122+717	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	3.41	2,342	2.25	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	122+717 - 123+704	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,760.48	4.90	2,342	2.43	2.27	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	123+704 - 124+698	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	3.58	2,342	2.27	2.16	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	124+698 - 125+702	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.74	13.82	2,342	3.11	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	125+702 - 126+692	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.04	16.32	2,342	2.67	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	126+692 - 127+706	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.30	13.55	2,342	3.06	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	222	202	127+706 - 128+709	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,426.88	16.13	2,342	3.52	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	008+037 - 009+049	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	6.02	3,820	2.45	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	009+049 - 010+033	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	1.87	3,820	2.05	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	010+033 - 011+009	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,820	1.85	1.85	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	011+009 - 012+002	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	6.17	3,820	2.47	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	012+002 - 013+010	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	6.03	3,820	2.45	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	013+010 - 014+019	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	2.26	3,820	2.08	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	014+019 - 015+030	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	5.57	3,820	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	015+030 - 016+035	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,820	1.96	1.96	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	016+035 - 017+047	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	22.00	3,820	2.88	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	017+047 - 018+056	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	1.98	1.98	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	018+056 - 019+065	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	18.09	3,820	2.54	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	019+035 - 019+505	0.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,585	1,486,375.00	19.37	3,820	5.4	3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	019+458 - 020+471	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	20.99	3,820	5.09	2.77	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	020+471 - 021+484	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	18.51	3,820	2.58	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	021+484 - 022+498	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	20.63	3,820	2.76	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	022+498 - 023+509	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	17.91	3,820	2.53	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	023+509 - 024+513	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	19.86	3,820	2.7	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	024+513 - 025+517	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	4.31	3,820	2.28	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	025+517 - 026+528	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	17.89	3,820	2.53	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	026+528 - 027+541	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	20.10	3,820	2.72	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	027+541 - 028+553	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	028+553 - 029+565	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	2.84	3,820	2.14	2.07	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	029+565 - 030+564	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,820	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	030+564 - 031+550	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.35	3,820	2.19	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	031+550 - 032+541	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	3.30	3,820	2.19	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	032+541 - 033+531	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	18.84	3,820	2.6	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	033+531 - 034+522	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	19.04	3,820	2.62	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	034+522 - 035+512	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	19.90	3,820	2.69	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	035+512 - 036+503	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	5.51	3,820	2.39	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	036+503 - 037+490	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	1.96	3,820	2.06	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	037+490 - 038+469	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	1.96	3,820	2.06	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	038+469 - 039+458	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,820	2	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	039+458 - 040+445	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,820	1.87	1.87	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	040+445 - 041+440	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,820	1.96	1.96	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	041+440 - 042+448	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	1.85	1.85	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	042+448 - 043+455	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	1.82	1.82	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	043+455 - 044+465	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	1.95	1.95	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	044+465 - 045+464	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	20.58	3,820	2.75	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	045+464 - 046+477	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	1.79	1.79	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	000+141 - 001+150	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	2.93	3,820	2.15	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	001+150 - 002+143	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	4.29	3,820	2.28	2.16	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	002+143 - 003+148	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	1.94	3,820	2.06	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	003+148 - 004+157	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,820	1.97	1.97	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	004+157 - 005+170	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	2.52	3,820	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	005+170 - 006+178	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	5.73	3,820	2.41	2.26	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	006+178 - 007+170	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	5.25	3,820	2.36	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	019+505 - 019+035	0.47	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,585	1,486,375.00	17.31	3,820	5.76	3.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2026	100	020+445 - 019+505	0.94	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,170	2,972,749.99	20.47	3,820	5.2	2.85	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2087	100	000+000 - 001+015	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,397	1.67	1.67	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2087	100	001+015 - 002+028	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,397	1.66	1.66	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2087	100	002+028 - 003+031	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,397	1.62	1.62	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2087	100	003+031 - 004+028	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,397	1.76	1.76	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2088	100	000+000 - 000+587	0.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,245	1,865,521.92	4.79	1,725	3.05	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	009+450 - 010+451	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,605	2.03	2.03	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	010+451 - 011+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	9.71	2,605	2.5	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	011+453 - 012+453	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,605	1.83	1.83	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	012+453 - 013+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	10.10	2,605	2.55	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	013+453 - 014+453	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.38	2,605	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	014+453 - 015+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	10.22	2,605	2.57	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	015+453 - 016+450	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.97	2,605	2.37	2.23	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	016+450 - 017+436	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,605	1.82	1.82	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	017+436 - 018+423	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,605	1.88	1.88	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	018+423 - 019+415	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.35	2,605	2.11	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	019+415 - 020+408	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	3.09	2,605	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	020+408 - 021+402	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	12.03	2,605	2.85	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	021+402 - 022+395	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	3.58	2,605	2.5	2.32	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	022+395 - 023+393	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	10.16	2,605	2.56	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	023+393 - 024+391	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	10.12	2,605	2.55	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	024+391 - 025+390	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	12.70	2,605	2.95	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	025+390 - 026+389	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	1.10	2,605	2.06	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	026+389 - 027+387	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.90	2,605	2.36	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	027+387 - 028+385	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.27	2,605	2.1	2.04	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	028+385 - 029+383	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	11.55	2,605	2.77	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	029+383 - 030+381	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	10.12	2,605	2.55	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	030+381 - 031+379	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,605	2.02	2.02	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	031+379 - 032+377	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.10	2,605	2.06	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	032+377 - 033+375	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,605	1.95	1.95	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	033+375 - 034+372	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.80	2,605	2.18	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	034+372 - 035+367	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	9.31	2,605	3.11	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2092	200	035+367 - 036+357	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	10.38	2,605	3.4	2.21	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	081+243 - 080+235	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	5.31	4,480	2.35	2.21	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	080+235 - 079+237	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,480	2.02	2.02	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	079+237 - 078+240	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,480	1.76	1.76	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	078+240 - 077+243	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,480	1.84	1.84	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	077+243 - 076+227	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,480	1.9	1.9	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	076+227 - 075+227	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.18	4,480	2.16	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	075+227 - 074+229	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	20.61	4,480	2.68	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	074+229 - 073+234	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.05	4,480	2.25	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	073+234 - 072+238	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	8.34	4,480	2.51	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	072+238 - 071+234	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	25.09	4,480	4.5	2.33	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	071+234 - 070+223	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	23.00	4,480	4	2.27	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	070+223 - 069+224	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	20.89	4,480	3.62	2.23	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	069+224 - 068+229	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	23.87	4,480	2.94	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	068+229 - 067+233	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	23.94	4,480	2.95	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	067+233 - 066+237	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	18.82	4,480	3.29	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	066+237 - 065+242	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	23.58	4,480	4.09	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2094	200	065+242 - 064+245	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	20.97	4,480	2.7	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	000+000 - 001+006	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.22	13.68	2,120	4.08	2.28	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	001+006 - 002+012	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	2,120	1.78	1.78	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	002+012 - 003+017	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,447.79	12.67	2,120	2.77	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	003+017 - 004+021	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	2.96	2,120	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	004+021 - 005+010	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,439.90	3.29	2,120	2.38	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	005+010 - 006+000	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	2.61	2,120	2.27	2.16	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	006+000 - 006+987	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,826.75	10.51	2,120	3.18	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	006+987 - 007+974	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,951.38	12.99	2,120	2.81	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	007+974 - 008+974	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	2.13	2,120	2.19	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	008+974 - 009+980	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	2,120	1.92	1.92	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	009+980 - 010+986	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	2.77	2,120	2.3	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	010+986 - 011+951	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,888,447.62	10.64	2,120	2.5	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	011+951 - 012+917	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	8,730	0	0.00	2,120	2.05	2.05	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	012+917 - 013+883	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	8,730	0	0.00	2,120	1.97	1.97	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	013+883 - 014+864	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,070,925.69	10.92	2,120	3.3	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	014+864 - 015+864	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	2.24	2,120	2.21	2.12	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	015+864 - 016+848	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.12	11.24	2,120	2.58	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	016+848 - 017+853	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,447.79	11.84	2,120	2.66	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	017+853 - 018+859	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	3.94	2,120	2.48	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	018+859 - 019+861	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.90	13.01	2,120	2.82	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	019+861 - 020+857	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.98	1.48	2,120	2.1	2.04	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	020+857 - 021+863	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.06	2.09	2,120	2.19	2.1	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	021+863 - 022+860	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	10.06	2,120	3.08	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	022+860 - 023+859	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,549.66	13.52	2,120	2.88	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	023+859 - 024+860	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,550.68	10.70	2,120	2.5	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	024+860 - 025+855	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	13.97	2,120	2.95	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	025+855 - 026+845	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.04	14.14	2,120	4.27	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	026+845 - 027+851	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.22	10.00	2,120	3.06	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	027+851 - 028+858	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,326.62	12.82	2,120	3.81	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	028+858 - 029+864	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.16	11.81	2,120	2.64	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	029+864 - 030+870	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.22	9.98	2,120	3.06	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	030+870 - 031+872	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.86	13.75	2,120	4.14	2.29	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2095	100	031+872 - 032+873	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,425.88	14.65	2,120	4.48	2.32	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	069+091 - 070+096	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,079.61	1.66	3,043	2.21	2.11	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	070+096 - 071+090	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	2.94	3,043	2.46	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	071+090 - 072+104	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.12	10.07	3,043	2.81	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	072+104 - 073+117	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,025.71	9.42	3,043	2.69	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	073+117 - 074+127	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.98	10.63	3,043	2.9	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	074+127 - 075+141	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	11.18	3,043	4.26	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	075+141 - 076+152	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,087.92	9.22	3,043	3.51	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	076+152 - 077+167	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,661.08	10.01	3,043	3.8	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	077+167 - 078+182	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,661.08	9.56	3,043	3.63	2.24	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	078+182 - 079+188	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.08	8.40	3,043	2.51	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	079+188 - 080+201	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,025.71	9.21	3,043	2.66	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	080+201 - 081+214	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,025.71	10.00	3,043	2.8	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	081+214 - 082+223	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,662.67	9.24	3,043	3.51	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	082+223 - 083+227	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.96	2.64	3,043	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	083+227 - 084+230	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,920.27	2.41	3,043	2.36	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	084+230 - 085+232	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	0.95	3,043	2.07	2.02	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	085+232 - 086+245	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,025.71	9.12	3,043	2.64	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	086+245 - 087+259	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.04	1.76	3,043	2.23	2.13	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	087+259 - 088+273	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	3,043	1.95	1.95	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	088+273 - 089+287	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.12	9.80	3,043	2.76	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	089+287 - 090+300	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.01	0.44	3,043	2.1	2.04	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	090+300 - 091+312	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	3,043	1.8	1.8	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	091+312 - 092+301	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.02	0.72	3,043	2.23	2.13	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	092+301 - 093+280	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,599.98	1.20	3,043	2.47	2.3	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	093+280 - 094+261	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,600.01	0.57	3,043	2.15	2.07	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	094+261 - 095+235	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,365	1,964,249.95	8.87	3,043	2.6	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	095+235 - 096+209	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,399.98	2.61	3,043	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	096+209 - 097+182	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,365	1,964,474.31	8.36	3,043	2.51	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	097+182 - 098+167	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,336.11	7.68	3,043	3.02	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	098+167 - 099+156	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	3,043	1.78	1.78	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	099+156 - 100+147	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	3,043	1.76	1.76	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	100+147 - 101+138	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	3,043	1.94	1.94	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	101+138 - 102+129	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	3,043	2.01	2.01	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	102+129 - 103+120	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,974.79	10.05	3,043	2.8	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	103+120 - 104+130	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.99	2.14	3,043	2.31	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	104+130 - 105+131	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	8.39	3,043	2.51	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	105+131 - 106+132	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,920.12	1.38	3,043	2.14	2.07	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	106+132 - 107+136	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.96	2.17	3,043	2.31	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	107+136 - 108+146	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.99	1.71	3,043	2.22	2.12	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	108+146 - 109+133	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,880.24	1.49	3,043	2.17	2.09	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	109+133 - 110+118	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,719.61	3.06	3,043	2.49	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	110+118 - 111+094	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,410	1,984,500.02	9.33	3,043	2.66	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	111+094 - 112+091	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,225.66	8.99	3,043	2.61	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	112+091 - 113+090	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,919.94	2.32	3,043	2.34	2.21	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	113+090 - 114+103	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,120.26	1.32	3,043	2.14	2.06	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	114+103 - 115+108	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,079.61	2.23	3,043	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	115+108 - 116+113	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,079.61	2.63	3,043	2.4	2.25	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	116+113 - 117+100	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,880.24	1.84	3,043	2.24	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	117+100 - 118+072	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,400.00	2.07	3,043	2.29	2.18	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	118+072 - 119+044	0.97	L1	งานฉาบผิว	4,365	698,400.00	2.92	3,043	2.46	2.29	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	119+044 - 120+022	0.98	L1	งานฉาบผิว	4,410	705,599.99	2.69	3,043	2.41	2.26	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	120+022 - 121+014	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	1.44	3,043	2.16	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	121+014 - 122+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	10.52	3,043	2.89	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	122+015 - 123+027	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.97	2.25	3,043	2.33	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2096	200	123+027 - 124+041	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.04	2.19	3,043	2.32	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2142	100	000+007 - 001+012	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	851	1.97	1.97	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2142	100	001+012 - 002+018	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,600.04	0.60	851	2.12	2.06	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2142	100	002+018 - 003+020	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	0.68	851	2.16	2.08	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2142	100	003+020 - 004+024	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.95	1.02	851	2.28	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2142	100	004+024 - 005+026	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	851	2.37	2.37	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2142	100	005+026 - 006+027	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	851	2.14	2.14	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2145	100	006+500 - 005+494	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,060	0	0.00	1,930	1.68	1.68	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2145	100	005+494 - 004+502	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	1,930	1.59	1.59	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2145	100	004+502 - 003+514	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	1,930	1.65	1.65	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2145	100	003+514 - 002+528	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,940	0	0.00	1,930	1.79	1.79	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2145	100	002+528 - 001+542	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.00	1.54	1,930	2.21	2.11	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2145	100	001+542 - 000+538	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.95	2.12	1,930	2.32	2.19	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	013+816 - 012+827	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	1,958	1.61	1.61	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	012+827 - 011+843	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	7,840	0	0.00	1,958	1.4	1.4	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	011+843 - 010+837	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	1,958	1.8	1.8	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	010+837 - 009+820	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	8,160	0	0.00	1,958	1.47	1.47	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	009+820 - 008+800	1.02	R1	งานฉาบผิว	8,160	1,305,599.98	2.09	1,958	2.34	2.2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	008+800 - 007+792	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	8,080	0	0.00	1,958	1.91	1.91	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	007+792 - 006+797	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,958	1.72	1.72	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	006+797 - 005+810	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	1,958	1.86	1.86	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	005+810 - 004+815	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	8,000	0	0.00	1,958	1.82	1.82	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	004+815 - 003+831	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,840	4,508,000.12	6.90	1,958	3	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	003+831 - 002+843	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	7,920	0	0.00	1,958	2.31	2.31	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	002+843 - 001+852	0.99	R1	งานฉาบผิว	7,920	1,267,342.09	2.18	1,958	2.36	2.22	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2229	100	001+852 - 000+865	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,920	3,564,401.23	7.66	1,958	2.5	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	021+156 - 020+132	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	2.31	1,784	3.03	2.17	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	020+132 - 019+098	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	1,784	2.99	2.99	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	019+098 - 018+064	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.12	7.26	1,784	3.86	2.26	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	018+064 - 017+029	1.03	R1	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	1,784	2.47	2.47	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	017+029 - 015+991	1.04	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,720	3,288,999.96	6.80	1,784	3.6	2.23	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	015+991 - 014+975	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	6.96	1,784	2.73	2	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	014+975 - 013+962	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	1,784	2.86	2.86	
สกลนคร	บึงกาฬ	2559	2281	200	013+962 - 012+947	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.38	1,784	2.11	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	213+993 - 215+718	1.73	L2	งานฉาบผิว	16,435	2,629,461.46	21.60	14,065	2.33	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	215+718 - 217+433	1.72	L2	งานบำรุงปกติ	16,340	0	0.00	14,065	2.04	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	217+433 - 219+148	1.72	L2	งานบำรุงปกติ	16,340	0	0.00	14,065	2	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	219+148 - 220+864	1.72	L2	งานฉาบผิว	16,340	2,614,399.94	45.51	14,065	2.49	2.31	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	220+864 - 222+592	1.73	L2	งานฉาบผิว	16,435	2,629,600.06	12.93	14,065	2.06	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	222+592 - 224+322	1.73	L2	งานฉาบผิว	16,435	2,629,600.02	13.39	14,065	2.06	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	224+322 - 226+052	1.73	L2	งานบำรุงปกติ	16,435	0	0.00	14,065	1.81	1.81	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	226+052 - 227+782	1.73	L2	งานบำรุงปกติ	16,435	0	0.00	14,065	1.89	1.89	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	227+782 - 229+519	1.74	L2	งานบำรุงปกติ	16,530	0	0.00	14,065	1.43	1.43	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	229+519 - 231+258	1.74	L2	งานบำรุงปกติ	16,530	0	0.00	14,065	1.51	1.51	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	231+258 - 232+995	1.74	L2	งานบำรุงปกติ	16,530	0	0.00	14,065	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	232+995 - 234+724	1.73	L2	งานบำรุงปกติ	16,435	0	0.00	14,065	1.62	1.62	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	234+724 - 236+425	1.70	L2	งานบำรุงปกติ	16,150	0	0.00	14,065	2.04	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	236+425 - 238+138	1.71	L2	งานบำรุงปกติ	16,245	0	0.00	14,065	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	501	238+138 - 239+852	1.71	L2	งานบำรุงปกติ	16,245	0	0.00	14,065	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	198+490 - 199+064	0.57	L1	งานฉาบผิว	3,135	501,600.00	15.74	10,158	2.37	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	199+064 - 199+638	0.57	L1	งานฉาบผิว	3,135	501,600.00	13.65	10,158	2.3	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	199+638 - 200+216	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,400.01	7.85	10,158	2.11	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	200+216 - 200+794	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,400.01	12.15	10,158	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	200+794 - 201+372	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,400.01	17.74	10,158	2.43	2.27	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	201+372 - 201+950	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.67	1.67	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	201+950 - 202+528	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	202+528 - 203+106	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,400.01	6.12	10,158	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	203+106 - 203+688	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,400.01	7.29	10,158	2.1	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	203+688 - 204+269	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,497.60	17.11	10,158	2.41	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	204+269 - 204+846	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,301.76	17.77	10,158	2.43	2.27	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	204+846 - 205+419	0.57	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,135	1,410,476.53	50.88	10,158	2.65	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	205+419 - 205+994	0.57	L1	งานฉาบผิว	3,135	501,696.93	11.11	10,158	2.23	2.13	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	205+994 - 206+571	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.62	1.62	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	206+571 - 207+148	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.74	1.74	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	207+148 - 207+726	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	2.02	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	207+726 - 208+303	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,301.76	5.62	10,158	2.05	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	208+303 - 208+884	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.93	1.93	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	208+884 - 209+466	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.82	1.82	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	209+466 - 210+049	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.77	1.77	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	210+049 - 210+631	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	2.03	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	210+631 - 211+214	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.57	1.57	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	211+214 - 211+796	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.8	1.8	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	211+796 - 212+379	0.58	L1	งานบำรุงปกติ	3,190	0	0.00	10,158	1.59	1.59	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	212+379 - 212+960	0.58	L1	งานฉาบผิว	3,190	510,497.60	16.36	10,158	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	212+960 - 213+535	0.57	L1	งานฉาบผิว	3,135	501,696.93	15.93	10,158	2.37	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	240+746 - 239+758	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	9.52	10,141	2.45	2.29	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	239+758 - 238+767	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,158	2.01	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	238+767 - 237+763	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	9.42	10,158	2.45	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	237+763 - 236+760	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.86	1.86	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	236+760 - 235+756	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	3.53	10,158	2.08	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	235+756 - 234+753	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	234+753 - 233+749	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.47	1.47	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	233+749 - 232+745	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.83	1.83	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	232+745 - 231+742	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.55	1.55	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	231+742 - 230+742	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	2.01	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	230+742 - 229+747	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.89	1.89	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	229+747 - 228+752	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.9	1.9	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	228+752 - 227+758	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,123.81	8.58	10,158	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	227+758 - 226+764	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,158	1.6	1.6	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	226+764 - 225+775	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,142.34	24.73	10,158	2.56	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	225+775 - 224+786	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,984.57	15.11	10,158	3.07	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	224+786 - 223+791	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,108.16	28.34	10,158	2.75	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	223+791 - 222+789	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,214.74	24.36	10,158	2.55	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	222+789 - 221+788	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,961.82	8.86	10,158	2.41	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	221+788 - 220+792	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	5.83	10,158	2.22	2.13	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	220+792 - 219+796	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,158	1.66	1.66	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	219+796 - 218+800	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.00	10,158	2.05	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	22	502	218+800 - 217+805	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,038.45	8.02	10,158	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	242+550 - 243+528	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	5,340	1.87	1.87	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	243+528 - 244+511	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	5,340	1.73	1.73	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	244+511 - 245+518	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,340	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	245+518 - 246+526	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,340	1.74	1.74	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	246+526 - 247+533	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,340	1.67	1.67	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	247+533 - 248+541	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,340	2.02	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	248+541 - 249+546	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.93	1.93	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	249+546 - 250+550	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.95	1.95	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	250+550 - 251+553	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.83	1.83	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	251+553 - 252+551	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.86	1.86	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	252+551 - 253+545	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	253+545 - 254+538	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.92	1.92	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	254+538 - 255+530	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.65	1.65	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	255+530 - 256+518	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.5	1.5	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	256+518 - 257+505	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.15	5,340	2.11	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	257+505 - 258+496	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.92	1.92	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	258+496 - 259+486	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	259+486 - 260+480	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	2.01	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	260+480 - 261+487	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,340	1.69	1.69	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	261+487 - 262+492	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	262+492 - 263+480	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.88	1.88	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	263+480 - 264+455	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	5,340	1.92	1.92	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	264+455 - 265+424	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,025.27	23.72	5,340	2.65	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	265+424 - 266+405	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	6.24	5,340	2.32	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	266+405 - 267+387	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	3.28	5,340	2.12	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	267+387 - 268+396	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	39.58	5,340	4.03	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	268+396 - 269+404	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	26.79	5,340	3.85	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	269+404 - 270+397	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	28.05	5,340	2.95	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	270+397 - 271+402	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	22.07	5,340	2.56	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	271+402 - 272+403	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	3.46	5,340	2.13	2.06	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	272+403 - 273+398	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.4	1.4	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	273+398 - 274+393	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	3.00	5,340	2.1	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	274+393 - 275+400	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,340	1.78	1.78	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	275+400 - 276+403	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.6	1.6	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	276+403 - 277+403	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.91	1.91	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	277+403 - 278+403	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	278+403 - 279+397	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.64	1.64	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	279+397 - 280+393	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.65	1.65	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	280+393 - 281+394	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.76	1.76	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	281+394 - 282+388	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.91	1.91	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	282+388 - 283+381	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,340	1.81	1.81	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	283+381 - 284+382	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,340	1.96	1.96	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	284+382 - 285+381	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	25.29	5,340	2.75	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	301	285+381 - 286+377	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	21.07	5,340	2.84	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	287+132 - 288+119	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,930	6,965,008.85	36.70	23,669	3.11	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	288+119 - 289+120	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,000	7,035,000.32	56.67	23,669	3.09	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	289+120 - 290+129	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	23,669	1.87	1.87	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	290+129 - 291+144	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	23,669	1.61	1.61	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	291+144 - 292+164	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,399.97	19.76	23,669	2.18	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	292+164 - 293+184	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,399.97	27.87	23,669	2.33	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	293+184 - 294+200	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.04	35.70	23,669	2.44	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	294+200 - 295+219	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.06	22.73	23,669	2.24	2.14	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	295+219 - 296+239	1.02	L1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,399.97	20.51	23,669	2.2	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	296+239 - 297+257	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,140	3,213,000.03	89.19	23,669	2.54	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	297+257 - 298+242	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	23,669	1.91	1.91	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	298+242 - 299+234	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	23,669	1.77	1.77	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	299+234 - 300+238	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	23,669	1.75	1.75	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	300+238 - 301+252	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	23,669	1.44	1.44	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	301+252 - 302+267	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	23,669	1.58	1.58	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	302+267 - 303+254	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,930	1,108,799.99	23.69	23,669	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	303+254 - 304+243	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,930	1,108,800.03	11.67	23,669	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	304+243 - 305+246	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.07	92.67	23,669	2.55	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	305+246 - 306+240	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	23,669	1.47	1.47	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	306+240 - 307+232	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	23,669	1.62	1.62	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	307+232 - 308+221	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,930	0	0.00	23,669	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	308+221 - 309+217	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	23,669	1.64	1.64	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	309+217 - 310+224	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	23,669	2.02	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	310+224 - 311+222	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	23,669	2.05	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	302	311+222 - 312+223	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	23,669	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	317+324 - 318+315	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,803.45	9.89	7,478	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	318+315 - 319+306	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,803.45	11.52	7,478	2.39	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	319+306 - 320+301	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,424.47	51.13	7,478	3.24	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	320+301 - 321+295	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,000.10	43.78	7,478	2.85	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	321+295 - 322+288	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,970,229.45	32.04	7,478	3.05	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	322+288 - 323+281	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,970,229.45	41.77	7,478	3.9	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	323+281 - 324+272	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,970,231.12	40.04	7,478	3.71	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	324+272 - 325+263	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,572.18	50.12	7,478	3.19	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	325+263 - 326+258	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,000	8,049,264.62	43.32	7,478	4.04	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	326+258 - 327+249	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,970,231.12	34.81	7,478	3.25	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	327+249 - 328+244	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,000	8,049,264.62	44.55	7,478	4.64	2.43	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	328+244 - 329+236	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,599.97	13.07	7,478	2.47	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	329+236 - 330+228	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,599.97	5.23	7,478	2.11	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	330+228 - 331+229	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,428.20	42.27	7,478	2.78	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	331+229 - 332+231	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,000	8,049,999.80	33.01	7,478	3.11	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	332+231 - 333+232	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,428.20	41.90	7,478	2.77	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	333+232 - 334+227	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,424.47	44.85	7,478	2.88	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	334+227 - 335+219	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,236,999.90	45.42	7,478	2.93	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	335+219 - 336+211	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	13,860	0	0.00	7,478	1.97	1.97	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	336+211 - 337+206	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,795.36	8.87	7,478	2.27	2.16	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	337+206 - 338+201	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,795.36	6.10	7,478	2.14	2.07	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	338+201 - 339+196	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.85	1.85	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	339+196 - 340+191	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	340+191 - 341+185	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	13,860	0	0.00	7,478	2.01	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	341+185 - 342+177	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,599.97	7.61	7,478	2.21	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	342+177 - 343+168	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,803.45	9.79	7,478	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	343+168 - 344+160	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,599.97	10.50	7,478	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	344+160 - 345+151	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,803.45	9.37	7,478	2.29	2.17	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	345+151 - 346+142	0.99	L2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,803.45	12.23	7,478	2.43	2.27	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	346+142 - 347+134	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,236,999.90	38.53	7,478	2.63	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	347+134 - 348+126	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,969,499.87	38.60	7,478	3.58	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	348+126 - 349+122	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,999.95	46.74	7,478	2.98	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	349+122 - 350+118	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,999.97	11.94	7,478	2.41	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	350+118 - 351+116	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.05	4.44	7,478	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	351+116 - 352+112	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,999.95	43.26	7,478	2.82	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	352+112 - 353+109	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,204.22	5.99	7,478	2.14	2.07	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	353+109 - 354+106	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,204.22	9.80	7,478	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	354+106 - 355+104	1.00	L2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.05	6.41	7,478	2.15	2.08	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	355+104 - 356+100	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	2.02	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	356+100 - 357+099	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,426.83	35.68	7,478	2.52	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	357+099 - 358+097	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,000.15	34.57	7,478	2.47	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	358+097 - 359+092	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,424.47	52.74	7,478	3.34	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	359+092 - 360+087	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,424.47	36.88	7,478	2.56	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	360+087 - 361+092	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,569.90	40.56	7,478	2.72	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	361+092 - 362+084	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,236,999.90	45.44	7,478	2.93	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	362+084 - 363+075	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,572.18	38.12	7,478	2.62	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	363+075 - 364+073	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,000.15	45.71	7,478	2.93	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	364+073 - 365+065	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,969,499.87	39.68	7,478	3.68	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	365+065 - 366+057	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,969,499.87	39.23	7,478	3.63	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	366+057 - 367+049	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,236,999.90	51.26	7,478	3.27	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	367+462 - 366+467	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,000	8,049,264.62	32.94	7,478	3.09	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	366+467 - 365+473	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,000.10	58.87	7,478	3.83	2.09	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	365+473 - 364+479	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,000.10	45.85	7,478	2.95	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	364+479 - 363+478	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,796.69	13.34	7,478	2.48	2.31	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	363+478 - 362+484	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	6.33	7,478	2.15	2.08	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	362+484 - 361+490	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	4.21	7,478	2.06	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	361+490 - 360+488	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,999.95	7.54	7,478	2.21	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	360+488 - 359+485	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,797.04	13.43	7,478	2.49	2.31	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	359+485 - 358+487	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.05	9.13	7,478	2.28	2.17	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	358+487 - 357+487	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.00	11.56	7,478	2.4	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	357+487 - 356+486	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,428.20	48.73	7,478	3.11	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	356+486 - 355+486	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,000.00	46.28	7,478	2.97	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	355+486 - 354+486	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,000.00	41.51	7,478	2.75	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	354+486 - 353+486	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.00	12.71	7,478	2.45	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	353+486 - 352+486	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	2.03	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	352+486 - 351+487	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,796.20	6.43	7,478	2.15	2.08	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	351+487 - 350+486	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,796.69	13.23	7,478	2.48	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	350+486 - 349+487	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,796.20	6.85	7,478	2.18	2.09	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	349+487 - 348+489	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.05	5.82	7,478	2.13	2.06	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	348+489 - 347+493	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	2.04	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	347+493 - 346+498	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,424.47	37.38	7,478	2.58	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	346+498 - 345+504	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	12.60	7,478	2.45	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	345+504 - 344+510	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	11.98	7,478	2.42	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	344+510 - 343+516	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	11.77	7,478	2.41	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	343+516 - 342+522	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,000.10	45.33	7,478	2.93	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	342+522 - 341+528	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	13,860	0	0.00	7,478	1.9	1.9	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	341+528 - 340+532	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,999.97	4.47	7,478	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	340+532 - 339+534	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.94	1.94	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	339+534 - 338+536	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.91	1.91	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	338+536 - 337+538	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.85	1.85	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	337+538 - 336+541	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,204.22	5.46	7,478	2.12	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	336+541 - 335+544	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.89	1.89	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	335+544 - 334+551	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,802.96	11.59	7,478	2.4	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	334+551 - 333+556	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,795.36	7.24	7,478	2.19	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	333+556 - 332+552	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,999.87	6.73	7,478	2.17	2.09	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	332+552 - 331+547	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	14,000	0	0.00	7,478	1.94	1.94	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	331+547 - 330+544	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,429.16	41.52	7,478	2.76	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	330+544 - 329+546	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,000.05	8.55	7,478	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	329+546 - 328+552	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	13,860	0	0.00	7,478	1.9	1.9	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	328+552 - 327+553	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	14,000	8,049,267.62	33.77	7,478	3.16	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	327+553 - 326+559	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,237,000.10	41.72	7,478	2.77	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	326+559 - 325+562	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,240,204.22	10.83	7,478	2.35	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	325+562 - 324+568	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,860	7,969,500.15	39.48	7,478	3.67	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	324+568 - 323+574	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	11.44	7,478	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	323+574 - 322+579	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,299,424.47	40.32	7,478	2.69	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	322+579 - 321+583	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,999.97	13.73	7,478	2.5	2.32	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	321+583 - 320+588	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,795.36	11.58	7,478	2.39	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	320+588 - 319+590	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,000.15	40.43	7,478	2.7	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	319+590 - 318+595	1.00	R2	งานฉาบผิว	14,000	2,239,795.36	11.81	7,478	2.4	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	303	318+595 - 317+601	0.99	R2	งานฉาบผิว	13,860	2,217,600.05	11.15	7,478	2.38	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	304	371+537 - 372+440	0.90	L2	งานฉาบผิว	9,900	1,584,000.00	14.06	13,768	2.27	2.16	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	304	372+440 - 373+340	0.90	L2	งานฉาบผิว	9,900	1,583,999.95	15.05	13,768	2.3	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	374+196 - 375+229	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,785	9,833,924.93	106.20	12,522	3.5	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	375+229 - 376+259	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,785	4,403,249.88	162.99	12,522	2.74	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	376+259 - 377+289	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,785	4,403,249.88	147.54	12,522	2.6	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	377+289 - 378+319	1.03	L1	งานฉาบผิว	9,785	1,565,599.95	17.91	12,522	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	378+319 - 379+349	1.03	L1	งานฉาบผิว	9,785	1,565,599.95	57.50	12,522	2.47	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	379+349 - 380+379	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	9,785	0	0.00	12,522	1.9	1.9	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	380+379 - 381+409	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	9,785	0	0.00	12,522	1.99	1.99	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	381+409 - 382+439	1.03	L1	งานฉาบผิว	9,785	1,565,599.95	18.02	12,522	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	382+439 - 383+469	1.03	L1	งานฉาบผิว	9,785	1,565,599.95	37.48	12,522	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	383+469 - 384+505	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	9,880	0	0.00	12,522	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	384+505 - 385+542	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,880	9,929,399.43	124.04	12,522	3.97	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	385+542 - 386+579	1.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,880	4,445,999.74	145.95	12,522	2.58	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	386+579 - 387+616	1.04	L1	งานบำรุงปกติ	9,880	0	0.00	12,522	1.85	1.85	
สกลนคร	นครพนม	2559	212	305	387+616 - 388+653	1.04	L1	งานฉาบผิว	9,880	1,580,799.90	21.09	12,522	2.09	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	042+807 - 043+802	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	12.26	17,656	2.1	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	043+802 - 044+807	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	18.49	17,656	2.2	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	045+760 - 045+811	0.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	275	276,117.18	70.27	17,656	6.5	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	045+811 - 046+812	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,117.86	58.51	17,656	2.53	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	046+812 - 047+806	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,015.30	57.17	17,656	2.51	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	047+806 - 048+791	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,242.13	20.88	17,656	2.38	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	048+791 - 049+791	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,656	1.92	1.92	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	049+791 - 050+794	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,656	1.83	1.83	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	050+794 - 051+797	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,958.24	16.10	17,656	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	051+797 - 052+800	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,958.24	19.45	17,656	2.36	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	052+800 - 053+802	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,083.63	8.13	17,656	2.08	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	053+802 - 054+805	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,958.24	14.61	17,656	2.22	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	054+805 - 055+807	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,656	1.98	1.98	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	055+807 - 056+809	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,083.63	15.31	17,656	2.24	2.14	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	056+809 - 057+813	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	62.91	17,656	2.63	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	057+813 - 058+817	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	14.21	17,656	2.21	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	058+817 - 059+821	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,656	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	059+821 - 060+825	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	7.36	17,656	2.06	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	060+825 - 061+829	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,656	1.94	1.94	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	061+829 - 062+833	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	59.74	17,656	2.56	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	062+833 - 063+836	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,882.55	68.35	17,656	2.74	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	223	200	063+836 - 064+840	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	60.39	17,656	2.57	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	000+000 - 001+045	1.04	L2	งานฉาบผิว	7,280	1,164,799.96	3.50	4,007	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	001+045 - 002+090	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	7,280	0	0.00	4,007	1.82	1.82	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	002+090 - 003+120	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	7,210	0	0.00	4,007	2.05	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	003+120 - 004+143	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,140	4,105,500.01	12.09	4,007	3.16	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	004+143 - 005+166	1.02	L2	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.00	3.90	4,007	2.37	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	005+166 - 006+183	1.02	L2	งานฉาบผิว	7,140	1,142,399.96	3.34	4,007	2.29	2.17	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	006+183 - 007+198	1.01	L2	งานฉาบผิว	7,070	1,131,199.99	2.83	4,007	2.23	2.13	
สกลนคร	นครพนม	2559	240	100	007+198 - 008+213	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	7,070	0	0.00	4,007	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	2027	100	000+442 - 000+994	0.55	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,850	3,869,249.90	45.29	10,178	6.38	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	014+000 - 014+994	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,178	1.96	1.96	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	014+994 - 015+992	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,178	1.98	1.98	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	015+992 - 016+992	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,178	2.01	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	016+992 - 017+992	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,178	1.8	1.8	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	017+992 - 018+998	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	52.10	10,178	2.88	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	018+998 - 020+005	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	16.63	10,178	2.49	2.31	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	020+005 - 021+009	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,178	2.03	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	021+009 - 022+009	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	16.35	10,178	2.48	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	022+009 - 022+993	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	12.13	10,178	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	022+993 - 023+980	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	46.92	10,178	2.71	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	023+980 - 024+975	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	5.11	10,178	2.06	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	024+975 - 025+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	14.97	10,178	2.42	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	025+977 - 026+966	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	8.12	10,178	2.16	2.09	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	026+966 - 027+967	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,178	1.7	1.7	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	027+967 - 028+976	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,178	1.62	1.62	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	028+976 - 029+974	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.73	10,178	2.08	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	029+974 - 030+968	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	13.46	10,178	2.36	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	030+968 - 031+968	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	14.16	10,178	2.38	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	031+968 - 032+953	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	13.76	10,178	2.37	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	032+953 - 033+940	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	51.85	10,178	2.87	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	033+940 - 034+941	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	46.11	10,178	2.69	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	034+941 - 035+947	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	15.91	10,178	2.46	2.29	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	035+947 - 036+956	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	41.00	10,178	2.52	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	036+956 - 037+961	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	52.87	10,178	2.92	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	037+961 - 038+959	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	15.42	10,178	2.44	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2028	200	038+959 - 039+936	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,498.09	15.55	10,178	2.44	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2030	100	000+004 - 000+988	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	10,290	0	0.00	10,178	1.93	1.93	
สกลนคร	นครพนม	2559	2030	100	000+988 - 001+976	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,395	0	0.00	10,178	1.67	1.67	
สกลนคร	นครพนม	2559	2030	100	002+155 - 001+163	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	10,395	0	0.00	10,178	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	2030	100	001+163 - 000+165	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	10,500	0	0.00	10,178	1.7	1.7	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	022+936 - 021+944	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,395	1,663,199.98	8.39	4,258	2.4	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	021+944 - 020+955	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,395	1,663,013.21	5.76	4,258	2.22	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	020+955 - 019+969	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,395	1,663,200.00	9.53	4,258	2.47	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	019+969 - 018+982	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,395	4,678,276.61	29.45	4,258	2.63	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	018+982 - 017+995	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	10,395	0	0.00	4,258	1.98	1.98	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	017+995 - 017+004	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	10,395	5,977,795.21	30.57	4,258	3.65	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	017+004 - 016+009	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,500	4,724,472.44	32.22	4,258	2.77	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	016+009 - 015+010	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	10,500	6,036,828.64	26.85	4,258	3.24	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	015+010 - 014+007	1.00	R1	งานฉาบผิว	10,500	1,679,813.96	5.01	4,258	2.18	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	014+007 - 013+006	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	10,500	0	0.00	4,258	1.73	1.73	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	013+006 - 012+006	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,500	4,725,000.00	29.05	4,258	2.61	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	012+006 - 011+005	1.00	R1	งานฉาบผิว	10,500	1,679,813.61	4.25	4,258	2.14	2.07	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	011+005 - 010+002	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	10,500	0	0.00	4,258	1.77	1.77	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	010+002 - 009+008	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,395	1,663,200.02	4.24	4,258	2.14	2.07	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	009+008 - 008+020	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	10,395	0	0.00	4,258	1.93	1.93	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	008+020 - 007+034	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	10,395	0	0.00	4,258	1.82	1.82	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	007+034 - 006+056	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	10,290	0	0.00	4,258	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	006+056 - 005+074	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	10,290	0	0.00	4,258	1.54	1.54	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	005+074 - 004+074	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	10,500	0	0.00	4,258	1.91	1.91	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	004+074 - 003+072	1.00	R1	งานฉาบผิว	10,500	1,679,999.97	2.59	4,258	2.29	2.17	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	003+072 - 002+071	1.00	R1	งานฉาบผิว	10,500	1,680,000.07	2.70	4,258	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	002+071 - 001+073	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	10,500	0	0.00	4,258	1.76	1.76	
สกลนคร	นครพนม	2559	2031	100	001+073 - 000+071	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	10,500	0	0.00	4,258	1.64	1.64	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	000+843 - 001+815	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,063	2,728,125.02	16.32	3,226	2.53	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	001+815 - 002+788	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,063	0	0.00	3,226	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	002+788 - 003+762	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,063	0	0.00	3,226	1.55	1.55	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	003+762 - 004+735	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,063	969,999.98	1.67	3,226	2.05	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	004+735 - 005+695	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.94	18.07	3,226	2.68	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	005+695 - 006+660	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.92	17.06	3,226	2.6	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	006+660 - 007+615	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	5,938	3,414,062.44	16.96	3,226	3.37	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	007+615 - 008+575	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.94	19.11	3,226	2.78	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	008+575 - 009+548	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,063	969,999.98	5.21	3,226	2.42	2.27	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	009+548 - 010+524	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	6,125	0	0.00	3,226	1.77	1.77	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	010+524 - 011+495	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,063	0	0.00	3,226	1.47	1.47	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	011+495 - 012+452	0.96	L1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.02	2.61	3,226	2.16	2.08	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	012+452 - 013+425	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,063	3,485,937.47	15.96	3,226	3.21	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	013+425 - 014+400	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,125	980,000.03	4.23	3,226	2.31	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	014+400 - 015+372	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,063	970,000.00	4.97	3,226	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	015+372 - 016+346	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,063	2,728,124.94	19.96	3,226	2.86	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	016+346 - 017+319	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,063	969,999.98	5.15	3,226	2.42	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	017+319 - 018+284	0.96	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	5.61	3,226	2.48	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	018+284 - 019+248	0.96	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.98	3.59	3,226	2.25	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	019+248 - 020+212	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.97	20.42	3,226	2.91	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	020+212 - 021+176	0.96	L1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.98	4.93	3,226	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	021+176 - 022+141	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	3,226	1.65	1.65	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	022+141 - 023+106	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	3,226	1.53	1.53	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	023+106 - 024+071	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	3,226	1.65	1.65	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	024+071 - 025+043	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,063	0	0.00	3,226	1.84	1.84	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	025+043 - 026+017	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,063	0	0.00	3,226	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	026+017 - 026+990	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,226	1.89	1.89	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	026+990 - 027+964	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,226	1.44	1.44	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	027+964 - 028+938	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	3,226	2.01	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	028+938 - 029+912	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,595.87	1.98	3,226	2.16	2.08	
สกลนคร	นครพนม	2559	2032	100	029+912 - 030+885	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,410.84	17.10	3,226	4.57	2.38	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	000+000 - 000+988	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,074.90	61.87	10,705	3.07	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	000+988 - 001+974	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.94	1.94	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	001+974 - 002+963	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.58	1.58	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	002+963 - 003+967	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,725	1.66	1.66	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	003+967 - 004+963	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,725	1.8	1.8	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	004+963 - 005+956	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.75	1.75	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	005+956 - 006+945	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.91	1.91	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	006+945 - 007+939	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.98	1.98	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	007+939 - 008+936	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	10,725	1.73	1.73	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	008+936 - 009+946	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,628,930.04	61.93	10,725	3.07	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	009+946 - 010+944	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,839.74	37.69	10,725	2.44	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	010+944 - 011+938	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,240.68	36.18	10,725	2.42	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	011+938 - 012+928	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.87	1.87	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	012+928 - 013+918	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,240.04	16.35	10,725	2.12	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	013+918 - 014+909	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.85	1.85	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	014+909 - 015+908	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,919.94	25.98	10,725	2.25	2.14	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	015+908 - 016+917	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,475.02	111.08	10,725	2.7	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	016+917 - 017+930	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,474.39	122.03	10,725	2.85	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	017+930 - 018+941	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,025.38	106.90	10,725	2.65	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	018+941 - 019+935	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,240.68	35.35	10,725	2.4	2.25	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	101	019+935 - 020+929	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	10,725	1.92	1.92	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	021+000 - 022+002	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	6,257	1.98	1.98	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	022+002 - 023+009	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,808	929,145.70	4.07	6,257	2.11	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	023+009 - 024+013	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,499.87	31.24	6,257	2.68	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	024+013 - 025+009	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,499.97	27.95	6,257	2.51	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	025+009 - 026+017	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,808	2,613,375.04	37.13	6,257	2.99	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	026+017 - 027+025	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,808	2,613,375.04	34.68	6,257	2.85	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	027+025 - 028+030	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,651.44	27.50	6,257	2.5	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	028+030 - 029+030	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,500.00	29.20	6,257	2.58	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	029+030 - 030+030	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	920,000.00	8.80	6,257	2.38	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	030+030 - 031+031	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	920,054.11	8.34	6,257	2.35	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	031+031 - 032+030	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	6,257	1.92	1.92	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	032+030 - 033+030	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	6,257	1.82	1.82	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	033+030 - 034+029	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	919,945.84	9.83	6,257	2.44	2.27	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	034+029 - 035+029	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	920,000.00	8.84	6,257	2.38	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	035+029 - 036+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,347.68	27.70	6,257	2.5	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	036+028 - 037+018	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,693	2,561,320.65	30.18	6,257	2.63	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	037+018 - 038+007	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,693	2,561,777.42	28.13	6,257	2.52	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	038+007 - 038+995	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,693	910,799.97	5.91	6,257	2.2	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	038+995 - 039+986	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,693	910,745.94	8.21	6,257	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	039+986 - 040+982	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	919,999.99	5.35	6,257	2.17	2.09	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	040+982 - 041+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,651.44	27.67	6,257	2.51	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	041+987 - 042+982	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	919,945.61	5.41	6,257	2.18	2.09	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	042+982 - 043+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	919,945.61	10.29	6,257	2.46	2.29	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	043+977 - 044+970	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,693	910,853.93	8.18	6,257	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	044+970 - 045+961	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,693	3,272,993.21	34.23	6,257	3.84	2.26	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	045+961 - 046+952	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,693	3,273,487.78	10.75	6,257	3.21	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	046+952 - 047+945	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,693	3,273,487.09	10.26	6,257	3.1	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	047+945 - 048+940	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,750	2,587,211.10	26.26	6,257	2.63	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	048+940 - 049+935	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,750	919,897.28	2.73	6,257	2.06	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	049+935 - 050+930	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	6,257	1.58	1.58	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	050+930 - 051+920	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,693	0	0.00	6,257	1.44	1.44	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	051+920 - 052+911	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,693	2,561,912.23	26.21	6,257	2.64	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	052+911 - 053+917	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,808	2,613,375.10	24.41	6,257	2.53	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	053+917 - 054+920	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,750	0	0.00	6,257	1.55	1.55	
สกลนคร	นครพนม	2559	2033	102	054+920 - 055+913	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,693	0	0.00	6,257	1.74	1.74	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.97	4.76	1,784	3.02	2.17	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	000+996 - 001+992	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.97	5.99	1,784	2.71	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	001+992 - 002+987	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,182.51	6.39	1,784	3.89	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	002+987 - 003+982	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,182.51	6.71	1,784	4.11	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	003+982 - 004+996	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,717.09	6.39	1,784	2.83	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	004+996 - 005+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,362.38	6.45	1,784	3.96	2.27	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	005+998 - 006+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,636.24	5.77	1,784	3.53	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	101	006+996 - 008+002	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,135.58	6.55	1,784	4	2.27	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	102	026+198 - 027+234	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,000.05	6.59	1,784	4.81	2.56	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	102	027+234 - 028+270	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,240	3,588,000.05	6.98	1,784	4.34	2.31	
สกลนคร	นครพนม	2559	2104	102	028+270 - 029+304	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,180	3,553,138.42	6.73	1,784	4.17	2.29	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	020+212 - 021+208	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.79	1.79	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	021+208 - 022+203	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,874.94	1.47	1,784	2.18	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	022+203 - 023+199	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.67	1.67	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	023+199 - 024+194	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.58	1.58	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	024+194 - 025+190	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.75	1.75	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	025+190 - 026+186	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	2	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	026+186 - 027+181	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,874.94	1.18	1,784	2.12	2.06	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	027+181 - 028+177	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	2.05	2.05	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	028+177 - 029+172	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,874.94	1.61	1,784	2.21	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	029+172 - 030+168	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	030+168 - 031+163	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,874.94	1.64	1,784	2.22	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	031+163 - 032+159	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.98	1.37	1,784	2.16	2.08	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	032+159 - 033+155	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.98	2.85	1,784	2.49	2.31	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	033+155 - 034+151	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.97	8.86	1,784	2.73	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	034+151 - 035+152	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,650.53	8.53	1,784	2.67	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	035+152 - 036+153	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.77	1.77	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	036+153 - 037+153	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	1.50	1,784	2.19	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	037+153 - 038+149	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.69	1.69	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	038+149 - 039+149	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.45	1.45	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	039+149 - 040+149	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	040+149 - 041+149	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	1,784	1.42	1.42	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	041+149 - 042+150	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,553.46	9.35	1,784	3.89	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2132	200	042+150 - 043+148	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.03	2.77	1,784	2.47	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	026+250 - 025+246	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	26.18	7,027	3.02	2.17	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	025+246 - 024+241	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	29.03	7,027	2.52	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	024+241 - 023+238	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	8.43	7,027	2.35	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	023+238 - 022+271	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	7,027	1.93	1.93	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	022+271 - 021+304	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	7,027	1.76	1.76	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	021+304 - 020+323	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	5.88	7,027	2.2	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	020+323 - 019+318	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	2	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	019+318 - 018+314	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	5.98	7,027	2.2	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	018+314 - 017+311	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	2.02	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	017+311 - 016+308	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	6.97	7,027	2.27	2.16	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	016+308 - 015+301	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,027	2.03	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	015+301 - 014+304	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.35	7,027	2.07	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	014+304 - 013+310	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	27.27	7,027	3.11	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	013+310 - 012+313	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	38.22	7,027	4.7	2.48	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	012+313 - 011+307	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	39.72	7,027	4.54	2.36	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	011+307 - 010+301	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	34.96	7,027	3.83	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	010+301 - 009+295	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	33.94	7,027	3.73	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	009+295 - 008+290	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	3.90	7,027	2.1	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	008+290 - 007+286	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	5.80	7,027	2.19	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	007+286 - 006+279	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	8.86	7,027	2.37	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	006+279 - 005+273	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	34.68	7,027	2.78	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	005+273 - 004+271	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	1.93	1.93	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	004+271 - 003+273	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	1.52	1.52	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	003+273 - 002+275	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	1.39	1.39	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	002+275 - 001+280	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	1.8	1.8	
สกลนคร	นครพนม	2559	2177	100	001+280 - 000+281	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,027	1.45	1.45	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	007+563 - 008+586	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	8,662	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	008+586 - 009+609	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	8,662	1.84	1.84	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	009+609 - 010+631	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	8,662	1.96	1.96	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	010+631 - 011+650	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	14.10	8,662	2.45	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	011+650 - 012+668	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	12.86	8,662	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	012+668 - 013+673	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	12.37	8,662	2.37	2.23	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	013+673 - 014+660	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,841.04	27.40	8,662	3.36	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	014+660 - 015+651	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,838.59	27.39	8,662	3.37	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	015+651 - 016+640	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,610.40	24.14	8,662	3.06	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	016+640 - 017+624	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	30.60	8,662	3.71	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	017+624 - 018+606	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	13.99	8,662	2.45	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2185	200	018+606 - 019+589	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	51.05	8,662	2.96	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	040+090 - 039+109	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	10.23	2,914	2.85	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	039+109 - 038+128	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	2.43	2,914	2.36	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	038+128 - 037+147	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	8.32	2,914	2.51	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	037+147 - 036+158	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	8.38	2,914	2.52	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	036+158 - 035+163	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.10	2,914	2.1	2.04	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	035+163 - 034+150	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	1.05	2,914	2.09	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	034+150 - 033+139	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	1.55	2,914	2.19	2.1	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	033+139 - 032+126	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,914	2.02	2.02	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	032+126 - 031+112	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	2.29	2,914	2.33	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	031+112 - 030+109	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	1.91	2,914	2.25	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	030+109 - 029+103	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.69	2,914	2.21	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	027+684 - 026+667	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,914	1.71	1.71	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	026+667 - 025+663	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,914	1.63	1.63	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	025+663 - 024+650	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,914	1.81	1.81	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	024+650 - 023+643	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,914	1.55	1.55	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	023+643 - 022+639	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,914	1.73	1.73	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	022+639 - 021+630	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,914	2	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	021+630 - 020+621	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	2.83	2,914	2.45	2.29	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	020+621 - 019+617	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	8.40	2,914	2.53	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	019+617 - 018+627	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	8.56	2,914	2.55	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	018+627 - 017+625	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.01	2,914	2.27	2.16	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	017+625 - 016+615	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	2.80	2,914	2.44	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	016+184 - 015+197	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,914	1.96	1.96	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	015+197 - 014+205	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.60	2,914	2.21	2.12	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	014+205 - 013+201	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.66	2,914	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	013+201 - 012+207	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,914	1.84	1.84	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	012+207 - 011+218	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,914	1.51	1.51	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	011+218 - 010+231	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.97	2.77	2,914	2.62	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	010+231 - 009+243	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	2.71	2,914	2.58	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	009+243 - 008+255	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,914	1.83	1.83	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	008+255 - 007+266	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,914	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	007+266 - 006+276	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.76	2,914	2.33	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	006+276 - 005+285	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	0.78	2,914	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	005+285 - 004+297	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	0.77	2,914	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	004+297 - 003+310	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	2.58	2,914	3.28	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	003+310 - 002+323	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	2.46	2,914	3.16	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	002+323 - 001+336	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	2.89	2,914	3.65	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2276	100	001+336 - 000+345	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.99	3.26	2,914	4.28	2.3	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	046+655 - 045+669	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	44.87	9,310	5.05	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	045+669 - 044+663	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.23	41.22	9,310	4.49	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	044+663 - 043+668	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	44.71	9,310	5.01	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	043+668 - 042+697	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,335	5,361,061.62	43.91	9,310	4.92	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	042+697 - 041+712	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	10.31	9,310	2.24	2.14	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	041+712 - 040+710	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,310	2.03	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	040+710 - 039+707	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,310	1.96	1.96	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	039+707 - 038+700	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	11.17	9,310	2.27	2.16	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	038+700 - 037+690	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	7.60	9,310	2.14	2.07	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	037+690 - 036+678	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	45.73	9,310	5.28	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	035+657 - 034+649	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	44.59	9,310	5.01	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	034+649 - 033+650	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	37.79	9,310	4.09	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	033+650 - 032+674	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.06	35.52	9,310	3.83	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	032+674 - 031+696	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.91	35.36	9,310	3.83	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	031+696 - 030+705	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,838.59	29.19	9,310	3.27	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	030+705 - 029+698	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,390.89	36.05	9,310	3.89	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	029+698 - 028+684	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.32	39.66	9,310	4.33	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2346	200	027+480 - 026+498	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.98	22.30	9,310	2.69	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	000+055 - 001+049	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.08	70.18	8,160	2.8	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	001+049 - 002+057	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	12.36	8,160	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	002+057 - 003+043	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	15.93	8,160	2.3	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	003+043 - 004+028	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,322.95	69.78	8,160	2.77	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	004+028 - 005+014	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.00	68.81	8,160	2.75	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	005+014 - 005+999	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,607.86	27.77	8,160	3.5	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	005+999 - 006+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	32.37	8,160	4.06	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	006+985 - 007+970	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,607.86	32.97	8,160	4.14	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	007+970 - 008+956	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	22.79	8,160	3	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	008+956 - 009+941	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	49.03	8,160	2.93	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	009+941 - 010+936	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	43.42	8,160	2.71	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	010+936 - 011+940	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	31.15	8,160	3.93	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	011+940 - 012+945	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	38.56	8,160	2.54	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	012+945 - 013+947	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	49.50	8,160	2.97	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	013+947 - 014+944	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	39.72	8,160	2.58	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	014+944 - 015+934	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	45.08	8,160	2.78	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	015+934 - 016+929	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	8.70	8,160	2.24	2.14	
สกลนคร	นครพนม	2559	2390	100	016+929 - 017+929	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	22.68	8,160	3	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	000+000 - 001+020	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	4,052	2.97	2.97	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	001+020 - 002+034	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,236.50	23.74	4,052	2.95	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	002+034 - 003+046	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	807,999.98	5.21	4,052	2.34	2.21	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	003+046 - 004+065	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	815,952.94	3.55	4,052	2.2	2.11	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	004+065 - 005+084	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	815,952.94	2.74	4,052	2.12	2.06	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	005+084 - 006+103	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,867.64	19.19	4,052	2.55	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	006+103 - 007+114	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,367.87	18.52	4,052	2.51	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	007+114 - 008+128	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,413.30	20.07	4,052	3.52	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	008+128 - 009+141	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.02	26.26	4,052	2.88	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	009+141 - 010+154	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	808,000.01	6.99	4,052	2.45	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	010+154 - 011+168	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.12	26.67	4,052	2.92	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	011+168 - 012+192	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.11	27.44	4,052	2.99	2.01	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	012+192 - 013+212	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,499.95	19.77	4,052	3.1	2.18	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	013+212 - 014+233	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.07	21.29	4,052	3.3	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	014+233 - 015+251	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.01	24.13	4,052	2.71	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	015+251 - 016+271	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	4,052	1.7	1.7	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	016+271 - 017+291	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	4,052	1.88	1.88	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	017+291 - 018+305	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	4,052	1.81	1.81	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	018+305 - 019+318	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	807,911.40	4.74	4,052	2.36	2.22	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	019+318 - 020+314	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.99	4.99	4,052	2.27	2.16	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	020+314 - 021+319	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.99	23.26	4,052	2.66	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	021+319 - 022+334	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.96	24.37	4,052	2.74	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	022+334 - 023+344	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,749.98	6.96	4,052	3.25	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	023+344 - 024+327	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,900	2,817,499.95	25.28	4,052	3.9	2.26	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	024+327 - 025+313	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.00	14.37	4,052	5.98	3.44	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	025+313 - 026+312	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,680.30	20.74	4,052	4.2	2.29	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	026+312 - 027+313	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.04	21.48	4,052	4.55	2.36	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	027+313 - 028+309	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	18.42	4,052	5.21	2.86	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	028+309 - 029+309	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	4.98	4,052	2.39	2.24	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	029+309 - 030+315	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	4,052	1.85	1.85	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	030+315 - 031+327	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	4,052	1.9	1.9	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	031+327 - 032+346	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,100	815,911.08	2.11	4,052	2.09	2.03	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	032+346 - 033+366	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,100	0	0.00	4,052	1.73	1.73	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	033+366 - 034+377	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,250.36	17.18	4,052	2.59	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	034+377 - 035+372	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.01	23.10	4,052	2.64	2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	035+372 - 036+368	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.97	20.33	4,052	3.16	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	036+368 - 037+356	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.93	8.69	4,052	3.19	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	037+356 - 038+352	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.99	5.72	4,052	2.32	2.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	038+352 - 039+356	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.86	9.28	4,052	3.39	2.21	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	039+356 - 040+375	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,180.43	16.06	4,052	5.66	3.2	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	041+389 - 042+386	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,320.39	11.38	4,052	6.5	3.83	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	042+386 - 043+388	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.94	24.93	4,052	6.5	2.95	
สกลนคร	นครพนม	2559	2417	100	043+388 - 044+396	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.03	25.03	4,052	6.5	2.95	
สกลนคร	นครพนม	2559	2425	100	000+000 - 000+996	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	0.00	0	2.32	2.19	
สกลนคร	นครพนม	2559	2425	100	000+996 - 001+990	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	0.00	0	4.1	2.28	
สกลนคร	นครพนม	2559	2425	100	001+990 - 002+983	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	0.00	0	4.66	2.45	
สกลนคร	นครพนม	2559	2425	100	002+983 - 003+978	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	0.00	0	2.26	2.15	
สกลนคร	นครพนม	2559	2425	100	003+978 - 004+974	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	0.00	0	2.27	2.16	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	486+306 - 487+319	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.79	1.79	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	487+319 - 488+332	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	2.04	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	488+332 - 489+345	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.84	1.84	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	489+345 - 490+357	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.74	58.19	18,332	1.72	1.72	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	490+357 - 491+370	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.91	1.91	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	491+370 - 492+383	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,750.08	59.52	18,332	1.68	1.68	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	492+383 - 493+396	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.99	1.99	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	493+396 - 494+409	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.78	1.78	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	494+409 - 495+422	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.84	1.84	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	495+422 - 496+435	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.77	1.77	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	496+435 - 497+449	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.78	1.78	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	497+449 - 498+462	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.65	1.65	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	498+462 - 499+475	1.01	L2	งานฉาบผิว	15,655	2,504,800.03	15.68	18,332	2.09	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	499+475 - 500+488	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.91	1.91	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	500+488 - 501+514	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,965	7,184,250.16	109.30	18,332	2.63	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	501+514 - 502+563	1.05	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,275	16,356,375.39	60.72	18,332	3.06	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	502+563 - 503+587	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	15,810	0	0.00	18,332	1.94	1.94	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	503+587 - 504+604	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	15,810	0	0.00	18,332	1.7	1.7	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	504+604 - 505+620	1.02	L2	งานบำรุงปกติ	15,810	0	0.00	18,332	1.91	1.91	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	505+620 - 506+638	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,810	7,114,500.03	224.19	18,332	2.61	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	506+638 - 507+657	1.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,810	15,889,050.83	83.09	18,332	3.94	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	507+657 - 508+684	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,965	16,044,824.22	67.46	18,332	3.29	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	509+113 - 508+839	0.27	R2	งานฉาบผิว	4,185	669,599.97	62.76	18,332	2.32	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	508+839 - 508+082	0.76	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,780	5,300,222.25	212.00	18,332	2.54	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	508+082 - 507+063	1.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,810	15,889,050.83	94.42	18,332	4.57	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	507+063 - 506+046	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,810	7,114,499.71	106.17	18,332	2.64	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	503+002 - 501+963	1.04	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,120	16,200,600.54	61.89	18,332	3.1	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	501+963 - 500+920	1.04	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,120	16,200,599.74	84.79	18,332	4.03	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	500+920 - 499+909	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.83	1.83	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	499+909 - 498+897	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.67	1.67	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	498+897 - 497+886	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	2.02	2.02	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	497+886 - 496+874	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.59	1.59	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	496+874 - 495+863	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.89	1.89	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	495+863 - 494+851	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.7	1.7	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	494+851 - 493+840	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,750.26	63.56	18,332	2.1	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	493+840 - 492+829	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,750.26	66.16	18,332	2.16	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	492+829 - 491+817	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.74	62.87	18,332	2.13	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	491+817 - 490+806	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,750.26	112.34	18,332	2.73	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	490+806 - 489+795	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,750.26	103.79	18,332	2.62	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	489+795 - 488+784	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.85	1.85	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	488+784 - 487+773	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.82	1.82	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2	700	487+773 - 486+762	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	15,655	0	0.00	18,332	1.93	1.93	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	000+000 - 001+013	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.01	4.78	5,801	2.31	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	001+013 - 002+028	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.51	1.51	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	002+028 - 003+043	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,514.98	2.76	5,801	2.07	2.02	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	003+043 - 004+058	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,358.60	1.85	5,801	2.15	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	004+058 - 005+074	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	5,801	1.89	1.89	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	005+074 - 006+089	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.75	1.75	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	006+089 - 007+104	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.82	1.82	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	007+104 - 008+108	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	5,801	1.88	1.88	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	008+108 - 009+096	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,801	1.53	1.53	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	009+096 - 010+085	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,801	1.61	1.61	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	010+085 - 011+099	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	2.05	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	011+099 - 012+112	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.92	1.92	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	012+112 - 013+126	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	4.75	5,801	2.19	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	013+126 - 014+140	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	3.55	5,801	2.12	2.05	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	014+140 - 015+154	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	3.07	5,801	2.09	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	015+154 - 016+168	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.94	1.94	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	016+168 - 017+182	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	7.97	5,801	2.41	2.26	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	017+182 - 018+195	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.74	1.74	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	018+195 - 019+197	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	4.59	5,801	2.3	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	019+197 - 020+175	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,199.99	1.85	5,801	2.05	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	020+175 - 021+151	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	6,370	0	0.00	5,801	1.72	1.72	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	021+151 - 022+125	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,305	0	0.00	5,801	1.6	1.6	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	022+125 - 023+099	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,305	0	0.00	5,801	1.47	1.47	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	023+099 - 024+073	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	6,305	0	0.00	5,801	1.56	1.56	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	024+073 - 025+053	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	6,370	0	0.00	5,801	1.73	1.73	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	025+053 - 026+029	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	6,370	0	0.00	5,801	1.74	1.74	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	026+029 - 027+038	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,801	1.84	1.84	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	027+038 - 028+042	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	5,801	1.95	1.95	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	028+042 - 029+029	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.96	13.81	5,801	5.91	3.39	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	031+328 - 032+311	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,823.99	25.35	5,801	2.63	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	032+311 - 033+302	0.99	L2	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.45	8.48	5,801	2.44	2.28	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	033+302 - 034+297	1.00	L2	งานฉาบผิว	6,500	1,039,883.88	6.05	5,801	2.27	2.16	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	034+297 - 035+293	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	26.45	5,801	2.68	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	035+293 - 036+298	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,323.40	23.12	5,801	2.51	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	036+298 - 037+285	0.99	L2	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.91	9.20	5,801	2.49	2.31	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	037+285 - 038+266	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	6,370	0	0.00	5,801	2.01	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	038+266 - 039+244	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	6,370	0	0.00	5,801	1.71	1.71	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	039+244 - 040+224	0.98	L2	งานฉาบผิว	6,370	1,019,200.01	5.42	5,801	2.23	2.13	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	040+224 - 041+203	0.98	L2	งานฉาบผิว	6,370	1,019,315.66	9.31	5,801	2.5	2.32	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	041+203 - 042+189	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,801	2.04	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	042+189 - 043+186	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	5,801	2.03	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	030+960 - 029+974	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,125.00	29.59	5,801	3.94	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	101	029+974 - 028+973	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,085.36	29.20	5,801	5.02	2.72	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	044+000 - 044+053	0.05	L1	งานบำรุงปกติ	275	0	0.00	3,583	1.77	1.77	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	044+053 - 045+013	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,280	844,799.98	4.13	3,583	2.47	2.3	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	045+013 - 046+028	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	3.55	3,583	2.39	2.24	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	046+028 - 047+043	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.73	3,583	2.12	2.06	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	047+043 - 048+058	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.17	3,583	2.26	2.15	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	048+058 - 049+073	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,583	1.97	1.97	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	049+073 - 050+088	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,583	2	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	050+088 - 051+101	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	0.86	3,583	2.17	2.09	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	051+101 - 052+116	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.25	3,583	2.28	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	052+116 - 053+127	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.09	5.68	3,583	2.74	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	053+127 - 054+136	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	5.94	3,583	2.82	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	054+136 - 055+125	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	1.59	3,583	2.42	2.26	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	055+125 - 056+119	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	5.12	3,583	2.58	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	056+119 - 057+133	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	1.60	3,583	2.43	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	057+133 - 058+146	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	1.46	3,583	2.36	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	058+146 - 059+158	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	1.48	3,583	2.38	2.23	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	059+158 - 060+153	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,583	1.83	1.83	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	060+153 - 061+154	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,583	2	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	061+154 - 062+161	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	0.80	3,583	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	062+161 - 063+164	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,583	1.98	1.98	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	063+164 - 064+155	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,583	1.99	1.99	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	064+155 - 065+152	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,583	1.87	1.87	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	065+152 - 066+146	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	5.32	3,583	2.64	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	066+146 - 067+141	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.30	3,583	2.3	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	067+141 - 068+147	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	0.66	3,583	2.1	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	068+147 - 069+138	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.44	3,583	2.35	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	069+138 - 070+141	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	6.04	3,583	2.86	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	070+141 - 071+137	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	5.98	3,583	2.82	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	071+137 - 072+126	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	5.22	3,583	2.6	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	072+126 - 073+132	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	5.23	3,583	2.6	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	073+132 - 074+131	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	6.40	3,583	2.98	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	074+131 - 075+132	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	4.65	3,583	3.15	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	075+132 - 076+137	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.19	3,583	2.26	2.15	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	076+137 - 077+149	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	1.16	3,583	2.25	2.15	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	077+149 - 078+164	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.45	3,583	2.36	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	078+164 - 079+180	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	4.47	3,583	3.04	2.18	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	079+180 - 080+194	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	5.03	3,583	2.55	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	080+194 - 081+208	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	5.13	3,583	2.58	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	081+208 - 082+215	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	0.74	3,583	2.12	2.06	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	082+215 - 083+218	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.06	5.63	3,583	3.75	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	083+218 - 084+208	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.03	6.14	3,583	4.69	2.47	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	085+729 - 086+731	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	3.13	3,583	2.31	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	086+731 - 087+727	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.89	3,583	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	087+727 - 088+720	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	12.85	3,583	2.58	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	088+720 - 089+713	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	11.02	3,583	3.02	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	089+713 - 090+721	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	15.21	3,583	2.87	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	090+721 - 091+729	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	11.00	3,583	3.01	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	091+729 - 092+725	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	12.14	3,583	3.24	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	092+725 - 093+722	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	14.13	3,583	2.73	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	093+722 - 094+714	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	14.09	3,583	3.71	2.24	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	094+714 - 095+727	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	14.38	3,583	3.78	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	095+727 - 096+722	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	13.76	3,583	2.68	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	096+722 - 097+728	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	11.22	3,583	3.05	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	097+728 - 098+731	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	13.03	3,583	3.46	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	098+731 - 099+709	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.95	12.10	3,583	3.24	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	099+709 - 100+692	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	11.88	3,583	3.2	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	100+692 - 101+686	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	14.98	3,583	2.85	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	101+686 - 102+666	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	13.20	3,583	2.62	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	102+666 - 103+648	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.99	15.80	3,583	2.97	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	103+648 - 104+631	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	15.46	3,583	2.91	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	104+631 - 105+633	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	15.21	3,583	2.88	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	105+633 - 106+651	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	13.67	3,583	2.68	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	106+651 - 107+656	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	15.20	3,583	2.88	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	107+656 - 108+671	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	3.28	3,583	2.34	2.21	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	108+671 - 109+687	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	11.34	3,583	3.07	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	109+687 - 110+697	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	14.56	3,583	5.15	2.82	
สกลนคร	หนองคาย	2559	211	102	110+697 - 111+715	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	15.39	3,583	4.93	2.65	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	001+002 - 002+001	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	14.31	14,171	2.36	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	002+001 - 003+002	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.25	32.45	14,171	3.47	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	003+002 - 004+005	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.12	26.93	14,171	3.03	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	004+005 - 004+991	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.00	54.95	14,171	2.84	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	004+991 - 005+972	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.01	58.41	14,171	2.98	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	005+972 - 006+953	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	12.86	14,171	2.3	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	006+953 - 007+944	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	35.61	14,171	2.29	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	007+944 - 008+946	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	37.46	14,171	2.34	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	008+946 - 009+948	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	13.40	14,171	2.32	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	010+000 - 008+993	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.83	41.39	14,171	4.43	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	008+993 - 007+986	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.92	52.02	14,171	2.76	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	007+986 - 006+990	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.96	21.51	14,171	2.63	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	006+990 - 006+005	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.08	29.11	14,171	3.18	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	006+005 - 005+019	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	34.20	14,171	3.62	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	005+019 - 004+029	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.86	14,171	2.17	2.09	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	004+029 - 003+022	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.98	12.80	14,171	2.3	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	003+022 - 002+016	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.03	6.66	14,171	2.1	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	002+016 - 001+013	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	11.91	14,171	2.26	2.15	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	101	001+013 - 000+006	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.98	15.49	14,171	2.4	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	032+629 - 033+632	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	6.45	8,878	2.22	2.12	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	033+632 - 034+646	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	8,878	1.98	1.98	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	034+646 - 035+659	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.01	8.09	8,878	2.31	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	036+066 - 037+096	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,695	6,728,474.81	12.55	8,878	3.02	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	040+197 - 041+187	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,175.06	15.77	8,878	3.64	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	037+453 - 038+454	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,531,907.09	16.12	8,878	3.72	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	038+454 - 039+450	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.95	16.23	8,878	3.73	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	041+583 - 042+588	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,533,090.93	15.51	8,878	3.6	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	037+424 - 036+400	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.14	21.60	8,878	2.58	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	036+037 - 035+016	1.02	R1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,705.58	5.05	8,878	2.25	2.14	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	042+912 - 041+905	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,598,420.49	14.13	8,878	3.3	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	040+168 - 039+170	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.17	12.50	8,878	3.01	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	102	039+170 - 038+173	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,533,095.56	13.91	8,878	3.26	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	061+485 - 062+497	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,874.87	18.48	5,309	4.46	2.32	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	062+497 - 063+498	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.17	13.58	5,309	5.58	3.14	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	063+498 - 064+493	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.02	16.09	5,309	3.76	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	064+493 - 065+476	0.98	L1	งานฉาบผิว	6,370	1,019,199.98	3.97	5,309	2.33	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	065+476 - 066+448	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,305	1,008,800.00	1.75	5,309	2.08	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	066+448 - 067+419	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,305	2,837,250.04	14.13	5,309	2.6	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	067+419 - 068+401	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,499.98	17.20	5,309	2.92	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	068+401 - 069+379	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,370	2,866,499.96	15.94	5,309	2.77	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	069+379 - 070+353	0.97	L1	งานฉาบผิว	6,305	1,008,799.98	3.58	5,309	2.28	2.16	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	070+353 - 071+326	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,305	2,837,249.97	17.01	5,309	2.9	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	071+326 - 072+300	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,305	2,837,249.94	17.10	5,309	2.91	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	072+300 - 073+288	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,309	2.01	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	073+288 - 074+276	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,309	2.05	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	074+276 - 075+264	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,309	2	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	075+264 - 076+252	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,309	1.99	1.99	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	076+252 - 077+256	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.95	4.72	5,309	2.42	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	077+256 - 078+265	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.95	2.46	5,309	2.15	2.08	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	078+265 - 079+275	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,309	1.97	1.97	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	079+275 - 080+288	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,309	1.81	1.81	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	080+288 - 081+298	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	36.03	5,309	2.86	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	081+298 - 082+310	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,874.87	30.67	5,309	3.37	2.21	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	082+310 - 083+324	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	5.88	5,309	2.19	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	083+324 - 084+336	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.96	4.81	5,309	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	084+336 - 085+348	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.96	9.67	5,309	2.4	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	085+348 - 086+354	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,309	2.05	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	086+354 - 087+349	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,883.88	6.67	5,309	2.22	2.12	
สกลนคร	หนองคาย	2559	212	103	087+610 - 088+581	0.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,305	3,624,960.26	33.40	5,309	5.4	3	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	000+000 - 001+003	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.79	1.79	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	001+003 - 002+006	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.86	1.86	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	002+006 - 003+009	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.46	1.46	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	003+009 - 004+012	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.67	1.67	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	004+012 - 005+014	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.74	1.74	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	005+014 - 006+019	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.85	1.85	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	006+019 - 007+028	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.86	6.80	4,007	2.56	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	007+310 - 006+300	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	15.41	4,007	3.27	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	006+300 - 005+292	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	6.71	4,007	2.54	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	005+292 - 004+289	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	4.53	4,007	1.72	1.72	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	004+289 - 003+285	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	4.03	4,007	1.95	1.95	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	003+285 - 002+282	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.76	4,007	2.06	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	002+282 - 001+278	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	2.05	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	233	100	001+278 - 000+274	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,007	1.85	1.85	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	101	000+000 - 000+961	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,160	3,672,000.10	16.19	5,946	2.55	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	101	000+961 - 001+943	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,946	2.04	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	101	001+943 - 002+925	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.98	7.59	5,946	2.38	2.24	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	003+544 - 004+548	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.93	1.95	4,007	2.19	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	004+548 - 005+542	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	2.22	4,007	2.22	2.13	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	005+542 - 006+526	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.04	2.13	4,007	2.21	2.12	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	006+526 - 007+502	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.01	1.14	4,007	2.06	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	007+502 - 008+484	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,799.99	1.48	4,007	2.12	2.06	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	008+484 - 009+493	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	4,007	1.81	1.81	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	009+493 - 010+486	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	10.19	4,007	2.55	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	010+486 - 011+461	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.03	3.25	4,007	2.41	2.26	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	011+461 - 012+454	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	10.20	4,007	2.55	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	012+454 - 013+452	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.10	11.85	4,007	2.79	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	013+452 - 014+459	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.84	11.49	4,007	3.84	2.26	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	014+459 - 015+474	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.93	11.65	4,007	3.95	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	015+474 - 016+490	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,500.13	11.31	4,007	2.7	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	016+490 - 017+496	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.20	10.60	4,007	3.51	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	017+496 - 018+495	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.06	11.41	4,007	3.81	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	018+495 - 019+492	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.90	10.86	4,007	3.6	2.23	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	019+492 - 020+496	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.75	11.30	4,007	3.79	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	020+496 - 021+502	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.16	11.41	4,007	2.72	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	021+502 - 022+516	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,440.73	8.56	4,007	2.4	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	022+516 - 023+530	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,862,802.05	30.75	4,007	2.65	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	023+530 - 024+543	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,679.79	9.91	4,007	2.48	2.31	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	024+543 - 025+545	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,159.66	7.01	4,007	2.29	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	242	102	025+545 - 026+538	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,479.72	6.69	4,007	2.27	2.16	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	หนองคาย	2559	243	100	001+034 - 002+060	1.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,750.09	27.56	9,411	2.84	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	243	100	002+475 - 002+467	0.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	85	85,425.00	19.62	9,411	3.39	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	243	100	002+467 - 001+449	1.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,500.03	27.60	9,411	2.85	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	243	100	001+449 - 000+420	1.03	R2	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.06	8.40	9,411	2.44	2.28	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	000+000 - 001+004	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.75	12.71	4,805	5.44	3.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	001+004 - 002+008	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.80	13.77	4,805	2.61	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	002+008 - 003+010	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	4.59	4,805	2.43	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	003+010 - 004+010	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	16.32	4,805	2.88	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	004+010 - 005+005	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	5.19	4,805	2.5	2.32	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	005+005 - 006+000	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	2.18	4,805	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	006+000 - 006+994	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	4,805	1.85	1.85	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	006+994 - 007+988	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	4,805	1.56	1.56	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	007+988 - 008+981	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	4.10	4,805	2.37	2.23	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	008+981 - 009+974	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	15.37	4,805	2.78	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	009+974 - 010+967	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	4,805	2.04	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	010+967 - 011+960	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	3.00	4,805	2.22	2.13	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2020	100	011+960 - 012+953	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	4.62	4,805	2.44	2.28	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	033+568 - 034+581	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.03	3.97	2,429	2.52	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	034+581 - 035+585	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	12.11	2,429	2.92	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	035+585 - 036+573	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	4.41	2,429	2.66	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	036+573 - 037+565	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	5.18	2,429	2.97	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	037+565 - 038+545	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	2.69	2,429	6.5	3.83	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	038+545 - 039+524	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,429	1.72	1.72	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	039+524 - 040+529	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	3.60	2,429	3.03	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	040+529 - 041+541	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	4.53	2,429	2.71	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	041+541 - 042+536	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	4.97	2,429	2.86	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	042+536 - 043+537	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	4.59	2,429	2.73	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	043+537 - 044+521	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	0.73	2,429	2.18	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	044+521 - 045+506	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,429	2.04	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	045+506 - 046+489	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,429	1.85	1.85	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	046+489 - 047+472	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.98	1.35	2,429	2.43	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	047+472 - 048+456	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.06	5.19	2,429	2.98	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	048+456 - 049+441	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	4.99	2,429	2.87	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	049+441 - 050+425	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,429	2	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	050+425 - 051+411	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,429	1.84	1.84	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	051+411 - 052+412	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,429	1.9	1.9	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	052+412 - 053+392	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	4.63	2,429	2.75	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	053+392 - 054+373	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.02	5.35	2,429	4.45	2.32	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	054+373 - 055+354	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.02	4.86	2,429	3.92	2.26	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	055+354 - 056+333	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.97	0.91	2,429	2.26	2.15	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	056+333 - 057+312	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.97	0.64	2,429	2.13	2.06	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	057+312 - 058+310	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.53	2,429	2.09	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	058+310 - 059+325	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.70	2,429	2.16	2.08	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	059+325 - 060+337	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	1.15	2,429	2.34	2.21	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	060+337 - 061+349	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	4.92	2,429	3.98	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	061+349 - 062+355	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	4.77	2,429	3.83	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	062+355 - 063+338	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.98	1.04	2,429	2.31	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	063+338 - 064+323	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.67	2,429	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	064+323 - 065+303	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	1.32	2,429	2.41	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2095	200	065+303 - 066+282	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.94	5.85	2,429	3.3	2.04	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	024+949 - 023+951	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	7.43	2,261	2.69	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	023+951 - 022+953	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	5.52	2,261	2.79	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	022+953 - 021+953	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	4.77	2,261	2.56	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	021+953 - 020+948	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.28	2,261	2.33	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	020+948 - 019+936	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	1.71	2,261	2.49	2.31	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	019+936 - 018+922	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	1.56	2,261	2.42	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	018+922 - 017+925	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	5.66	2,261	2.83	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	017+925 - 016+929	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	0.70	2,261	2.12	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	016+929 - 015+933	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.62	2,261	2.45	2.28	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	015+933 - 014+934	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	0.51	2,261	2.28	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	014+934 - 013+938	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	1.99	2,261	2.66	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	013+938 - 012+941	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	0.29	2,261	2.13	2.06	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	012+941 - 011+926	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.49	2,261	2.27	2.16	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	011+926 - 010+927	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	0.26	2,261	2.08	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	010+927 - 009+931	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,261	2	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	009+931 - 008+933	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.37	2,261	2.19	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	008+933 - 007+935	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.25	2,261	2.07	2.02	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	007+935 - 006+935	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	1.76	2,261	3.24	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	006+935 - 005+939	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,261	1.65	1.65	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	005+939 - 004+934	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,261	1.84	1.84	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2230	200	004+934 - 003+933	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,261	1.68	1.68	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2264	100	000+009 - 000+999	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	11.04	2,252	4.82	2.57	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2264	100	000+999 - 001+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	11.66	2,252	4.41	2.31	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	000+000 - 000+983	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,333	1.86	1.86	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	000+983 - 001+968	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,333	1.7	1.7	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	001+968 - 002+973	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,333	1.65	1.65	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	002+973 - 003+986	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,333	2	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	003+986 - 004+998	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,333	1.79	1.79	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	004+998 - 006+013	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	2.80	2,333	2.35	2.21	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	006+013 - 007+028	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	2.21	2,333	2.24	2.13	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	007+028 - 008+039	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	10.76	2,333	2.62	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	008+039 - 009+038	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.31	2,333	2.25	2.15	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	009+038 - 010+025	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.61	2,333	2.47	2.3	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	010+025 - 011+015	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.43	2,333	2.28	2.16	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	011+015 - 012+019	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	3.13	2,333	2.4	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	012+019 - 013+027	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.73	2,333	2.33	2.2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	013+027 - 014+030	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	2.45	2,333	2.28	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	014+030 - 015+018	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.97	2,333	2.19	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	015+018 - 016+004	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	2.50	2,333	2.29	2.17	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	016+004 - 017+000	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.25	2,333	2.41	2.26	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	017+000 - 018+007	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.15	2,333	2.4	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	018+007 - 018+995	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.87	2,333	2.36	2.22	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	018+995 - 019+982	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	9.97	2,333	2.5	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	019+982 - 020+989	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,333	2.05	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	020+989 - 021+985	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.62	2,333	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	021+985 - 022+980	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.12	2,333	2.07	2.02	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	022+980 - 023+966	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	2.03	2,333	2.2	2.11	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2266	100	023+966 - 024+952	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	2.29	2,333	2.25	2.14	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	000+000 - 001+007	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.84	8.11	2,615	3.94	2.27	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	001+007 - 002+014	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.89	7.26	2,615	2.65	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	002+014 - 003+020	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	0.69	2,615	2.05	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	003+020 - 004+025	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	2,615	2.03	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	004+025 - 005+030	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	2,615	1.85	1.85	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	005+030 - 006+036	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	1.71	2,615	2.3	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	006+036 - 007+040	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.93	2.50	2,615	2.23	2.13	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	007+040 - 008+046	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	2,615	1.92	1.92	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	008+046 - 009+053	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	2,615	2.02	2.02	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	009+053 - 010+056	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.10	16.00	2,615	4.58	2.39	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	010+056 - 011+062	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.20	13.92	2,615	3.73	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	011+062 - 012+067	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	2,615	1.6	1.6	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	012+067 - 013+068	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	2,615	1.87	1.87	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	013+068 - 014+058	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	2,615	1.53	1.53	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	014+058 - 015+060	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	2,615	1.86	1.86	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	015+060 - 016+065	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.98	11.77	2,615	2.52	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	016+065 - 017+072	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.97	4.32	2,615	2.49	2.31	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	017+072 - 018+074	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.90	13.37	2,615	2.7	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	018+074 - 019+075	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.22	11.05	2,615	3.09	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	019+075 - 020+060	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.07	11.38	2,615	3.14	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	020+060 - 021+065	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.98	14.34	2,615	2.83	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	021+065 - 022+071	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.15	12.76	2,615	2.62	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	022+071 - 023+078	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.97	1.90	2,615	2.14	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	023+078 - 024+067	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	2.16	2,615	2.18	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	024+067 - 025+075	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	2,615	1.67	1.67	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	025+075 - 026+082	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,751.54	4.02	2,615	2.3	2.18	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	026+082 - 027+080	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.10	8.71	2,615	3	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	027+080 - 028+082	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.97	2.05	2,615	2.38	2.24	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	028+082 - 029+083	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.23	8.35	2,615	4.1	2.28	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	029+083 - 030+064	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,750.03	8.49	2,615	4.18	2.29	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	030+064 - 031+063	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.06	8.63	2,615	4.26	2.3	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	031+063 - 032+070	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวไหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.84	7.86	2,615	4.97	2.68	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	032+070 - 033+072	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.87	7.38	2,615	5.16	2.82	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	033+072 - 034+072	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	6.72	2,615	2.54	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	034+072 - 035+064	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	8.12	2,615	2.85	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	035+064 - 036+065	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.18	7.80	2,615	2.78	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	101	036+065 - 037+059	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	1.29	2,615	2.18	2.1	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	037+763 - 038+765	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.96	2.06	2,615	2.09	2.03	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	038+765 - 039+759	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.08	16.36	2,615	2.52	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	039+759 - 040+739	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	2,615	2.01	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	040+739 - 041+734	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.15	1.74	2,615	2.06	2.01	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	041+734 - 042+742	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.02	2.30	2,615	2.11	2.05	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	042+742 - 043+751	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,751.20	5.97	2,615	2.5	2.32	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	043+751 - 044+728	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	8,330	0	0.00	2,615	1.98	1.98	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	044+728 - 045+709	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,649.06	4.22	2,615	2.32	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	045+709 - 046+713	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.92	4.13	2,615	2.31	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2267	102	046+713 - 047+693	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.02	2.77	2,615	2.16	2.08	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	026+825 - 027+816	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.47	2,446	2.31	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	027+816 - 028+807	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.94	2,446	2.39	2.24	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	028+807 - 029+796	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	2.98	2,446	2.4	2.25	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	029+796 - 030+786	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.23	2,446	2.27	2.16	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	030+786 - 031+785	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.46	2,446	2.31	2.19	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	031+785 - 032+807	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.96	1.49	2,446	2.15	2.07	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	032+807 - 033+805	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	9.47	2,446	2.52	2	
สกลนคร	หนองคาย	2559	2376	200	033+805 - 034+809	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	9.58	2,446	3.29	2.2	