

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	055+484 - 056+491	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	25,455	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	056+491 - 057+497	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	25,455	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	057+497 - 058+504	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	25,455	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	058+504 - 059+510	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	25,455	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	059+510 - 060+517	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	25,455	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	060+517 - 061+525	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	13.45	25,455	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	061+525 - 062+534	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	20.16	25,455	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	062+534 - 063+542	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	25,455	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	063+542 - 064+540	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	33.25	25,455	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	064+540 - 065+537	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	24.68	25,455	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	065+537 - 066+538	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	26.33	25,455	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	067+090 - 066+195	0.89	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,733,399.76	68.14	25,455	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	066+195 - 065+302	0.89	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,680	10,733,400.08	85.47	25,455	3.98	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	065+302 - 064+410	0.89	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,806,000.10	111.58	25,455	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	064+410 - 063+513	0.90	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,800	4,860,000.08	131.72	25,455	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	063+513 - 062+612	0.90	R2	งานฉาบผิว	10,800	1,728,000.04	40.29	25,455	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	062+612 - 061+710	0.90	R2	งานฉาบผิว	10,800	1,728,000.02	38.37	25,455	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	061+710 - 060+809	0.90	R2	งานฉาบผิว	10,800	1,728,000.04	39.08	25,455	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	060+809 - 059+909	0.90	R2	งานฉาบผิว	10,800	1,727,999.96	30.64	25,455	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	059+909 - 059+008	0.90	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,800	4,860,000.12	103.43	25,455	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	059+008 - 058+108	0.90	R2	งานฉาบผิว	10,800	1,727,999.96	30.72	25,455	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	058+108 - 057+208	0.90	R2	งานฉาบผิว	10,800	1,727,999.96	36.28	25,455	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	057+208 - 056+310	0.90	R2	งานบำรุงปกติ	10,800	0	0.00	25,455	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	056+310 - 055+418	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	25,455	1.54	1.54	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	055+418 - 054+526	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	25,455	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	054+526 - 053+634	0.89	R2	งานฉาบผิว	10,680	1,708,800.04	21.68	25,455	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	053+634 - 052+741	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	25,455	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	052+741 - 051+849	0.89	R2	งานฉาบผิว	10,680	1,708,800.04	12.11	25,455	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	051+849 - 050+957	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	25,455	1.5	1.5	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	050+957 - 050+065	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	25,455	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	050+065 - 049+173	0.89	R2	งานฉาบผิว	10,680	1,708,800.04	12.11	25,455	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	049+173 - 048+283	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	25,455	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	048+283 - 047+394	0.89	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,806,000.12	116.12	25,426	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	047+100 - 046+174	0.93	R2	งานฉาบผิว	11,160	1,785,600.00	12.19	25,455	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	046+174 - 045+186	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.04	106.07	25,428	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	045+186 - 044+319	0.87	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,440	10,492,199.80	68.24	25,455	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	202	044+319 - 043+378	0.94	R2	งานฉาบผิว	11,280	1,804,799.98	12.13	25,455	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	074+321 - 075+320	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	075+320 - 076+320	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.42	1.42	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	076+320 - 077+319	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	077+319 - 078+316	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.48	1.48	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	078+316 - 079+312	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	079+312 - 080+312	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.49	1.49	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	080+312 - 081+312	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	081+312 - 082+312	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	082+312 - 083+311	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.4	1.4	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	083+311 - 084+309	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.41	1.41	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	084+309 - 085+307	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	085+307 - 086+306	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	086+306 - 087+304	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	087+304 - 088+303	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	088+911 - 087+914	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,714.85	168.42	26,216	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	087+914 - 086+915	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,101.18	46.70	26,216	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	086+915 - 085+917	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,797.56	69.62	26,216	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	085+917 - 084+918	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,101.18	65.22	26,216	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	084+918 - 083+920	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,430.65	180.17	26,216	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	083+920 - 082+922	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,797.56	29.51	26,216	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	082+922 - 081+923	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	081+923 - 080+922	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	080+922 - 079+922	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.4	1.4	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	079+922 - 078+923	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	078+923 - 077+930	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	26,216	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	077+930 - 076+930	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	076+930 - 075+931	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	23	203	075+931 - 074+932	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	26,216	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	140+469 - 141+468	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	2.91	7,144	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	141+468 - 142+464	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	15.90	7,144	2.57	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	142+464 - 143+456	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	19.88	7,144	2.96	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	143+456 - 144+455	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	14.21	7,144	3.1	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	144+455 - 145+454	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	28.74	7,144	2.71	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	145+454 - 146+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	28.70	7,144	2.71	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	146+453 - 147+452	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	28.67	7,144	3.64	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	147+452 - 148+451	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	25.78	7,144	3.32	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	148+451 - 149+450	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	24.80	7,144	3.22	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	149+450 - 150+450	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	26.84	7,144	3.43	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	150+450 - 151+449	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	31.62	7,144	4.01	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	151+449 - 152+448	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	27.08	7,144	3.46	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	152+448 - 153+447	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	44.76	7,144	3.99	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	153+447 - 154+446	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	29.33	7,144	2.75	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	154+446 - 155+445	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	31.07	7,144	2.85	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	155+445 - 156+444	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	27.77	7,144	2.66	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	156+444 - 157+443	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	24.07	7,144	3.15	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	157+443 - 158+441	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	32.84	7,144	2.96	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	158+441 - 159+439	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	31.46	7,144	2.87	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	159+439 - 160+435	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	25.63	7,144	2.54	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	160+435 - 161+417	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	9.81	7,144	2.49	2.32	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	143+390 - 142+395	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	15.55	7,144	2.54	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	142+395 - 141+413	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	6.02	7,144	2.49	2.32	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	140+504 - 139+509	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.02	14.61	7,144	3.15	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	139+509 - 138+512	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.94	15.52	7,144	3.3	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	202	400	138+512 - 137+514	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	18.80	7,144	2.84	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	009+950 - 010+941	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,809.57	45.08	13,987	3.97	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	010+941 - 011+933	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.88	57.12	13,987	5.46	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	011+933 - 012+926	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,808.00	44.07	13,987	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	012+926 - 013+917	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,809.57	47.32	13,987	4.17	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	013+917 - 014+907	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,125.07	48.82	13,987	4.31	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	014+907 - 015+897	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	9.84	13,987	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	015+897 - 016+888	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,108.99	19.54	13,987	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	016+888 - 017+878	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	16.23	13,987	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	017+878 - 018+867	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	018+867 - 019+856	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	019+856 - 020+844	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	020+844 - 021+835	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,556.52	55.78	13,987	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	021+835 - 022+830	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,691.68	51.88	13,987	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	022+830 - 023+826	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	13,987	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	023+826 - 024+817	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.00	8.70	13,987	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	024+817 - 025+805	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	6.85	13,987	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	025+805 - 026+793	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	10.61	13,987	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	026+793 - 027+782	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	027+782 - 028+776	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	028+776 - 029+771	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,537,500.04	24.07	13,987	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	029+771 - 030+764	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.90	39.49	13,987	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	030+764 - 031+728	0.96	L2	งานบำรุงปกติ	7,200	0	0.00	13,987	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	031+728 - 032+697	0.97	L2	งานฉาบผิว	7,275	1,163,999.97	13.32	13,987	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	032+697 - 033+670	0.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,275	7,311,374.93	22.57	13,987	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	033+670 - 034+650	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,350	7,386,750.15	22.05	13,987	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	034+650 - 035+631	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,000.01	12.40	13,987	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	035+631 - 036+613	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	13,987	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	036+613 - 037+595	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,499.98	37.57	13,987	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	037+595 - 038+580	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.05	42.39	13,987	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	038+580 - 039+568	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	039+568 - 040+557	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.03	13.76	13,987	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	040+557 - 041+552	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.01	43.14	13,987	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	041+552 - 042+547	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,537,500.04	26.51	13,987	3.49	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	042+547 - 043+540	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.78	25.85	13,987	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	043+540 - 044+533	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.90	40.17	13,987	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	044+533 - 045+527	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.06	46.59	13,987	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	045+527 - 046+520	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	046+520 - 047+514	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.06	39.48	13,987	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	047+514 - 048+506	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.98	9.12	13,987	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	048+506 - 049+499	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.96	13.65	13,987	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	049+499 - 050+491	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.88	33.94	13,987	4.5	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	050+491 - 051+483	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.88	35.41	13,987	4.79	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	051+483 - 052+476	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.78	25.62	13,987	3.42	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	052+476 - 053+466	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,125.08	28.74	13,987	3.76	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	053+466 - 054+457	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.99	46.38	13,987	2.95	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	054+457 - 055+449	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.05	44.54	13,969	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	056+233 - 055+239	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,125.14	24.76	13,987	3.33	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	055+239 - 054+817	0.42	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,150	3,165,749.94	21.55	13,987	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	045+321 - 044+328	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.90	41.83	13,987	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	044+328 - 043+335	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.78	21.80	13,987	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	043+335 - 042+342	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.78	22.77	13,987	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	042+342 - 041+348	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.06	46.26	13,987	2.95	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	041+348 - 040+354	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.06	39.16	13,987	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	040+354 - 039+366	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	7.51	13,987	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	039+366 - 038+379	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.99	5.63	13,987	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	038+379 - 037+394	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	14.98	13,987	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	037+394 - 036+413	0.98	R2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,000.01	6.87	13,987	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	036+413 - 035+432	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	13,987	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	035+432 - 034+451	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	13,987	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	034+451 - 033+473	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,499.95	35.67	13,987	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	033+473 - 032+500	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	7,275	0	0.00	13,987	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	032+500 - 031+533	0.97	R2	งานบำรุงปกติ	7,275	0	0.00	13,987	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	031+533 - 030+568	0.96	R2	งานฉาบผิว	7,200	1,151,999.96	12.20	13,987	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	030+568 - 029+573	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.01	44.08	13,987	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	029+573 - 028+578	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	13.32	13,987	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	028+578 - 027+585	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	027+585 - 026+597	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	026+597 - 025+609	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	12.14	13,987	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	025+609 - 024+622	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	13,987	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	024+622 - 023+630	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.98	6.03	13,987	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	023+630 - 022+635	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	13,987	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	208	200	022+635 - 021+640	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	7.90	13,987	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	000+000 - 000+994	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	60.92	24,439	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	000+994 - 002+004	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.94	119.63	24,439	2.96	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	002+004 - 003+011	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	109.19	24,439	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	003+011 - 004+017	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,600.50	55.86	24,439	3.04	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	004+017 - 005+014	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	112.78	24,439	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	005+014 - 006+007	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	83.48	24,439	4.59	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	006+007 - 007+004	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.74	81.61	24,439	4.4	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	007+004 - 008+002	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	54.98	24,439	3.01	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	008+002 - 009+005	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	68.86	24,439	3.65	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	009+005 - 010+006	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	100.16	24,439	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	010+006 - 011+003	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	24,439	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	011+003 - 012+000	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	24,439	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	012+000 - 012+995	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	24,439	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	012+995 - 013+991	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	24,439	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	015+535 - 016+528	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,891.11	28.66	24,439	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	016+528 - 017+538	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,514.29	172.51	24,439	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	017+538 - 018+550	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.93	52.81	24,439	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	018+550 - 019+563	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,256.46	174.32	24,439	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	019+563 - 020+575	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,181,029.24	70.96	24,439	3.39	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	020+575 - 021+589	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,181,458.58	62.98	24,439	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	009+026 - 008+022	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	82.39	24,439	4.5	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	008+022 - 007+022	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	64.38	24,439	3.42	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	007+022 - 006+024	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.32	79.54	24,439	4.25	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	006+024 - 005+030	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	76.72	24,439	4.1	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	005+030 - 004+030	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	27.35	24,439	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	004+030 - 003+023	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	101.17	24,439	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	003+023 - 002+014	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	31.33	24,439	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	002+014 - 001+002	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,180,599.58	54.99	24,439	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	213	100	001+002 - 000+007	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	64.75	24,439	3.42	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	049+202 - 048+201	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,804.73	11.28	5,877	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	048+201 - 047+196	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,547.30	55.89	5,877	2.84	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	047+196 - 046+191	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,547.30	53.35	5,877	2.76	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	046+191 - 045+187	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.90	16.60	5,877	2.46	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	045+187 - 044+177	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	6,388,249.95	54.16	5,877	3.72	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	044+177 - 043+160	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,220	6,452,204.68	49.71	5,877	3.44	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	043+160 - 042+146	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,500.29	56.57	5,877	2.86	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	042+146 - 041+145	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,450.83	51.73	5,877	2.71	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	041+145 - 040+144	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,298.30	48.30	5,877	3.37	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	040+144 - 039+141	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,451.80	54.50	5,877	2.8	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	039+141 - 038+140	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,804.73	17.55	5,877	2.49	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	038+140 - 037+139	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,804.73	9.89	5,877	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	037+139 - 036+146	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,594.94	13.93	5,877	2.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	036+146 - 035+153	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,594.94	13.61	5,877	2.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	035+153 - 034+162	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,595.38	13.35	5,877	2.32	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	034+162 - 033+171	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,595.38	17.77	5,877	2.5	2.32	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	033+171 - 032+180	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,595.38	12.35	5,877	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	032+093 - 031+100	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,594.94	15.42	5,877	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	031+100 - 030+107	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,901,048.25	48.44	5,877	2.61	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	030+107 - 029+103	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.76	47.81	5,877	2.6	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	029+103 - 028+103	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	14.87	5,877	2.39	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	028+103 - 027+103	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	16.34	5,877	2.45	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	027+103 - 026+106	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,196.12	16.64	5,877	2.46	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	026+106 - 025+111	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,447.32	50.17	5,877	2.65	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	025+111 - 024+116	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,447.32	52.60	5,877	2.73	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	024+116 - 023+116	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	56.48	5,877	2.85	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	023+116 - 022+125	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,901,049.48	53.39	5,877	2.76	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	022+125 - 021+132	0.99	R1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,594.94	16.03	5,877	2.44	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	021+132 - 020+137	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,293.79	46.76	5,877	3.27	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	020+137 - 019+144	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,890	6,262,450.54	42.84	5,877	3.09	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	019+144 - 018+147	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	59.72	5,877	2.96	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	018+147 - 017+151	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.95	45.13	5,877	2.51	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	017+151 - 016+152	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,877	1.86	1.86	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	016+152 - 015+152	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.00	7.85	5,877	2.15	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	015+152 - 014+143	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	5,877	1.99	1.99	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	014+143 - 013+132	1.01	R1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,404.73	5.69	5,877	2.08	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	013+132 - 012+120	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	5,877	1.84	1.84	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	012+120 - 011+119	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,877	1.63	1.63	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	011+119 - 010+113	1.01	R1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,600.07	13.18	5,877	2.32	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	010+113 - 009+103	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	6,388,249.95	46.53	5,877	3.27	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	009+103 - 008+093	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,110	0	0.00	5,877	2.86	2.86	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	008+093 - 007+084	1.01	R1	งานฉาบผิว	11,110	1,777,795.67	6.29	5,877	2.1	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	007+084 - 006+082	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,877	1.76	1.76	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	006+082 - 005+082	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,877	1.87	1.87	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	005+082 - 004+083	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,804.29	6.19	5,877	2.09	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	004+083 - 003+083	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	5,877	1.97	1.97	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	101	003+083 - 002+082	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,804.73	6.14	5,877	2.09	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	079+889 - 078+868	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	5,497	1.68	1.68	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	078+868 - 077+851	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,561.59	1.81	5,497	2.16	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	077+851 - 076+839	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,497	2.01	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	076+839 - 075+828	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,838.25	2.17	5,497	2.25	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	075+828 - 074+818	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,876.52	2.30	5,497	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	074+818 - 073+806	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	1.98	5,497	2.2	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	073+806 - 072+787	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,638.35	3.11	5,497	2.39	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	072+787 - 071+764	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,638.15	3.11	5,497	2.39	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	071+764 - 070+749	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,838.06	3.52	5,497	2.48	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	070+749 - 069+730	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,638.35	2.27	5,497	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	069+730 - 068+712	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,523.34	2.81	5,497	2.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	068+712 - 067+693	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,638.35	2.14	5,497	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	067+693 - 066+673	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	8.78	5,497	2.53	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	066+673 - 065+655	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,474.50	9.12	5,497	3.38	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	065+655 - 064+640	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,261.78	8.62	5,497	3.24	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	064+640 - 063+622	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	7.98	5,497	3.02	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	063+622 - 062+596	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.07	10.01	5,497	3.61	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	062+596 - 061+565	1.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,375.05	10.37	5,497	3.76	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	061+565 - 060+543	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.86	8.50	5,497	3.16	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	060+955 - 059+929	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	5,665	0	0.00	5,497	1.99	1.99	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	059+929 - 058+915	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,497	2.03	2.03	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	058+915 - 057+920	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,497	2.04	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	057+920 - 056+924	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.70	5,497	2.15	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	056+444 - 055+451	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	8.74	5,497	3.24	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	055+451 - 054+457	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	9.74	5,497	2.66	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	054+457 - 053+464	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	7.95	5,497	3.02	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	053+464 - 052+470	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	10.41	5,497	2.77	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	052+470 - 051+476	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	11.13	5,497	2.88	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	051+476 - 050+479	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.94	8.30	5,497	3.1	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	219	102	050+479 - 049+484	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.02	8.33	5,497	3.1	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	000+000 - 001+012	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.80	121.57	25,345	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	001+012 - 002+024	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	11.32	25,345	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	002+024 - 003+015	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.96	61.36	25,327	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	003+015 - 004+010	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	100.28	25,345	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	004+010 - 005+016	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	39.40	25,345	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	005+016 - 006+016	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	25,345	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	006+016 - 007+002	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	31.61	25,345	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	007+002 - 007+999	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	36.60	25,345	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	007+999 - 008+999	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	101.60	25,345	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	008+999 - 010+016	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,399.92	11.50	25,345	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	010+016 - 011+033	1.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,507,999.78	117.35	25,345	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	011+033 - 012+050	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,574.99	40.20	25,345	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	012+050 - 013+067	1.02	L2	งานฉาบผิว	12,240	1,958,574.99	47.45	25,345	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	009+810 - 008+801	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.70	120.36	25,345	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	008+801 - 007+808	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	129.57	25,345	2.97	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	007+808 - 006+819	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.28	82.89	25,345	4.09	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	006+819 - 005+839	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,818,800.24	61.72	25,345	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	005+839 - 004+841	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	115.92	25,345	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	004+841 - 003+841	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	117.83	25,345	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	003+841 - 002+854	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.98	12.99	25,345	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	002+854 - 001+866	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.16	61.49	25,332	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	291	100	001+866 - 000+860	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	31.30	25,345	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	013+326 - 018+930	5.60	L1	งานบำรุงปกติ	25,200	0	0.00	23,370	2.02	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	018+930 - 024+506	5.58	L1	งานบำรุงปกติ	25,110	0	0.00	23,370	1.96	1.96	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	024+506 - 030+077	5.57	L1	งานบำรุงปกติ	25,065	0	0.00	23,370	1.86	1.86	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	030+077 - 035+597	5.52	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	24,840	24,964,199.91	45.88	23,370	3.29	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	002+598 - 003+596	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.05	34.67	23,370	2.8	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	003+596 - 004+594	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.87	1.87	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	004+594 - 005+592	1.00	L2	งานฉาบผิว	4,500	720,000.02	9.76	23,370	2.1	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	005+592 - 006+589	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.47	1.47	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	006+589 - 007+587	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	007+587 - 008+585	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	008+585 - 009+583	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	009+583 - 010+580	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	010+580 - 011+576	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	011+576 - 012+572	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	012+572 - 013+568	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	013+568 - 014+568	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	014+568 - 015+571	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	015+571 - 016+573	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	016+573 - 017+570	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	017+570 - 018+566	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	018+566 - 019+563	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	019+563 - 020+563	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.87	1.87	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	020+563 - 021+561	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.38	1.38	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	021+561 - 022+559	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.45	1.45	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	022+559 - 023+561	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.41	1.41	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	023+561 - 024+563	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	024+563 - 025+562	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	025+562 - 026+558	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.46	1.46	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	026+558 - 027+554	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.81	1.81	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	027+554 - 028+550	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.78	1.78	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	028+550 - 029+545	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.59	1.59	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	029+545 - 030+541	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.39	1.39	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	030+541 - 031+537	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.42	1.42	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	031+537 - 032+534	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.66	1.66	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	032+534 - 033+533	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	23,370	1.42	1.42	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	101	033+533 - 034+540	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	23,370	1.53	1.53	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	039+805 - 040+795	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	17.91	7,934	2.76	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	040+795 - 041+791	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	5.33	7,934	2.42	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	041+791 - 042+787	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	8.65	7,934	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	042+787 - 043+784	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	12.44	7,934	2.46	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	043+784 - 044+792	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	36.22	7,934	2.61	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	044+792 - 045+792	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	43.46	7,934	2.94	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	045+792 - 046+793	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	43.44	7,934	2.94	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	046+793 - 047+794	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	41.34	7,934	4.03	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	047+794 - 048+792	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	33.78	7,934	3.27	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	048+792 - 049+782	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	43.10	7,934	4.24	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	049+782 - 050+773	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	33.61	7,934	3.27	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	050+773 - 051+769	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	35.63	7,934	2.58	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	051+769 - 052+768	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	36.73	7,934	2.63	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	052+768 - 053+767	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	37.65	7,934	2.67	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	053+767 - 054+766	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	9.24	7,934	2.31	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	054+766 - 055+765	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	11.28	7,934	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	055+765 - 056+764	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	5.09	7,934	2.12	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	056+764 - 057+764	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	9.52	7,934	2.32	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	057+764 - 058+763	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	9.62	7,934	2.33	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	058+763 - 059+762	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	36.94	7,934	2.64	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	059+762 - 060+759	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	6.93	7,934	2.19	2.1	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	060+759 - 061+749	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.88	7,934	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	061+749 - 062+740	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	37.73	7,934	2.68	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	062+740 - 063+730	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	35.71	7,934	2.59	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	063+730 - 064+720	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	37.98	7,934	2.69	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	064+720 - 065+710	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	12.49	7,934	2.47	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	065+710 - 066+700	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	10.44	7,934	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	066+700 - 067+691	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	35.33	7,934	2.58	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	067+691 - 068+684	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	37.11	7,934	2.65	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	068+684 - 069+677	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	40.25	7,934	2.79	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	069+677 - 070+669	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	7.88	7,934	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	070+669 - 071+658	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	36.75	7,934	2.63	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	071+658 - 072+654	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	11.20	7,934	2.4	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	072+654 - 073+649	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	12.75	7,934	2.48	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	073+649 - 074+644	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	39.97	7,934	2.77	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	074+644 - 075+640	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	12.63	7,934	2.47	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	075+640 - 076+635	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	37.81	7,934	2.67	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	076+635 - 077+630	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	40.69	7,934	2.8	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2040	102	077+630 - 078+619	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	4.86	7,934	2.11	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	036+473 - 035+468	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	3,801	2.03	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	035+468 - 034+463	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,305.31	10.72	3,801	2.62	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	034+463 - 033+458	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,890.10	9.00	3,801	3.04	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	033+458 - 032+460	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	11.54	3,801	2.73	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	032+460 - 031+469	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,766.67	10.13	3,801	3.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	031+469 - 030+478	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,766.67	11.08	3,801	3.65	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	030+478 - 029+487	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,766.67	10.90	3,801	3.58	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	029+487 - 028+496	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,766.67	9.29	3,801	3.11	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	028+496 - 027+505	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,766.67	10.14	3,801	3.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	027+505 - 026+509	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.97	12.44	3,801	2.86	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	026+509 - 025+511	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	11.38	3,801	3.73	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	025+511 - 024+513	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	9.72	3,801	3.22	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	024+513 - 023+515	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	2.35	3,801	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	023+515 - 022+517	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	12.01	3,801	2.8	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	022+517 - 021+519	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	10.55	3,801	2.58	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2045	200	021+519 - 020+517	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	12.61	3,801	2.9	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	000+032 - 001+035	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	1.02	3,144	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	001+035 - 002+041	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.22	5.15	3,144	2.51	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	002+041 - 003+047	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.29	20.97	3,144	3.53	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	003+047 - 004+053	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.29	22.88	3,144	3.83	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	004+053 - 005+059	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.29	20.15	3,144	3.41	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	005+059 - 006+064	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	22.29	3,144	3.76	2.25	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	006+064 - 007+063	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,232.73	24.89	3,144	4.19	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	007+063 - 008+050	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,769.00	25.21	3,144	4.73	2.5	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	008+050 - 009+038	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.84	25.43	3,144	4.29	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	009+038 - 010+025	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,541.54	12.65	3,144	3.91	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	010+025 - 011+013	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.91	11.68	3,144	3.62	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	011+013 - 012+004	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,539.89	14.19	3,144	4.51	2.34	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	012+004 - 013+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	11.65	3,144	3.61	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	013+000 - 013+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	23.45	3,144	3.93	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	013+998 - 014+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	25.36	3,144	4.27	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	014+995 - 015+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	26.17	3,144	4.44	2.32	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	015+992 - 016+982	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.05	24.05	3,144	4.04	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	016+982 - 017+970	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.84	18.22	3,144	3.14	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	017+970 - 018+962	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	3.85	3,144	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	018+962 - 019+959	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	4.22	3,144	2.25	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	019+959 - 020+957	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	1.89	3,144	2.05	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	020+957 - 021+955	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,144	1.91	1.91	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	021+955 - 022+952	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,144	1.98	1.98	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	022+952 - 023+956	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,144	1.73	1.73	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	023+956 - 024+960	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,144	1.94	1.94	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	024+960 - 025+959	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,144	1.94	1.94	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	025+959 - 026+953	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	2.28	3,144	2.09	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	026+953 - 027+962	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	3,144	1.7	1.7	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	027+962 - 028+970	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	3,144	1.79	1.79	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	028+970 - 029+979	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,413.46	1.95	3,144	2.06	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2063	100	029+979 - 030+987	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	21.13	3,144	2.68	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	000+045 - 001+044	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.42	5,196	2.09	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	001+044 - 002+046	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.93	1.93	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	002+046 - 003+047	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.81	1.81	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	003+047 - 004+049	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.81	1.81	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	004+049 - 005+051	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.76	1.76	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	005+051 - 006+052	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.9	1.9	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	006+052 - 007+051	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.77	1.77	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	007+051 - 008+049	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.85	1.85	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	008+049 - 009+050	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	2.01	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	009+050 - 010+051	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.87	1.87	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	010+750 - 011+749	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.98	1.98	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	011+749 - 012+746	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	4.85	5,196	2.28	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	012+746 - 013+743	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.18	5,196	2.15	2.08	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	013+743 - 014+743	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.47	5,196	2.09	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	014+743 - 015+740	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	1.96	1.96	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	015+740 - 016+737	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	2.04	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	016+737 - 017+738	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,196	2.02	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	017+738 - 018+739	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.04	5,196	2.05	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	018+739 - 019+731	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.46	5,196	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	019+731 - 020+712	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,225.32	19.61	5,196	2.6	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2188	100	020+712 - 021+693	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	3.11	5,196	2.15	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2269	200	019+251 - 020+252	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.04	6.18	1,982	3.22	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2269	200	020+252 - 021+254	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.92	6.15	1,982	3.21	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2269	200	021+254 - 022+255	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.04	6.34	1,982	3.29	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2269	200	022+255 - 023+253	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.06	7.65	1,982	2.82	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	029+570 - 028+570	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.00	12.83	2,487	2.88	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	028+570 - 027+572	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.07	11.35	2,487	2.66	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	027+572 - 026+575	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,384.46	9.32	2,487	3.01	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	026+575 - 025+579	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.97	10.02	2,487	3.17	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	025+579 - 024+583	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.99	3.43	2,487	2.43	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	024+583 - 023+587	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.99	2.37	2,487	2.27	2.16	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	023+587 - 022+591	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.97	11.68	2,487	2.7	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	022+591 - 021+594	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,384.46	10.62	2,487	3.32	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	021+594 - 020+594	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.00	11.03	2,487	2.62	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	020+594 - 019+576	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,639.36	16.82	2,487	2.62	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	019+576 - 018+556	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,999.95	16.92	2,487	2.63	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	018+556 - 017+545	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,727,179.93	17.36	2,487	2.68	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	017+545 - 016+549	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.98	16.77	2,487	2.61	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	016+549 - 015+537	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,999.91	11.12	2,487	2.63	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	015+537 - 014+524	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,060	969,493.67	3.68	2,487	2.48	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	014+524 - 013+526	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.07	11.69	2,487	2.71	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	013+526 - 012+528	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.07	11.55	2,487	2.69	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	012+528 - 011+526	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.93	12.77	2,487	2.87	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	011+526 - 010+523	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,700.98	10.59	2,487	2.56	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	010+523 - 009+520	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,700.98	11.54	2,487	2.69	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	009+520 - 008+518	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.93	10.72	2,487	2.58	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	008+518 - 007+515	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,700.98	10.71	2,487	2.58	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	007+515 - 006+512	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,893.69	3.38	2,487	2.43	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	006+512 - 005+509	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,617.92	10.12	2,487	3.21	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	005+509 - 004+510	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,699.77	11.60	2,487	2.69	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	004+510 - 003+514	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.97	9.39	2,487	3.02	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	003+514 - 002+518	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.97	11.54	2,487	2.68	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	002+518 - 001+521	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,300.88	12.34	2,487	2.8	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2300	100	001+521 - 000+525	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.97	12.24	2,487	2.78	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	023+962 - 022+968	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,500.07	9.07	1,852	4.69	2.47	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	022+968 - 021+975	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,882.11	7.88	1,852	5.3	2.93	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	021+975 - 020+982	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,882.11	8.64	1,852	4.93	2.65	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	020+982 - 019+988	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,500.07	9.27	1,852	4.58	2.39	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	019+988 - 018+986	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	1.47	1,852	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	018+986 - 017+992	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	2.01	1,852	2.38	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	017+992 - 016+999	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,882.11	8.37	1,852	3.92	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	016+999 - 016+007	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.94	7.31	1,852	6.5	3.83	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	016+007 - 015+009	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.09	8.32	1,852	6.21	3.61	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	015+009 - 014+013	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.97	8.08	1,852	6.29	3.67	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	014+013 - 013+010	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.07	12.48	1,852	4.66	2.45	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	013+010 - 012+011	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.05	12.23	1,852	4.79	2.54	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	012+011 - 011+011	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.00	1.25	1,852	2.11	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	011+011 - 010+012	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	1,852	1.63	1.63	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	010+012 - 009+008	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.96	1.35	1,852	2.12	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	009+008 - 008+005	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.07	8.68	1,852	3.1	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	008+005 - 007+001	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,699,999.87	11.30	1,852	2.85	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	007+001 - 006+001	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,450,000.00	12.69	1,852	4.58	2.39	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	006+001 - 005+002	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.03	10.49	1,852	2.71	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	005+002 - 004+003	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.02	1.62	1,852	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	004+003 - 003+007	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	1,852	2.01	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	003+007 - 002+014	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,940	950,399.97	1.86	1,852	2.22	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	101	002+014 - 001+015	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,000.03	9.81	1,852	2.6	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	037+392 - 036+382	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,426.19	10.16	5,167	3.32	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	036+382 - 035+374	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	10.91	5,167	3.53	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	035+374 - 034+379	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,348.67	12.36	5,167	4.03	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	034+379 - 033+389	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,014.33	11.70	5,167	2.76	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	033+389 - 032+398	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,724.55	8.96	5,167	3.02	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	032+398 - 031+402	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	11.19	5,167	3.61	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	031+402 - 030+402	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	21.94	5,167	3.89	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	030+402 - 029+399	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	17.71	5,167	3.24	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	029+399 - 028+393	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	19.57	5,167	2.66	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	028+393 - 027+389	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	19.61	5,167	2.67	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	027+389 - 026+393	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	16.61	5,167	3.07	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	026+393 - 025+397	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	24.08	5,167	4.29	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2322	102	025+397 - 024+400	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	21.97	5,167	5.05	2.74	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	001+265 - 002+241	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	44.11	9,844	2.69	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	002+241 - 003+223	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	8.85	9,844	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	003+223 - 004+218	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	46.73	9,844	2.78	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	004+218 - 005+219	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	44.86	9,844	2.72	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	005+219 - 006+226	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,390.89	28.75	9,844	3.45	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	006+226 - 007+229	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	43.27	9,844	2.67	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	007+322 - 008+332	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	42.00	9,844	2.63	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	008+332 - 009+335	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	11.85	9,844	2.33	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	009+335 - 010+332	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	12.66	9,844	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	010+332 - 011+340	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	40.79	9,844	2.58	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	012+278 - 013+286	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	44.11	9,844	2.69	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	013+286 - 014+292	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	42.61	9,844	2.64	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	014+292 - 015+293	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	24.52	9,844	3.08	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	015+293 - 016+285	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	42.64	9,844	2.65	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	016+285 - 017+274	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	51.50	9,844	2.97	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2367	100	017+274 - 018+278	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	50.22	9,844	2.92	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	028+739 - 027+726	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	7.41	1,839	2.87	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	027+726 - 026+711	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	6.34	1,839	2.61	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	026+711 - 025+700	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.40	6.83	1,839	2.72	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	025+700 - 024+688	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	6.13	1,839	2.55	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	024+688 - 023+673	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	6.68	1,839	2.69	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	023+673 - 022+659	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.18	5.92	1,839	3.23	2.2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	022+659 - 021+646	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	7.78	1,839	2.98	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	021+646 - 020+632	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	0.72	1,839	2.09	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	020+632 - 019+631	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,839	1.96	1.96	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	019+631 - 018+631	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,839	1.98	1.98	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	018+631 - 017+644	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	1.93	1.93	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	017+644 - 016+659	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	1.97	1.97	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	016+659 - 015+658	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	1.39	1,839	2.26	2.15	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	015+658 - 014+647	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	1.20	1,839	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	014+647 - 013+658	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	0.76	1,839	2.1	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	013+658 - 012+670	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	2.03	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	012+670 - 011+671	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,839	1.89	1.89	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	011+671 - 010+682	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	1.75	1.75	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	010+682 - 009+695	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	1.91	1.91	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	009+695 - 008+708	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,258.83	2.22	1,839	2.3	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	008+708 - 007+717	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,414.83	11.54	1,839	2.97	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	007+717 - 006+725	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	1.95	1.95	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	006+725 - 005+733	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,839	1.88	1.88	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	005+733 - 004+742	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	1.02	1,839	2.17	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	004+742 - 003+749	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.51	1,839	2.3	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	003+749 - 002+758	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	1.21	1,839	2.21	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	002+758 - 001+766	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.07	1,839	2.47	2.3	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2380	100	001+766 - 000+778	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.30	1,839	2.23	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,160.46	5.76	2,899	2.43	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	000+997 - 001+989	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,899	2.04	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	001+989 - 002+982	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	2.25	2,899	2.22	2.13	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	002+982 - 003+979	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.72	2,899	2.14	2.07	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	003+979 - 004+984	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	2.23	2,899	2.22	2.12	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	004+984 - 005+988	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,899	2.03	2.03	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	005+988 - 006+993	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	1.91	2,899	2.18	2.09	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	006+993 - 007+997	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	2.32	2,899	2.1	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	007+997 - 008+998	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.24	2.62	2,899	2.13	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	008+998 - 009+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,899	1.91	1.91	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	009+996 - 010+993	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,899	1.9	1.9	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	010+993 - 011+987	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.64	2,899	2.13	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	011+987 - 012+977	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,899	1.96	1.96	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	012+977 - 013+967	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.59	2,899	2.12	2.06	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	013+967 - 014+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	1.20	2,899	2.07	2.02	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	014+970 - 015+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.46	2,899	2.1	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	015+972 - 016+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.05	2,899	2.19	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	016+972 - 017+974	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,899	1.9	1.9	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	017+974 - 018+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	1.49	2,899	2.11	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	018+977 - 019+975	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	3.50	2,899	2.42	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	019+975 - 020+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.43	2,899	2.41	2.26	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	020+972 - 021+968	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.76	2,899	2.29	2.17	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	021+968 - 022+960	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	11.57	2,899	2.64	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	022+960 - 023+933	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	2.88	2,899	2.32	2.19	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	023+933 - 024+930	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.97	2,899	3.08	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	024+930 - 025+935	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	13.65	2,899	2.95	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	025+935 - 026+939	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	11.76	2,899	2.67	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	026+939 - 027+941	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	11.02	2,899	3.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	027+941 - 028+940	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	11.51	2,899	2.63	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2381	100	028+940 - 029+935	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	11.07	2,899	3.34	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	028+109 - 027+107	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	12.67	2,944	4.35	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	027+107 - 026+095	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	3.37	2,944	2.48	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	026+095 - 025+094	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	10.06	2,944	2.62	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	025+094 - 024+104	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	12.19	2,944	2.97	2.01	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	024+104 - 023+097	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	10.66	2,944	2.71	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	023+097 - 022+087	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	11.38	2,944	2.83	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	022+087 - 021+074	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	8.53	2,944	3.03	2.18	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	021+074 - 020+061	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,944	1.95	1.95	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	020+061 - 019+050	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,944	2.04	2.04	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	019+050 - 018+043	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	1.34	2,944	2.11	2.05	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	018+043 - 017+041	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,944	1.98	1.98	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	017+041 - 016+040	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.67	2,944	2.36	2.22	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	015+891 - 014+900	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	12.97	2,944	4.5	2.33	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	014+900 - 013+886	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	3.21	2,944	2.45	2.29	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	013+886 - 012+875	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	2.62	2,944	2.35	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	012+875 - 011+867	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	3.18	2,944	2.44	2.28	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	011+867 - 010+863	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	9.79	2,944	3.38	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	010+863 - 009+873	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	10.02	2,944	3.43	2.21	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	009+873 - 008+889	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.09	10.34	2,944	3.54	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	008+889 - 007+904	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	11.83	2,944	3.99	2.27	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	007+310 - 006+323	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	1.83	2,944	2.2	2.11	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	006+323 - 005+336	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	1.72	2,944	2.18	2.1	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	005+336 - 004+349	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	2.00	2,944	2.24	2.14	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	004+349 - 003+364	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	9.33	2,944	2.5	2	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	003+364 - 002+380	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	3.36	2,944	2.49	2.31	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	002+380 - 001+396	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	2.77	2,944	2.37	2.23	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2391	100	001+396 - 000+410	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	2.92	2,944	2.39	2.24	
มหาสารคาม	มหาสารคาม	2559	2444	100	000+000 - 001+045	1.04	L1	งานฉาบผิว	5,720	915,297.28	2.54	4,409	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	142+212 - 143+211	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	68.12	14,244	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	143+211 - 144+209	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	54.79	14,244	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	144+209 - 145+208	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	11.69	14,244	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	145+208 - 146+207	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	13.37	14,244	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	146+207 - 147+205	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	10.80	14,244	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	147+205 - 148+203	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	14,244	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	148+203 - 149+201	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	6.27	14,244	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	149+201 - 150+194	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	12.38	14,244	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	150+194 - 151+186	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	14,244	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	151+186 - 152+183	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	14,244	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	152+183 - 153+197	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	14.23	14,244	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	153+197 - 154+212	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	13.43	14,244	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	154+212 - 155+226	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	59.49	14,244	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	155+226 - 156+237	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,244	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	156+237 - 157+237	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	14,244	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	157+237 - 158+229	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	17.92	14,244	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	158+229 - 159+215	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	10.28	14,244	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	159+215 - 160+198	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	14,244	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	160+198 - 161+184	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	14,244	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	161+184 - 162+172	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	14,244	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	162+172 - 163+159	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	52.94	14,244	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	163+159 - 164+146	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	15.19	14,244	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	164+146 - 165+133	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	21.22	14,244	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	165+133 - 166+121	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	18.41	14,244	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	166+121 - 167+111	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	58.93	14,244	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	167+111 - 168+103	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	21.80	14,244	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	168+103 - 169+096	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	54.24	14,244	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	169+096 - 170+090	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	69.96	14,244	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	170+090 - 171+083	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	14.69	14,244	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	171+083 - 172+077	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	34.92	14,244	3.15	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	172+077 - 173+073	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	56.86	14,244	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	173+073 - 174+072	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	14,244	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	401	174+072 - 175+068	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	63.70	14,244	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	402	179+845 - 180+712	0.87	L2	งานฉาบผิว	4,785	765,649.02	6.22	13,749	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	201+828 - 202+830	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,900	17,989,499.52	139.50	14,643	3.58	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	202+830 - 203+832	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.94	1.94	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	203+832 - 204+833	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.76	1.76	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	204+833 - 205+835	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,900	8,054,999.80	220.96	14,643	2.82	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	205+835 - 206+836	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.92	1.92	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	206+836 - 207+838	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.61	1.61	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	207+838 - 208+836	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.95	1.95	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	208+836 - 209+832	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.76	1.76	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	209+832 - 210+828	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.72	1.72	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	210+828 - 211+824	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	1.8	1.8	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	211+824 - 212+811	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	1.91	1.91	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	212+811 - 213+797	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	1.73	1.73	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	213+797 - 214+783	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	1.75	1.75	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	214+783 - 215+772	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,721	7,973,554.39	236.51	14,643	2.95	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	215+772 - 216+764	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,721	17,809,604.72	114.83	14,643	3.1	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	216+764 - 217+756	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	1.81	1.81	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	217+756 - 218+749	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	1.98	1.98	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	218+749 - 219+741	0.99	L1	งานฉาบผิว	17,721	2,835,359.96	25.20	14,643	2.08	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	180+712 - 181+718	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	18,079	0	0.00	14,643	1.93	1.93	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	181+718 - 182+725	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,079	8,136,447.53	193.06	14,643	2.61	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	182+725 - 183+732	1.01	L2	งานฉาบผิว	18,079	2,892,959.13	52.79	14,643	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	183+732 - 184+739	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,079	8,136,447.53	205.27	14,643	2.7	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	184+739 - 185+745	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	18,079	18,169,395.76	137.92	14,643	3.53	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	185+745 - 186+743	1.00	L2	งานฉาบผิว	17,900	2,864,000.08	44.19	14,643	2.24	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	186+743 - 187+740	1.00	L2	งานฉาบผิว	17,900	2,864,319.14	30.30	14,643	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	187+740 - 188+735	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,900	8,054,100.64	177.23	14,643	2.5	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	188+735 - 189+731	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.51	2.51	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	189+731 - 190+726	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,900	8,054,100.64	227.30	14,643	2.86	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	190+726 - 191+721	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.97	2.97	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	191+721 - 192+716	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.97	2.97	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	192+716 - 193+711	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.89	2.89	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	193+711 - 194+704	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,721	7,975,342.16	210.95	14,643	2.75	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	194+704 - 195+699	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	17,900	17,987,491.43	115.41	14,643	3.1	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	195+699 - 196+697	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.72	2.72	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	196+697 - 197+690	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	2.85	2.85	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	197+690 - 198+682	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	17,721	0	0.00	14,643	2.94	2.94	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	198+682 - 199+679	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.84	2.84	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	199+679 - 200+677	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	17,900	0	0.00	14,643	2.77	2.77	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	23	403	200+677 - 201+675	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	17,900	8,055,000.20	228.82	14,643	2.88	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	209+602 - 210+585	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,760	11,820,135.82	69.98	8,528	4.07	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	210+585 - 211+568	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,812.68	26.01	8,528	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	211+568 - 212+549	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,400.71	106.93	8,528	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	212+549 - 213+532	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,812.68	24.85	8,528	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	213+532 - 214+524	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	94.08	8,528	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	214+524 - 215+533	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	8,528	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	215+533 - 216+541	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.03	20.29	8,528	2.26	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	216+541 - 217+548	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,413.94	28.27	8,528	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	217+548 - 218+554	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	30.45	8,528	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	218+554 - 219+560	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	27.17	8,528	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	219+560 - 220+567	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,413.94	25.70	8,528	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	220+567 - 221+576	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,600.37	102.15	8,528	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	221+576 - 222+581	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,597.05	89.39	8,528	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	222+581 - 223+586	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,597.05	101.18	8,528	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	223+586 - 224+589	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,401.97	97.94	8,528	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	224+589 - 225+592	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,401.97	81.29	8,528	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	225+592 - 226+597	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,212.30	11.70	8,528	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	226+597 - 227+602	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,597.05	89.34	8,528	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	227+602 - 228+607	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,597.05	80.97	8,528	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	228+607 - 229+613	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.21	82.17	8,528	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	229+613 - 230+619	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	29.21	8,528	2.44	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	230+619 - 231+629	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.95	98.57	8,528	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	231+629 - 232+639	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.95	89.48	8,528	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	232+639 - 233+649	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.95	87.40	8,528	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	233+649 - 234+660	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,400.87	90.31	8,528	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	234+660 - 235+657	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,343.94	55.56	8,528	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	235+657 - 236+651	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	8,528	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	236+651 - 237+645	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	8,528	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	237+645 - 238+639	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	17.13	8,528	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	238+639 - 239+628	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,399.59	88.88	8,528	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	239+628 - 240+616	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	8,528	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	240+616 - 241+605	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	8,528	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	241+605 - 242+594	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	8,528	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	242+594 - 243+583	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,586.53	13.26	8,528	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	243+583 - 244+571	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	8,528	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	244+571 - 245+558	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,601.84	100.71	8,528	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	245+558 - 246+546	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	10.39	8,528	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	246+546 - 247+534	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	12.30	8,528	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	247+534 - 248+522	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	8.79	8,528	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	248+522 - 249+510	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.86	45.84	8,528	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	249+510 - 250+513	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	36.06	8,528	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	250+513 - 251+517	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.38	21.23	8,528	3.01	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	251+517 - 252+520	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	21.49	8,528	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	252+520 - 253+523	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.26	23.85	8,528	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	253+523 - 254+526	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	39.48	8,528	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	254+526 - 255+522	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	93.14	8,528	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	255+522 - 256+514	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.97	24.24	8,528	2.34	2.2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	256+514 - 257+506	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.81	55.28	8,528	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	257+506 - 258+509	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,664.40	57.22	8,528	3.38	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	601	258+509 - 259+514	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,061,333.43	60.18	8,528	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	266+412 - 267+406	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.10	21.05	3,904	3.1	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	267+406 - 268+400	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.10	20.35	3,904	3.02	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	268+400 - 269+398	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	5.69	3,904	2.3	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	269+398 - 270+398	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	7.95	3,904	2.48	2.3	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	270+398 - 271+398	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	28.08	3,904	4.82	2.57	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	271+398 - 272+397	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	28.85	3,904	4.2	2.29	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	272+397 - 273+397	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	3,904	1.66	1.66	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	273+397 - 274+396	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	3,904	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	274+396 - 275+396	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	3.26	3,904	2.12	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	275+396 - 276+396	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	3.79	3,904	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	276+396 - 277+394	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	5.10	3,904	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	277+394 - 278+393	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	6.19	3,904	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	278+393 - 279+391	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	8.18	3,904	2.49	2.32	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	279+391 - 280+389	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	6.37	3,904	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	280+654 - 281+653	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	22.96	3,904	3.32	2.2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	281+653 - 282+652	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.07	18.81	3,904	3.97	2.27	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	282+652 - 283+649	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	28.80	3,904	4.18	2.29	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	283+649 - 284+633	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.14	28.97	3,904	4.25	2.3	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	284+633 - 285+628	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,422.20	24.07	3,904	5.41	3.01	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	285+628 - 286+622	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.10	29.76	3,904	4.4	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	286+622 - 287+613	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,824.46	24.87	3,904	3.58	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	287+613 - 288+612	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	30.18	3,904	4.51	2.33	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	288+612 - 289+613	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,425.88	29.79	3,904	4.56	2.37	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	289+976 - 290+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,823.17	24.30	3,904	5.36	2.97	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	290+969 - 291+962	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,823.17	25.61	3,904	3.69	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	291+970 - 292+969	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	25.62	3,904	3.68	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	292+969 - 293+968	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	21.07	3,904	3.09	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	293+968 - 294+968	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	3,904	2	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	294+968 - 295+967	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	21.56	3,904	3.15	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	295+967 - 296+966	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	6.64	3,904	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	296+966 - 297+966	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	24.16	3,904	2.6	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	202	602	290+009 - 289+009	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	29.70	3,904	4.37	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	073+993 - 072+994	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,350.39	32.40	4,783	2.56	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	072+994 - 071+998	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,999.98	4.31	4,795	2.1	2.04	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	071+998 - 070+998	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	11.44	4,795	2.46	2.29	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	070+998 - 069+998	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	31.90	4,795	2.53	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	069+998 - 069+004	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,500.06	39.52	4,795	2.88	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	069+004 - 068+009	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,550.60	36.76	4,795	3.65	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	068+009 - 067+001	1.01	R1	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	6.22	4,795	2.18	2.1	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	067+001 - 066+002	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	4,795	1.75	1.75	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	066+002 - 065+002	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,000	0	0.00	4,795	1.84	1.84	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	065+002 - 064+003	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,119,875.46	12.33	4,795	2.5	2.32	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	064+003 - 063+003	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	34.46	4,795	2.64	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	063+003 - 062+004	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,649.74	36.05	4,795	2.71	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	062+004 - 061+004	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	31.27	4,795	2.51	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	061+004 - 060+005	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,649.74	41.87	4,795	2.99	2.01	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	060+005 - 059+005	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,150,000.00	40.51	4,795	2.92	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	059+005 - 058+006	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,649.74	33.82	4,795	2.62	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	058+006 - 057+006	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,000	1,120,000.00	11.86	4,795	2.48	2.3	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	057+006 - 056+007	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,649.74	38.03	4,795	2.8	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	056+007 - 055+008	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,552.43	34.80	4,795	3.49	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	215	200	055+008 - 054+005	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,000	4,024,554.24	37.12	4,795	3.71	2.24	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	008+183 - 007+174	1.01	R1	งานฉาบผิว	7,828	1,252,537.86	15.03	9,579	2.3	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	007+174 - 006+162	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,828	3,522,374.88	60.93	9,579	2.69	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	006+162 - 005+156	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,828	3,522,375.14	59.64	9,579	2.65	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	005+156 - 004+150	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,828	3,522,375.14	66.74	9,579	2.83	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	004+150 - 003+144	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,828	3,522,375.14	69.62	9,579	2.9	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	003+144 - 002+161	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,595	3,418,136.29	59.77	9,579	2.62	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	002+161 - 001+179	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,595	3,417,749.98	64.07	9,579	2.77	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	292	100	001+179 - 000+196	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,595	3,418,136.29	58.45	9,579	2.63	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	064+565 - 065+572	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,475.64	12.91	4,053	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	065+572 - 066+574	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,053	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	066+574 - 067+577	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,053	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	067+577 - 068+581	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,053	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	068+581 - 069+588	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,663.31	16.77	4,053	4.43	2.32	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	069+588 - 070+583	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,211.10	15.67	4,053	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	070+583 - 071+583	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	13.55	4,053	5.38	2.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	071+583 - 072+586	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,213.44	8.79	4,053	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	072+586 - 073+576	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.02	15.91	4,053	4.16	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	073+576 - 074+563	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,913.38	15.15	4,053	3.91	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	074+563 - 075+557	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.04	12.85	4,053	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	075+557 - 076+550	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	4,053	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	076+550 - 077+538	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.94	12.23	4,053	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	077+538 - 078+540	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,053	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	078+540 - 079+541	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,053	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	079+541 - 080+536	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,919.61	2.07	4,053	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	080+536 - 081+530	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.04	14.16	4,053	2.7	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	081+530 - 082+526	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.98	13.78	4,053	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	082+526 - 083+522	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	3.79	4,053	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	083+522 - 084+518	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.98	13.34	4,053	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	084+518 - 085+513	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,053	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	085+513 - 086+511	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.07	13.88	4,053	3.57	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	201	086+511 - 087+512	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,920.12	2.18	4,053	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	064+636 - 065+640	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	40.72	10,053	4.87	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	065+640 - 066+638	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	43.22	10,053	5.31	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	066+638 - 067+637	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	30.95	10,053	3.64	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	067+637 - 068+637	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.00	39.91	10,053	4.71	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	068+637 - 069+640	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,887.85	33.91	10,053	3.96	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	069+640 - 070+631	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,838.59	33.31	10,053	3.88	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	070+631 - 071+628	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	41.43	10,053	4.94	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	071+628 - 072+627	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	45.77	10,053	6.5	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	072+627 - 073+612	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,607.86	34.09	10,053	3.95	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	073+612 - 074+596	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.15	33.39	10,053	3.9	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	074+596 - 075+586	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.05	33.89	10,053	3.94	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	075+586 - 076+575	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,610.40	38.34	10,053	4.48	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	076+575 - 077+560	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,471,607.86	33.88	10,053	3.92	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	077+560 - 078+558	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	35.80	10,053	4.15	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	078+558 - 079+555	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	34.47	10,053	4	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	079+555 - 080+547	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	35.20	10,053	4.1	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	080+547 - 081+537	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	43.99	10,053	2.69	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	081+537 - 082+529	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	52.09	10,053	2.98	2.01	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	082+529 - 083+521	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	45.78	10,053	2.75	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	083+521 - 084+512	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	47.52	10,053	2.81	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	084+512 - 085+504	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	31.65	10,053	3.71	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	085+504 - 086+498	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	26.09	10,053	3.2	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2043	202	086+498 - 087+496	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	24.05	10,053	3.02	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	033+699 - 034+687	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	9.75	13,000	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	034+687 - 035+674	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	16.21	13,000	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	035+674 - 036+662	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	49.16	13,000	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	036+662 - 037+649	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	13.62	13,000	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	037+649 - 038+644	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	6.55	13,000	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	038+644 - 039+647	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	7.10	13,000	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	039+647 - 040+651	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,000	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	040+651 - 041+654	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	13,000	1.55	1.55	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	041+654 - 042+658	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	47.47	13,000	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	042+658 - 043+651	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,725.87	17.96	13,000	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	043+651 - 044+641	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.05	34.88	13,000	3.62	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2083	200	045+000 - 060+673	15.67	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	86,185	86,615,312.81	30.35	13,000	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	026+315 - 025+329	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	9.45	7,367	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	025+329 - 024+344	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	5.99	7,367	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	024+344 - 023+359	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	8.25	7,367	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	023+359 - 022+375	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	4.71	7,367	2.11	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	022+375 - 021+391	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	7.84	7,367	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	021+391 - 020+393	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	10.44	7,367	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	020+393 - 019+403	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.99	7,367	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	019+403 - 018+412	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	7.62	7,367	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	018+412 - 017+421	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	4.01	7,367	2.08	2.02	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	017+421 - 016+428	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	8.00	7,367	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	016+428 - 015+420	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	4.88	7,367	2.11	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	015+420 - 014+412	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	32.47	7,367	2.5	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	014+412 - 013+410	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,367	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	013+410 - 012+404	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	9.73	7,367	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	012+404 - 011+398	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	10.97	7,367	2.41	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	011+398 - 010+390	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	9.83	7,367	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	010+390 - 009+381	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	7.24	7,367	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	009+381 - 008+372	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	6.04	7,367	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	008+372 - 007+365	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	8.10	7,367	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	007+365 - 006+358	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	7.57	7,367	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	006+358 - 005+350	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	3.94	7,367	2.07	2.02	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	005+350 - 004+340	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	36.49	7,367	2.68	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	004+340 - 003+345	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	10.34	7,367	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	003+345 - 002+348	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	12.33	7,367	2.49	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	002+348 - 001+354	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.44	7,367	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2086	100	001+354 - 000+360	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	10.91	7,367	2.41	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	072+851 - 073+841	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.02	16.89	8,669	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	073+841 - 074+822	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,604.67	9.77	8,669	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	074+822 - 075+812	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,500.05	82.93	8,669	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	075+812 - 076+808	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	076+808 - 077+804	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	2	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	077+804 - 078+800	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	078+800 - 079+797	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	079+797 - 080+793	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.95	68.63	8,669	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	080+793 - 081+789	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	081+789 - 082+786	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,196.12	21.61	8,669	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	082+786 - 083+781	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,803.48	18.18	8,669	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	083+781 - 084+777	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.95	66.51	8,669	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	084+777 - 085+774	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	63.67	8,669	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	085+774 - 086+770	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.98	23.07	8,669	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	086+770 - 087+766	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.95	76.98	8,669	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	087+766 - 088+762	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,000	11,054,999.90	42.39	8,669	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	088+762 - 089+754	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,499.93	67.66	8,669	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	089+754 - 090+745	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,595.38	10.47	8,669	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	090+745 - 091+732	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,596.15	11.65	8,669	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	091+732 - 092+722	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,400.02	11.99	8,669	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	092+722 - 093+714	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,399.98	7.83	8,669	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	093+714 - 094+711	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	094+711 - 095+704	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,594.94	8.45	8,669	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	095+704 - 096+691	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	8,669	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	096+691 - 097+675	0.98	L1	งานฉาบผิว	10,780	1,724,800.05	11.73	8,669	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	097+675 - 098+672	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	83.10	8,669	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	098+672 - 099+664	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,399.98	19.46	8,669	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	099+664 - 100+658	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	10,890	10,944,450.19	49.25	8,669	3.66	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	100+658 - 101+652	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,500.10	80.90	8,669	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	101+652 - 102+645	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,594.94	20.14	8,669	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	102+645 - 103+639	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,500.10	75.24	8,669	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	103+639 - 104+635	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.98	20.91	8,669	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	104+635 - 105+631	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,999.98	10.25	8,669	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	105+631 - 106+627	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	2	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	106+627 - 107+622	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	107+622 - 108+619	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,551.62	65.59	8,669	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	108+619 - 109+616	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,196.12	18.20	8,669	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	109+616 - 110+612	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	110+612 - 111+607	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	8,669	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	111+607 - 112+604	1.00	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,196.12	8.23	8,669	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	112+604 - 113+590	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	8,669	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2116	300	113+590 - 114+556	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	10,670	0	0.00	8,669	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	002+234 - 003+222	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.87	49.85	10,628	3.89	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	003+222 - 004+214	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	66.87	10,628	2.74	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	004+214 - 005+209	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	44.59	10,628	3.53	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	005+209 - 006+205	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	52.70	10,628	4.08	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	006+205 - 007+195	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	13.92	10,628	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	007+195 - 008+183	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	13.79	10,628	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	008+183 - 009+171	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	8.59	10,628	2.09	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	009+171 - 010+162	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	18.89	10,628	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	010+162 - 011+154	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	14.19	10,628	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	011+154 - 012+151	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	12.46	10,628	2.19	2.1	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	012+151 - 013+144	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	38.21	10,628	3.18	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	013+144 - 014+135	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	10.01	10,628	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	014+135 - 015+129	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,628	1.83	1.83	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	015+129 - 016+125	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	10.45	10,628	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	016+125 - 017+116	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	12.99	10,628	2.2	2.11	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	017+116 - 018+110	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,628	1.96	1.96	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	018+110 - 019+105	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	16.02	10,628	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	019+105 - 020+099	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	14.47	10,628	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	020+099 - 021+092	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	24.31	10,628	2.49	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	021+092 - 022+091	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	8.91	10,628	2.09	2.03	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	022+091 - 023+092	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	14.08	10,628	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	023+092 - 024+091	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	13.98	10,628	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	024+091 - 025+097	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	8.02	10,628	2.07	2.02	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	025+097 - 026+109	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,628	1.84	1.84	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	026+109 - 027+121	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,628	1.78	1.78	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	027+121 - 028+129	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	63.91	10,628	2.67	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	028+129 - 029+134	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	65.49	10,628	2.71	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	029+134 - 030+141	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	56.21	10,628	2.5	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	030+141 - 031+156	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	36.04	10,628	3.06	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	031+156 - 032+170	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	13.87	10,628	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	032+170 - 033+183	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,162.78	42.99	10,628	3.46	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	033+183 - 034+195	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,628	1.96	1.96	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	034+195 - 035+214	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	10,628	1.86	1.86	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2169	100	035+214 - 036+231	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,610	5,638,665.83	41.37	10,628	3.34	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	000+000 - 000+005	0.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	26.88888889	15,812.50	5.82	1,787	5.05	2.74	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	000+005 - 001+023	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.01	5.73	1,787	2.83	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	002+032 - 003+038	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	6.19	1,787	4.78	2.54	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	003+038 - 004+043	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	5.09	1,787	3.49	2.22	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	004+043 - 005+051	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	5.34	1,787	3.62	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	005+051 - 006+066	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	5.49	1,787	3.74	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	006+066 - 007+078	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	6.36	1,787	4.37	2.31	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	007+078 - 008+082	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	5.84	1,787	5.02	2.72	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2259	100	008+082 - 009+089	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	6.46	1,787	4.55	2.36	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	16.57	7,988	2.55	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	000+996 - 001+984	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.92	42.57	7,988	2.62	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	001+984 - 002+994	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.97	43.78	7,988	3.58	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	002+994 - 004+006	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.85	19.56	7,988	4.1	2.28	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	004+006 - 005+012	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.18	47.91	7,988	3.92	2.26	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	005+012 - 006+018	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.18	41.01	7,988	3.36	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	006+018 - 007+030	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.85	46.58	7,988	3.82	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	007+030 - 008+036	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,575	3,408,750.13	47.13	7,988	2.78	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	008+036 - 009+030	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.02	7.28	7,988	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	009+030 - 010+013	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,132.92	14.98	7,988	2.49	2.32	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	010+013 - 011+005	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.98	6.26	7,988	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	011+005 - 012+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	6.62	7,988	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	012+003 - 013+004	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,866.86	9.49	7,988	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	013+004 - 014+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	14.34	7,988	2.46	2.29	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	014+002 - 015+001	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,866.56	10.39	7,988	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	015+001 - 015+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	30.57	7,988	2.58	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	015+997 - 017+000	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,867.11	11.61	7,988	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	017+000 - 018+001	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,866.86	15.07	7,988	2.5	2.32	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	018+001 - 019+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.78	37.99	7,988	3.17	2.19	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	019+005 - 020+017	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.85	41.37	7,988	3.41	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	020+017 - 021+024	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,105.51	43.45	7,988	3.55	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	021+024 - 022+034	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,624.97	40.79	7,988	3.36	2.21	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	022+034 - 023+042	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,355,625.07	48.15	7,988	3.95	2.27	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	023+042 - 024+051	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,104.44	44.65	7,988	3.65	2.24	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	024+051 - 025+062	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,211,866.86	13.03	7,988	2.4	2.25	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	025+062 - 026+070	1.01	L1	งานฉาบผิว	7,575	1,212,000.02	9.32	7,988	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	026+070 - 027+079	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,575	4,356,104.44	43.28	7,988	3.54	2.23	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	027+079 - 028+070	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,133.21	9.77	7,988	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	028+070 - 029+053	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,873.83	43.24	7,988	2.65	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	029+053 - 030+035	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,499.98	41.14	7,988	2.57	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	030+035 - 031+018	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,873.83	41.14	7,988	2.57	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	031+018 - 032+001	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,132.92	9.71	7,988	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	032+001 - 032+986	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,340,873.19	42.98	7,988	2.63	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	032+986 - 033+968	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	36.89	7,988	3.1	2.18	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2351	100	033+968 - 034+952	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,350	3,307,500.10	39.04	7,988	2.5	2	
มหาสารคาม	ยโสธร	2559	2477	100	000+000 - 000+993	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	27.71	3,904	2.85	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	088+911 - 089+907	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	089+907 - 090+903	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	090+903 - 091+898	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.56	1.56	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	091+898 - 092+894	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	092+894 - 093+890	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.98	13.75	22,577	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	093+890 - 094+885	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.00	19.14	22,577	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	094+885 - 095+881	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.98	14.89	22,577	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	095+881 - 096+877	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	096+877 - 097+872	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	097+872 - 098+869	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	098+869 - 099+867	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	099+867 - 100+864	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	100+864 - 101+861	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.97	16.46	22,577	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	101+861 - 102+859	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.03	20.21	22,577	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	102+859 - 103+856	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	103+856 - 104+853	1.00	L2	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.97	16.57	22,577	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	104+853 - 105+850	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,274,999.90	60.79	22,577	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	105+850 - 106+847	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	9,500	0	0.00	22,577	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	107+568 - 106+569	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.02	20.21	22,563	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	106+569 - 105+571	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.03	13.55	22,577	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	105+571 - 104+573	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.03	17.05	22,577	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	104+573 - 103+574	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.02	8.66	22,577	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	103+574 - 102+576	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,275,000.11	59.87	22,577	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	102+576 - 101+577	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.02	7.05	22,577	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	101+577 - 100+578	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.02	16.18	22,577	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	100+578 - 099+579	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,275,000.05	55.70	22,577	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	099+579 - 098+580	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,520,000.02	9.98	22,577	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	098+580 - 097+582	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,275,000.11	48.62	22,577	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	097+582 - 096+585	1.00	R2	งานฉาบผิว	9,500	1,519,999.97	20.03	22,577	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	096+585 - 095+588	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,500	9,547,499.79	30.96	22,577	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	095+588 - 094+591	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,500	9,547,499.79	33.34	22,577	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	094+591 - 093+594	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,274,999.90	62.32	22,577	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	093+594 - 092+597	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,500	9,547,499.79	31.36	22,577	3.09	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	092+597 - 091+600	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,500	4,274,999.90	58.19	22,577	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	091+600 - 090+603	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,500	9,547,499.79	30.98	22,577	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	301	090+603 - 089+606	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,500	9,547,499.79	31.04	22,577	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	112+948 - 113+947	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	113+947 - 114+946	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	114+946 - 115+944	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,470.29	97.91	12,481	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	115+944 - 116+940	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	123.79	12,493	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	116+940 - 117+935	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,653.47	66.24	12,493	3.13	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	117+935 - 118+929	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	12,493	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	118+929 - 119+924	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	119+924 - 120+923	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	120+923 - 121+921	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	91.64	12,493	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	121+921 - 122+917	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	122+917 - 123+914	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	123+914 - 124+913	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	124+913 - 125+911	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	125+911 - 126+909	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	126+909 - 127+907	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	127+907 - 128+905	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.59	1.59	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	128+905 - 129+903	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	129+903 - 130+902	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	2	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	130+902 - 131+901	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	131+901 - 132+900	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	132+900 - 133+898	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	133+898 - 134+894	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	134+894 - 135+890	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	135+890 - 136+889	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	136+889 - 137+888	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	12.95	12,493	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	137+888 - 138+887	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	34.29	12,493	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	138+887 - 139+885	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	139+885 - 140+882	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	140+882 - 141+878	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,059,999.89	81.44	12,493	3.66	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	142+212 - 141+217	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,653.47	86.01	12,493	3.84	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	141+217 - 140+222	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	121+263 - 120+264	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	4.79	12,493	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	115+287 - 114+288	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	23	302	114+288 - 113+289	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	12,493	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	193+599 - 193+080	0.52	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,380	1,521,325.68	67.76	11,789	2.53	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	193+080 - 192+073	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,575.92	85.47	11,789	2.86	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	192+073 - 191+066	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,598,552.87	47.77	11,789	3.31	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	191+066 - 190+059	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,515.88	25.57	11,789	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	190+059 - 189+053	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.12	68.93	11,789	2.55	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	188+595 - 187+592	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.14	21.66	11,789	3.18	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	187+592 - 186+586	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.27	20.71	11,789	3.07	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	186+586 - 185+581	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,533,222.27	44.40	11,789	3.16	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	185+581 - 184+581	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.00	50.66	11,789	3.47	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	184+581 - 183+581	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.00	34.20	11,789	5.01	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	183+581 - 182+580	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.30	39.08	11,789	3.43	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	182+580 - 181+575	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.97	32.68	11,789	3.03	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	181+575 - 180+568	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.91	65.61	11,789	2.82	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	180+568 - 179+560	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.10	34.24	11,789	3.11	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	179+560 - 178+552	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.10	33.04	11,789	3.04	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	178+552 - 177+545	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.91	65.97	11,789	2.83	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	177+545 - 176+537	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.10	44.01	11,789	3.77	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	176+537 - 175+531	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.27	56.28	11,789	4.97	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	175+531 - 174+528	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,500.14	36.75	11,789	3.28	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	174+528 - 173+531	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	69.41	11,789	2.92	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	173+531 - 172+538	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.81	35.55	11,789	3.2	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	172+538 - 171+547	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,435	6,467,174.97	37.30	11,789	3.31	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	171+547 - 170+555	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.95	64.09	11,789	2.79	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	170+555 - 169+564	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.99	59.33	11,789	2.67	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	169+564 - 168+571	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.91	61.03	11,789	2.72	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	168+571 - 167+578	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	21.61	11,789	2.47	2.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	167+578 - 166+584	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	19.93	11,789	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	166+584 - 165+590	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	11,789	1.89	1.89	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	165+590 - 164+597	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	12.11	11,789	2.2	2.11	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	164+597 - 163+603	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	10.91	11,789	2.16	2.08	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	501	163+603 - 162+618	0.99	R1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	9.65	11,789	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	189+225 - 190+233	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	6.84	11,789	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	190+233 - 191+242	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.95	3.60	11,789	2.06	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	191+242 - 192+250	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	192+250 - 193+258	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	193+258 - 194+266	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	194+266 - 195+274	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	195+274 - 196+283	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	196+283 - 197+291	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	197+291 - 198+299	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,789	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	198+299 - 199+307	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	44.56	11,789	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	199+307 - 200+315	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	15.46	11,789	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	200+315 - 201+323	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	27.75	11,789	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	201+323 - 202+331	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	50.21	11,789	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	202+331 - 203+336	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.98	28.10	11,789	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	203+336 - 204+337	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,789	2.99	2.99	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	204+337 - 205+338	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.25	28.44	11,789	3.08	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	205+338 - 206+339	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,789	2.47	2.47	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	206+339 - 207+340	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	7.58	11,789	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	207+340 - 208+349	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	16.89	11,789	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	202	502	208+349 - 209+341	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	17.71	11,789	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	028+000 - 029+003	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,999.17	21.87	10,699	3.35	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	029+003 - 030+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	9.57	10,699	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	030+002 - 031+010	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	11.65	10,699	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	031+010 - 032+011	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,998.31	26.43	10,699	3.92	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	032+011 - 033+006	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,995.05	23.46	10,699	3.51	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	033+006 - 034+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,774.83	41.09	10,699	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	034+005 - 035+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	27.13	10,699	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	035+003 - 036+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	13.72	10,699	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	036+001 - 037+000	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	27.63	10,699	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	037+000 - 037+998	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	22.87	10,699	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	037+998 - 038+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	7.53	10,699	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	038+996 - 039+995	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	6.59	10,699	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	039+995 - 040+993	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,699	2	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	040+993 - 041+991	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	7.90	10,699	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	041+991 - 042+989	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	28.59	10,684	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	042+989 - 043+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	8.11	10,699	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	043+987 - 044+985	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	3.55	10,699	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	044+985 - 045+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	13.71	10,699	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	046+153 - 045+155	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	13.69	10,699	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	045+155 - 044+158	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,699	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	044+158 - 043+160	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,699	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	043+160 - 042+162	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	14.82	10,699	3.27	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	042+162 - 041+165	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	23.04	10,699	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	041+165 - 040+167	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	22.34	10,699	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	040+167 - 039+169	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	21.44	10,699	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	039+169 - 038+171	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	27.12	10,699	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	038+171 - 037+173	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	27.05	10,699	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	037+173 - 036+175	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	28.77	10,699	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	036+175 - 035+177	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	25.72	10,699	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	035+177 - 034+179	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	23.16	10,699	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	201	034+179 - 033+182	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	26.94	10,699	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	047+651 - 048+643	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.94	7.93	6,243	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	048+643 - 049+635	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.87	23.42	6,258	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	049+635 - 050+627	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.94	7.01	6,258	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	050+627 - 051+623	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.97	8.09	6,258	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	051+623 - 052+616	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.91	4.78	6,258	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	052+616 - 053+610	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,810	10,815,750.19	20.47	6,258	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	053+610 - 054+605	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,925,000.06	24.92	6,258	3.58	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	054+605 - 055+596	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.97	23.12	6,258	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	055+596 - 056+588	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,599.94	6.85	6,258	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	056+588 - 057+579	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.00	3.99	6,258	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	057+579 - 058+571	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,499.85	47.64	6,258	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	058+571 - 059+563	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,810	10,815,749.81	61.01	6,258	4.08	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	059+563 - 060+566	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,925,000.22	27.02	6,258	3.97	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	060+566 - 061+568	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.78	24.51	6,258	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	061+568 - 062+561	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,258	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	062+561 - 063+555	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,258	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	063+555 - 064+551	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.97	3.15	6,258	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	064+551 - 065+548	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	6,258	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	065+548 - 066+545	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	6,258	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	066+545 - 067+542	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	6,258	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	067+542 - 068+539	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.94	8.76	6,258	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	068+539 - 069+536	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.81	27.35	6,258	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	069+536 - 070+542	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,500.35	22.92	6,258	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	070+542 - 071+561	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,380	8,721,000.46	49.73	6,258	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	202	071+561 - 072+571	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,190	11,034,249.89	47.44	6,258	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	072+753 - 073+755	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.60	2,452	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	073+755 - 074+757	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.57	2,452	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	074+757 - 075+759	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.60	2,452	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	075+759 - 076+762	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	1.61	2,452	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	076+762 - 077+765	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	5.34	2,452	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	077+765 - 078+767	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.92	5.45	2,452	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	078+767 - 079+769	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.91	4.18	2,452	3.04	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	079+769 - 080+774	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.99	4.75	2,452	3.4	2.21	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	080+774 - 081+776	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.57	2,452	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	081+776 - 082+779	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	5.88	2,452	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	082+779 - 083+782	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	4.65	2,452	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	083+782 - 084+785	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.06	5.05	2,452	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	084+785 - 085+787	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.69	2,452	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	085+787 - 086+790	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	1.52	2,452	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	086+790 - 087+793	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	1.71	2,452	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	087+793 - 088+795	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.92	4.68	2,452	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	088+795 - 089+798	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	2,452	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	089+798 - 090+801	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	2,452	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	090+801 - 091+803	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	2,452	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	091+803 - 092+805	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	1.62	2,452	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	092+805 - 093+821	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.12	1.99	2,452	3.79	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	214	203	093+821 - 094+854	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,695	1,071,294.27	0.82	2,452	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	046+222 - 045+225	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.05	33.28	7,431	2.58	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	045+225 - 044+223	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.82	22.03	7,444	3.1	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	044+223 - 043+222	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.32	22.36	7,444	3.14	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	043+222 - 042+218	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.64	25.01	7,444	3.47	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	042+218 - 041+219	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	041+219 - 040+221	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.69	1.69	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	040+221 - 039+222	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.79	1.79	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	039+222 - 038+222	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	5.40	7,444	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	038+222 - 037+223	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	5.47	7,444	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	037+223 - 036+220	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	7.69	7,444	2.38	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	036+220 - 035+217	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	24.38	7,444	2.55	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	035+217 - 034+217	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	26.22	7,444	2.65	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	034+217 - 033+218	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	3.76	7,444	2.11	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	033+218 - 032+219	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	5.05	7,444	2.2	2.11	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	032+219 - 031+220	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.93	1.93	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	031+220 - 030+221	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.96	1.96	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	030+221 - 029+224	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.95	1.95	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	029+224 - 028+227	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	4.72	7,444	2.18	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	028+227 - 027+230	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	027+230 - 026+233	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.93	1.93	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	026+233 - 025+235	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	2.02	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	025+235 - 024+237	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	5.36	7,444	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	024+237 - 023+239	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	5.39	7,444	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	023+239 - 022+241	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	7.77	7,444	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	022+241 - 021+244	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	7.15	7,444	2.33	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	021+244 - 020+247	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	27.94	7,444	2.75	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	020+247 - 019+246	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	28.29	7,444	2.78	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	019+246 - 018+250	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	5.39	7,444	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	018+250 - 017+251	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	5.31	7,444	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	017+251 - 016+250	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.98	1.98	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	016+250 - 015+247	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.79	1.79	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	015+247 - 014+246	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.77	1.77	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	014+246 - 013+247	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	28.60	7,444	2.79	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	013+247 - 012+243	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	5.31	7,444	2.22	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	012+243 - 011+238	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.8	1.8	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	011+238 - 010+235	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	3.84	7,444	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	010+235 - 009+233	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	8.37	7,444	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	009+233 - 008+232	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	2.01	2.01	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	008+232 - 007+233	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	007+233 - 006+235	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	3.36	7,444	2.09	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	006+235 - 005+237	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.79	1.79	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	005+237 - 004+239	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	4.28	7,444	2.15	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	004+239 - 003+242	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	2.04	2.04	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	215	100	003+242 - 002+244	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	7,444	1.94	1.94	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	000+000 - 000+877	0.88	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,600	2,969,999.91	27.11	8,575	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	000+877 - 001+754	0.88	L1	งานบำรุงปกติ	13,640	0	0.00	8,575	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	001+754 - 002+641	0.89	L1	งานฉาบผิว	13,795	2,206,973.86	13.64	8,575	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	002+641 - 003+542	0.90	L1	งานฉาบผิว	13,950	2,231,774.87	19.32	8,575	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	003+542 - 004+444	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	13,950	14,019,750.17	31.54	8,575	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	004+444 - 005+346	0.90	L1	งานฉาบผิว	13,950	2,232,000.00	7.76	8,561	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	005+346 - 006+250	0.90	L1	งานฉาบผิว	13,950	2,231,999.95	7.88	8,575	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	006+250 - 007+153	0.90	L1	งานฉาบผิว	13,950	2,232,224.73	6.53	8,575	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	007+153 - 008+109	0.96	L1	งานบำรุงปกติ	14,880	0	0.00	8,563	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	008+109 - 008+958	0.85	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,109.20	6.79	8,547	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	009+000 - 009+311	0.31	L1	งานฉาบผิว	4,805	768,575.36	12.31	8,502	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	009+311 - 010+008	0.70	L1	งานฉาบผิว	10,850	1,735,773.66	13.96	8,575	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	010+008 - 011+018	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,655	7,044,749.94	53.62	8,575	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	011+018 - 012+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,500	2,480,224.35	11.10	8,575	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	012+023 - 013+009	0.99	L1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,200.00	15.49	8,575	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	013+009 - 013+992	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,108.74	3.90	8,575	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	101	013+992 - 014+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.82	14.96	8,575	3.11	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	015+681 - 016+669	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.05	36.56	11,574	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	016+669 - 017+656	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.95	67.10	11,587	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	017+656 - 018+644	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.97	14.63	11,587	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	018+644 - 019+637	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.90	31.67	11,587	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	019+637 - 020+638	1.00	L2	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.05	5.63	11,587	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	020+638 - 021+639	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.16	32.74	11,587	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	021+639 - 022+637	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,500	7,537,499.75	20.03	11,573	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	022+637 - 023+636	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.04	35.33	11,587	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	023+636 - 024+635	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.04	29.78	11,587	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	024+635 - 025+610	0.98	L2	งานฉาบผิว	7,350	1,176,000.03	11.44	11,587	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	025+610 - 026+581	0.97	L2	งานฉาบผิว	7,275	1,164,000.02	9.95	11,587	2.39	2.25	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	026+596 - 025+619	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,576	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	025+619 - 024+637	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	7,350	0	0.00	11,587	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	024+637 - 023+632	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	10.21	11,587	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	023+632 - 022+627	1.00	R2	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	9.59	11,587	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	022+627 - 021+621	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	7,575	0	0.00	11,587	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	021+621 - 020+614	1.01	R2	งานฉาบผิว	7,575	1,211,999.96	5.42	11,587	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	020+614 - 019+606	1.01	R2	งานฉาบผิว	7,575	1,212,000.03	6.60	11,587	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	019+606 - 018+607	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	11,587	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	018+607 - 017+613	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.02	11.17	11,587	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	232	102	017+613 - 016+619	0.99	R2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	17.86	11,587	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	003+092 - 004+098	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.08	13.02	5,193	2.59	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	004+098 - 005+104	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.08	12.55	5,193	2.54	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	005+104 - 006+110	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	5.26	5,193	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	006+110 - 007+110	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	18.26	5,193	2.67	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	007+110 - 008+106	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.98	20.89	5,193	3.97	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	008+106 - 009+106	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	18.11	5,193	3.49	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	009+106 - 010+105	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	2.82	5,193	2.14	2.07	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	010+105 - 011+112	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.98	1.80	5,193	2.05	2.01	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	011+112 - 012+119	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	5,193	1.69	1.69	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	012+119 - 013+126	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.98	3.65	5,193	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	013+126 - 014+132	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	5,193	1.65	1.65	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	014+132 - 015+135	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.7	1.7	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	015+135 - 016+135	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.68	1.68	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	016+135 - 017+132	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.65	1.65	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	017+132 - 018+128	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.75	1.75	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	018+128 - 019+124	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.72	1.72	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	019+124 - 020+119	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.58	1.58	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	020+119 - 021+114	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.72	1.72	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	021+114 - 022+109	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.75	1.75	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	022+109 - 023+103	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.01	3.91	5,193	2.26	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2043	100	023+103 - 024+098	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,193	1.94	1.94	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	001+015 - 001+987	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	14.21	12,984	2.42	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	001+987 - 002+958	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	12,984	1.91	1.91	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	002+958 - 003+927	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	12,984	1.58	1.58	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	003+927 - 004+898	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	12,984	1.58	1.58	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	004+898 - 005+875	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,498.08	5.58	12,967	2.08	2.03	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	005+875 - 006+853	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	7.81	12,984	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	006+853 - 007+831	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	12.84	12,984	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	007+831 - 008+810	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	11.25	12,984	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	008+810 - 009+788	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	15.61	12,984	2.47	2.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	009+788 - 010+765	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,498.09	10.90	12,984	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	010+765 - 011+741	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.06	27.60	12,984	3.27	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	011+741 - 012+717	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,950.06	31.06	12,984	3.59	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	012+717 - 013+694	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,417,566.11	29.36	12,984	3.43	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	013+694 - 014+671	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.99	7.90	12,984	3.15	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	014+671 - 015+643	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	9.27	12,984	2.22	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	015+643 - 016+619	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	12,984	1.83	1.83	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	016+619 - 017+594	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	12,984	1.82	1.82	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	017+594 - 018+570	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	12,984	1.67	1.67	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	018+570 - 019+546	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	11.33	12,984	2.29	2.17	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	019+546 - 020+523	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	40.31	12,984	2.53	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	020+523 - 021+499	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	13.11	12,984	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	016+895 - 017+620	0.72	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,960	3,980,409.99	33.12	12,967	3.84	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	021+499 - 020+189	1.31	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,205	3,242,249.86	15.66	12,984	2.91	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	020+189 - 018+876	1.31	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,205	7,241,637.62	27.60	12,984	3.29	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	013+635 - 012+328	1.31	R2	งานฉาบผิว	7,205	1,152,800.04	3.17	12,984	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	012+328 - 011+017	1.31	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,205	7,241,638.69	30.87	12,984	3.59	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	011+017 - 009+704	1.31	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,205	7,241,637.62	28.42	12,984	3.36	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	009+704 - 008+393	1.31	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,205	7,241,638.69	27.97	12,984	3.32	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	008+393 - 007+082	1.31	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,205	7,241,638.69	27.48	12,984	3.27	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	101	007+082 - 005+771	1.31	R2	งานฉาบผิว	7,205	1,152,897.70	15.34	12,984	2.46	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	021+499 - 022+472	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,245	4,741,416.39	31.62	5,781	3.46	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	022+472 - 023+451	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,790,293.54	37.84	5,781	4.1	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	023+451 - 024+435	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.04	9.25	5,781	2.37	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	024+435 - 025+414	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,951.24	6.64	5,781	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	025+414 - 026+392	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.94	37.43	5,781	2.91	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	026+392 - 027+375	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,950.65	7.16	5,781	2.25	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	027+375 - 028+360	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,322.95	31.79	5,781	2.63	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	028+360 - 029+347	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,176.30	29.06	5,781	2.51	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	029+347 - 030+334	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,551.57	6.93	5,781	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	030+334 - 031+319	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,248.16	9.85	5,781	2.41	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	031+807 - 032+791	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,500.10	11.90	5,781	2.58	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	032+791 - 033+774	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,499.93	12.40	5,781	2.64	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	033+774 - 034+759	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.06	14.56	5,781	2.88	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	034+759 - 035+750	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.99	14.18	5,781	4.06	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	035+750 - 036+734	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,330	3,748,500.10	14.30	5,781	2.87	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	036+734 - 037+708	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,245	1,319,199.97	3.69	5,781	2.35	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	037+708 - 038+682	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,245	1,319,199.97	2.62	5,781	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	038+682 - 039+656	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,245	1,319,199.97	2.61	5,781	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	039+656 - 040+635	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,799.96	3.89	5,781	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	040+635 - 041+616	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,800.01	2.30	5,781	2.18	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	041+616 - 042+599	0.98	L1	งานฉาบผิว	8,330	1,332,799.97	4.17	5,781	2.44	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	042+599 - 043+587	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.97	3.51	5,781	2.32	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	043+587 - 044+580	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	3.59	5,781	2.33	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	044+580 - 045+574	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.07	11.44	5,781	2.52	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	045+574 - 046+563	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,624.95	13.55	5,770	3.09	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2044	102	046+563 - 047+550	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,169.71	39.06	5,781	4.25	2.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	020+200 - 019+549	0.65	R1	งานฉาบผิว	3,575	571,920.15	2.43	4,067	2.38	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	019+549 - 019+198	0.35	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,925	866,025.73	9.64	4,067	2.84	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	019+198 - 018+196	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	9.37	4,067	2.79	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	018+196 - 017+195	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,920.13	2.85	4,067	2.47	2.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	017+195 - 016+193	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.23	4,067	2.34	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	016+193 - 015+188	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,079.61	1.90	4,067	2.27	2.16	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	015+188 - 014+184	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.86	4,067	2.25	2.15	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	014+184 - 013+179	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,067	1.98	1.98	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	013+179 - 012+175	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,067	2.02	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	012+175 - 011+171	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	8.03	4,067	2.54	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	011+171 - 010+167	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	8.21	4,067	2.58	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	010+167 - 009+162	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,786.08	9.15	4,067	3.91	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	009+162 - 008+157	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,223.89	11.00	4,067	3.19	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	008+157 - 007+151	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	9.61	4,067	4.12	2.28	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	007+151 - 006+143	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	7.70	4,067	3.24	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	006+143 - 005+135	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	8.78	4,067	3.68	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	005+135 - 004+129	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	9.90	4,067	4.32	2.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	004+129 - 003+122	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,975.61	9.67	4,067	2.84	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	003+122 - 002+113	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,412.63	7.86	4,067	3.3	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2045	100	002+113 - 001+104	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.83	6.30	4,067	3.05	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	002+959 - 003+942	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,727.68	15.33	3,122	3.23	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	003+942 - 004+925	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,727.68	19.50	3,122	5.03	2.72	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	004+925 - 005+906	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,225,771.41	18.39	3,122	5.3	2.93	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	005+906 - 006+888	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	20.90	3,122	4.68	2.46	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	006+888 - 007+870	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	18.48	3,122	5.28	2.91	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	007+870 - 008+851	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,225,771.41	14.79	3,122	6.05	3.49	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	008+851 - 009+833	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	20.46	3,122	4.79	2.54	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	009+833 - 010+815	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	21.06	3,122	4.63	2.43	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	010+815 - 011+797	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	18.93	3,122	5.18	2.84	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	011+797 - 012+778	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,225,771.41	20.84	3,122	4.7	2.48	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	012+778 - 013+760	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	20.06	3,122	4.9	2.63	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	013+760 - 014+742	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	20.52	3,122	4.77	2.53	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	014+742 - 015+724	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	16.72	3,122	5.66	3.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	016+103 - 017+084	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,225,771.41	19.04	3,122	3.91	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	017+084 - 018+067	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,727.68	21.43	3,122	4.46	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	018+067 - 019+049	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,249.97	15.68	3,122	3.29	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	019+049 - 020+032	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,132.92	4.65	3,122	2.4	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	020+032 - 021+015	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,132.92	5.58	3,122	2.49	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	021+015 - 021+998	0.98	L1	งานฉาบผิว	7,350	1,176,132.92	3.90	3,122	2.31	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	021+998 - 022+983	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	3,122	2.04	2.04	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	022+983 - 023+968	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	3,122	1.97	1.97	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	023+968 - 024+953	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,866.02	5.53	3,122	2.48	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	024+953 - 025+939	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,250.00	19.21	3,122	2.87	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	025+939 - 026+924	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,268,893.52	16.88	3,122	3.47	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	101	026+924 - 027+908	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,350	4,226,250.12	16.35	3,122	3.41	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	047+281 - 046+263	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	5.04	3,778	5.75	3.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	046+263 - 045+248	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.95	6.04	3,778	3.27	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	045+248 - 044+233	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	0.75	3,778	2.08	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	044+233 - 043+218	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.96	7.51	3,778	2.85	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	043+218 - 042+203	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.91	3,778	2.39	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	042+203 - 041+188	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,778	1.85	1.85	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	041+188 - 040+171	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,778	1.98	1.98	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	040+171 - 039+153	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	6.47	3,778	3.46	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	039+153 - 038+134	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.13	7.85	3,778	2.92	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	038+134 - 037+115	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	2.14	3,778	2.46	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	037+115 - 036+096	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.13	7.59	3,778	2.85	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	036+096 - 035+077	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.13	6.99	3,778	2.71	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	035+077 - 034+059	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	6.49	3,778	3.47	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	034+059 - 033+040	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	3,778	2.87	2.87	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	033+040 - 032+021	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	1.47	3,778	2.25	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	032+021 - 031+002	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.13	6.27	3,778	2.54	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2046	102	031+002 - 029+983	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	4.52	3,778	2.4	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	046+926 - 047+916	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	12.79	3,187	3.88	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	047+916 - 048+907	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	10.40	3,187	3.22	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	048+907 - 049+897	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	12.92	3,187	3.92	2.26	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	049+897 - 050+887	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	11.23	3,187	5.46	3.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	050+887 - 051+878	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	12.41	3,187	3.76	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	051+878 - 052+874	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	13.81	3,187	4.71	2.49	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	052+874 - 053+872	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.18	3,187	2.21	2.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	053+872 - 054+870	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	7.02	3,187	3.26	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	054+870 - 055+868	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	9.11	3,187	4.6	2.4	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	055+868 - 056+867	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	8.59	3,187	4.79	2.55	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	056+867 - 057+865	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	6.43	3,187	5.56	3.12	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	057+865 - 058+863	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	8.05	3,187	5	2.7	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	058+863 - 059+861	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	4.51	3,187	6.25	3.64	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	059+861 - 060+859	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	7.58	3,187	5.16	2.82	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	060+859 - 061+858	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	9.55	3,187	6.5	2.95	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	061+858 - 062+856	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	11.22	3,187	6.08	2.68	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	062+856 - 063+854	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	8.19	3,187	4.94	2.66	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	063+854 - 064+852	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	6.41	3,187	3.04	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	064+852 - 065+850	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	8.20	3,187	2.75	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	065+850 - 066+848	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	7.52	3,187	3.46	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	066+848 - 067+846	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	7.76	3,187	3.56	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	067+846 - 068+845	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	6.62	3,187	3.12	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	068+845 - 069+843	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	12.39	3,187	4.04	2.11	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	069+843 - 070+840	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.03	6.99	3,172	3.27	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	071+502 - 072+489	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.97	9.19	3,187	4.33	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2116	200	072+825 - 071+865	0.96	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,035,999.93	5.43	3,187	4.43	2.32	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	000+000 - 000+984	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,880	940,800.03	0.32	628	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	000+984 - 001+972	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,999.93	2.15	628	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	001+972 - 002+957	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,698.55	2.51	628	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	002+957 - 003+950	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,299.05	2.02	628	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	003+950 - 004+941	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,506.57	0.65	628	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	004+941 - 005+923	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,880	940,800.00	0.49	628	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	005+923 - 006+917	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,000.05	2.05	628	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	006+917 - 007+907	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	0.52	628	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	007+907 - 008+895	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,999.93	2.25	628	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	008+895 - 009+883	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,999.93	2.52	628	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	009+883 - 010+865	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,880	2,645,999.99	2.43	628	2.91	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	010+865 - 011+844	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,880	940,906.76	0.60	628	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	011+844 - 012+823	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,880	940,906.76	0.58	628	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	012+823 - 013+790	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,820	931,112.48	0.21	628	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	013+790 - 014+782	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,399.99	0.14	628	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	014+782 - 015+768	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,673,000.00	2.79	628	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	015+768 - 016+755	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,940	2,672,999.97	2.94	628	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	016+755 - 017+747	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,399.99	0.85	628	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2269	100	017+747 - 018+741	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	0.37	628	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	000+000 - 000+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,000	2,700,142.29	5.82	2,021	2.67	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	000+999 - 002+016	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,857.37	6.64	2,021	2.9	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	002+016 - 003+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.82	5.08	2,021	3.2	2.19	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	003+020 - 004+034	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,060	3,484,138.51	6.64	2,021	4.7	2.48	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	004+034 - 005+038	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,000	3,449,999.82	6.41	2,021	4.84	2.58	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2327	100	005+038 - 006+026	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,940	3,415,499.99	6.93	2,007	4.5	2.33	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	022+737 - 021+750	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	2.65	3,743	2.24	2.14	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	021+750 - 020+742	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	1.74	3,743	2.13	2.06	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	020+742 - 019+723	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	2.56	3,743	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	019+723 - 018+728	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	3.59	3,743	2.4	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	018+728 - 017+741	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.03	3,743	2.3	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	017+741 - 016+755	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.29	3,743	2.35	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	016+755 - 015+770	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	1.43	3,743	2.09	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	015+770 - 014+784	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	4.26	3,743	2.49	2.31	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	014+784 - 013+798	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.58	3,743	2.39	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	013+798 - 012+812	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	3.60	3,743	2.4	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	012+812 - 011+820	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	3.83	3,743	2.43	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	011+820 - 010+827	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	13.94	3,743	2.74	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	010+827 - 009+837	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	3.15	3,743	2.33	2.2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	009+837 - 008+845	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.65	3,743	2.12	2.05	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	008+845 - 007+857	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.08	3,743	2.17	2.09	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	007+857 - 006+868	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,743	2.02	2.02	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	006+868 - 005+870	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,743	1.67	1.67	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	005+870 - 004+868	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,743	1.9	1.9	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	004+868 - 003+872	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,743	1.69	1.69	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	003+872 - 002+877	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,743	1.8	1.8	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	002+877 - 001+878	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,743	1.71	1.71	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2387	100	001+878 - 000+870	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.54	3,743	2.23	2.13	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	000+000 - 001+009	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	2,577	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	001+009 - 002+018	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	2,577	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	002+018 - 003+024	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	2,577	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	003+024 - 004+030	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	2,577	1.61	1.61	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	004+030 - 005+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	0.84	2,577	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	005+033 - 006+038	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	0.68	2,577	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	006+038 - 007+045	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	1.28	2,577	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	007+045 - 008+049	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	008+049 - 009+053	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	009+053 - 010+056	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	010+056 - 011+059	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	011+059 - 012+062	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	012+062 - 013+059	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	013+059 - 014+060	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,577	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	014+060 - 015+058	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	0.98	2,577	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	015+058 - 016+042	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.06	0.77	2,577	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	016+042 - 017+026	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.06	0.89	2,577	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	017+026 - 018+009	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.96	0.73	2,577	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	018+009 - 018+992	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.96	0.97	2,577	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	018+992 - 019+975	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	2,577	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	019+975 - 020+963	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,577	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	020+963 - 021+952	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.16	4.19	2,577	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	021+952 - 022+944	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	0.67	2,577	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	022+944 - 023+931	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,577	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	023+931 - 024+924	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,577	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	024+924 - 025+937	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.02	0.58	2,577	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	025+937 - 026+950	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.06	4.79	2,577	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	026+950 - 027+963	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.02	1.58	2,577	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	027+963 - 028+976	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.02	1.36	2,577	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	028+976 - 029+965	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	0.99	2,577	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	029+965 - 030+953	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	1.46	2,577	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	030+953 - 031+937	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.06	0.67	2,577	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	031+937 - 032+920	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.96	1.60	2,577	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	032+920 - 033+906	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,577	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	033+906 - 034+896	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,577	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	034+896 - 035+906	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	2,577	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	035+906 - 036+918	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	0.64	2,577	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	036+918 - 037+931	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	2,577	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2392	100	037+931 - 038+944	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,401.90	16.44	2,577	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	037+083 - 036+088	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	2.80	852	3.68	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	036+088 - 035+099	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	3.12	852	2.94	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	035+099 - 034+107	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	3.18	852	4.66	2.45	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	034+107 - 033+108	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	2.78	852	3.66	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	033+108 - 032+108	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	2.87	852	3.78	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	032+108 - 031+123	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	2.76	852	3.63	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	031+123 - 030+139	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	0.76	852	2.4	2.25	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	030+139 - 029+157	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	2.58	852	3.43	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	029+157 - 028+176	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	2.25	852	3.07	2.18	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	028+176 - 027+200	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.04	2.74	852	3.6	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	027+200 - 026+220	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	3.07	852	4.07	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	026+220 - 025+235	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	2.68	852	3.53	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	025+235 - 024+254	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	2.67	852	3.53	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	024+254 - 023+273	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	3.20	852	4.28	2.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	023+273 - 022+284	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	3.03	852	4	2.27	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	022+284 - 021+280	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	4.31	852	4.21	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	021+280 - 020+278	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	4.25	852	4.13	2.28	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	020+278 - 019+274	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	3.87	852	5.22	2.87	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	019+274 - 018+270	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	3.69	852	5.4	3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	018+270 - 017+265	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	2.67	852	3.55	2.23	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	017+265 - 016+263	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	852	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	016+263 - 015+260	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	852	1.87	1.87	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	015+260 - 014+257	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	0.95	852	2.36	2.22	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	014+257 - 013+258	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	852	2.03	2.03	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	013+258 - 012+256	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	3.60	852	2.64	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	012+256 - 011+256	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	6.92	852	5.25	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	011+256 - 010+255	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	3.12	852	4.75	2.52	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	010+255 - 009+255	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	4.26	852	4.13	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	009+255 - 008+279	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.04	3.30	852	5.8	3.3	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	008+279 - 007+307	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.01	3.70	852	6.5	2.95	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	007+307 - 006+329	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.96	3.16	852	5.92	3.39	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	006+329 - 005+341	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.92	4.31	852	4.18	2.29	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	005+341 - 004+344	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	3.09	852	2.9	2	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	004+344 - 003+357	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	4.90	852	4.97	2.21	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	003+357 - 002+380	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,602.51	2.94	852	3.87	2.26	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	002+380 - 001+409	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,274.06	2.77	852	3.66	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2418	100	001+409 - 000+438	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,274.06	2.78	852	3.67	2.24	
มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	2559	2457	100	000+002 - 000+391	0.39	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,853	833,482.15	8.53	1,994	2.63	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	592+652 - 593+650	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	2.05	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	593+650 - 594+649	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.79	1.79	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	594+649 - 595+647	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	59.67	20,625	2.21	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	595+647 - 596+645	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	596+645 - 597+644	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.91	1.91	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	597+644 - 598+642	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.58	1.58	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	598+642 - 599+640	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	599+640 - 600+638	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	59.56	20,625	2.2	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	600+638 - 601+637	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	15.23	20,625	2.12	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	601+637 - 602+635	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.68	1.68	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	602+635 - 603+633	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.69	1.69	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	603+633 - 604+632	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.63	1.63	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	604+632 - 605+630	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	605+630 - 606+628	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	64.01	20,625	2.27	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	606+628 - 607+626	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	15.88	20,625	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	607+626 - 608+625	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.83	1.83	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	608+625 - 609+624	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.62	1.62	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	609+624 - 610+608	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	20,625	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	610+608 - 611+604	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.71	1.71	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	611+604 - 612+602	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	27.83	20,625	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	612+602 - 613+588	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.00	210.41	20,625	2.79	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	613+588 - 614+568	0.98	L2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.04	33.44	20,625	2.42	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	614+568 - 615+567	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	13.03	20,625	2.08	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	615+567 - 616+556	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	20,625	1.77	1.77	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	616+556 - 617+552	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	617+552 - 618+550	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	618+550 - 619+548	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	13.60	20,625	2.09	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	619+548 - 620+547	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	147.21	20,625	3.47	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	620+547 - 619+713	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	88.59	20,625	2.53	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	619+713 - 618+715	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	21.06	20,625	2.21	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	618+715 - 617+716	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	17.84	20,625	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	617+716 - 616+720	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	14.66	20,625	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	616+720 - 615+731	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.12	97.86	20,625	2.67	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	615+731 - 614+733	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	100.08	20,625	2.7	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	614+733 - 613+749	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	20,625	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	613+749 - 612+767	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,999.96	88.66	20,625	2.54	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	612+767 - 611+768	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	65.40	20,625	2.41	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	611+768 - 610+770	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	610+770 - 609+788	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	20,625	1.85	1.85	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	609+788 - 608+789	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.81	1.81	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	608+789 - 607+790	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.83	1.83	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	607+790 - 606+792	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	21.38	20,625	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	606+792 - 605+794	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	605+794 - 604+795	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	45.51	20,625	1.9	1.4	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	604+795 - 603+797	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	50.26	20,625	2.08	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	603+797 - 602+799	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	43.56	20,625	2	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	602+799 - 601+800	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	44.39	20,625	1.97	1.47	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	601+800 - 600+802	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	62.76	20,625	2.25	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	600+802 - 599+803	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	12.42	20,625	2.08	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	599+803 - 598+805	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.77	1.77	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	598+805 - 597+807	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	597+807 - 596+808	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	45.60	20,625	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	596+808 - 595+810	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	52.70	20,625	1.59	1.59	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	595+810 - 594+811	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.16	41.80	20,625	2.13	1.63	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	594+811 - 593+813	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	70.13	20,625	2.35	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	901	593+813 - 592+815	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	20,625	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	662+897 - 661+895	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,999.83	160.12	15,607	2.83	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	661+895 - 660+893	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,975,605.18	100.71	15,607	2.54	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	660+893 - 660+249	0.64	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,920	4,463,999.95	101.17	15,607	2.55	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	660+249 - 659+891	0.36	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,580	2,510,390.32	120.48	15,607	2.77	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	659+891 - 658+894	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,695.70	118.99	15,607	2.76	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	658+894 - 657+906	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,199.95	22.22	15,607	2.17	2.09	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	657+906 - 656+918	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	15,607	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	656+918 - 655+931	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,308.13	29.33	15,607	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	655+931 - 654+960	0.97	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,035	6,766,053.07	106.02	15,607	2.6	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	654+960 - 653+979	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,197.12	126.74	15,607	2.87	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	653+979 - 653+000	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,266,627.57	85.06	15,607	3.85	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	653+000 - 652+024	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.03	42.41	15,607	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	652+024 - 651+048	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.07	193.41	15,607	2.51	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	651+048 - 650+072	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.07	219.33	15,607	2.53	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	650+072 - 649+097	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,190	15,265,029.40	174.97	15,607	3.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	649+097 - 648+109	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,905,249.82	219.60	15,607	2.53	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	648+109 - 647+119	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,454,908.31	36.16	15,607	2.1	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	647+119 - 646+129	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,454,908.31	56.57	15,607	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	646+129 - 645+138	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,345	6,904,840.11	250.17	15,607	2.71	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	645+138 - 644+148	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,419,892.72	139.41	15,607	3.08	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	644+148 - 643+158	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,419,892.72	146.10	15,607	3.18	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	643+158 - 642+173	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,346.67	58.32	15,607	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	642+173 - 641+194	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,253.90	35.17	15,607	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	641+194 - 640+203	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,054.27	60.69	15,607	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	640+203 - 639+210	0.99	R1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,474.69	61.16	15,607	2.33	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	639+210 - 638+218	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.76	151.03	15,607	3.56	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	638+218 - 637+226	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.76	164.02	15,607	3.81	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	637+226 - 636+235	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,423,454.21	124.81	15,607	3.1	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	636+235 - 635+243	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,345	15,421,724.76	120.02	15,607	3.02	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	635+243 - 634+259	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.07	64.42	15,607	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	634+259 - 633+283	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.03	46.27	15,607	2.2	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	633+283 - 632+307	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.03	55.68	15,607	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	632+307 - 631+331	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.04	41.78	15,607	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	631+331 - 630+355	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	15,190	0	0.00	15,607	2.05	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	630+355 - 629+379	0.98	R1	งานฉาบผิว	15,190	2,430,400.03	25.03	15,607	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	629+149 - 628+146	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	15,607	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	628+146 - 627+146	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.00	21.85	15,607	2.19	2.1	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	627+146 - 626+146	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	15,607	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	626+146 - 625+149	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	15,607	1.85	1.85	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	625+149 - 624+148	1.00	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,000.10	16.77	15,607	2.12	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	624+148 - 623+146	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,500	15,577,499.59	58.44	15,607	3.01	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	623+146 - 622+162	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,190	6,835,500.18	102.28	15,607	2.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	902	622+162 - 621+172	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	15,607	1.98	1.98	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	662+897 - 663+884	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	15,776	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	663+884 - 664+871	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	15,776	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	664+871 - 665+858	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	15,776	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	665+858 - 666+845	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	10,890	0	0.00	15,776	2	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	666+845 - 667+832	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,900,499.94	75.28	15,776	2.64	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	667+832 - 668+819	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,890	4,901,051.68	171.02	15,776	2.81	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	668+819 - 669+806	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,596.15	46.84	15,776	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	669+806 - 670+793	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,596.15	44.43	15,776	2.34	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	12	903	670+793 - 671+780	0.99	L1	งานฉาบผิว	10,890	1,742,596.15	38.37	15,776	2.26	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	201	025+703 - 024+700	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,200	5,039,441.84	51.86	6,501	2.58	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	201	024+700 - 023+702	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,200	5,040,000.13	23.16	6,501	2.58	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	201	023+702 - 022+702	1.00	R1	งานฉาบผิว	11,200	1,792,000.00	2.95	6,501	2.07	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	202	084+220 - 085+219	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,107.75	59.68	19,264	2.63	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	213	202	086+000 - 085+001	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	50.21	19,264	2.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	028+000 - 027+008	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,375	5,568,749.92	136.36	13,619	2.72	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	027+008 - 026+017	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	12,375	0	0.00	13,619	1.74	1.74	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	026+017 - 025+025	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	12,375	0	0.00	13,619	1.71	1.71	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	025+025 - 024+031	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	12,375	0	0.00	13,619	1.79	1.79	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	024+031 - 023+035	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,500	0	0.00	13,619	1.83	1.83	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	023+035 - 022+044	0.99	R1	งานฉาบผิว	12,375	1,980,000.00	31.84	13,619	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	022+044 - 021+052	0.99	R1	งานฉาบผิว	12,375	1,979,999.98	25.42	13,619	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	021+052 - 020+059	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	12,375	0	0.00	13,619	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	020+059 - 019+059	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,500	0	0.00	13,619	1.6	1.6	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	019+059 - 018+054	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,500	0	0.00	13,619	1.79	1.79	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	018+054 - 017+045	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	12,625	0	0.00	13,619	2.05	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	017+045 - 016+034	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	12,625	0	0.00	13,619	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	016+034 - 015+023	1.01	R1	งานฉาบผิว	12,625	2,020,000.07	11.52	13,619	2.06	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	012+500 - 011+502	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,625,000.03	123.90	13,607	2.58	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	011+502 - 010+504	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,500	2,000,000.06	41.02	13,619	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	010+504 - 009+504	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,500	0	0.00	13,619	1.83	1.83	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	009+504 - 008+501	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,500	1,999,778.52	44.87	13,619	2.45	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	008+501 - 007+495	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,625	5,681,250.22	125.72	13,619	2.59	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	007+495 - 006+496	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,374.53	117.54	13,619	2.51	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	006+496 - 005+498	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,500	0	0.00	13,619	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	005+498 - 004+501	1.00	R1	งานฉาบผิว	12,500	1,999,999.96	14.88	13,619	2.34	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	004+501 - 003+499	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,500	12,562,499.67	31.61	13,619	3.27	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	003+499 - 002+494	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,999.98	50.78	13,619	2.66	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	214	100	002+494 - 001+491	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,625,000.12	48.38	13,619	2.58	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	000+000 - 000+995	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	11,251	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	000+995 - 001+989	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	13.46	11,251	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	001+989 - 002+983	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	13.59	11,251	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	002+983 - 003+977	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	11,251	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	003+977 - 004+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.00	9.48	11,251	2.21	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	004+972 - 005+966	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	8.34	11,251	2.18	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	005+966 - 006+958	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	11,251	1.8	1.8	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	006+958 - 007+952	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	4.52	11,251	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	007+952 - 008+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.01	13.66	11,251	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	008+942 - 009+935	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	42.57	11,251	2.68	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	009+935 - 010+927	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.97	9.70	11,251	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	010+927 - 011+918	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	11,251	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	011+918 - 012+910	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.97	6.40	11,251	2.12	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	012+910 - 013+901	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	9.80	11,251	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	013+901 - 014+895	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	11,251	1.93	1.93	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	014+895 - 015+891	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	11,251	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	015+891 - 016+882	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,074.97	25.12	11,251	3.17	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	016+882 - 017+875	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	13.57	11,251	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	017+875 - 018+871	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.99	13.99	11,251	2.4	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	018+871 - 019+869	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.03	10.33	11,251	2.25	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	019+869 - 020+860	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	13.45	11,251	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	020+860 - 021+852	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,415	8,457,074.86	25.99	11,251	3.25	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	021+852 - 022+852	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	44.75	11,251	2.75	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	022+852 - 023+846	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	15.17	11,251	2.44	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	023+846 - 024+838	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.97	15.22	11,251	2.44	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	024+838 - 025+834	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,999.97	41.33	11,251	2.63	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	025+834 - 026+828	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.03	15.71	11,251	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	026+828 - 027+818	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.01	15.63	11,251	2.46	2.29	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	027+818 - 028+808	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.04	40.74	11,251	2.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	028+808 - 029+798	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.04	39.28	11,251	2.57	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	029+798 - 030+788	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.01	9.94	11,251	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	030+788 - 031+797	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,249.79	41.11	11,251	2.63	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	031+797 - 032+824	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	8,755	0	0.00	11,251	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	032+824 - 033+851	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,799.93	5.46	11,251	2.08	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	033+851 - 034+879	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.00	16.21	11,251	2.49	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	034+879 - 035+906	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,799.93	13.57	11,251	2.38	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	035+906 - 036+914	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.14	24.49	11,251	3.11	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	036+914 - 037+922	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.14	29.21	11,251	3.54	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	037+922 - 038+949	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,755	3,939,749.82	43.93	11,251	2.72	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	038+949 - 039+977	1.03	L1	งานฉาบผิว	8,755	1,400,800.00	6.21	11,251	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	039+977 - 041+000	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,670	3,901,500.01	49.34	11,251	2.92	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	041+000 - 042+008	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.14	24.34	11,251	3.09	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	042+008 - 043+008	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.00	38.76	11,251	2.55	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	043+008 - 044+021	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,585	8,627,925.10	24.01	11,251	3.08	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	044+021 - 045+042	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.04	5.72	11,251	2.09	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	045+042 - 046+041	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	8,500	8,542,500.11	28.82	11,251	3.51	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	101	046+041 - 047+050	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.93	7.35	11,251	2.15	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	047+875 - 048+609	0.73	L1	งานบำรุงปกติ	6,205	0	0.00	13,520	1.74	1.74	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	048+609 - 049+339	0.73	L1	งานฉาบผิว	6,205	992,800.03	10.40	13,520	2.15	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	049+339 - 050+070	0.73	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,205	2,792,250.03	67.89	13,520	2.98	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	050+070 - 050+819	0.75	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,000.01	15.66	13,520	2.31	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	050+819 - 051+570	0.75	L1	งานบำรุงปกติ	6,375	0	0.00	13,520	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	051+570 - 052+318	0.75	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,000.03	12.85	13,520	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	052+318 - 053+050	0.73	L1	งานฉาบผิว	6,205	992,799.99	13.98	13,520	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	053+050 - 053+786	0.74	L1	งานฉาบผิว	6,290	1,006,400.00	8.74	13,520	2.11	2.05	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	053+786 - 054+522	0.74	L1	งานฉาบผิว	6,290	1,006,400.00	16.25	13,520	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	054+522 - 055+257	0.74	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,290	2,830,500.06	51.95	13,520	2.55	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	055+257 - 055+995	0.74	L1	งานฉาบผิว	6,290	1,006,399.97	12.02	13,520	2.21	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	055+995 - 056+739	0.74	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,290	2,830,500.07	54.24	13,520	2.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	056+739 - 057+482	0.74	L1	งานฉาบผิว	6,290	1,006,399.96	14.98	13,520	2.29	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	057+482 - 058+226	0.74	L1	งานฉาบผิว	6,290	1,006,400.03	8.55	13,520	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	058+226 - 058+966	0.74	L1	งานฉาบผิว	6,290	1,006,400.01	17.95	13,520	2.36	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	058+966 - 059+815	0.85	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,225	3,251,250.00	50.42	13,495	2.52	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	059+815 - 060+466	0.65	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,525	2,486,250.08	61.08	13,520	2.79	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	060+466 - 061+224	0.76	L1	งานฉาบผิว	6,460	1,033,600.03	11.62	13,520	2.19	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	061+224 - 061+981	0.76	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,460	2,907,000.11	65.26	13,520	2.88	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	061+981 - 062+738	0.76	L1	งานฉาบผิว	6,460	1,033,600.04	7.04	13,520	2.07	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	063+000 - 063+992	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	50.39	13,505	2.53	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	063+992 - 064+006	0.01	L1	งานฉาบผิว	85	13,600.00	14.26	13,520	2.43	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	064+006 - 065+010	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.93	21.00	13,520	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	065+010 - 066+004	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.07	65.27	13,520	2.9	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	066+004 - 066+989	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.01	8.05	13,520	2.09	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	066+989 - 067+974	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.01	14.81	13,520	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	067+974 - 068+959	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	13,520	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	068+959 - 069+944	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.06	51.99	13,520	2.55	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	069+944 - 070+929	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	13,520	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	077+175 - 078+191	1.02	L1	งานฉาบผิว	8,670	1,387,200.04	10.99	13,520	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	078+191 - 079+206	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.98	17.23	13,520	2.07	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	079+206 - 080+218	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.96	48.87	13,520	2.41	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	080+218 - 081+211	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.89	132.74	13,520	2.56	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	081+211 - 082+209	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.11	142.66	13,520	2.65	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	227	102	082+209 - 083+217	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.02	54.94	13,520	2.49	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	059+166 - 058+151	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	2.92	2,483	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	058+151 - 057+135	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	2,483	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	057+135 - 056+120	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	2.47	2,483	2.22	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	056+120 - 055+120	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.30	2,483	2.07	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	055+120 - 054+119	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,483	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	054+119 - 053+119	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.18	2,483	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	053+119 - 052+117	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	12.19	2,483	3.42	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	052+117 - 051+132	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,521.92	13.69	2,483	3.78	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	051+132 - 050+151	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	15.63	2,483	4.4	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	050+151 - 049+168	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	13.77	2,483	2.81	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	049+168 - 048+172	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.50	2,483	2.09	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	048+172 - 047+175	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.05	2,483	2.3	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	047+175 - 046+192	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	10.50	2,483	3.05	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	046+192 - 045+208	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.07	12.24	2,483	2.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	045+208 - 044+225	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,774.14	14.79	2,483	2.96	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	044+225 - 043+238	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.27	2,483	2.33	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	043+238 - 042+254	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	3.64	2,483	2.39	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	042+254 - 041+265	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	13.26	2,483	2.74	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	041+265 - 040+272	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	3.44	2,483	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	040+272 - 039+269	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	12.78	2,483	2.69	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	039+269 - 038+280	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	12.00	2,483	2.59	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	038+280 - 037+298	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,483	2.03	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	037+298 - 036+292	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.74	2,483	2.12	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	036+292 - 035+280	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	2.94	2,483	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	035+280 - 034+269	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.37	3.83	2,483	2.42	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	034+269 - 033+263	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	12.96	2,483	2.7	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	033+263 - 032+250	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	13.19	2,483	2.74	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	032+250 - 031+232	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	11.38	2,483	3.23	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	031+232 - 030+217	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,023.64	14.01	2,483	2.85	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	030+217 - 029+203	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	11.96	2,483	2.59	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	029+203 - 028+188	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,483	1.45	1.45	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	028+188 - 027+176	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,483	1.93	1.93	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	027+176 - 026+180	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,483	1.71	1.71	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	026+180 - 025+167	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	11.54	2,483	2.54	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	025+167 - 024+153	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	14.84	2,483	2.97	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	024+153 - 023+148	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	12.31	2,483	3.46	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	023+148 - 022+133	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	15.13	2,483	4.25	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	016+687 - 015+707	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	1.72	2,483	2.07	2.02	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	015+707 - 014+726	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,483	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	014+726 - 013+729	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,483	2	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	013+729 - 012+721	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	6.53	2,483	2.42	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	012+721 - 011+709	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	7.51	2,483	2.87	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	011+709 - 010+697	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	3.80	2,483	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	010+697 - 009+685	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.91	6.62	2,483	2.66	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	009+685 - 008+678	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	2.21	2,483	2.48	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	008+678 - 007+672	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.03	2,483	2.15	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	007+672 - 006+664	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	1.44	2,483	2.25	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	006+664 - 005+678	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	7.14	2,483	3.76	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	005+678 - 004+687	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.62	2,483	2.3	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	004+687 - 003+699	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	16.11	2,483	2.59	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	003+699 - 002+690	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.94	5.63	2,483	2.49	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	002+690 - 001+686	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	2.02	2,483	2.1	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2009	100	001+686 - 000+695	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,483	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	040+634 - 041+629	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	5,388	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	041+629 - 042+624	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	10,000	0	0.00	5,388	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	042+624 - 043+619	1.00	L1	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.00	22.11	5,388	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	043+619 - 044+615	1.00	L1	งานฉาบผิว	10,000	1,600,000.00	11.99	5,376	2.18	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	044+615 - 045+608	0.99	L1	งานฉาบผิว	9,900	1,584,177.22	14.34	5,388	2.34	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	045+608 - 046+582	0.97	L1	งานฉาบผิว	9,700	1,551,999.96	12.06	5,388	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	046+582 - 047+556	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	9,700	0	0.00	5,388	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	201	047+556 - 048+530	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	9,700	0	0.00	5,388	1.77	1.77	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	049+479 - 050+465	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.68	1.68	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	050+465 - 051+458	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.8	1.8	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	051+458 - 052+445	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.86	1.86	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	052+445 - 053+431	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.73	1.73	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	053+431 - 054+418	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.74	1.74	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	054+418 - 055+405	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.66	1.66	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	055+405 - 056+392	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.71	1.71	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	056+392 - 057+379	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	057+379 - 058+365	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	058+365 - 059+352	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	059+352 - 060+342	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	6.79	5,388	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	060+342 - 061+338	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	6.75	5,388	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	061+338 - 062+344	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	12.50	5,388	2.41	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	062+344 - 063+349	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	9.25	5,388	2.28	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	063+349 - 064+354	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	37.37	5,388	2.64	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	064+354 - 065+356	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	37.26	5,388	2.63	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	065+356 - 066+350	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	32.12	5,388	3.06	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	066+350 - 067+343	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	067+343 - 068+336	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	5.76	5,388	2.12	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	068+336 - 069+329	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	069+329 - 070+323	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	070+323 - 071+316	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	071+316 - 072+310	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,388	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	072+310 - 073+322	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.92	36.28	5,388	2.59	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	073+322 - 074+337	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	9.35	5,388	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	074+337 - 075+352	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	9.59	5,388	2.3	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	075+352 - 076+367	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,388	1.85	1.85	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2039	202	076+367 - 077+382	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,388	1.78	1.78	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	012+784 - 011+783	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.04	18.36	12,211	2.21	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	011+783 - 010+781	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	12,211	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	010+781 - 009+779	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	12,211	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	009+779 - 008+777	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	11.46	12,211	2.08	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	008+777 - 007+775	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	959,999.97	14.01	12,211	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	007+775 - 006+777	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.03	11.83	12,211	2.09	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	006+777 - 005+782	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,000	960,000.00	12.65	12,211	2.1	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	005+782 - 004+788	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	29.12	12,211	2.41	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	004+788 - 003+794	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,940	950,400.01	13.60	12,211	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	003+794 - 002+798	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	12,211	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	002+798 - 001+795	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	12,211	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2041	100	001+795 - 000+791	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	6,000	0	0.00	12,211	1.66	1.66	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	000+000 - 001+001	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	22.27	6,442	2.72	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	001+001 - 001+986	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.95	1.95	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	001+986 - 002+971	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.65	1.65	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	002+971 - 003+956	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.77	1.77	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	003+956 - 004+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.00	6.97	6,442	2.42	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	004+942 - 005+927	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	005+927 - 006+912	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.08	12.67	6,442	1.81	1.81	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	006+912 - 007+897	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.74	1.74	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	007+897 - 008+883	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.83	1.83	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	008+883 - 009+868	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.72	1.72	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	009+868 - 010+853	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.51	1.51	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	010+853 - 011+838	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	6,442	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	011+838 - 012+835	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.74	1.74	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	012+835 - 013+833	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.75	1.75	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	013+833 - 014+831	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	014+831 - 015+829	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.83	1.83	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	015+829 - 016+828	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.87	1.87	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	016+828 - 017+826	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	4.70	6,442	2.22	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	017+826 - 018+824	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.18	18.31	6,442	3.06	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	018+824 - 019+822	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	7.75	6,442	2.48	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	019+822 - 020+820	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	17.15	6,442	2.37	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	020+820 - 021+818	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	11.07	6,442	2	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	021+818 - 022+816	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	14.96	6,442	2.23	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	022+816 - 023+814	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	7.58	6,442	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	023+814 - 024+811	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	7.20	6,442	2.43	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	024+811 - 025+807	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.98	7.87	6,442	2.5	2.32	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	025+807 - 026+804	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.96	2.96	6,442	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	026+804 - 027+801	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.88	20.33	6,442	2.58	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	028+140 - 029+140	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	48.20	6,442	3.12	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	029+140 - 030+140	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	53.77	6,442	2.6	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	030+140 - 031+139	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	51.32	6,442	2.54	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	031+139 - 032+139	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	63.10	6,442	2.86	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	032+139 - 033+139	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	49.11	6,442	3.16	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	033+139 - 034+139	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	49.65	6,442	3.18	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	034+139 - 035+139	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	68.39	6,442	4.27	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	035+139 - 036+138	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	94.88	6,442	6.06	2.66	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	036+138 - 037+139	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,234.50	65.49	6,442	4.89	2.62	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	037+139 - 038+140	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	96.46	6,442	5.99	2.61	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	038+140 - 039+141	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	64.24	6,442	2.9	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	039+141 - 040+142	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,234.50	66.44	6,442	4.13	2.29	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	040+142 - 041+143	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	50.05	6,442	2.5	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	041+143 - 042+144	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.76	1.76	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	042+144 - 043+145	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	6,442	1.75	1.75	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	043+145 - 044+146	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.98	11.90	6,442	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	044+146 - 045+140	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.13	47.33	6,442	3.09	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2116	100	045+140 - 046+133	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	15.84	6,442	2.38	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	009+268 - 008+264	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.96	1.09	3,017	2.2	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	008+264 - 007+264	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	3,017	1.91	1.91	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	007+264 - 006+270	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	3,017	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	006+270 - 005+285	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	3,017	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	005+285 - 004+297	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	3,017	1.63	1.63	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	004+297 - 003+303	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	3,017	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	003+303 - 002+304	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	3,017	1.6	1.6	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	002+304 - 001+306	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	3,017	1.78	1.78	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2156	100	001+306 - 000+308	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	3,017	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	009+598 - 008+591	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.98	6.34	3,678	2.49	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	008+591 - 007+588	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	3.34	3,678	2.2	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	007+588 - 006+587	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,678	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	006+587 - 005+587	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	3,678	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2231	200	005+587 - 004+587	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.00	22.15	3,678	4.04	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	9,121	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	000+997 - 001+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,360,000.01	9.17	9,121	2.25	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	001+996 - 003+003	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	9,121	1.98	1.98	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	003+003 - 004+015	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,599.96	11.50	9,121	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	004+015 - 005+021	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	7.35	9,121	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2253	100	005+021 - 006+014	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,399.96	7.78	9,121	2.19	2.1	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	033+980 - 034+970	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.00	7.58	4,472	2.34	2.21	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	034+970 - 035+958	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	035+958 - 036+964	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,010,000.04	5.46	4,489	2.2	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	036+964 - 037+964	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,250	0	0.00	4,489	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	037+964 - 038+963	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,888.80	5.78	4,489	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	038+963 - 039+985	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,019,999.96	4.71	4,489	2.16	2.08	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	039+985 - 041+007	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,375	0	0.00	4,489	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	041+007 - 042+028	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,375	0	0.00	4,489	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	042+028 - 043+045	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,375	1,020,111.41	2.91	4,489	2.06	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	043+045 - 044+048	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,188.52	33.27	4,489	2.94	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	044+048 - 045+062	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,313	2,840,625.17	27.62	4,489	2.62	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	045+062 - 046+065	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,188.52	26.72	4,489	2.57	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	046+065 - 047+073	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,313	3,629,687.56	25.33	4,489	3.19	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	047+073 - 048+068	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,185.98	29.39	4,489	2.7	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	048+068 - 049+055	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	1.94	1.94	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	049+055 - 050+043	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.98	5.92	4,489	2.09	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	050+043 - 051+038	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,856.45	5.30	4,489	2.07	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	051+038 - 052+038	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,500.00	48.57	4,489	2.64	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	052+038 - 053+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	999,856.45	14.22	4,489	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	053+033 - 054+019	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	054+019 - 055+005	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.00	3.79	4,489	2.3	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	055+005 - 055+992	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.99	3.63	4,489	2.28	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	055+992 - 056+979	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	2.05	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	056+979 - 057+974	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	1,000,000.00	3.65	4,489	2.28	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	057+974 - 058+963	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	1.68	1.68	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	058+963 - 059+952	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	1.7	1.7	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	059+952 - 060+944	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.98	3.14	4,489	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	060+944 - 061+940	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,250	0	0.00	4,489	1.68	1.68	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	061+940 - 062+935	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,250	0	0.00	4,489	1.85	1.85	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	062+935 - 063+922	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.99	4.30	4,489	2.37	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	063+922 - 064+918	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,250	2,812,499.98	16.34	4,489	2.75	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	064+918 - 065+909	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.00	3.00	4,489	2.21	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	065+909 - 066+896	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.99	1.72	4,489	2.08	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	066+896 - 067+884	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	2.64	2.64	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	067+884 - 068+885	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,250	1,000,000.04	3.33	4,489	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	068+885 - 069+900	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,313	1,009,999.99	3.52	4,489	2.26	2.15	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	069+900 - 070+908	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	6,313	0	0.00	4,489	1.78	1.78	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	070+908 - 071+913	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,250	0	0.00	4,489	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	071+913 - 072+899	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	1.74	1.74	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	072+899 - 073+891	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	1.85	1.85	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	073+891 - 074+883	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	989,999.98	2.80	4,489	2.19	2.1	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	074+883 - 075+872	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,188	990,000.02	3.43	4,489	2.25	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2268	200	075+872 - 076+858	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,188	0	0.00	4,489	2	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	000+000 - 001+005	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	43.22	8,504	2.58	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	001+005 - 002+010	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	12.19	8,504	2.33	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	002+010 - 003+015	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	48.32	8,504	2.74	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	003+015 - 004+018	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	15.29	8,504	2.45	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	004+018 - 004+995	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,417,566.11	25.30	8,504	3.02	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	004+995 - 005+989	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	41.64	8,504	2.52	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	005+989 - 006+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,886.77	25.30	8,504	3.03	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	006+990 - 007+990	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	16.23	8,504	2.48	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	007+990 - 008+994	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	10.18	8,504	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	008+994 - 009+998	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	4.87	8,504	2.06	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	009+998 - 011+002	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	14.99	8,504	2.44	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	011+002 - 011+992	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.31	8,504	2.18	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	011+992 - 012+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,417,837.22	28.00	8,504	3.26	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	012+985 - 013+976	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	47.35	8,504	2.7	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	013+976 - 014+959	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,417,562.25	30.20	8,504	3.47	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2289	100	014+959 - 015+938	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	46.51	8,504	2.67	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	126+942 - 125+940	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	7.39	4,479	2.43	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	125+940 - 124+928	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,199.98	4.77	4,479	2.22	2.12	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	124+928 - 123+922	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	2.58	4,479	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	123+922 - 122+916	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	4.46	4,479	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	122+916 - 121+909	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,479	1.85	1.85	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	121+909 - 120+903	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	4.29	4,479	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	120+903 - 119+895	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.01	4.38	4,479	2.28	2.17	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	119+895 - 118+884	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.02	3.44	4,479	2.13	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	118+884 - 117+870	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	4,479	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	117+870 - 116+868	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,479	2.02	2.02	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	116+868 - 115+869	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	2.40	4,479	2.06	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	115+869 - 114+869	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	4,479	1.91	1.91	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	114+869 - 113+869	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	2.84	4,479	2.09	2.03	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	113+869 - 112+859	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.98	21.19	4,479	3.12	2.18	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	112+859 - 111+847	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.93	24.01	4,479	2.63	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2322	300	111+847 - 110+836	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.10	22.89	4,479	3.32	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	044+919 - 043+910	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,581	2.04	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	043+910 - 042+909	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.11	69.28	9,581	2.73	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	042+909 - 041+900	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,581	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	041+900 - 040+888	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	5.25	9,581	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	040+888 - 039+876	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	8.83	9,581	2.49	2.32	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	039+876 - 038+873	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,810.25	22.66	9,581	2.58	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	038+873 - 037+865	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	25.39	9,581	2.74	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	037+865 - 036+857	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	14.94	9,581	3.27	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	036+857 - 035+848	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,200.33	18.47	9,581	3.91	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	035+848 - 034+852	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.96	19.30	9,581	4.07	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	034+852 - 033+854	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.14	16.66	9,581	3.56	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	033+854 - 032+849	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,067.36	7.50	9,581	2.39	2.24	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	032+849 - 031+845	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	6.11	9,581	2.29	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	031+845 - 030+838	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,867.87	5.41	9,581	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	030+838 - 029+837	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,581	1.72	1.72	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	029+837 - 028+843	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	3.59	9,581	2.12	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	028+843 - 027+849	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	3.55	9,581	2.11	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	027+849 - 026+854	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,931.97	5.94	9,581	2.28	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	026+854 - 025+846	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.02	8.54	9,581	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	025+846 - 024+847	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,932.25	8.52	9,581	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	024+847 - 023+843	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,581	1.92	1.92	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	023+843 - 022+835	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,581	1.87	1.87	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	022+835 - 021+823	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	5.91	9,581	2.28	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	021+823 - 020+811	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.92	27.47	9,581	2.88	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	020+811 - 019+804	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,867.87	7.39	9,581	2.38	2.23	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	019+804 - 018+802	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,581	1.91	1.91	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	018+802 - 017+811	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,267.63	6.71	9,581	2.33	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	017+811 - 016+811	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	26.01	9,581	2.78	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	016+811 - 015+808	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,810.25	24.42	9,581	2.69	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	015+808 - 014+807	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,932.42	2.58	9,581	2.05	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	014+807 - 013+808	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,581	1.98	1.98	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	013+808 - 012+803	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,079.61	10.15	9,581	2.41	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	012+803 - 011+813	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	11.04	9,581	2.47	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	011+544 - 010+536	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,581	1.82	1.82	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	010+536 - 009+535	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,581	1.9	1.9	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	009+535 - 008+540	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	17.11	9,581	2.44	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	008+540 - 007+534	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,581	2.61	2.61	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	007+534 - 006+535	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	10.02	9,581	2.21	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	006+535 - 005+538	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	16.60	9,581	2.42	2.26	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	005+538 - 004+541	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	10.03	9,581	2.21	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	004+541 - 003+545	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	12.11	9,581	2.27	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	003+545 - 002+548	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	10.91	9,581	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	002+548 - 001+538	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	11.28	9,581	2.24	2.14	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2336	100	001+538 - 000+528	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,581	1.79	1.79	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	018+493 - 019+485	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	23.48	10,020	3.06	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	019+485 - 020+470	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.89	1.89	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	020+470 - 021+462	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.43	1.43	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	021+462 - 022+453	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.72	1.72	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	022+453 - 023+443	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.76	1.76	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	023+443 - 024+432	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.76	1.76	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	024+432 - 025+421	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.57	1.57	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	025+421 - 026+414	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,020	1.79	1.79	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	027+776 - 028+789	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,702.53	13.60	10,020	2.42	2.27	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	029+250 - 030+250	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,020	1.84	1.84	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	030+250 - 031+249	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,020	1.73	1.73	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	031+249 - 032+251	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,020	1.8	1.8	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	032+251 - 033+259	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,020	1.76	1.76	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	033+259 - 034+267	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,020	1.8	1.8	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	034+267 - 035+273	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,020	1.99	1.99	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	035+273 - 036+278	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,020	1.81	1.81	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	036+278 - 037+286	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,020	1.87	1.87	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	037+286 - 038+296	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,020	1.97	1.97	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2367	200	026+959 - 027+776	0.82	L2	งานฉาบผิว	4,510	721,698.13	15.45	10,020	2.5	2.32	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2388	100	000+025 - 000+650	0.62	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,410	1,534,772.85	62.41	13,619	2.79	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	000+000 - 000+992	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	5.28	5,345	2.19	2.11	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	000+992 - 001+983	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,800.00	8.36	5,345	2.36	2.22	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	001+983 - 002+975	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.96	26.20	5,345	3.25	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	002+975 - 003+966	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.99	31.12	5,345	2.8	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	003+966 - 004+958	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.97	28.93	5,345	2.69	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	004+958 - 005+968	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.98	30.09	5,345	2.74	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	005+968 - 006+981	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.02	31.59	5,345	2.83	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	006+981 - 007+973	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.96	25.67	5,345	3.2	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	007+973 - 008+969	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	10.18	5,345	2.49	2.31	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	008+969 - 009+970	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,500.12	23.44	5,345	3	2.17	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	009+970 - 010+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.98	3.83	5,345	2.1	2.04	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	010+972 - 011+973	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.09	25.34	5,345	2.5	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	011+973 - 012+968	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	10.27	5,345	2.49	2.32	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	012+968 - 013+961	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.98	7.70	5,345	2.33	2.2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	013+961 - 014+954	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.94	28.67	5,345	2.67	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	014+954 - 015+952	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.02	7.54	5,345	2.32	2.19	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	015+952 - 016+948	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,345	1.98	1.98	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	016+948 - 017+945	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	5,345	2.01	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	017+945 - 018+959	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	4,545	0	0.00	5,345	1.96	1.96	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	018+959 - 019+971	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.93	29.14	5,345	2.7	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	019+971 - 020+967	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	4.17	5,345	2.12	2.05	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	020+967 - 021+959	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	5.96	5,345	2.23	2.13	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	021+959 - 022+951	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	4.19	5,345	2.12	2.06	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	022+951 - 023+948	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	8.16	5,345	2.35	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	023+948 - 024+967	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,590	2,065,500.11	27.51	5,345	2.61	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2416	100	024+967 - 025+981	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.04	4.47	5,345	2.14	2.07	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2419	100	007+127 - 006+117	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.98	18.48	3,415	3	2.01	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2441	100	007+331 - 007+622	0.29	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,480	1,566,000.04	175.58	34,182	2.91	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2441	100	007+622 - 007+331	0.29	R2	งานฉาบผิว	3,480	556,800.02	28.39	34,182	2.17	2.09	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2442	100	000+006 - 001+000	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.09	108.97	4,297	4.47	2.16	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2442	100	001+000 - 001+994	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.03	23.77	4,297	2.65	2	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	000+000 - 000+999	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.01	9.20	5,028	2.45	2.28	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	000+999 - 002+013	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.15	30.35	5,028	3.78	2.25	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	002+013 - 003+037	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,250.12	26.72	5,028	3.38	2.21	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	003+037 - 004+059	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,590	2,639,249.89	35.62	5,028	4.5	2.33	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	004+059 - 005+068	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.85	34.33	5,028	4.27	2.3	
มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	2559	2459	100	005+068 - 006+077	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,374.85	34.42	5,028	4.28	2.3	