

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	171+872 - 172+871	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	5.33	10,037	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	172+871 - 173+870	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,037	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	173+870 - 174+869	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	5.53	10,037	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	174+869 - 175+867	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.51	10,037	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	175+867 - 176+866	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,037	1.74	1.74	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	176+866 - 177+865	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,037	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	177+865 - 178+863	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.14	27.63	10,037	5.2	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	178+863 - 179+862	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,997.11	20.93	10,037	3.62	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	179+862 - 180+861	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	11.12	10,037	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	180+861 - 181+859	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	3.51	10,037	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	181+859 - 182+859	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.55	10,037	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	182+859 - 183+858	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	5.48	10,037	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	183+858 - 184+857	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	6.39	10,037	2.22	2.12	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	184+857 - 185+855	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	11.01	10,037	2.48	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	185+855 - 186+854	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	3.31	10,037	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	186+854 - 187+853	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	5.13	10,037	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	187+853 - 188+851	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	10.99	10,037	2.48	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	188+851 - 189+850	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,774.83	28.32	10,037	2.59	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	401	189+850 - 190+849	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,919.94	9.21	10,037	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	191+746 - 192+743	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,742	1.57	1.57	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	192+743 - 193+740	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,109.40	7.10	5,756	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	193+740 - 194+737	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,109.40	7.10	5,756	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	194+737 - 195+732	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.66	1.66	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	195+732 - 196+725	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,765.77	23.93	5,756	3.74	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	196+725 - 197+720	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,106.05	20.66	5,756	3.27	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	197+720 - 198+717	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,893.17	27.74	5,756	4.53	2.35	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	198+717 - 199+714	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,893.17	23.56	5,756	3.66	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	199+714 - 200+712	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	21.76	5,756	3.41	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	200+712 - 201+708	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.96	26.92	5,756	4.65	2.44	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	201+708 - 202+705	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,307.70	39.24	5,756	4.46	2.16	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	202+705 - 203+703	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	24.49	5,756	4.97	2.68	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	203+703 - 204+701	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	27.33	5,756	4.34	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	204+701 - 205+700	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	2.08	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	205+700 - 206+698	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	206+698 - 207+696	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	2.1	2.1	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	207+696 - 208+695	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	2.24	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	208+695 - 209+693	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	3.09	5,756	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	209+693 - 210+692	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,890.82	7.00	5,756	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	210+692 - 211+690	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	2.71	5,756	2.08	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	211+690 - 212+689	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,890.82	5.13	5,756	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	212+689 - 213+685	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.99	3.91	5,756	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	213+685 - 214+681	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.67	1.67	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	214+681 - 215+676	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	2.49	2.49	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	215+676 - 216+672	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	216+672 - 217+668	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.56	1.56	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	217+668 - 218+665	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.61	1.61	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	218+665 - 219+663	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.6	1.6	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	219+663 - 220+661	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	220+661 - 221+659	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	221+659 - 222+657	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,739	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	222+657 - 223+653	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.99	7.11	5,756	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	223+653 - 224+647	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	5,756	1.66	1.66	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	224+647 - 225+642	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	225+642 - 226+637	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	226+637 - 227+635	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	227+635 - 228+633	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.59	1.59	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	228+633 - 229+631	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.47	1.47	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	229+631 - 230+630	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,890.82	7.59	5,756	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	230+630 - 231+628	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	23.06	5,756	2.7	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	231+628 - 232+626	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	25.62	5,756	2.87	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	232+626 - 233+624	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	5.44	5,756	2.28	2.17	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	233+624 - 234+622	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	4.31	5,756	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	234+622 - 235+621	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	5,756	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	235+621 - 236+619	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	2.36	5,756	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	236+619 - 237+617	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	24.95	5,756	2.83	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	237+617 - 238+615	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	20.98	5,756	3.31	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	238+615 - 239+613	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	21.87	5,756	3.42	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	402	239+613 - 240+611	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.08	36.72	5,756	4.05	2.12	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	240+719 - 241+716	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	27.79	4,620	2.59	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	242+317 - 243+315	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	5.22	4,620	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	243+315 - 244+313	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	8.69	4,620	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	244+313 - 245+310	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	4,620	1.49	1.49	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	245+310 - 246+308	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	5.36	4,620	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	246+308 - 247+306	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.09	43.01	4,620	3.62	2.07	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	247+306 - 248+304	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,500.11	26.69	4,620	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	248+304 - 249+301	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.92	40.28	4,620	3.39	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	249+301 - 250+299	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	9.65	4,620	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	250+299 - 251+296	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	8.70	4,620	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	251+296 - 252+291	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	8.72	4,620	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	252+291 - 253+287	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.98	8.71	4,620	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	253+287 - 254+283	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.97	28.16	4,620	3.4	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	254+283 - 255+279	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,500	4,312,499.97	32.56	4,620	3.89	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	255+279 - 256+274	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.02	52.44	4,620	4.66	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	256+274 - 257+270	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,999.97	27.86	4,620	2.59	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	257+270 - 258+266	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.98	4.01	4,620	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	258+266 - 259+263	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	7.17	4,620	2.31	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	259+263 - 260+261	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	5.73	4,620	2.22	2.12	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	260+261 - 261+258	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	3.82	4,620	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	24	403	261+258 - 262+256	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.03	8.69	4,620	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	130+855 - 129+853	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,999.97	1.50	1,642	2.15	2.07	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	129+853 - 128+854	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	1,642	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	128+854 - 127+856	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	1,642	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	127+856 - 126+857	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,866.56	3.23	1,642	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	126+857 - 125+858	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	1,642	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	125+858 - 124+858	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	2.23	1,642	2.28	2.17	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	124+858 - 123+859	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,866.56	1.14	1,642	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	123+859 - 122+860	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,866.56	1.14	1,642	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	122+860 - 121+860	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	1,642	1.61	1.61	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	121+860 - 120+860	1.00	R1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	3.33	1,642	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	301	120+860 - 119+860	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	1,642	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	134+623 - 135+623	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	18.29	5,187	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	135+623 - 136+616	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	19.49	5,187	3.21	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	136+616 - 137+609	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	22.33	5,187	3.57	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	137+609 - 138+603	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	22.73	5,187	3.63	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	139+162 - 139+757	0.60	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,300	1,897,500.09	20.91	5,187	5.55	3.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	139+162 - 139+215	0.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	275	158,125.00	23.53	5,187	4.93	2.65	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	139+215 - 140+162	0.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,225	2,351,525.89	26.44	5,171	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	139+757 - 140+996	1.24	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,820	3,921,851.58	25.55	5,187	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	140+162 - 141+181	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	3.35	5,187	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	140+996 - 162+401	21.41	L1	งานฉาบผิว	117,755	18,840,702.80	10.30	5,187	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	141+181 - 142+176	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	34.66	5,187	2.99	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	142+176 - 143+171	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	8.25	5,187	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	143+171 - 144+165	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	32.75	5,187	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	144+165 - 145+159	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,187	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	145+159 - 146+154	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,187	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	146+154 - 147+149	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	5.15	5,187	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	147+149 - 148+148	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	6.39	5,187	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	148+148 - 149+147	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	3.92	5,187	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	149+147 - 150+145	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	6.25	5,187	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	150+145 - 151+140	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	5.41	5,187	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	151+140 - 152+135	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	26.40	5,187	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	152+135 - 153+130	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	10.39	5,187	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	153+130 - 154+126	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	33.49	5,187	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	154+126 - 155+121	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	9.02	5,187	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	155+121 - 156+115	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	6.96	5,187	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	156+115 - 157+109	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,187	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	157+109 - 158+102	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	28.31	5,187	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	158+102 - 159+095	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	4.16	5,187	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	159+095 - 160+093	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	8.48	5,187	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	160+093 - 161+094	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	32.87	5,187	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	161+094 - 162+096	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	30.20	5,187	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	162+096 - 163+097	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	29.16	5,187	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	163+097 - 164+100	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	10.36	5,187	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	164+100 - 165+103	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	27.31	5,187	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	165+103 - 166+106	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	29.42	5,187	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	166+106 - 166+464	0.36	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,980	891,000.02	29.12	5,187	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	166+464 - 167+106	0.64	L1	งานฉาบผิว	3,520	563,200.01	7.44	5,187	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	167+868 - 168+865	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	26.42	5,187	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	168+865 - 169+863	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	27.51	5,187	3.36	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	169+863 - 170+861	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	28.26	5,187	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	170+861 - 171+860	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	30.24	5,187	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	171+860 - 172+857	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,187	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	172+857 - 173+854	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	34.07	5,187	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	173+854 - 174+850	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	6.70	5,187	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	174+850 - 175+847	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	27.07	5,187	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	175+847 - 176+844	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	30.95	5,187	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	176+844 - 177+841	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,187	2.85	2.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	177+841 - 178+838	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.73	5,187	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	178+838 - 179+835	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,187	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	179+835 - 180+832	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	8.03	5,187	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	180+832 - 181+829	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	10.12	5,187	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	181+829 - 182+826	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	5.77	5,187	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	182+826 - 183+823	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	25.79	5,187	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	183+823 - 184+820	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	34.08	5,187	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	184+820 - 185+816	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	7.18	5,187	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	185+816 - 186+813	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	25.28	5,187	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	186+813 - 187+810	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	6.47	5,187	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	187+810 - 188+807	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,187	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	188+807 - 189+804	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	25.33	5,187	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	189+804 - 190+805	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	8.81	5,187	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	302	190+805 - 191+806	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	26.55	5,187	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	142+176 - 143+178	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	29.13	7,316	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	143+178 - 144+179	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	28.69	7,316	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	144+179 - 145+179	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	5.69	7,316	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	145+179 - 146+179	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	25.03	7,316	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	146+179 - 147+179	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	24.71	7,316	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	147+179 - 148+174	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.12	7,316	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	148+174 - 149+165	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	36.49	7,316	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	149+165 - 150+157	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	34.36	7,316	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	150+157 - 151+150	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	9.45	7,316	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	151+150 - 152+143	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,316	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	152+143 - 153+137	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,316	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	153+137 - 154+132	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	38.27	7,316	3.99	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	154+132 - 155+125	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	35.56	7,316	3.72	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	155+125 - 156+119	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	34.09	7,316	5.29	2.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	156+119 - 157+113	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	15.20	7,316	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	157+113 - 158+111	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	26.26	7,316	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	158+111 - 159+108	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,316	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	159+108 - 160+105	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,316	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	160+105 - 161+099	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	32.21	7,316	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	161+099 - 162+092	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,316	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	162+092 - 163+085	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,316	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	163+085 - 164+078	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	31.83	7,316	3.37	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	164+078 - 165+072	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	38.56	7,316	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	165+072 - 166+069	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.94	18.03	7,316	4.46	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	303	166+069 - 167+085	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.08	17.30	7,316	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	168+420 - 169+419	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.02	9.84	10,365	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	169+419 - 170+416	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	170+892 - 171+891	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	171+891 - 172+891	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	1.43	1.43	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	172+891 - 173+891	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	173+891 - 174+890	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	174+890 - 175+889	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	304	191+865 - 190+866	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,365	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	305	195+228 - 196+231	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	11.54	12,515	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	232+161 - 233+160	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,925,000.15	66.66	6,398	4.45	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	233+160 - 234+155	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	12.43	6,398	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	234+155 - 235+149	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,398	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	235+149 - 236+143	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,398	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	236+143 - 237+137	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,398	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	237+137 - 238+131	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	7.02	6,398	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	238+131 - 239+126	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	14.30	6,398	2.32	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	239+126 - 240+120	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.15	58.38	6,398	2.77	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	240+120 - 241+114	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	17.91	6,398	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	241+114 - 242+108	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	16.75	6,398	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	242+108 - 243+102	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,398	1.39	1.39	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	243+102 - 244+096	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,398	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	244+096 - 245+090	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	18,810	0	0.00	6,398	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	245+090 - 246+084	0.99	L1	งานฉาบผิว	18,810	3,009,600.04	10.93	6,398	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	246+084 - 247+078	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.15	51.23	6,398	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	247+078 - 248+072	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	18,810	10,815,750.19	46.76	6,398	3.13	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	248+072 - 249+066	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.15	58.85	6,398	2.79	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	249+066 - 250+060	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,500.15	56.44	6,398	2.72	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	250+060 - 251+060	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.00	63.73	6,398	2.93	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	251+060 - 252+065	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,999.94	24.48	6,398	3.1	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	252+065 - 253+069	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.55	62.81	6,398	2.9	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	253+069 - 254+074	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,999.96	47.13	6,398	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	254+074 - 255+078	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.85	14.60	6,398	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	255+078 - 256+083	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	14.58	6,398	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	256+083 - 257+087	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,999.85	10.15	6,398	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	257+087 - 258+092	1.00	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.00	9.42	6,398	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	258+092 - 259+096	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,999.43	44.25	6,398	3.01	2.17	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	259+096 - 260+101	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,999.96	46.36	6,398	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	260+101 - 261+105	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.55	57.11	6,398	2.74	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	261+105 - 262+110	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,999.96	58.44	6,398	2.78	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	262+110 - 263+109	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,550,000.10	32.61	6,398	2.83	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	214	306	263+109 - 264+089	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,620	8,379,000.16	30.09	6,398	2.7	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	085+195 - 084+206	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.07	12.33	5,809	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	084+206 - 083+217	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	37.21	5,809	4.11	2.12	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	083+217 - 082+224	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	21.77	5,809	3.44	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	082+224 - 081+228	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	19.53	5,809	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	081+228 - 080+232	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	26.45	5,809	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	080+232 - 079+236	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	26.13	5,809	2.93	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	079+236 - 078+240	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	21.83	5,809	3.43	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	078+240 - 077+244	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	23.70	5,809	2.76	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	077+244 - 076+248	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	30.76	5,809	3.35	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	076+248 - 075+252	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	29.70	5,809	3.25	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	215	300	075+252 - 074+254	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.07	26.64	5,809	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	079+924 - 080+912	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	12.12	6,807	2.21	2.11	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	080+912 - 081+900	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	9.22	6,807	2.14	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	081+900 - 082+888	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	15.63	6,807	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	082+888 - 083+877	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,395.42	7.00	6,807	2.08	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	083+877 - 084+865	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	14.60	6,807	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	084+865 - 085+853	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,385	5,123,249.87	58.60	6,807	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	085+853 - 086+841	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	15.69	6,807	2.31	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	086+841 - 087+829	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	19.25	6,807	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	087+829 - 088+817	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,385	6,546,374.85	56.97	6,807	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	088+817 - 089+805	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,385	5,123,249.87	59.61	6,807	2.6	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	089+805 - 090+793	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,385	0	0.00	6,807	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	090+793 - 091+781	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,385	0	0.00	6,807	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	091+781 - 092+770	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,385	0	0.00	6,807	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	092+770 - 093+758	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	6.91	6,807	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	093+758 - 094+746	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,599.95	6.00	6,807	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	094+746 - 095+731	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,385	1,821,394.57	19.31	6,807	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	219	200	095+731 - 096+716	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,385	5,122,672.22	47.39	6,807	2.31	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	225+356 - 224+363	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	0.81	1,878	2.38	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	224+363 - 223+369	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.06	1,878	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	223+369 - 222+375	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.02	1,878	2.15	2.07	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	222+375 - 221+393	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.99	6.27	1,878	2.52	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	221+393 - 220+413	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	0.78	1,878	2.08	2.03	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	220+413 - 219+436	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,498.09	0.99	1,878	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	219+436 - 218+452	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	0.67	1,878	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	218+452 - 217+462	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.84	1,878	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	217+462 - 216+464	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.09	1,878	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	216+464 - 215+467	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	0.72	1,878	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	215+467 - 214+486	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	2.10	1,878	2.44	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	214+486 - 213+507	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	1.04	1,878	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	213+507 - 212+522	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.30	1,878	2.49	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	212+522 - 211+538	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	1.09	1,878	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	211+538 - 210+539	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	0.69	1,878	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	210+503 - 209+498	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	7.62	1,878	2.84	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	209+498 - 208+494	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	6.21	1,878	2.51	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	208+494 - 207+490	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.95	1,878	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	207+490 - 206+486	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	8.14	1,878	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	206+486 - 205+483	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	8.03	1,878	2.94	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	205+483 - 204+485	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.90	1,878	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	204+485 - 203+481	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.76	1,878	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	203+481 - 202+478	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	6.22	1,878	2.51	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	202+478 - 201+476	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.08	1,878	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	201+476 - 200+474	1.00	R1	งานปรับปรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,878	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	200+474 - 199+475	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	7.95	1,878	2.91	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	199+475 - 198+473	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	2.35	1,878	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	198+473 - 197+469	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	2.91	1,878	3.76	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	197+469 - 196+468	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	2.27	1,878	3.03	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	196+468 - 195+467	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	2.61	1,878	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	195+467 - 194+465	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.92	4.44	1,878	3.27	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	194+465 - 193+462	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.07	5.24	1,878	3.8	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	193+462 - 192+459	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.05	2.99	1,878	2.79	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	192+459 - 191+455	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	2.33	1,878	3.09	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	191+455 - 190+451	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.61	1,878	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	224	400	190+384 - 189+387	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	2.92	1,878	2.74	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	155+863 - 156+858	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	39.32	10,987	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	156+858 - 157+853	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.02	40.00	10,987	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	157+853 - 158+841	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	10.23	10,987	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	158+841 - 159+832	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.96	25.77	10,987	3.28	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	159+832 - 160+821	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.28	23.61	10,987	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	160+821 - 161+811	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.06	48.88	10,987	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	161+811 - 162+806	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	14.43	10,987	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	162+806 - 163+801	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	23.95	10,987	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	163+801 - 164+796	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	30.17	10,987	3.73	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	164+796 - 165+791	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.06	25.45	10,987	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	165+791 - 166+784	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,947.20	10.19	10,987	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	166+784 - 165+987	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,414.98	47.16	10,987	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	165+987 - 164+994	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,940,324.61	30.43	10,987	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	164+994 - 164+000	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.22	27.89	10,987	3.5	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	164+000 - 163+006	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.10	47.09	10,987	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	163+006 - 162+013	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.64	30.09	10,987	3.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	162+013 - 161+023	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.06	49.70	10,987	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	161+023 - 160+036	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,399.86	24.72	10,987	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	160+036 - 159+046	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.02	8.36	10,987	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	159+046 - 158+060	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.00	38.60	10,987	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	158+060 - 157+068	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	46.75	10,987	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	301	157+068 - 156+074	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	7.83	10,987	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	171+182 - 172+178	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,499.86	60.84	14,881	3.5	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	172+178 - 173+179	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,500.77	66.94	14,881	3.83	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	173+179 - 173+744	0.56	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,240	9,286,199.97	55.39	14,881	3.29	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	174+181 - 175+182	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	7,425,000.36	103.78	14,881	2.9	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	175+182 - 176+184	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,499.56	50.54	14,881	3.07	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	176+184 - 177+183	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,500.22	52.37	14,881	3.13	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	177+183 - 178+183	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,500.00	52.46	14,881	3.14	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	178+183 - 179+185	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,499.56	67.62	14,881	3.87	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	179+185 - 180+187	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,499.56	61.84	14,881	3.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	180+187 - 181+188	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,500.77	50.81	14,881	3.07	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	181+188 - 182+189	1.00	L1	งานฉาบผิว	16,500	2,640,000.11	10.63	14,881	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	182+189 - 183+188	1.00	L1	งานฉาบผิว	16,500	2,640,000.03	21.25	14,881	2.25	2.15	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	183+188 - 184+186	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.06	14.35	14,881	2.12	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	184+186 - 185+187	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.11	15.81	14,881	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	185+187 - 186+188	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	16,500	16,582,500.77	58.14	14,881	3.39	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	186+188 - 187+187	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.03	30.73	14,881	2.43	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	187+187 - 188+183	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,639,999.97	26.05	14,881	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	188+183 - 189+178	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	7,425,000.03	102.33	14,881	2.87	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	189+178 - 190+173	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	7,425,000.03	84.69	14,881	2.58	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	190+173 - 191+170	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,639,999.94	30.46	14,881	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	191+170 - 192+171	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.11	11.91	14,881	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	192+171 - 193+172	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.11	26.72	14,881	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	193+172 - 194+174	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,639,999.95	14.67	14,881	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	194+174 - 195+175	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,500	7,425,000.36	86.30	14,881	2.62	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	195+175 - 196+175	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.00	33.60	14,881	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	196+175 - 197+175	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	16,500	0	0.00	14,881	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	197+175 - 198+175	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.00	12.75	14,881	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	198+175 - 199+174	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,500	2,640,000.03	27.76	14,881	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	199+174 - 200+162	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,335	7,350,749.81	93.79	14,881	2.73	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	200+162 - 201+147	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,335	7,350,750.11	95.88	14,881	2.76	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	201+147 - 202+131	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,170	2,587,200.07	64.13	14,881	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	302	202+131 - 203+117	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,335	2,613,600.00	72.30	14,881	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	203+646 - 204+650	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.79	31.95	10,078	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	204+650 - 205+654	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.79	31.14	10,078	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	205+654 - 206+658	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	10,078	1.53	1.53	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	206+658 - 207+662	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,439,999.93	9.12	10,078	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	207+662 - 208+667	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,440,000.00	7.70	10,078	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	208+667 - 209+653	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.00	71.23	10,078	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	209+653 - 210+640	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,951.38	77.90	10,078	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	210+640 - 211+635	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,439,839.21	19.12	10,078	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	211+635 - 212+633	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,440,000.04	19.14	10,078	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	212+633 - 213+627	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	8,910	1,425,600.02	18.15	10,078	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	213+627 - 214+620	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	10,078	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	214+620 - 215+615	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	61.16	10,078	2.39	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	215+615 - 216+611	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,439,999.98	17.76	10,078	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	216+611 - 217+608	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	73.16	10,078	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	217+608 - 218+604	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,439,999.98	12.40	10,078	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	218+604 - 219+601	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	9,000	1,440,160.46	18.05	10,078	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	219+601 - 220+596	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	69.51	10,078	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	220+596 - 221+593	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	10,078	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	303	221+593 - 222+593	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	10,078	1.42	1.42	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	222+644 - 223+647	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.46	1.46	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	223+647 - 224+646	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	224+646 - 225+650	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.47	1.47	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	225+650 - 226+655	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	226+655 - 227+660	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	227+660 - 228+664	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.44	1.44	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	228+664 - 229+665	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,380	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	229+665 - 230+652	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,380	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	230+652 - 231+633	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,390	862,400.00	6.60	6,380	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	231+633 - 232+626	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.92	19.95	6,380	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	226	304	232+626 - 233+631	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.99	18.42	6,380	3.43	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	000+000 - 000+993	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.91	24.63	6,230	2.64	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	000+993 - 001+986	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,435	1,029,599.97	3.91	6,230	2.14	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	001+986 - 002+984	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,040,000.03	9.21	6,230	2.49	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	002+984 - 003+976	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.95	24.69	6,230	2.64	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	003+976 - 004+974	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	6,230	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	004+974 - 005+974	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,040,000.00	7.80	6,230	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	006+351 - 006+771	0.42	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,730	1,569,749.95	21.40	6,230	3.09	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	006+771 - 007+360	0.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,835	2,205,124.95	15.50	6,230	3.34	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	007+360 - 008+371	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,565	1,050,400.04	8.19	6,230	2.42	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	008+371 - 009+384	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.04	22.65	6,230	2.52	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	009+384 - 010+393	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.83	23.53	6,230	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	010+393 - 011+394	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.14	23.96	6,230	2.6	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	011+394 - 012+396	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,039,999.97	3.27	6,230	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	012+396 - 013+395	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,040,000.01	5.15	6,230	2.22	2.12	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	013+395 - 014+387	0.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,435	1,029,599.99	4.54	6,230	2.18	2.1	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	014+387 - 015+379	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	6,230	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	015+379 - 016+372	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.00	22.48	6,214	2.52	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	016+372 - 017+361	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,125.08	21.64	6,230	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	017+361 - 018+348	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.96	27.72	6,230	3.82	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	018+348 - 019+340	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.95	35.11	6,230	3.4	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	019+340 - 020+333	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.91	38.79	6,230	3.77	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	293	100	020+333 - 021+337	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.81	23.20	6,230	3.29	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	000+000 - 000+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	22.00	7,274	3.9	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	000+999 - 001+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,749,360.61	49.82	7,274	3.53	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	001+998 - 002+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,000.00	50.44	7,274	3.57	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	002+998 - 003+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,499,499.62	57.78	7,274	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	003+997 - 004+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,749,360.61	44.76	7,274	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	004+996 - 005+994	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,000.16	43.16	7,274	3.13	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	005+994 - 006+992	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,000	4,500,000.11	45.93	7,274	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	006+992 - 007+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,749,360.61	49.40	7,274	3.5	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	007+991 - 008+989	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,749,798.77	55.07	7,274	4.19	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	008+989 - 009+986	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,327.20	56.73	7,274	4.34	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	009+986 - 010+985	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,527.85	57.44	7,274	4.53	2.35	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	010+985 - 011+984	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,527.85	53.52	7,274	4.05	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	011+984 - 012+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,527.85	40.27	7,274	3.11	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	012+983 - 013+982	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,527.85	55.77	7,274	4.65	2.44	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	013+982 - 014+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,749,596.51	56.23	7,274	4.29	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	014+978 - 015+972	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,900	5,691,899.87	55.27	7,274	4.24	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	101	015+972 - 016+969	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	10,000	5,750,327.20	55.71	7,274	4.24	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	019+095 - 020+076	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,468	874,844.91	5.79	4,430	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	020+076 - 021+058	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,468	2,460,779.99	21.76	4,430	2.94	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	021+058 - 022+039	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,468	874,844.91	5.32	4,430	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	022+039 - 023+020	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,468	3,143,973.93	19.18	4,430	3.65	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	023+020 - 024+002	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,468	3,144,329.98	17.30	4,430	3.33	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	024+002 - 024+983	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,468	874,844.91	6.04	4,430	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	024+983 - 025+963	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,468	874,944.01	2.58	4,430	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	025+963 - 026+943	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,468	0	0.00	4,430	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	026+943 - 027+916	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,413	2,435,948.15	18.99	4,430	2.69	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2076	102	027+916 - 028+874	0.96	L1	งานฉาบผิว	5,357	857,088.00	5.24	4,430	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	047+250 - 046+253	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.81	1.81	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	046+253 - 045+257	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	045+257 - 044+260	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	044+260 - 043+264	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	043+264 - 042+267	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.6	1.6	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	042+267 - 041+268	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	041+268 - 040+261	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.82	1.82	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	040+261 - 039+253	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	039+253 - 038+245	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.39	1.39	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	038+245 - 037+237	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	037+237 - 036+231	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.42	1.42	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	036+231 - 035+227	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	035+227 - 034+227	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.69	1.69	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	034+227 - 033+226	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.63	1.63	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	033+226 - 032+226	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.53	1.53	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	032+226 - 031+221	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	031+221 - 030+217	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.38	1.38	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	030+217 - 029+215	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	029+215 - 028+208	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	028+208 - 027+202	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	10,765	1.54	1.54	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	027+202 - 026+197	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.67	1.67	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	026+197 - 025+201	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	025+201 - 024+208	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,765	1.5	1.5	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	024+208 - 023+215	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,765	1.64	1.64	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	023+215 - 022+223	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	022+223 - 021+225	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.42	1.42	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	021+225 - 020+227	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	020+227 - 019+231	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	019+231 - 018+238	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,765	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	018+238 - 017+245	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,765	1.74	1.74	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	017+245 - 016+251	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,765	1.92	1.92	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	016+251 - 015+257	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.28	10,765	2.08	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	015+257 - 014+258	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	014+258 - 013+256	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,765	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	013+256 - 012+259	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	7.61	10,765	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	012+259 - 011+266	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	13.51	10,765	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	011+266 - 010+268	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	15.78	10,765	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	010+268 - 009+268	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	12.31	10,765	2.32	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	009+268 - 008+272	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	46.45	10,765	2.72	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	008+272 - 007+279	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.84	14.86	10,765	3.98	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	007+279 - 006+285	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	13.56	10,765	3.65	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	006+285 - 005+290	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.24	10,765	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	005+290 - 004+293	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.84	10,765	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	101	004+293 - 003+292	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.26	12.64	10,765	3.42	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	048+966 - 049+953	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.97	4.75	4,440	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	049+953 - 050+940	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.97	4.82	4,440	3.26	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	050+940 - 051+929	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.05	9.12	4,440	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	051+929 - 052+921	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.96	9.91	4,440	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	052+921 - 053+913	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	3.21	4,440	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	053+913 - 054+903	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,750.02	6.31	4,440	2.95	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	054+903 - 055+889	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.00	4.63	4,440	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	055+889 - 056+881	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,455	712,799.99	1.45	4,440	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	056+881 - 057+877	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	719,999.99	1.77	4,440	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	057+877 - 058+882	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.99	4.92	4,440	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	058+882 - 059+888	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	1.00	4,440	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	059+888 - 060+894	1.01	L1	งานฉาบผิว	4,545	727,200.03	1.23	4,440	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	060+894 - 061+899	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	1.86	4,440	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	061+899 - 062+906	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.94	5.06	4,440	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	062+906 - 063+915	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,249.89	5.85	4,440	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	063+915 - 064+919	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.90	5.76	4,440	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	064+919 - 065+924	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.99	5.06	4,440	3.43	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	065+924 - 066+930	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.08	14.56	4,440	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	066+930 - 067+935	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,786.09	16.56	4,440	4.28	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	067+935 - 068+923	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.94	16.85	4,440	4.35	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2077	102	068+923 - 069+910	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,913.38	15.15	4,440	3.83	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	001+805 - 002+806	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	002+806 - 003+811	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	003+811 - 004+817	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	10.01	3,408	3.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	004+817 - 005+820	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	10.53	3,408	3.5	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	005+820 - 006+819	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	10.50	3,408	3.48	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	006+819 - 007+816	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	10.73	3,408	3.54	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	007+816 - 008+813	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.22	3,408	3.11	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	008+813 - 009+810	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	12.57	3,408	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	009+810 - 010+808	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	10.50	3,408	3.47	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	010+808 - 011+805	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	011+805 - 012+806	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	012+806 - 013+807	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	11.61	3,408	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	013+807 - 014+803	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.69	3,408	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	014+803 - 015+801	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.43	3,408	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	015+801 - 016+797	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	9.17	3,408	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	016+797 - 017+800	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	9.09	3,408	3.09	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	017+800 - 018+800	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.54	3,408	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	018+800 - 019+797	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.79	3,408	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	019+797 - 020+794	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.27	3,408	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	020+794 - 021+790	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.49	3,408	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	021+790 - 022+786	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.82	3,408	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	022+786 - 023+783	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.34	3,408	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	023+783 - 024+781	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	024+781 - 025+778	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.90	3,408	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	025+778 - 026+777	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.81	3,408	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	026+777 - 027+775	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.57	3,408	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	027+775 - 028+775	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	10.34	3,408	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	028+775 - 029+773	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	10.85	3,408	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	029+773 - 030+772	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	9.75	3,408	2.5	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	030+772 - 031+769	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.53	1.53	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	031+769 - 032+765	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	032+765 - 033+762	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.22	3,408	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	033+762 - 034+758	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.71	3,408	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	034+758 - 035+756	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	9.82	3,408	3.28	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	035+756 - 036+753	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.42	3,408	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	036+753 - 037+749	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	037+749 - 038+747	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.52	3,408	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	038+747 - 039+745	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,408	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	039+745 - 040+744	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	1.62	3,408	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2079	100	040+744 - 041+741	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.61	3,408	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	5.11	2,401	2.83	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	000+996 - 001+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,401	1.77	1.77	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	001+996 - 002+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.67	2,401	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	002+996 - 003+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,401	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	003+996 - 004+996	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,401	1.6	1.6	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	004+996 - 005+994	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	22.63	2,401	2.77	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	005+994 - 006+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,232.73	18.33	2,401	3.14	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	006+993 - 007+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	20.42	2,401	2.61	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	007+991 - 008+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,232.73	18.01	2,401	3.1	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	008+990 - 009+988	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	21.80	2,401	2.71	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	009+988 - 010+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	23.61	2,401	2.85	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	010+987 - 011+985	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	19.25	2,401	2.52	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	011+985 - 012+984	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,786.50	6.62	2,401	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	012+984 - 013+982	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	7.18	2,401	2.49	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	013+982 - 014+981	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,232.73	19.21	2,401	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	014+981 - 015+979	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.18	8.60	2,401	3.12	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	015+979 - 016+979	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	4.81	2,401	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	016+979 - 017+979	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	017+979 - 018+978	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	33.37	2,401	2.89	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	018+978 - 019+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.03	2.77	2,401	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	019+977 - 020+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	7.07	2,401	2.32	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	020+977 - 021+977	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	1.82	1.82	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	021+977 - 022+977	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	022+977 - 023+977	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	023+977 - 024+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	9.72	2,401	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	024+977 - 025+978	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	025+978 - 026+978	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	026+978 - 027+978	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	4.56	2,401	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	027+978 - 028+978	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	27.50	2,401	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	028+978 - 029+979	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.09	4.51	2,401	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	029+979 - 030+979	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	27.03	2,401	2.54	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	030+979 - 031+979	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	1.86	2,401	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	031+979 - 032+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	1.60	2,401	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	032+977 - 033+976	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.03	4.35	2,401	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	033+976 - 034+974	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.06	6.05	2,401	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	034+974 - 035+973	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.06	28.21	2,401	2.6	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	035+973 - 036+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.03	3.91	2,401	2.12	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	036+972 - 037+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	5.17	2,401	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	037+972 - 038+971	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.03	6.17	2,401	2.25	2.14	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	038+971 - 039+971	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	8.39	2,401	2.41	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	039+971 - 040+972	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.33	27.39	2,401	3.33	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	040+972 - 041+972	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	4.02	2,401	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	041+972 - 042+971	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.03	5.22	2,401	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	042+971 - 043+971	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	30.10	2,401	2.71	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	043+971 - 044+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.03	9.84	2,401	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	045+501 - 046+502	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.08	3.41	2,401	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	046+502 - 047+503	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	9.42	2,401	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	047+503 - 048+503	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	11.29	2,401	2.86	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	048+503 - 049+504	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	10.47	2,401	2.73	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	049+504 - 050+505	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	11.38	2,401	2.88	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	050+505 - 051+506	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	9.66	2,401	2.6	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	051+506 - 052+507	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.32	8.61	2,401	3.13	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	052+507 - 053+508	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	2,401	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	053+508 - 054+504	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.96	11.00	2,401	2.8	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	054+504 - 055+477	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,640	6,692,999.94	8.53	2,401	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	055+477 - 056+466	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.16	11.20	2,401	4.81	2.56	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	056+466 - 057+459	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.84	10.27	2,401	2.7	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	057+459 - 058+452	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,401	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	058+452 - 059+446	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,401	1.88	1.88	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	059+446 - 060+440	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,401	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	060+440 - 061+434	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	2.52	2,401	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	061+434 - 062+427	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	4.56	2,401	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	062+427 - 063+418	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,401	1.88	1.88	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	063+418 - 064+406	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,401	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2081	100	064+406 - 065+393	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	2,401	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	000+018 - 001+009	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,749.76	2.66	872	2.68	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	001+009 - 002+003	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.06	2.38	872	3.27	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	002+003 - 003+001	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.08	2.38	872	3.25	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	003+001 - 004+000	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,749.81	4.18	872	3.98	2.11	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	004+000 - 005+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	3.17	872	4.32	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	005+000 - 006+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	2.46	872	3.35	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	006+000 - 006+999	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	3.07	872	2.76	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	006+999 - 007+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	2.79	872	3.43	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	007+999 - 008+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	2.41	872	3.04	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	008+996 - 009+993	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	3.34	872	2.91	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	009+993 - 010+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	3.16	872	2.81	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	010+991 - 011+988	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	2.92	872	2.67	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	011+988 - 012+986	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	0.98	872	2.5	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	012+986 - 013+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	3.02	872	3.67	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	013+983 - 014+981	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	872	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	014+981 - 015+980	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	2.42	872	3.06	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	015+980 - 016+979	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	2.95	872	2.69	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2122	100	016+979 - 017+979	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	3.00	872	2.72	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	049+027 - 048+035	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,906	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	048+035 - 047+042	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,906	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	047+042 - 046+048	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.22	1,906	2.22	2.13	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	046+048 - 045+056	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	2.10	1,906	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	045+056 - 044+059	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.78	1,906	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	044+059 - 043+063	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.06	1,906	2.18	2.09	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	043+063 - 042+071	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,906	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	042+071 - 041+079	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.54	1,906	2.31	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	041+079 - 040+088	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,906	1.64	1.64	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	040+088 - 039+095	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,906	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2167	200	039+095 - 038+102	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.26	1,906	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	034+046 - 033+052	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	3.02	2,336	4.02	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	033+052 - 032+059	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	9.00	2,336	4.84	2.58	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	032+059 - 031+067	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	8.39	2,336	5.13	2.8	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	031+067 - 030+074	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,141.49	2.41	2,336	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	030+074 - 029+078	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.82	2,336	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	029+078 - 028+083	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	2.58	2,336	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	028+083 - 027+090	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	7.32	2,336	2.55	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	027+090 - 026+086	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	2.18	2,336	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	026+086 - 025+078	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	2,336	1.85	1.85	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	025+078 - 024+070	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	0.85	2,336	2.08	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	024+070 - 023+076	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.19	2,336	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	023+076 - 022+084	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,336	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	022+084 - 021+091	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,336	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	021+091 - 020+098	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,336	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	020+098 - 019+102	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,336	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	019+102 - 018+106	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,336	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	018+106 - 017+112	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	7.78	2,336	2.65	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	017+112 - 016+119	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.03	2,336	2.12	2.05	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	016+119 - 015+127	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.65	2,336	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	015+127 - 014+133	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,336	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	014+133 - 013+139	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	6.72	2,336	3.12	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	013+139 - 012+144	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	7.47	2,336	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	012+144 - 011+146	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	7.69	2,336	2.62	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	011+146 - 010+153	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	0.77	2,336	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	010+153 - 009+157	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.09	2,336	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	009+157 - 008+160	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	9.03	2,336	2.9	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	008+160 - 007+153	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	6.48	2,336	3.02	2.17	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	007+153 - 006+148	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	7.56	2,336	2.6	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	006+148 - 005+147	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	8.92	2,336	2.88	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	005+147 - 004+146	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	7.39	2,336	2.56	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	004+146 - 003+153	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	7.44	2,336	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	003+153 - 002+152	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	6.46	2,336	3.02	2.17	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	002+152 - 001+147	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	8.60	2,336	3.89	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2262	100	001+147 - 000+152	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	7.10	2,336	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	029+123 - 028+117	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	10.43	2,391	4.19	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	028+117 - 027+109	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	10.21	2,391	4.87	2.61	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	027+109 - 026+102	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	9.40	2,391	3.75	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	026+102 - 025+099	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	10.95	2,391	4.48	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	025+099 - 024+098	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	10.46	2,391	4.22	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	024+098 - 023+089	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.43	2,391	5.21	2.86	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	023+089 - 022+080	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.29	2,391	5.27	2.9	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	022+080 - 021+071	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	6.50	2,391	6.29	3.67	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	021+071 - 020+062	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.57	2,391	5.15	2.81	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	020+062 - 019+053	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.60	2,391	5.13	2.8	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	019+053 - 018+054	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	7.09	2,391	6.1	3.53	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	018+054 - 017+062	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	7.46	2,391	5.95	3.42	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	017+062 - 016+069	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	5.86	2,391	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	016+069 - 015+076	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	9.15	2,391	5.3	2.93	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	015+076 - 014+074	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	9.16	2,391	5.3	2.93	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	014+074 - 013+081	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	10.55	2,391	4.28	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	013+081 - 012+089	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	0.95	2,391	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	012+089 - 011+096	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	9.52	2,391	3.82	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	011+096 - 010+107	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	10.55	2,391	4.71	2.49	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	010+107 - 009+119	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	10.46	2,391	4.75	2.52	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	009+119 - 008+131	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	10.70	2,391	4.33	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	008+131 - 007+144	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	11.03	2,391	4.49	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	007+144 - 006+145	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.30	2,391	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	006+145 - 005+145	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,391	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	005+145 - 004+142	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,391	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	004+142 - 003+148	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.80	2,391	2.25	2.14	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2283	100	003+148 - 002+161	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	9.21	2,391	2.73	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	000+000 - 000+994	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.50	1,854	2.24	2.13	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	000+994 - 001+988	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.20	1,868	2.42	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	001+988 - 002+988	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.85	1,868	2.32	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	002+988 - 003+982	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	1,868	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	003+982 - 004+977	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	1.49	1,868	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	004+977 - 005+990	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	7.16	1,868	2.58	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	005+990 - 006+984	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	1.33	1,868	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	006+984 - 007+977	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	1.00	1,868	2.12	2.06	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2288	100	007+977 - 008+972	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,868	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	000+000 - 001+002	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.91	6.36	1,687	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	001+002 - 002+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.08	5.64	1,687	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	002+005 - 003+008	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	1,687	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	003+008 - 004+006	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	1.70	1,687	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	004+006 - 005+003	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	2.12	1,687	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	005+003 - 006+000	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	0.63	1,687	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	006+000 - 006+998	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	1,687	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	006+998 - 007+995	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	2.24	1,687	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	007+995 - 008+992	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	7.27	1,687	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	008+992 - 009+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.10	9.51	1,687	3.8	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	101	009+990 - 010+992	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.97	2.38	1,687	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	011+359 - 012+353	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	5.92	1,402	4.96	2.67	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	012+353 - 013+353	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	6.03	1,402	2.9	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	013+353 - 014+354	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	7.52	1,402	6.5	2.95	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	014+354 - 015+350	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	3.44	1,402	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	015+350 - 016+346	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	5.36	1,402	5.37	2.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	016+346 - 017+345	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,047.87	11.51	1,402	4.62	2.42	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	017+345 - 018+346	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	1.75	1,402	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	018+346 - 019+344	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.69	1,402	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	019+344 - 020+340	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	1.68	1,402	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	020+340 - 021+338	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	4.79	1,402	2.52	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	021+338 - 022+338	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	5.07	1,402	2.61	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	022+338 - 023+338	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.11	1,402	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	023+338 - 024+339	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	1.62	1,402	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	024+339 - 025+339	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.50	1,402	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	025+339 - 026+339	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	4.73	1,402	2.5	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	026+339 - 027+337	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	4.57	1,402	3.14	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	027+337 - 028+337	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	3.43	1,402	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2328	102	028+337 - 029+338	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	5.61	1,402	5.19	2.85	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	016+600 - 015+618	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,330	4,789,749.96	12.53	2,390	3.03	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	015+618 - 014+632	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.00	4.18	2,390	2.38	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	014+632 - 013+645	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,787,176.30	16.67	2,390	2.82	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	013+645 - 012+651	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,750.08	17.66	2,390	2.95	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	012+651 - 011+657	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,838,625.09	15.08	2,390	3.51	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	011+657 - 010+666	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,415	4,839,167.55	13.50	2,390	5.8	3.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	010+666 - 009+666	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.00	15.34	2,390	5.42	3.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	009+666 - 008+659	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.84	6.69	2,390	5.57	3.13	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	008+659 - 007+656	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,958.72	18.04	2,390	4.76	2.52	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	007+656 - 006+658	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,500.13	17.84	2,390	4.83	2.57	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	006+658 - 005+652	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.21	18.90	2,390	4.41	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	005+652 - 004+645	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,919.58	16.40	2,390	5.18	2.84	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	004+645 - 003+637	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,375.08	19.07	2,390	4.47	2.32	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	003+637 - 002+630	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,751.54	3.31	2,390	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	002+630 - 001+624	1.01	R1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	4.20	2,390	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	101	001+624 - 000+617	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,676.20	13.75	2,390	2.51	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	102	025+842 - 024+839	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	2.55	2,390	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	102	024+839 - 023+838	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	11.17	2,390	2.89	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	102	023+838 - 022+834	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	10.82	2,390	2.84	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	102	022+834 - 021+846	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	9.55	2,390	2.62	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	102	021+846 - 020+845	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	11.04	2,390	2.87	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2333	102	020+845 - 019+847	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	9.01	2,390	2.53	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	000+000 - 000+002	0.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	32	18,400.00	4.28	1,336	3.43	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	000+002 - 001+009	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	0.74	1,336	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	001+009 - 002+018	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.90	0.38	1,336	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	002+018 - 003+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.08	3.33	1,336	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	003+026 - 004+034	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.12	2.74	1,336	3.01	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	004+034 - 005+040	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.22	3.87	1,336	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	005+040 - 006+043	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.12	3.73	1,336	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	006+043 - 007+050	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	3.72	1,336	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	007+050 - 008+057	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	1.05	1,336	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	008+057 - 009+065	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	1,336	1.79	1.79	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	009+065 - 010+073	1.01	L1	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.04	1.19	1,336	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	010+073 - 011+071	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.14	3.81	1,336	2.85	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	011+071 - 012+055	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.14	3.71	1,336	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	012+055 - 013+037	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.98	1.06	1,336	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	013+037 - 014+019	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,999.96	3.55	1,336	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	014+019 - 015+003	0.98	L1	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.06	1.06	1,336	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	015+003 - 016+008	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,212.30	2.83	1,336	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	016+004 - 017+015	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,601.69	8.78	1,336	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	017+015 - 018+019	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.65	8.71	1,336	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	018+019 - 019+025	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.21	8.68	1,336	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	019+025 - 020+032	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,601.69	9.53	1,336	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	020+032 - 021+035	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,787.38	2.64	1,336	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	021+035 - 022+029	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	10.06	1,336	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	022+029 - 023+016	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,601.84	9.69	1,336	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	023+016 - 024+004	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.87	9.81	1,336	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	024+004 - 024+991	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,601.84	10.19	1,336	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	024+991 - 025+984	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,598.09	10.39	1,336	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	025+984 - 026+976	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.92	10.34	1,336	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	026+976 - 027+960	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.16	9.52	1,336	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	027+960 - 028+946	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	1,336	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2334	100	028+946 - 029+935	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	1,336	1.51	1.51	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	000+000 - 000+994	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	3.66	3,553	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	000+994 - 001+991	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,553	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	001+991 - 002+989	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.05	3.79	3,553	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	002+989 - 003+990	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,400.91	24.22	3,553	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	003+990 - 004+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	4.86	3,553	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	004+987 - 005+997	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.97	3,553	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	005+997 - 006+997	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,553	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	006+997 - 007+992	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,553	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	007+992 - 008+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	26.04	3,553	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	008+987 - 009+981	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,553	1.45	1.45	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	009+981 - 010+976	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,553	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	010+976 - 011+974	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,553	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	011+974 - 012+973	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	3,553	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	012+973 - 013+967	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,553	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	013+967 - 014+961	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	2.79	3,553	2.09	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	014+961 - 015+954	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	6.77	3,553	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	015+954 - 016+961	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,601.69	23.69	3,553	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	016+961 - 017+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.73	26.55	3,553	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	017+965 - 018+962	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	6.28	3,553	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	018+962 - 019+956	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.13	20.99	3,553	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	019+956 - 020+956	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	22.02	3,553	3.26	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	020+956 - 021+975	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,037,233.04	25.17	3,553	3.67	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	021+975 - 022+993	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,240	5,508,000.03	28.48	3,553	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	022+993 - 024+001	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.11	25.20	3,553	3.67	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	024+001 - 024+995	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	13.31	3,553	4.33	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	024+995 - 025+987	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.89	29.15	3,553	4.34	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	025+987 - 026+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,764.22	26.47	3,553	3.88	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	026+980 - 027+974	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.13	29.85	3,553	4.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	027+974 - 028+967	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,764.22	28.51	3,553	4.7	2.48	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	028+967 - 029+961	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	34.53	3,553	3.54	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	029+961 - 030+956	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	24.51	3,553	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	030+956 - 031+950	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	23.50	3,553	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	031+950 - 032+943	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,598.09	24.75	3,553	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	032+943 - 033+936	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,764.22	20.39	3,553	3.07	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	033+936 - 034+929	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,012.66	6.89	3,553	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	034+929 - 035+924	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,397.08	26.58	3,553	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2371	100	035+924 - 036+919	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,229.59	29.16	3,553	4.3	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	028+547 - 027+556	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	7.64	2,129	3.8	2.25	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	027+556 - 026+563	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	2.15	2,129	3.04	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	026+563 - 025+570	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	2.17	2,129	3.07	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	025+570 - 024+577	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.91	2.28	2,129	3.18	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	024+577 - 023+582	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,129	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	023+582 - 022+590	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,129	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	022+590 - 021+598	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	0.80	2,129	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	021+598 - 020+603	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	0.31	2,129	2.08	2.02	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	020+603 - 019+610	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,129	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	019+610 - 018+618	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,129	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	018+618 - 017+622	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	0.34	2,129	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	017+622 - 016+616	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	0.64	2,129	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	016+616 - 015+609	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	6.95	2,129	3.46	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	015+609 - 014+603	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	6.23	2,129	3.17	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	014+603 - 013+586	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,775.74	7.47	2,129	2.74	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	013+586 - 012+570	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	7.53	2,129	2.75	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	012+570 - 011+553	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	7.49	2,129	3.71	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	011+553 - 010+536	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.87	2.89	2,129	4.7	2.48	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	010+536 - 009+538	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	2.95	2,129	4.14	2.29	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	009+538 - 008+537	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	2.32	2,129	3.23	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	008+537 - 007+538	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.03	2.63	2,129	2.67	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	007+538 - 006+545	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	2.82	2,129	2.79	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	006+545 - 005+552	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	0.91	2,129	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	005+552 - 004+560	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	2.46	2,129	3.4	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	004+560 - 003+550	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.97	2.22	2,129	3.12	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	003+550 - 002+553	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	2.90	2,129	2.83	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	002+553 - 001+562	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	0.76	2,129	2.38	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2375	100	001+562 - 000+571	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	0.66	2,129	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	000+000 - 000+983	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	11.73	2,778	3.91	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	001+743 - 002+738	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	11.65	2,778	2.82	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	002+738 - 003+732	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	12.47	2,778	2.99	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	003+732 - 004+734	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	3.12	2,778	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	004+734 - 005+735	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	9.62	2,778	2.52	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	005+735 - 006+736	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	879,902.37	2.58	2,778	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	006+736 - 007+736	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	9.22	2,778	3.16	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	007+736 - 008+736	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	10.95	2,778	3.65	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	008+736 - 009+738	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	9.00	2,778	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	009+738 - 010+739	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	9.17	2,778	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	010+739 - 011+740	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	879,902.37	3.50	2,778	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	011+740 - 012+741	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	11.99	2,778	2.89	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	012+741 - 013+742	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	8.80	2,778	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	013+742 - 014+742	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	880,000.00	2.68	2,778	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	014+742 - 015+744	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	10.02	2,778	2.58	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	015+744 - 016+744	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	12.40	2,778	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	016+744 - 017+740	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	12.21	2,778	2.91	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2378	100	018+437 - 019+432	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	10.88	2,778	2.7	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	8.69	1,964	2.94	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	000+997 - 001+995	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	8.38	1,964	2.87	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	001+995 - 002+993	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	7.03	1,964	2.57	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	002+993 - 003+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.60	1,964	3.61	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	003+991 - 004+989	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.28	1,964	4.97	2.68	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	004+989 - 005+986	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	8.47	1,964	2.89	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	005+986 - 006+984	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.13	1,964	3.41	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	006+984 - 007+982	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	7.94	1,964	2.77	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	007+982 - 008+980	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	6.58	1,964	3.19	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	008+980 - 009+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.39	1,964	3.52	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	009+978 - 010+976	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.85	1,964	3.73	2.24	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	010+976 - 011+973	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	7.00	1,964	3.36	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	011+973 - 012+971	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.37	1,964	3.98	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	012+971 - 013+969	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	6.59	1,964	5.75	3.26	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	013+969 - 014+967	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.63	1,964	4.8	2.55	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	014+967 - 015+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	7.80	1,964	2.74	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	015+965 - 016+963	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,964	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2397	100	016+963 - 017+961	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	8.07	1,964	2.8	2	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	000+013 - 001+006	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,240.01	5.01	1,806	3.21	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	001+006 - 001+997	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	7.82	1,806	4.27	2.3	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	001+997 - 002+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	7.54	1,806	4.1	2.28	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	002+991 - 003+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	6.35	1,806	3.46	2.22	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	003+985 - 004+980	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	6.24	1,806	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	004+980 - 005+982	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	6.71	1,806	5.29	2.92	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	005+982 - 006+977	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	7.43	1,806	3.99	2.27	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	006+977 - 007+975	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	7.78	1,806	4.71	2.49	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	007+975 - 008+972	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	6.72	1,806	3.62	2.23	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	008+972 - 009+963	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	5.75	1,806	3.18	2.19	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	009+963 - 010+957	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	7.98	1,806	4.39	2.31	
อุบลราชธานี	สุรินทร์	2559	2458	100	010+957 - 011+956	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	5.46	1,806	3.06	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	220+182 - 221+173	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,297.69	11.70	8,708	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	221+173 - 222+165	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,708	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	222+165 - 223+157	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,708	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	223+157 - 224+149	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,708	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	224+149 - 225+142	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,837.22	24.80	8,708	3.24	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	225+142 - 226+134	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	37.15	8,708	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	226+134 - 227+127	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,297.47	4.64	8,708	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	227+127 - 228+121	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,200.01	13.39	8,708	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	228+121 - 229+115	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,200.01	6.31	8,708	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	229+115 - 230+108	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.92	29.47	8,708	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	230+108 - 231+098	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,200.01	6.34	8,708	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	231+098 - 232+088	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,200.01	7.82	8,708	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	232+088 - 233+078	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.06	19.46	8,708	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	233+078 - 234+064	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	20.90	8,708	3.44	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	234+064 - 235+056	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	34.56	8,708	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	235+056 - 236+048	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	36.61	8,708	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	236+048 - 237+034	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	21.91	8,708	3.59	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	237+034 - 238+019	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	37.50	8,708	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	238+019 - 239+004	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.08	19.25	8,708	3.22	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	239+004 - 239+986	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.97	17.46	8,708	3.02	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	239+986 - 240+968	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,390	5,416,949.97	17.32	8,708	3	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	501	240+968 - 241+954	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.01	30.36	8,708	3.77	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	277+760 - 276+768	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	47.06	11,771	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	276+768 - 276+476	0.29	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	1,595	1,602,974.98	57.12	11,771	4.82	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	275+775 - 274+783	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	40.26	11,771	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	274+783 - 273+786	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	40.19	11,771	3.4	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	273+786 - 272+786	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	67.80	11,771	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	272+786 - 271+794	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	48.16	11,771	3.97	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	271+794 - 270+807	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,841.04	47.48	11,771	3.9	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	270+807 - 269+813	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	37.31	11,771	3.23	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	269+813 - 268+815	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	39.11	11,771	3.33	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	23	502	268+815 - 267+816	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	13.44	11,771	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	535+651 - 536+026	0.38	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,090	1,201,394.03	39.54	7,691	3.89	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	543+467 - 544+457	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	12.57	7,740	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	544+457 - 545+446	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	36.04	7,740	2.64	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	545+446 - 546+435	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	39.63	7,740	2.8	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	546+435 - 547+424	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	40.37	7,740	2.84	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	547+424 - 548+413	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	31.79	7,740	3.19	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	548+413 - 549+401	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	43.05	7,740	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	549+401 - 550+389	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	41.07	7,740	2.87	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	550+389 - 551+379	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	40.49	7,740	2.84	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	551+379 - 552+370	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	30.02	7,740	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	552+370 - 553+361	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	36.34	7,740	2.66	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	532+733 - 533+734	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,740	1.69	1.69	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	534+630 - 535+442	0.81	L2	งานฉาบผิว	4,455	712,799.98	12.31	7,740	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	535+651 - 536+637	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	34.15	7,721	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	536+651 - 537+645	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,740	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	537+645 - 538+638	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,740	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	538+638 - 539+624	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	7,740	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	539+624 - 540+610	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	8.39	7,740	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	540+610 - 541+597	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	5.99	7,740	2.16	2.09	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	541+597 - 542+587	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	35.85	7,740	2.64	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	553+554 - 552+565	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	34.79	7,740	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	552+565 - 551+574	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	42.82	7,740	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	551+574 - 550+583	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	42.72	7,740	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	550+583 - 549+595	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	41.07	7,740	2.87	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	549+595 - 548+608	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	42.64	7,740	2.95	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	548+608 - 547+620	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	31.27	7,740	3.14	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	547+620 - 546+631	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	42.46	7,740	2.94	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	546+631 - 545+642	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	38.59	7,740	2.76	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	545+642 - 544+654	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	37.02	7,740	2.68	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	544+654 - 543+664	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	33.21	7,740	2.52	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	601	543+446 - 542+456	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	3.63	7,740	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	556+785 - 557+780	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	27.23	9,887	3.29	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	557+780 - 558+773	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	9.89	9,887	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	558+773 - 559+765	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.54	1.54	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	559+765 - 560+759	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	560+759 - 561+753	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	561+753 - 562+747	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	562+747 - 563+741	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.56	1.56	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	563+741 - 564+735	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.7	1.7	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	564+735 - 565+729	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	6.15	9,887	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	565+729 - 566+723	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.73	1.73	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	566+723 - 567+717	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	567+717 - 568+716	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,887	1.61	1.61	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	568+716 - 569+715	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,887	1.7	1.7	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	569+715 - 570+715	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,887	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	570+715 - 571+717	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,887	1.86	1.86	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	571+717 - 572+722	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	9,887	1.6	1.6	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	572+722 - 573+729	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	9,887	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	574+016 - 575+020	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	14.68	9,887	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	575+020 - 576+020	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	48.23	9,887	2.83	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	576+020 - 577+019	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	8.57	9,887	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	577+019 - 578+018	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	51.20	9,887	2.94	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	578+018 - 579+017	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	28.19	9,887	3.38	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	579+017 - 580+016	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	50.95	9,887	2.93	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	580+016 - 581+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	24.71	9,887	3.08	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	581+015 - 582+014	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	25.05	9,887	3.11	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	582+014 - 583+014	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	41.85	9,887	2.61	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	563+041 - 562+048	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.46	1.46	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	562+048 - 561+054	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.47	1.47	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	561+054 - 560+061	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.77	1.77	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	560+061 - 559+069	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.51	1.51	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	559+069 - 558+077	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,887	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	212	602	558+077 - 557+083	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	9.83	9,887	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	313+384 - 314+386	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	13.58	6,690	2.65	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	314+386 - 315+390	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.75	1.75	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	315+390 - 316+392	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	3.84	6,690	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	316+392 - 317+393	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.12	12.42	6,690	2.53	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	317+393 - 318+390	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	318+390 - 319+386	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	319+386 - 320+389	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.19	6,690	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	320+389 - 321+388	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	321+388 - 322+385	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	11.78	6,690	2.46	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	322+385 - 323+383	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.82	1.82	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	323+383 - 324+381	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	324+381 - 325+380	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,690	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	325+380 - 326+377	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.60	6,690	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	326+377 - 327+371	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,690	1.77	1.77	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	327+371 - 328+367	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.23	6,690	2.15	2.07	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	328+367 - 329+363	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.73	6,690	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	329+363 - 330+359	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.22	6,690	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	330+359 - 331+356	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.02	15.24	6,675	2.85	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	331+356 - 332+357	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	1.92	6,690	2.11	2.04	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	226	500	332+357 - 333+362	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.54	6,690	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	000+000 - 001+013	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,625	12,686,733.59	88.04	12,282	3.67	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+013 - 002+016	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,500	5,624,377.05	141.10	12,282	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	003+000 - 002+589	0.41	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,125	2,305,626.77	128.70	12,282	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	003+000 - 002+574	0.43	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,375	2,418,750.08	134.39	12,258	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	002+589 - 002+561	0.03	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	375	168,750.00	153.69	12,282	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	002+574 - 002+307	0.27	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,375	3,393,286.96	90.91	12,282	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	002+561 - 002+298	0.26	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	3,250	3,264,870.81	88.80	12,282	3.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+998 - 001+530	0.47	R2	งานฉาบผิว	5,875	940,000.00	37.63	12,282	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+983 - 001+527	0.46	R2	งานฉาบผิว	5,750	920,000.00	31.28	12,282	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+530 - 001+441	0.09	R2	งานบำรุงปกติ	1125	0	0.00	12,282	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+527 - 001+438	0.09	R2	งานบำรุงปกติ	1125	0	0.00	12,282	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+441 - 001+374	0.07	R2	งานบำรุงปกติ	875	0	0.00	12,282	1.55	1.55	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+438 - 001+369	0.07	R2	งานบำรุงปกติ	875	0	0.00	12,282	1.55	1.55	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+374 - 001+358	0.02	R2	งานฉาบผิว	250	40,000.00	24.53	12,282	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+369 - 001+353	0.02	R2	งานฉาบผิว	250	40,000.00	24.53	12,282	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+358 - 001+000	0.36	R2	งานบำรุงปกติ	4,500	0	0.00	12,282	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	101	001+353 - 000+970	0.38	R2	งานฉาบผิว	4,750	760,220.52	13.35	12,282	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	031+550 - 032+533	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,499.90	11.92	4,007	4.86	2.6	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	032+533 - 033+517	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.13	11.15	4,007	3.52	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	033+517 - 034+515	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.11	13.52	4,007	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	034+515 - 035+514	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.06	9.59	4,007	3.07	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	035+514 - 036+512	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.14	11.14	4,007	3.5	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	036+512 - 037+510	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.14	12.66	4,007	4.04	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	037+510 - 038+505	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.03	10.04	4,007	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	038+505 - 039+497	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	13.69	4,007	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	039+497 - 040+500	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.10	12.90	4,007	4.19	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	040+500 - 041+405	0.90	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,100	4,657,499.85	12.04	4,007	3.83	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	041+405 - 041+505	0.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	900	517,500.02	5.41	4,007	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	041+505 - 042+510	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.97	10.76	4,007	3.4	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	042+510 - 043+513	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.10	9.80	4,007	3.13	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	043+513 - 044+514	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.06	3.23	4,007	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	044+514 - 045+519	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.99	12.93	4,007	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	003+000 - 003+996	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.96	22.95	4,007	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	003+996 - 004+986	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.04	24.46	4,007	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	004+986 - 005+976	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.04	29.11	4,007	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	005+976 - 006+969	0.99	L2	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.49	7.68	4,007	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	231	102	006+969 - 007+965	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,999.96	30.82	4,007	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	027+781 - 028+775	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	11.20	10,494	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	028+775 - 029+769	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	13.22	10,494	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	029+769 - 030+763	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	43.18	10,494	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	030+763 - 031+758	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	13.45	10,494	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	031+758 - 032+754	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	13.08	10,494	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	032+754 - 033+747	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	41.91	10,494	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	033+747 - 034+740	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	16.93	10,494	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	034+740 - 035+734	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	28.23	10,494	3.19	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	035+734 - 036+727	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	51.20	10,494	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	036+727 - 037+720	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	55.57	10,494	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	037+720 - 038+714	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	17.46	10,494	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	038+714 - 039+713	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	42.49	10,494	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	039+713 - 040+715	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	45.84	10,494	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	040+715 - 041+707	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	16.37	10,494	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	041+707 - 042+702	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	44.67	10,494	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	042+702 - 043+696	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	35.70	10,494	3.83	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	043+696 - 044+691	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	13.99	10,494	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	045+579 - 044+572	1.01	R2	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	15.73	10,494	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	034+614 - 033+621	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	15.85	10,494	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	025+656 - 024+662	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.19	10,494	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	024+662 - 023+670	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	51.68	10,494	2.8	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	023+670 - 022+671	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	7.28	10,494	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	022+671 - 021+675	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	46.20	10,494	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	021+675 - 020+679	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	50.03	10,494	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	020+679 - 019+686	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	11.46	10,494	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	019+686 - 018+688	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	42.22	10,494	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	018+688 - 017+692	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	10.82	10,494	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	017+692 - 016+698	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.79	10,494	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	016+698 - 015+705	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	15.09	10,494	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	015+705 - 014+707	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	14.27	10,494	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	014+707 - 013+702	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	13.45	10,494	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	013+702 - 012+702	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	9.75	10,494	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	012+702 - 011+703	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	44.53	10,494	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	011+703 - 010+699	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	42.14	10,494	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	010+699 - 009+702	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	6.47	10,494	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	009+702 - 008+705	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	15.39	10,494	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	008+705 - 007+708	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.91	10,494	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	007+708 - 006+710	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	9.65	10,494	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	006+710 - 005+712	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,494	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	005+712 - 004+715	1.00	R2	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	5.97	10,494	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	004+715 - 003+723	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	14.36	10,494	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2178	100	003+723 - 002+732	0.99	R2	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	9.35	10,494	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	021+109 - 020+107	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	4.07	4,621	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	020+107 - 019+104	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	19.82	4,621	2.76	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	019+104 - 018+096	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,621	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	018+096 - 017+100	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	3.37	4,621	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	017+100 - 016+097	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,621	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	016+097 - 015+091	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,621	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	015+091 - 014+084	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.18	4,621	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	014+084 - 013+081	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,621	2.05	2.05	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	013+081 - 012+082	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	4.41	4,621	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	012+082 - 011+085	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	3.38	4,621	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	011+085 - 010+098	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	3.76	4,621	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	010+098 - 009+110	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.38	4,621	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	009+110 - 008+125	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,101.75	2.90	4,621	2.15	2.07	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	008+125 - 007+140	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,973.67	20.64	4,621	2.81	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	007+140 - 006+157	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	4.95	4,621	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	006+157 - 005+173	0.98	R1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	3.83	4,621	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	005+173 - 004+181	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	4.88	4,621	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	004+181 - 003+193	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	15.75	4,621	3.06	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	003+193 - 002+191	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	5.26	4,621	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	002+191 - 001+203	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	18.60	4,621	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2382	100	001+203 - 000+216	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	21.36	4,621	2.88	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	027+723 - 026+721	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	6.47	2,846	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	026+721 - 025+739	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	6.47	2,846	6.5	3.83	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	025+739 - 024+757	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	6.47	2,846	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	024+757 - 023+777	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,250.06	12.05	2,846	4.74	2.51	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	023+777 - 022+786	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	11.68	2,846	4.87	2.61	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	022+786 - 021+800	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	10.59	2,846	5.27	2.9	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	021+800 - 020+817	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	10.90	2,846	3.78	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	020+817 - 019+824	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	10.40	2,846	2.71	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	019+824 - 018+823	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	10.66	2,846	2.75	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	018+823 - 017+821	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	9.64	2,846	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	017+821 - 016+821	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	10.38	2,846	2.7	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	016+821 - 015+823	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	10.00	2,846	3.48	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	015+823 - 014+826	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.95	2,846	3.46	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	014+826 - 013+824	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	9.62	2,846	2.58	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	013+824 - 012+823	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	10.38	2,846	2.7	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	012+823 - 011+822	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	11.97	2,846	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	011+822 - 010+828	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,846	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	010+828 - 009+831	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	009+831 - 008+833	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	008+833 - 007+833	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.66	1.66	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	007+833 - 006+829	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.56	1.56	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	006+829 - 005+826	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	10.53	2,846	2.73	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	005+826 - 004+825	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	004+825 - 003+824	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.75	1.75	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	003+824 - 002+821	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.43	1.43	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	002+821 - 001+820	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2383	100	001+820 - 000+819	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,846	1.64	1.64	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	000+000 - 001+012	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.96	0.72	1,404	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	001+012 - 002+014	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,404	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	002+014 - 003+016	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,404	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	003+016 - 004+019	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	4.34	1,404	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	004+019 - 005+021	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	1,404	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	005+021 - 006+023	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.49	1,404	2.48	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	006+023 - 007+028	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	0.96	1,404	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	007+028 - 008+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	4.15	1,404	3.21	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	008+033 - 009+037	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	4.30	1,404	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	009+037 - 010+039	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	5.15	1,404	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	010+039 - 011+044	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	4.99	1,404	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	011+044 - 012+050	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	4.40	1,404	3.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	012+050 - 013+059	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	1.43	1,404	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	013+059 - 014+063	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.14	1,404	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	014+063 - 015+069	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.21	1,404	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	015+069 - 016+083	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	4.70	1,404	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	016+083 - 017+111	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	6.14	1,404	3.13	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2404	100	017+111 - 018+119	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	2.34	1,404	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2405	100	000+000 - 001+072	1.07	L1	งานฉาบผิว	5,350	856,000.02	0.25	340	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2405	100	001+072 - 002+157	1.09	L1	งานฉาบผิว	5,450	872,000.03	0.17	340	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2405	100	002+157 - 003+239	1.08	L1	งานฉาบผิว	5,400	864,000.01	0.18	340	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2405	100	003+239 - 004+324	1.09	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,450	2,452,500.09	1.01	340	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2405	100	004+324 - 005+421	1.10	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.01	1.01	340	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2405	100	005+421 - 006+518	1.10	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.01	0.93	340	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	024+020 - 023+005	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,649.24	5.24	977	2.8	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	023+005 - 021+997	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.04	5.41	977	2.84	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	021+997 - 020+985	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.92	4.63	977	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	020+985 - 019+973	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,050	807,999.97	1.43	977	2.43	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	019+973 - 018+960	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,050	807,946.84	1.42	977	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	018+960 - 017+948	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.92	5.03	977	2.72	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	017+948 - 016+936	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.92	5.47	977	2.87	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	016+936 - 015+923	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,558.94	4.01	977	3.02	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	015+923 - 014+912	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,649.94	5.04	977	2.72	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	014+912 - 013+894	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,699.46	4.51	977	2.55	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	013+894 - 012+873	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,294,850.22	4.89	977	2.68	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	012+873 - 011+851	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,299.35	4.72	977	2.62	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	011+851 - 010+827	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,100	2,295,000.11	4.87	977	2.67	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	010+827 - 009+802	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,100	815,946.92	1.61	977	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	009+802 - 008+771	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,150	824,053.30	1.44	977	2.43	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	008+647 - 008+640	0.01	R1	งานบำรุงปกติ	50	0	0.00	977	1.98	1.98	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	008+640 - 007+633	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	977	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	007+633 - 006+617	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,100	816,000.03	1.25	977	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	006+617 - 005+595	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,100	815,999.96	1.29	977	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	005+595 - 004+586	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,050	807,999.95	1.25	977	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	004+586 - 003+577	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,050	807,999.95	0.73	977	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	003+577 - 002+566	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.09	4.10	977	2.6	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	002+566 - 001+538	1.03	R1	งานฉาบผิว	5,150	824,000.00	1.27	977	2.43	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2406	100	001+538 - 000+520	1.02	R1	งานฉาบผิว	5,100	816,000.00	1.20	977	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	000+000 - 000+603	0.60	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,000	1,349,999.96	3.81	1,017	2.51	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	000+603 - 001+006	0.40	L1	งานฉาบผิว	2,000	320,000.00	1.24	1,017	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	001+006 - 002+006	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	0.66	1,017	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	002+006 - 002+998	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,017	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	002+998 - 003+995	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	1,017	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	003+995 - 004+987	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,017	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	004+987 - 005+981	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,950	0	0.00	1,017	1.88	1.88	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	005+981 - 006+976	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	0.41	1,017	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	006+976 - 007+982	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	1,017	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	007+982 - 008+988	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,050	0	0.00	1,017	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	008+988 - 009+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.03	4.58	1,017	2.79	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	009+987 - 010+992	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.99	3.80	1,017	2.51	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	010+992 - 011+993	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.04	0.95	1,017	2.29	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	011+993 - 012+999	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,050	808,000.04	1.10	1,017	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	012+999 - 014+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.89	4.16	1,017	2.64	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	014+003 - 015+004	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.04	1.20	1,017	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	015+004 - 016+006	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.98	1.10	1,017	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	016+006 - 017+008	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	1,017	1.81	1.81	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2408	100	017+008 - 018+012	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	1,017	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	000+021 - 001+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.04	5.36	1,206	3.03	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	001+020 - 002+018	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	1.10	1,206	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	002+018 - 003+018	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	0.81	1,206	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	003+018 - 004+019	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	1.28	1,206	2.25	2.14	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	004+019 - 005+019	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.49	1,206	2.31	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	005+019 - 006+017	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	1.88	1,206	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	006+876 - 009+532	2.66	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,300	7,647,499.71	6.48	1,206	3.86	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2412	100	006+876 - 010+325	3.45	L1	งานฉาบผิว	17,250	2,759,999.90	1.71	1,206	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	000+000 - 001+016	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,754,000.09	13.79	3,490	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	001+016 - 002+026	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,999.97	13.89	3,490	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	002+026 - 003+039	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,700.95	17.17	3,490	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	003+039 - 004+054	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,727,298.52	14.46	3,490	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	004+054 - 005+075	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,700.41	14.98	3,490	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	005+075 - 006+103	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,180	2,780,999.99	17.05	3,490	2.86	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	006+103 - 007+120	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,754,300.81	14.33	3,490	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	007+120 - 008+140	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,120	979,199.99	4.93	3,490	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	008+140 - 009+151	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,700.44	15.12	3,490	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	009+151 - 010+163	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,999.91	14.68	3,490	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	010+163 - 011+179	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,120	979,200.03	3.79	3,490	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	011+179 - 012+189	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,599.99	2.47	3,490	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	012+189 - 013+205	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,754,000.09	15.07	3,490	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	013+205 - 014+230	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,120	3,519,381.43	15.43	3,490	3.61	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	014+230 - 015+245	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,706.14	3.50	3,490	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	015+245 - 016+264	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,699.89	16.33	3,490	2.79	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	016+264 - 017+271	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,060	969,706.97	1.72	3,490	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	017+271 - 018+293	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,120	2,753,999.88	13.70	3,490	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	018+293 - 019+324	1.03	L1	งานฉาบผิว	6,180	988,693.46	3.52	3,490	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	019+324 - 020+359	1.03	L1	งานบำรุงปกติ	6,180	0	0.00	3,490	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	020+359 - 021+370	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,060	2,726,700.44	14.78	3,490	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	021+370 - 022+394	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,120	979,200.05	4.15	3,490	2.36	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	022+394 - 023+414	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,120	979,199.99	4.06	3,490	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2413	100	023+414 - 024+439	1.02	L1	งานฉาบผิว	6,120	979,306.13	2.47	3,490	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	000+028 - 001+019	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,065	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	001+019 - 002+010	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,065	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	002+010 - 003+001	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,065	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	003+001 - 003+991	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,950	2,227,500.03	15.51	3,065	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	003+991 - 004+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.06	20.36	3,065	4.58	2.39	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	004+980 - 005+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.06	17.86	3,065	3.82	2.25	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	005+969 - 006+961	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.95	14.57	3,065	3.22	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	006+961 - 007+955	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	792,000.01	3.97	3,065	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	007+955 - 008+950	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	1.62	3,065	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	008+950 - 009+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,950	791,999.99	2.38	3,065	2.22	2.12	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	009+942 - 010+937	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	2.50	3,065	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	010+937 - 011+934	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	3,065	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	011+934 - 012+946	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,499.93	18.23	3,065	2.87	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	101	012+946 - 013+962	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.09	13.48	3,065	3.02	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	014+091 - 015+086	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.01	7.53	1,732	3.58	2.23	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	015+086 - 016+081	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.01	7.97	1,732	2.79	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	016+081 - 017+084	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.05	7.17	1,732	2.63	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	017+084 - 018+097	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.04	7.89	1,732	5.35	2.96	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	018+097 - 019+088	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.99	6.62	1,732	3.23	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	019+118 - 020+110	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.96	5.91	1,732	3.62	2.23	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	020+110 - 021+105	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,679.00	5.22	1,732	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	021+105 - 022+101	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.98	5.83	1,732	2.68	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	022+101 - 023+101	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.00	6.15	1,732	2.78	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	023+101 - 024+098	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,320.39	6.61	1,732	4.01	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	024+098 - 025+091	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,568.43	5.77	1,732	5.57	3.13	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	025+091 - 026+091	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	7.27	1,732	4.49	2.32	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	026+091 - 027+087	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	4.92	1,732	3.1	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	027+087 - 028+083	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.98	4.83	1,732	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	028+083 - 029+078	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,679.00	5.79	1,732	3.53	2.23	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	029+078 - 030+075	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,320.39	6.56	1,732	3.98	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	030+075 - 031+067	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.96	6.19	1,732	3.78	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	031+067 - 032+059	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.96	5.28	1,732	3.28	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	032+059 - 033+068	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,069.63	6.44	1,732	3.91	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	033+068 - 034+075	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,070.34	5.96	1,732	3.63	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2415	102	034+075 - 035+074	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,680.30	5.35	1,732	3.31	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2432	100	000+002 - 000+997	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	27.93	4,621	2.51	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2432	100	000+997 - 002+008	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,175.83	27.17	4,621	3.19	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2432	100	002+126 - 001+149	0.98	R1	งานฉาบผิว	8,820	1,411,360.51	9.69	4,621	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2432	100	001+149 - 000+158	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,824.46	27.73	4,621	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 1	2559	2462	100	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	4.32	1,103	3.91	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	364+498 - 365+505	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	1.43	1.43	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	365+505 - 366+511	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	1.48	1.48	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	366+511 - 367+518	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	367+518 - 368+524	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	368+524 - 369+531	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	369+531 - 370+537	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.03	12.61	14,332	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	370+537 - 371+544	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	371+544 - 372+550	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	372+550 - 373+557	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,799.98	10.55	14,332	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	373+557 - 374+563	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.03	17.77	14,332	2.46	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	374+563 - 375+570	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.92	46.34	14,332	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	375+570 - 376+576	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	16.25	14,332	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	376+576 - 377+582	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	12.67	14,332	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	377+582 - 378+580	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	43.40	14,332	3.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	378+580 - 379+578	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	14,332	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	379+578 - 380+578	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	17.85	14,332	2.21	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	380+578 - 381+578	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	20.92	14,332	2.37	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	381+578 - 382+584	1.01	L2	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	9.21	14,332	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	382+584 - 383+591	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,749.93	21.43	14,332	2.4	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	383+591 - 384+599	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	14,332	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	384+599 - 385+607	1.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	23.60	14,332	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	385+607 - 386+613	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.23	15.01	14,332	3.06	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	386+613 - 387+618	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	31.17	14,332	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	387+618 - 388+623	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	26.95	14,332	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	388+623 - 389+621	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	21.21	14,332	4.1	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	389+621 - 390+610	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.13	20.97	14,332	4.05	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	390+610 - 391+598	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.86	22.47	14,332	4.39	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	391+598 - 392+594	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	24.77	14,332	5.17	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	392+594 - 393+602	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,775.09	25.01	14,332	5.31	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	393+602 - 394+597	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.02	49.02	14,332	5.71	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	24	701	394+597 - 395+587	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.06	35.76	14,332	3.71	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	082+119 - 081+141	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.98	7.96	5,451	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	081+141 - 080+163	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,999.92	22.88	5,451	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	080+163 - 079+179	0.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,292,000.14	21.10	5,451	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	079+179 - 078+195	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.06	3.43	5,451	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	078+195 - 077+208	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.94	22.96	5,451	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	077+208 - 076+230	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.98	7.81	5,451	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	076+230 - 075+236	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.04	6.35	5,451	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	075+236 - 074+232	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	7.14	5,451	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	074+232 - 073+227	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	7.39	5,451	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	073+227 - 072+221	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	4.58	5,451	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	072+221 - 071+217	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.64	19.00	5,451	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	071+217 - 070+229	0.99	R2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,799.96	5.43	5,451	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	070+229 - 069+228	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	20.25	5,451	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	069+228 - 068+221	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	5.25	5,451	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	068+221 - 067+215	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	5,451	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	067+215 - 066+208	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	5,451	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	066+208 - 065+202	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	5,451	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	065+202 - 064+212	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,451	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	064+212 - 063+232	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,451	1.58	1.58	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	063+232 - 062+242	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,451	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	062+242 - 061+249	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,451	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	061+249 - 060+256	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	5,451	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	060+256 - 059+251	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.98	18.97	5,451	2.47	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	059+251 - 058+245	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	5.71	5,451	2.32	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	058+245 - 057+238	1.01	R2	งานบำรุงปกติ	12,120	0	0.00	5,451	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	057+238 - 056+232	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.22	20.34	5,451	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	056+232 - 055+225	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,199.94	4.28	5,451	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	055+225 - 054+218	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	24.22	5,451	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	054+218 - 053+212	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.22	26.89	5,451	3.03	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	053+212 - 052+205	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.84	21.71	5,451	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	052+205 - 051+199	1.01	R2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.08	4.75	5,451	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	051+199 - 050+195	1.00	R2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	5.55	5,451	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	050+195 - 049+216	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.94	7.41	5,451	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	049+216 - 048+236	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,451	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	048+236 - 047+257	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.94	4.83	5,451	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	047+257 - 046+278	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,451	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	046+278 - 045+298	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.04	4.34	5,451	2.19	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	045+298 - 044+319	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,599.94	7.08	5,451	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	044+319 - 043+339	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,451	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	217	103	043+339 - 042+360	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	0	0.00	5,451	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	016+300 - 016+895	0.60	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,200	4,140,000.20	14.00	5,366	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	016+895 - 017+304	0.41	L1	งานฉาบผิว	4,920	787,200.02	3.06	5,366	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	017+304 - 018+307	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,366	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	018+307 - 019+311	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.90	2.56	5,366	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	019+311 - 020+315	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,366	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	020+315 - 021+320	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	5,366	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	021+320 - 022+323	1.00	L1	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.04	2.06	5,366	2.08	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	022+323 - 023+325	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	17.94	5,366	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	023+325 - 024+326	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.32	14.21	5,366	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	024+326 - 025+328	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.82	14.49	5,366	3.25	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	025+328 - 026+330	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.86	19.43	5,366	3	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	026+330 - 027+331	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.26	18.64	5,366	2.9	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	027+331 - 028+314	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,999.86	16.55	5,366	3.68	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	028+314 - 029+293	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,999.80	16.18	5,366	3.58	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	029+293 - 030+272	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,000.10	17.85	5,346	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	231	200	030+272 - 031+251	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,999.80	16.93	5,366	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	110+040 - 109+042	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,250.07	3.18	880	3.77	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	109+042 - 108+060	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,655	2,676,624.98	2.60	880	3.18	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	108+060 - 107+071	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,115,887.34	3.39	880	2.91	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	107+071 - 106+088	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	4,655	0	0.00	880	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	106+088 - 105+103	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	4,703	0	0.00	880	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	105+103 - 104+103	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,500.00	2.81	880	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	104+103 - 103+098	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	4,750	0	0.00	880	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	103+098 - 102+094	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,750	759,999.96	0.81	880	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	102+094 - 101+110	0.98	R1	งานบำรุงปกติ	4,655	0	0.00	880	1.93	1.93	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	101+110 - 100+127	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,655	2,094,986.76	2.94	880	2.66	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	100+127 - 099+143	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,655	2,094,750.06	3.23	880	2.82	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	099+143 - 098+160	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,655	2,676,927.53	2.68	880	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	098+160 - 097+177	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,655	2,094,986.76	2.80	880	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	097+177 - 096+194	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,655	2,094,986.76	3.15	880	2.78	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	096+194 - 095+187	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,798	2,159,113.17	3.39	880	2.9	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	095+187 - 094+177	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,798	2,758,562.48	3.16	880	3.75	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	094+177 - 093+167	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,798	2,758,562.48	2.53	880	3.1	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	093+167 - 092+157	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,798	2,758,562.48	2.57	880	3.14	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	092+157 - 091+147	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,798	2,758,562.48	2.88	880	3.45	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	091+147 - 090+138	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,798	2,758,866.15	2.74	880	3.31	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	090+138 - 089+135	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,730,947.52	2.52	880	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	089+135 - 088+151	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,655	2,094,750.06	3.45	880	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	088+151 - 087+155	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,249.98	2.85	880	3.41	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	087+155 - 086+158	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,554.37	3.68	880	4.55	2.36	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	086+158 - 085+159	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,730,946.29	3.37	880	4.95	2.67	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	085+159 - 084+158	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,730,946.99	3.54	880	4.73	2.5	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	084+158 - 083+174	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,655	2,676,625.07	3.62	880	4.6	2.4	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	083+174 - 082+187	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,241.90	3.67	880	4.41	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	082+187 - 081+204	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,655	2,676,927.53	3.68	880	4.46	2.32	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	081+204 - 080+217	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,241.90	3.46	880	4.1	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	080+217 - 079+229	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,937.44	3.45	880	4.1	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	078+646 - 077+672	0.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,608	2,649,312.44	2.67	880	5.77	3.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2112	200	077+672 - 076+689	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,655	2,676,927.53	3.32	880	3.96	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	079+725 - 080+748	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	9.27	1,966	2.85	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	080+748 - 081+772	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.16	7.50	1,966	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	081+772 - 082+797	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,697.29	2.55	1,966	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	082+797 - 083+821	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.05	2.59	1,966	2.45	2.29	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	083+821 - 084+837	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,500.09	7.52	1,966	2.5	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	084+837 - 085+853	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	0.80	1,966	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	085+853 - 086+869	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.02	1.95	1,966	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	086+869 - 087+878	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	7.44	1,966	3.21	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	087+878 - 088+891	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,475.87	7.90	1,966	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	088+891 - 089+903	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	10.03	1,966	4.25	2.3	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	089+903 - 090+907	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	9.22	1,966	3.89	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	090+907 - 091+908	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	8.04	1,966	3.42	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	091+908 - 092+918	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	9.41	1,966	3.96	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	092+918 - 093+934	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	10.30	1,966	4.36	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	093+934 - 094+953	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,398.48	10.36	1,966	4.41	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	094+953 - 095+962	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	9.32	1,966	5.08	2.76	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	095+962 - 096+970	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	10.20	1,966	4.65	2.44	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	096+970 - 097+979	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	0.86	1,966	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	097+979 - 098+997	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	1,966	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	098+997 - 100+012	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	0.99	1,966	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	100+012 - 101+031	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	2.16	1,966	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	101+031 - 102+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.52	1,966	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	102+033 - 103+050	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,102.34	7.69	1,966	3.28	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	103+050 - 104+071	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.08	7.63	1,966	3.27	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2134	200	104+071 - 105+091	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	8.16	1,966	2.63	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	000+308 - 001+302	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.02	1.03	1,784	2.49	2.32	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	001+302 - 002+301	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,084.40	8.41	1,784	3.76	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	002+301 - 003+296	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,673.42	8.77	1,784	2.84	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	003+296 - 004+291	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,673.42	8.59	1,784	2.8	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	004+906 - 005+912	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,110	6,387,403.69	19.70	1,784	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	005+912 - 006+911	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,330.41	23.93	1,784	2.93	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	006+911 - 007+915	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.74	24.45	1,784	3	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	007+915 - 008+930	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,110	4,999,828.34	20.82	1,784	2.69	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	008+930 - 009+930	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,950,000.00	24.13	1,784	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	009+930 - 010+932	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,325,841.59	20.24	1,784	3.48	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	010+932 - 011+928	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,999.94	17.02	1,784	3.02	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	012+518 - 013+519	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,000	6,324,579.08	25.56	1,784	4.43	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	014+278 - 015+275	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	9.14	1,784	4.09	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	015+275 - 016+276	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,085.36	6.60	1,784	3.07	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	016+276 - 017+276	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	8.26	1,784	2.74	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	017+276 - 018+278	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	7.12	1,784	2.52	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	018+278 - 019+278	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.00	8.36	1,784	2.76	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	019+278 - 020+276	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.03	2.27	1,784	2.39	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	020+276 - 021+279	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,884.83	2.60	1,784	2.48	2.3	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	101	013+552 - 014+278	0.73	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,745	2,727,874.05	11.83	1,784	3.43	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	022+000 - 022+988	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	2.90	1,784	3.32	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	022+988 - 023+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	2.76	1,784	3.2	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	023+980 - 024+972	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	3.41	1,784	2.78	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	024+972 - 025+959	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,157.96	1.15	1,784	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	025+959 - 026+947	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	6.17	1,784	2.54	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	026+947 - 027+934	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	6.36	1,784	2.59	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	027+934 - 028+924	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	6.55	1,784	2.63	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	028+924 - 029+913	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	7.19	1,784	2.79	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	031+867 - 032+874	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	6.32	1,784	3.37	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	032+874 - 033+880	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	6.01	1,784	3.23	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	033+880 - 034+872	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	7.97	1,784	4.67	2.46	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	034+872 - 035+861	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	5.86	1,784	3.17	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	035+861 - 036+847	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	6.61	1,784	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	037+515 - 038+060	0.55	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,025	1,739,020.51	7.26	1,784	3.8	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	038+060 - 039+050	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	5.69	1,784	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	039+050 - 040+038	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.93	5.84	1,784	3.16	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	040+555 - 041+538	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,600.30	7.67	1,784	4.83	2.58	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	041+575 - 042+566	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	7.13	1,784	3.78	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	042+566 - 043+563	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	6.98	1,784	3.68	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	044+139 - 044+683	0.54	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,970	1,707,750.10	7.35	1,784	4.99	2.7	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	030+393 - 031+404	1.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	5.49	1,784	3.03	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	031+731 - 030+727	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	5.82	1,784	3.17	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2172	102	030+325 - 029+334	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	6.70	1,784	2.67	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	000+013 - 000+983	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.99	7.98	1,752	2.85	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	000+983 - 001+952	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,730	3,928,950.44	11.46	1,768	2.61	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	001+952 - 002+922	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,730	1,396,800.04	2.75	1,768	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	002+922 - 003+892	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,730	3,928,500.12	14.12	1,768	2.99	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	003+892 - 004+862	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,730	5,019,750.14	10.30	1,768	3.13	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	004+862 - 005+827	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,640	4,968,571.95	11.30	1,768	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	005+827 - 006+799	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,730	1,396,800.00	2.52	1,768	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	006+799 - 007+784	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,439.23	2.78	1,768	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	007+784 - 008+750	0.97	L1	งานฉาบผิว	8,730	1,396,800.02	1.32	1,768	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	008+750 - 009+715	0.96	L1	งานฉาบผิว	8,640	1,382,559.15	1.69	1,768	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	009+715 - 010+680	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,888,447.62	11.92	1,768	2.68	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	010+680 - 011+644	0.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,640	3,887,999.94	13.99	1,768	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2173	100	011+644 - 012+608	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,640	4,967,999.94	12.84	1,768	3.78	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	032+917 - 033+913	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	48.50	5,286	2.9	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	033+913 - 034+909	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.95	40.55	5,286	3.41	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	000+393 - 001+261	0.87	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,785	2,153,249.93	6.97	5,286	2.51	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	001+296 - 002+275	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	5,286	1.85	1.85	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	002+275 - 003+254	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	5,286	1.63	1.63	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	003+254 - 004+233	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	5,286	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	004+233 - 005+212	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	19.95	5,286	2.72	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	005+212 - 006+191	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	17.91	5,286	2.56	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	006+191 - 007+170	0.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	22.07	5,286	2.89	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	007+170 - 008+152	0.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,099,249.98	8.16	5,286	3.77	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	008+152 - 009+151	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	4.75	5,286	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	009+151 - 010+150	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,286	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	010+150 - 011+149	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	5.27	5,286	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	011+149 - 012+148	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	19.26	5,286	2.66	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	012+148 - 013+147	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	17.73	5,286	3.28	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	013+147 - 014+146	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	19.58	5,286	3.57	2.23	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	014+146 - 015+144	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	5.75	5,286	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	015+144 - 016+143	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,286	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	016+143 - 017+141	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	22.92	5,286	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	017+141 - 018+138	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,286	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	018+138 - 019+136	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	6.08	5,286	2.42	2.27	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	019+136 - 020+135	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	21.18	5,286	3.85	2.26	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	020+135 - 021+134	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	21.03	5,286	2.81	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	021+134 - 022+133	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	19.17	5,286	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2182	101	022+133 - 023+132	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	17.20	5,286	3.21	2.19	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	052+057 - 053+045	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.73	1.73	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	053+045 - 054+048	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,141	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	054+048 - 055+058	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,141	1.85	1.85	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	055+058 - 056+064	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,141	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	056+064 - 057+075	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,141	1.75	1.75	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	057+075 - 058+084	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,141	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	058+084 - 059+094	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,141	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	059+154 - 060+138	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	3,141	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	060+138 - 061+120	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,399.99	0.88	3,141	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	061+120 - 062+109	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.72	1.72	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	062+109 - 063+102	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	0.96	3,141	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	063+102 - 064+099	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.16	3,141	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	064+099 - 065+084	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.04	5.69	3,141	2.72	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	065+084 - 066+073	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	5.32	3,141	2.62	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	066+073 - 067+062	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	067+062 - 068+052	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	0.65	3,141	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	068+052 - 069+043	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.70	3,141	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	069+043 - 070+037	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.02	0.71	3,141	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	070+037 - 071+028	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	5.56	3,141	2.69	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	071+028 - 072+027	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.01	1.03	3,141	2.21	2.11	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	072+660 - 073+653	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	073+653 - 074+644	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.99	5.08	3,141	2.55	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	074+644 - 075+648	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,141	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	075+648 - 076+643	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,141	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	076+643 - 077+644	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.15	4.94	3,141	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	077+644 - 078+644	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	5.23	3,141	3.42	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	078+644 - 079+653	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.83	5.68	3,141	3.69	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	079+653 - 080+659	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	4.75	3,141	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	080+659 - 081+651	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.86	1.86	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	081+651 - 082+642	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.82	1.82	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	082+642 - 083+643	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.04	1.29	3,141	2.29	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	083+643 - 084+631	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.33	3,141	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	084+631 - 085+635	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	0.93	3,141	2.18	2.09	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	085+635 - 086+640	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.70	3,141	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	086+640 - 087+644	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.87	5.83	3,141	2.78	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	087+644 - 088+649	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	5.03	3,141	2.55	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	088+649 - 089+653	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.19	3,141	2.25	2.15	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	089+653 - 090+651	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,141	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	090+651 - 091+646	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,141	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	091+646 - 092+632	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.69	1.69	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	092+632 - 093+618	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	093+618 - 094+604	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	094+604 - 095+590	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	095+590 - 096+576	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.55	3,141	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	096+576 - 097+567	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.54	3,141	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	097+567 - 098+559	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.31	3,141	2.29	2.17	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	098+559 - 099+551	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.48	3,141	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	099+551 - 100+542	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.46	3,141	2.35	2.21	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	100+542 - 101+534	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,141	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	101+534 - 102+524	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.03	5.47	3,141	2.67	2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	102+524 - 103+513	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.07	5.36	3,141	5.23	2.88	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	103+513 - 104+502	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.07	6.36	3,141	4.2	2.29	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2248	200	104+502 - 105+491	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.07	4.95	3,141	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2296	100	002+600 - 001+615	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.04	3.27	601	4.68	2.46	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2296	100	001+615 - 000+628	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.96	3.33	601	4.54	2.36	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2368	100	004+621 - 003+619	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	11.14	2,304	3.76	2.25	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2368	100	003+619 - 002+618	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	9.69	2,304	3.32	2.2	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2368	100	002+618 - 001+622	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	10.77	2,304	3.62	2.23	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2368	100	001+622 - 000+625	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	10.12	2,304	3.44	2.22	
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2396	101	000+000 - 000+997	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,126.09	2.85	2,007	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2396	101	000+997 - 001+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	8.52	2,007	3.75	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2396	101	001+999 - 002+992	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,195.80	12.25	2,007	4.29	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2396	101	002+992 - 003+986	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,750.08	11.55	2,007	4.92	2.64	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2396	101	003+986 - 004+977	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,985,196.81	11.73	2,007	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อุบลราชธานีที่ 2	2559	2396	101	004+977 - 005+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,930	3,984,749.94	9.84	2,007	3.43	2.22	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	486+720 - 487+714	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	33.43	14,110	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	487+714 - 488+704	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	19.15	14,110	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	488+704 - 489+694	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.05	101.65	14,110	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	489+694 - 490+684	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.05	99.30	14,110	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	490+684 - 491+674	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.05	102.50	14,110	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	491+674 - 492+665	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,901,013.14	23.26	14,110	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	492+665 - 493+655	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	63.13	14,110	3.1	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	493+655 - 494+646	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,599.44	121.05	14,110	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	494+646 - 495+637	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,599.44	105.56	14,110	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	495+637 - 496+628	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,599.44	125.61	14,110	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	496+628 - 497+619	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,901,013.14	31.18	14,110	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	497+619 - 498+609	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,900,800.03	39.26	14,110	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	498+609 - 499+600	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,940,738.74	83.98	14,110	3.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	499+600 - 500+591	0.99	L2	งานฉาบผิว	11,880	1,901,013.14	35.76	14,110	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	500+591 - 501+581	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,110	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	501+581 - 502+571	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,110	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	502+571 - 503+561	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	14,110	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	503+561 - 504+551	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	89.65	14,110	4.15	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	504+551 - 505+541	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	75.21	14,110	3.53	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	505+541 - 506+531	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	65.23	14,110	3.17	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	506+531 - 507+521	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	70.82	14,110	3.37	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	507+521 - 508+511	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	72.07	14,110	3.41	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	508+511 - 509+504	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,940,735.84	76.44	14,095	3.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	509+504 - 510+498	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,000.11	129.54	14,110	2.95	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	510+498 - 511+489	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,346,599.44	129.71	14,110	2.95	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	511+489 - 512+479	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	67.50	14,110	3.25	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	512+479 - 513+469	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	11,880	11,939,400.11	70.65	14,110	3.36	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	513+733 - 514+729	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	96.51	10,419	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	514+729 - 515+726	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	106.86	10,419	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	515+726 - 516+722	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	11.08	10,419	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	516+722 - 517+719	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,213.95	18.50	10,419	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	517+719 - 518+715	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	19.74	10,419	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	518+715 - 519+711	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.97	30.83	10,419	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	519+711 - 520+708	1.00	L2	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	10,419	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	520+708 - 521+704	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	82.25	10,419	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	521+704 - 522+701	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	104.71	10,419	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	522+701 - 523+697	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	92.69	10,419	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	523+697 - 524+694	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	97.79	10,419	2.77	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	524+694 - 525+690	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	88.22	10,419	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	525+690 - 526+690	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	31.88	10,419	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	526+690 - 527+690	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.00	84.87	10,419	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	527+690 - 528+690	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,920,000.00	31.07	10,419	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	528+690 - 529+690	1.00	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,060,000.00	64.77	10,419	3.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	529+690 - 530+687	1.00	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	83.00	10,419	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	530+687 - 531+695	1.01	L2	งานฉาบผิว	12,120	1,939,200.03	24.28	10,419	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	501	531+695 - 532+697	1.00	L2	งานฉาบผิว	12,000	1,919,999.95	28.56	10,419	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	513+847 - 514+835	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	514+835 - 515+823	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	515+823 - 516+812	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	516+812 - 517+800	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	9.11	8,620	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	517+800 - 518+788	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	5.34	8,620	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	518+788 - 519+776	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	519+776 - 520+765	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	520+765 - 521+753	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.87	1.87	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	521+753 - 522+741	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	522+741 - 523+730	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.75	1.75	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	523+730 - 524+718	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	524+718 - 525+706	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	10.24	8,620	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	525+706 - 526+698	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	8.01	8,620	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	526+698 - 527+690	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	6.71	8,620	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	527+690 - 528+682	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	9.70	8,620	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	528+682 - 529+674	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	40.40	8,604	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	529+351 - 528+361	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	12.27	8,620	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	212	502	515+528 - 514+542	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,620	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	062+715 - 063+706	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	4.87	5,525	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	063+706 - 064+697	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	7.60	5,525	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	064+697 - 065+703	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	5,525	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	065+703 - 066+702	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	24.67	5,525	2.73	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	066+702 - 067+694	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	5.46	5,525	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	067+694 - 068+687	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	25.10	5,525	3.67	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	068+687 - 069+680	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,525	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	069+680 - 070+681	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,525	1.48	1.48	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	070+681 - 071+688	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	27.70	5,525	4.01	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	071+688 - 072+688	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	5,525	2.87	2.87	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	072+688 - 073+688	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	22.08	5,525	3.29	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	073+688 - 074+689	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	21.39	5,525	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	074+689 - 075+682	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	25.18	5,525	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2034	200	075+682 - 076+675	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	5,525	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	077+923 - 076+929	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,751	14,824,755.27	42.30	11,043	3.73	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	076+929 - 075+936	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,751	6,638,557.57	71.64	11,043	2.94	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	075+936 - 074+944	0.99	R1	งานฉาบผิว	14,751	2,360,159.97	17.60	11,043	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	074+944 - 073+950	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,751	14,824,755.27	36.55	11,043	3.24	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	073+950 - 072+949	1.00	R1	งานฉาบผิว	14,900	2,383,783.62	20.72	11,043	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	072+949 - 071+935	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	15,049	0	0.00	11,043	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	071+935 - 070+935	1.00	R1	งานฉาบผิว	14,900	2,384,000.00	13.74	11,043	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	070+935 - 069+936	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	14,900	0	0.00	11,043	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	069+936 - 068+940	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,900	6,704,999.93	106.78	11,043	2.52	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	068+940 - 067+938	1.00	R1	งานฉาบผิว	14,900	2,383,999.93	41.11	11,043	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	067+938 - 066+935	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,900	6,704,257.44	115.69	11,043	2.63	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	066+935 - 065+942	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,751	14,826,413.56	65.17	11,043	3.01	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	065+942 - 064+949	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,751	6,638,692.63	140.43	11,043	2.95	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	064+949 - 063+956	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,751	6,638,692.63	142.15	11,043	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	063+956 - 062+962	0.99	R1	งานฉาบผิว	14,751	2,360,160.03	25.75	11,043	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	062+962 - 061+968	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,751	6,637,950.13	121.68	11,043	2.71	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	061+968 - 060+970	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,900	6,705,000.17	123.84	11,043	2.72	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	060+970 - 059+971	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,900	14,972,834.89	71.62	11,043	3.21	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	059+971 - 058+971	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,900	14,974,500.00	96.92	11,043	4.18	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	058+971 - 057+960	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,049	15,122,583.56	96.08	11,043	4.14	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	057+960 - 056+948	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	15,049	15,124,244.47	74.01	11,043	3.3	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	056+948 - 055+944	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,900	14,974,499.24	90.44	11,043	3.91	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	055+944 - 054+949	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,900	14,972,828.06	97.33	11,043	4.17	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	054+949 - 053+955	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,751	14,824,755.26	66.67	11,043	3.06	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	053+955 - 052+962	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,751	14,826,413.56	102.16	11,043	4.45	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	052+962 - 051+972	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	14,751	14,824,755.13	103.72	11,043	4.52	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	051+972 - 050+979	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,751	6,638,692.63	136.64	11,043	2.9	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	050+979 - 049+985	0.99	R1	งานฉาบผิว	14,751	2,360,160.03	21.44	11,043	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	049+985 - 048+984	1.00	R1	งานฉาบผิว	14,900	2,383,735.50	21.13	11,043	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	048+984 - 047+977	1.01	R1	งานฉาบผิว	15,049	2,408,105.64	35.07	11,043	2.35	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	047+977 - 046+969	1.01	R1	งานฉาบผิว	15,049	2,407,840.03	43.34	11,043	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	201	046+969 - 045+970	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,900	6,704,254.44	127.80	11,043	2.77	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	101+023 - 100+005	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,630	3,812,250.03	26.57	5,462	3.67	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	099+912 - 098+896	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,500.10	24.71	5,462	2.64	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	098+896 - 097+885	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,462	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	097+885 - 096+874	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.04	1.14	5,462	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	096+874 - 095+863	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.04	3.05	5,462	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	095+863 - 094+853	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.99	2.56	5,462	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	094+853 - 093+839	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.06	6.05	5,462	2.29	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	093+839 - 092+829	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.99	7.07	5,462	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	092+829 - 091+819	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.97	27.11	5,462	2.79	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	091+819 - 090+808	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,284.61	4.43	5,462	2.18	2.09	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	090+808 - 089+797	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,953,925.47	26.68	5,462	2.77	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	089+797 - 088+782	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,573.39	24.08	5,462	2.61	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	088+782 - 087+765	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,630	2,983,825.88	29.88	5,462	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	087+765 - 086+749	1.02	R1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,800.03	6.39	5,462	2.32	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	086+749 - 085+732	1.02	R1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,915.87	3.75	5,462	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	085+732 - 084+716	1.02	R1	งานฉาบผิว	6,630	1,060,800.03	2.59	5,462	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	084+716 - 083+706	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,462	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	083+706 - 082+694	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,399.96	2.99	5,462	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	082+694 - 081+675	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	5,462	1.82	1.82	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	081+675 - 080+657	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	5,462	1.79	1.79	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	080+657 - 079+644	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,284.81	6.06	5,462	2.29	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	079+644 - 078+634	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	5,462	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2050	202	078+073 - 077+923	0.15	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	975	560,625.03	22.71	5,462	3.23	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	076+174 - 075+174	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	64.26	6,182	2.61	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	075+174 - 074+176	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,308.85	66.04	6,182	3.46	2.22	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	074+176 - 073+165	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,094.87	58.36	6,182	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	073+165 - 072+155	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,440.04	69.97	6,182	3.63	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	072+155 - 071+147	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,500.07	26.30	6,182	2.65	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	071+147 - 070+144	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,531.11	24.66	6,182	3.32	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	070+144 - 069+134	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,749.95	31.60	6,182	4.21	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	069+134 - 068+126	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.08	27.92	6,182	3.68	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	068+126 - 067+139	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,721.86	29.83	6,182	3.93	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	067+139 - 066+140	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,868.99	7.07	6,182	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	066+140 - 065+137	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,633.03	29.47	6,182	2.85	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	065+137 - 064+153	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.11	26.28	6,182	2.66	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	064+153 - 063+169	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.11	31.21	6,182	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	063+169 - 062+181	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.87	23.77	6,182	3.22	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	062+181 - 061+198	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,968.96	23.87	6,182	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	061+198 - 060+215	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,968.96	22.46	6,182	3.1	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	060+215 - 059+224	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,720.01	24.53	6,182	3.3	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	059+224 - 058+213	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,280.25	33.08	6,182	4.5	2.33	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	058+213 - 057+207	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.21	17.55	6,182	6.37	3.73	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	057+207 - 056+209	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.13	24.40	6,182	5.57	3.13	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	056+209 - 055+220	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,122,779.23	22.35	6,182	3.08	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	055+220 - 054+238	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,968,999.97	26.23	6,182	2.65	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	054+238 - 053+252	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.00	15.42	6,182	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	053+252 - 052+265	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,826.75	41.74	6,182	3.26	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	052+265 - 051+277	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.88	45.05	6,182	3.47	2.22	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	051+277 - 050+290	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,826.75	58.41	6,182	4.5	2.33	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	050+290 - 049+304	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.00	53.85	6,182	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	049+304 - 048+320	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,000.12	52.96	6,182	2.95	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	048+320 - 047+335	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,047.83	52.49	6,182	2.9	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	047+228 - 046+213	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	6,182	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	046+213 - 045+198	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,322.15	39.29	6,182	3.13	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	045+198 - 044+184	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.30	49.59	6,182	5.24	2.88	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	044+184 - 043+169	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,322.15	51.16	6,182	3.91	2.26	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	043+169 - 042+154	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,322.15	53.11	6,182	4.94	2.66	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	042+154 - 041+139	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,322.15	40.57	6,182	5.91	3.39	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	041+139 - 040+125	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.30	57.45	6,182	4.43	2.32	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	040+125 - 039+111	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.30	43.74	6,182	3.4	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	039+111 - 038+103	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.08	43.84	6,182	5.7	3.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	038+103 - 037+088	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,227,322.15	54.72	6,182	4.79	2.55	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	037+088 - 036+077	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,175.83	46.45	6,182	5.49	3.07	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	036+077 - 035+071	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.21	18.44	6,182	6.27	3.66	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	035+071 - 034+085	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.00	24.80	6,182	5.53	3.1	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	034+085 - 033+100	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,122,777.28	24.39	6,182	5.58	3.14	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	033+100 - 032+113	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,721.86	32.39	6,182	4.33	2.3	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	032+113 - 031+125	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.87	17.01	6,182	6.43	3.78	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	031+125 - 030+138	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,721.86	23.57	6,182	5.67	3.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	030+138 - 029+153	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,122,777.28	24.51	6,182	5.57	3.13	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	029+153 - 028+167	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.00	32.72	6,182	4.56	2.37	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	028+167 - 027+182	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,122,672.23	54.22	6,182	4.88	2.61	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	027+182 - 026+196	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.00	53.98	6,182	4.09	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	026+196 - 025+213	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,072,073.21	53.43	6,182	4.07	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	025+213 - 024+229	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,500.14	56.78	6,182	4.37	2.31	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	024+229 - 023+240	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,122,674.60	47.84	6,182	3.65	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	023+240 - 022+253	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,826.75	53.45	6,182	4.05	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	022+253 - 021+270	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,072,073.21	53.64	6,182	4.09	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	021+270 - 020+288	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,499.96	58.12	6,182	4.48	2.32	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	020+288 - 019+305	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,072,073.21	49.29	6,182	5.26	2.9	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	019+305 - 018+323	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,071,499.96	43.87	6,182	5.68	3.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	018+323 - 017+340	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,820	5,072,073.21	45.29	6,182	5.58	3.14	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	017+340 - 016+340	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	26.03	6,182	5.37	2.98	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	016+340 - 015+340	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	26.79	6,182	3.56	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	015+340 - 014+340	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	44.88	6,182	3.46	2.22	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	014+340 - 013+340	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	9.99	6,182	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	013+340 - 012+345	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	14.95	6,182	2.45	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	012+345 - 011+362	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,969,448.60	50.82	6,182	2.86	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	011+362 - 010+380	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,968,999.98	41.31	6,182	2.54	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	010+380 - 009+394	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.00	52.50	6,182	5.03	2.72	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	009+394 - 008+398	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.96	32.00	6,182	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	008+398 - 007+413	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,122,672.23	32.03	6,182	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	007+413 - 006+422	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,824.46	56.18	6,182	4.3	2.3	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	006+422 - 005+424	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.10	41.00	6,182	2.52	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	005+424 - 004+433	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,824.46	50.25	6,182	5.19	2.85	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	004+433 - 003+443	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.04	31.87	6,182	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	003+443 - 002+446	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	31.97	6,182	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	002+446 - 001+444	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.86	32.67	6,182	6.45	3.79	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2112	100	001+444 - 000+431	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,176.83	31.77	6,182	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	000+025 - 000+034	0.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	55	32,020.31	11.14	2,389	4.15	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	000+034 - 001+057	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,399.68	10.24	2,389	4.35	2.31	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	001+057 - 002+090	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,725.38	8.91	2,389	3.71	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	002+090 - 003+123	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,725.38	8.49	2,389	3.55	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	003+123 - 004+154	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,975.35	9.92	2,389	2.95	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	004+154 - 005+184	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.93	10.04	2,389	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	005+184 - 006+217	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.49	2.04	2,389	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	006+217 - 007+249	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,249.87	7.61	2,389	2.5	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	007+249 - 008+282	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,497.49	1.10	2,389	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	008+282 - 009+315	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,524.21	9.34	2,389	2.83	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	009+315 - 010+346	1.03	L1	งานฉาบผิว	5,665	906,302.34	2.65	2,389	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	010+346 - 011+375	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,548,974.87	8.80	2,389	2.72	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	011+375 - 012+408	1.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,665	2,549,524.21	9.67	2,389	2.89	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	012+408 - 013+440	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	7.60	2,389	3.23	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	013+440 - 014+468	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	8.54	2,389	3.55	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	014+468 - 015+493	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,099.64	9.11	2,389	3.8	2.25	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	015+493 - 016+521	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.99	10.43	2,389	4.43	2.32	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	016+521 - 017+553	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.83	8.37	2,389	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	017+553 - 018+584	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,024.05	8.70	2,389	3.62	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	018+584 - 019+614	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,374.91	7.94	2,389	3.34	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	019+614 - 020+647	1.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,665	3,257,725.38	7.25	2,389	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	019+956 - 020+943	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	8.62	2,389	3.58	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	020+943 - 021+930	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,227.46	9.30	2,389	3.85	2.26	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	021+930 - 022+931	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	9.97	2,389	4.19	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	101	022+931 - 023+933	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	9.91	2,389	4.17	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	024+821 - 025+794	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,975.31	9.09	1,991	3.89	2.26	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	025+794 - 026+765	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,274.06	9.74	1,991	4.18	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	026+765 - 027+733	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.99	8.95	1,991	2.81	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	027+733 - 028+707	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	2.42	1,991	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	028+707 - 029+682	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,301.76	2.29	1,991	2.41	2.25	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	029+682 - 030+657	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,223.68	7.67	1,991	2.55	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	030+657 - 031+633	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.02	8.54	1,991	2.72	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	031+633 - 032+607	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.93	7.31	1,991	3.21	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	032+607 - 033+584	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.88	8.28	1,991	2.68	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	033+584 - 034+560	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	2.21	1,991	2.39	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	034+560 - 035+537	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,498.09	1.76	1,991	2.28	2.16	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	035+537 - 036+513	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	2.04	1,991	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	036+513 - 037+483	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,750.07	8.92	1,991	2.81	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	037+483 - 038+458	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,896.92	8.61	1,991	5.42	3.02	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	038+458 - 039+433	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,301.76	1.86	1,991	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	039+433 - 040+407	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.94	8.52	1,991	2.73	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	040+407 - 041+378	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,274.06	8.34	1,991	3.58	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	102	041+378 - 042+346	0.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,335	3,067,624.99	7.05	1,991	3.11	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	045+429 - 046+425	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	12.08	2,851	4.06	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	046+425 - 047+420	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,581.52	1.66	2,851	3.96	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	047+420 - 048+417	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,418.60	1.53	2,851	3.61	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	048+417 - 049+412	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,581.52	1.76	2,851	4.33	2.3	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	049+412 - 050+416	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	1.63	2,851	3.94	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	050+416 - 051+419	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	12.93	2,851	4.45	2.32	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	051+419 - 052+423	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	12.33	2,851	4.73	2.5	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	052+423 - 053+431	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	1.73	2,851	3.91	2.26	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	053+431 - 054+441	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	11.14	2,851	3.74	2.25	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	054+441 - 055+450	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	10.52	2,851	3.54	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	055+450 - 056+454	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	10.77	2,851	3.64	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	056+454 - 057+458	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	11.86	2,851	4.01	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	057+458 - 058+464	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	12.81	2,851	4.36	2.31	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	058+464 - 059+469	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	12.42	2,851	4.24	2.3	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	059+469 - 060+475	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	12.52	2,851	4.7	2.48	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	060+475 - 061+480	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	11.90	2,851	4.03	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	061+480 - 062+486	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	12.16	2,851	4.09	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	062+486 - 063+491	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	11.98	2,851	4.06	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	063+491 - 064+493	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	9.68	2,851	3.31	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	064+493 - 065+500	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	9.46	2,851	3.23	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	065+500 - 066+507	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.78	12.34	2,851	2.95	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	066+507 - 067+513	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.13	11.11	2,851	3.72	2.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	067+513 - 068+512	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	11.62	2,851	3.9	2.26	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	068+512 - 069+513	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	11.97	2,851	4.04	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	069+513 - 070+515	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	11.93	2,851	4.03	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	070+515 - 071+508	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	12.00	2,851	4.86	2.6	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	071+508 - 072+494	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	12.58	2,851	4.25	2.3	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	072+494 - 073+475	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,390	3,098,899.03	12.77	2,851	4.59	2.39	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	074+140 - 075+126	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.00	12.31	2,851	4.15	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	075+126 - 076+122	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	11.36	2,851	3.8	2.25	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	076+122 - 077+117	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	11.46	2,851	3.83	2.26	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	077+117 - 078+114	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	10.76	2,851	3.61	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	078+114 - 079+116	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	11.95	2,851	4.03	2.28	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2134	103	043+925 - 044+924	1.00	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	3.36	2,851	2.45	2.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	000+037 - 001+037	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.68	2,658	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	001+037 - 002+033	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.55	2,658	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	002+033 - 003+035	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	003+035 - 004+040	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	1.23	2,658	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	004+040 - 005+044	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	1.82	2,658	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	005+044 - 006+044	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.07	2,658	2.43	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	006+044 - 007+046	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.93	13.59	2,658	2.66	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	007+046 - 008+045	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	1.81	1.81	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	008+045 - 009+030	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,658	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	009+030 - 010+007	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,658	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	010+007 - 010+986	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,658	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	010+986 - 011+963	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,658	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	011+963 - 012+949	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,658	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	012+949 - 013+944	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	013+944 - 014+948	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	1.67	1.67	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	014+948 - 015+954	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	4.44	2,658	2.49	2.31	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	015+954 - 016+952	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	2.47	2,658	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	016+952 - 017+952	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	1.88	1.88	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	017+952 - 018+947	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	018+947 - 019+954	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.97	3.76	2,658	2.38	2.23	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	019+954 - 020+960	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	3.58	2,658	2.35	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	020+960 - 021+965	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	4.01	2,658	2.42	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	021+965 - 022+965	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.42	2,658	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	022+965 - 023+971	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	2.09	2,658	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	023+971 - 024+975	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,658	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2135	100	024+975 - 025+980	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.53	2,658	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2197	100	000+000 - 000+978	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	1,175	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2197	100	000+978 - 001+062	0.08	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	440	253,000.00	3.73	1,175	3.27	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	006+475 - 007+482	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.85	23.84	2,294	2.56	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	007+482 - 008+487	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	19.16	2,294	5.36	2.97	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	008+487 - 009+488	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,234.50	17.43	2,294	5.67	3.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	009+488 - 010+485	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	17.26	2,294	5.71	3.24	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	010+485 - 011+489	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.65	21.00	2,294	5.02	2.72	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	011+489 - 012+498	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,767.11	19.51	2,294	5.32	2.94	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	012+498 - 013+503	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	12.96	2,294	6.38	3.74	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	013+503 - 014+508	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,762.91	12.50	2,294	6.45	3.79	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	014+508 - 015+514	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,000.29	12.30	2,294	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	016+242 - 017+267	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,240	7,038,762.85	15.57	2,294	3.03	2.17	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	020+097 - 021+075	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,999.89	18.94	2,294	3.52	2.22	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	021+332 - 022+332	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	16.16	2,294	5.89	3.37	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	022+332 - 023+331	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,232.73	18.56	2,294	5.48	3.07	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	023+331 - 024+317	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.00	15.92	2,294	5.94	3.41	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	024+317 - 025+296	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,767.35	19.68	2,294	5.29	2.92	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	025+296 - 026+275	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,767.35	21.79	2,294	4.88	2.62	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	026+275 - 027+260	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,229.64	19.32	2,294	5.36	2.98	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	027+260 - 028+245	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,229.64	21.93	2,294	4.87	2.61	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	028+245 - 029+226	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,234.25	16.75	2,294	5.78	3.29	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	029+226 - 030+206	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,000.13	12.25	2,294	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	030+206 - 031+190	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,000.09	15.30	2,294	6.02	3.46	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	031+190 - 032+169	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,762,767.35	12.26	2,294	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	032+169 - 033+150	0.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,760	6,761,234.25	14.43	2,294	6.16	3.57	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	018+189 - 018+974	0.79	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,480	5,450,228.75	16.66	2,294	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	034+132 - 034+618	0.49	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,880	2,646,000.00	18.22	2,294	2.59	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2210	100	018+974 - 019+873	0.90	L3	งานฉาบผิว	10,800	1,728,213.57	3.33	2,294	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	000+000 - 000+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,433.02	15.16	3,433	3.03	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	000+995 - 001+986	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,119.40	17.76	3,433	3.44	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	001+986 - 002+978	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,937.46	21.80	3,433	4.2	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	002+978 - 003+972	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,574.90	19.41	3,433	3.74	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	003+972 - 004+973	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,357.75	21.64	3,433	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	004+973 - 005+975	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,613.41	21.16	3,433	4.06	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	005+975 - 006+977	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,613.41	16.84	3,433	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	006+977 - 007+979	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,613.41	16.63	3,433	3.27	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	007+979 - 008+981	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,613.41	15.56	3,433	3.1	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	008+981 - 009+980	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,642.68	21.24	3,433	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	009+980 - 010+971	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,119.40	16.22	3,433	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	010+971 - 011+967	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,249.97	18.35	3,433	3.53	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	011+967 - 012+961	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,703	752,299.10	5.75	3,433	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	012+961 - 013+956	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,433.02	19.50	3,433	3.72	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	013+956 - 014+948	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,703	752,399.99	5.68	3,433	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	014+948 - 015+938	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,573.41	16.29	3,433	3.21	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	015+938 - 016+929	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,116,267.35	18.58	3,433	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	016+929 - 017+918	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,703	752,349.30	3.42	3,433	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	017+918 - 018+908	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,115,840.06	17.48	3,433	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	018+908 - 019+902	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,115,841.22	21.54	3,433	2.98	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	019+902 - 020+908	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,798	2,158,588.99	19.70	3,433	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	020+908 - 021+912	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,249.86	18.35	3,433	3.55	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	021+912 - 022+916	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,499.89	20.10	3,433	2.83	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	022+916 - 023+918	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,613.41	20.30	3,433	3.89	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	023+918 - 024+917	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,642.68	18.28	3,433	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	024+917 - 025+909	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,116,124.96	18.89	3,433	2.72	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	025+909 - 026+901	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,116,124.96	21.38	3,433	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	026+901 - 027+898	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,750	759,949.17	5.92	3,433	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	027+898 - 028+892	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,115,841.22	19.95	3,433	2.82	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	028+892 - 029+882	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,573.41	15.20	3,433	3.04	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	029+882 - 030+873	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,119.40	16.51	3,433	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	030+873 - 031+864	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,704,119.40	15.76	3,433	3.13	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	031+864 - 032+858	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,115,841.22	18.05	3,433	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	032+858 - 033+860	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,613.41	15.43	3,433	3.08	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	033+860 - 034+864	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,750	759,999.96	5.57	3,433	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	034+864 - 035+860	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,750	760,000.00	2.35	3,433	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	035+860 - 036+852	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,937.46	18.63	3,433	3.59	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	036+852 - 037+845	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	4,703	0	0.00	3,433	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	037+845 - 038+838	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,703	752,484.18	1.56	3,433	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	038+838 - 039+829	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,116,362.28	12.69	3,433	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2232	100	039+829 - 040+821	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,937.46	14.18	3,433	5.04	2.73	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	000+000 - 000+995	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.01	7.88	1,775	3.54	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	000+995 - 001+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.01	9.37	1,775	4.2	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	001+990 - 002+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.93	9.45	1,775	4.72	2.49	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	002+992 - 003+980	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,249.92	5.57	1,775	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	003+980 - 004+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.06	7.52	1,775	3.41	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	004+969 - 005+959	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,950	2,846,250.03	8.28	1,775	3.72	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	005+959 - 006+957	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.08	9.39	1,775	4.22	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	006+957 - 007+954	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.94	7.74	1,775	3.49	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	007+954 - 008+957	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.06	7.31	1,775	5.78	3.29	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	008+957 - 009+960	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	5.34	1,775	5.78	3.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	009+960 - 010+963	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	6.14	1,775	5.32	2.94	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	010+963 - 011+966	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	7.04	1,775	4.72	2.49	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	011+966 - 012+969	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	4.28	1,775	6.34	3.71	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	012+969 - 013+972	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	6.14	1,775	3.68	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	013+972 - 014+976	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,999.86	6.94	1,775	4.18	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	014+976 - 015+979	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,681.60	7.16	1,775	4.33	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2242	100	015+979 - 016+974	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,737.37	2.44	1,775	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	000+000 - 000+990	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,573.41	13.68	3,123	3.39	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	000+990 - 001+988	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,214.52	14.44	3,123	2.68	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	001+988 - 002+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,750	2,137,642.68	12.91	3,123	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	002+987 - 003+977	0.99	L1	งานฉาบผิว	4,703	752,298.69	4.29	3,123	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	003+977 - 004+969	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,937.46	12.93	3,123	3.25	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	004+969 - 005+963	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,703	2,703,574.90	13.21	3,123	3.31	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	005+963 - 006+967	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,750	759,999.96	2.38	3,123	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	006+967 - 007+973	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,798	2,158,588.99	13.43	3,123	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	007+973 - 008+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,068.82	11.66	3,123	3.01	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	008+978 - 009+973	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,750	760,050.92	4.39	3,123	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	009+973 - 010+965	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,703	2,116,124.97	14.66	3,123	6.5	2.95	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	010+965 - 011+962	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,750	2,731,554.37	12.13	3,123	4.37	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	011+962 - 012+958	1.00	L1	งานฉาบผิว	4,750	759,999.99	1.54	3,123	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2252	100	012+958 - 013+966	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,798	2,758,562.54	8.68	3,123	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	026+796 - 025+788	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.03	8.29	2,803	2.75	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	025+788 - 024+787	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.34	8.83	2,803	2.87	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	024+787 - 023+785	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.95	8.65	2,803	2.83	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	023+785 - 022+776	1.01	R1	งานฉาบผิว	4,545	727,280.05	2.61	2,803	2.5	2.32	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	022+776 - 021+770	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,545	2,045,250.08	8.56	2,803	2.8	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	021+770 - 020+771	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,774.83	7.67	2,803	2.62	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	020+365 - 019+369	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,499.98	8.67	2,803	3.85	2.26	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	019+369 - 018+376	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,911.58	7.57	2,803	3.42	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	017+766 - 016+785	0.98	R1	งานฉาบผิว	4,410	705,520.09	1.12	2,803	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	016+785 - 015+782	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,213.44	6.62	2,803	3.08	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	015+782 - 014+782	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,000.00	8.09	2,803	2.71	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	014+782 - 013+779	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.74	7.93	2,803	2.68	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	013+779 - 012+776	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,213.44	6.81	2,803	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	011+951 - 010+961	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.02	7.11	2,803	3.25	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	010+961 - 009+969	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,624.96	6.50	2,803	3.04	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	009+969 - 008+963	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,545	2,613,375.11	8.95	2,803	3.97	2.27	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	008+963 - 007+979	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.07	7.48	2,803	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	007+979 - 006+983	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,999.98	8.99	2,803	2.89	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	006+983 - 005+978	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,025,223.90	9.19	2,803	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	005+978 - 004+978	1.00	R1	งานฉาบผิว	4,500	720,000.00	1.41	2,803	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	004+978 - 003+975	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,500	2,024,775.74	8.23	2,803	2.75	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	003+975 - 002+980	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,500	2,587,211.10	7.62	2,803	3.42	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	002+980 - 001+990	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,455	2,561,625.02	7.78	2,803	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2337	100	001+990 - 001+010	0.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	4,410	2,535,750.05	6.54	2,803	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2377	100	001+243 - 000+246	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	7.47	2,198	3.36	2.21	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2454	101	000+000 - 001+017	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,775.74	14.24	3,749	2.75	2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2454	102	003+776 - 004+830	1.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,775	3,320,625.06	5.34	1,511	3.28	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2455	100	000+000 - 000+475	0.47	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	2,350	1,351,249.99	11.04	2,658	3.23	2.2	
อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ	2559	2460	100	000+002 - 001+027	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,226,099.64	21.27	4,438	4.16	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	296+264 - 296+278	0.01	L1	งานฉาบผิว	90	14,400.00	10.34	7,733	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	296+278 - 297+277	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	7,733	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	297+277 - 298+291	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	7,733	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	298+291 - 299+305	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	7,733	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	299+305 - 300+319	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	13.78	7,733	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	300+319 - 301+333	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	7,733	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	301+333 - 302+347	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	8.88	7,733	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	302+347 - 303+361	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.30	59.45	7,733	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	303+361 - 304+374	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.51	13.85	7,733	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	304+374 - 305+388	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	8.43	7,733	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	305+388 - 306+402	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	19.49	7,733	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	306+402 - 307+415	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,051.42	65.00	7,733	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	307+415 - 308+429	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,090	5,226,750.30	57.83	7,733	3.15	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	308+429 - 309+443	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	15.25	7,733	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	309+443 - 310+456	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.51	17.71	7,733	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	310+456 - 311+470	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	20.86	7,733	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	311+470 - 312+483	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.51	22.72	7,733	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	312+483 - 313+497	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	21.10	7,733	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	313+497 - 314+510	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,240.51	8.10	7,733	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	314+510 - 315+524	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	14.60	7,733	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	315+524 - 316+537	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	9,090	0	0.00	7,733	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	316+537 - 317+551	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	11.91	7,733	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	317+551 - 318+564	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,090	4,090,051.42	64.97	7,733	2.61	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	318+564 - 319+573	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,560.10	20.47	7,733	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	349+090 - 350+095	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	16.02	7,744	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	350+095 - 351+100	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	11.94	7,744	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	351+100 - 352+104	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	17.78	7,744	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	352+104 - 353+109	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	7.79	7,744	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	353+109 - 354+114	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	7,744	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	354+114 - 355+119	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	14.93	7,744	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	355+119 - 356+123	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	12.51	7,744	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	356+123 - 357+128	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	19.57	7,744	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	357+128 - 358+133	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	7,744	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	358+133 - 359+138	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	7,744	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	359+138 - 360+142	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	6.63	7,744	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	360+142 - 361+147	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,447.79	65.11	7,744	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	361+147 - 362+152	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,159.22	7.16	7,744	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	362+152 - 363+156	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	7,744	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	601	363+156 - 364+160	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.92	21.76	7,744	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	349+090 - 350+087	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.72	1.72	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	350+087 - 351+083	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	6.57	7,220	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	351+083 - 352+080	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	352+080 - 353+077	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	353+077 - 354+073	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	354+073 - 355+070	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	2	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	355+070 - 356+067	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	2	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	356+067 - 357+063	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	7.45	7,220	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	357+063 - 358+060	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.74	1.74	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	358+060 - 359+057	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	359+057 - 360+053	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.88	1.88	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	360+053 - 361+050	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	4.05	7,220	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	361+050 - 362+047	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	362+047 - 363+043	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.63	1.63	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	24	602	363+043 - 364+039	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,220	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	021+620 - 022+596	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	9,188	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	022+596 - 023+575	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	9,188	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	023+575 - 024+556	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	9,188	1.74	1.74	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	024+556 - 025+536	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	9,188	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	025+536 - 026+519	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	9,188	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	026+519 - 027+505	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	8.52	9,188	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	027+505 - 028+489	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.02	12.18	9,188	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	028+489 - 029+463	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	14.65	9,188	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	029+463 - 030+437	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,599.98	7.46	9,188	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	031+244 - 032+217	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	9,188	1.83	1.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	032+217 - 033+190	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	9,188	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	033+190 - 034+163	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,401,024.16	44.38	9,188	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	034+163 - 035+136	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	13.48	9,188	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	035+136 - 036+108	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	14.77	9,188	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	036+108 - 037+080	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,600.00	9.69	9,188	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	037+080 - 038+061	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,302.33	13.59	9,188	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	038+061 - 039+044	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	13.12	9,188	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	039+044 - 040+028	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	9,188	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	040+028 - 041+008	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	4.81	9,188	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	041+008 - 041+994	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	9,188	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	041+994 - 042+985	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	11.34	9,188	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	042+985 - 043+974	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	11.97	9,188	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	043+974 - 044+963	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	11.32	9,188	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	044+963 - 045+952	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	13.90	9,188	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	045+952 - 046+940	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	49.56	9,188	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	046+940 - 047+928	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	49.91	9,188	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	047+928 - 048+916	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	13.99	9,188	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	048+916 - 049+896	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	11.21	9,188	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	049+896 - 050+875	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,775.24	45.08	9,188	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	050+875 - 051+855	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	15.52	9,188	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	051+855 - 052+834	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.86	6.63	9,188	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	201	052+834 - 053+814	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	47.92	9,188	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	054+134 - 055+141	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	12.17	7,978	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	055+141 - 056+149	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	6.39	7,978	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	056+149 - 057+157	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,978	1.91	1.91	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	057+157 - 058+177	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.99	4.01	7,978	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	058+177 - 059+200	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.52	9.02	7,978	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	059+200 - 060+221	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.35	10.27	7,978	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	060+221 - 061+237	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	2.47	7,978	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	061+237 - 062+253	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.03	2.89	7,978	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	062+253 - 063+264	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.09	14.44	7,978	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	063+264 - 064+268	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	6.01	7,978	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	064+268 - 065+269	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,650.60	26.05	7,978	3.53	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	065+269 - 066+269	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	13.24	7,978	2.53	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	066+269 - 067+269	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.72	7,978	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	067+269 - 068+268	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	068+268 - 069+268	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.88	7,978	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	069+268 - 070+272	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.96	4.58	7,978	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	070+272 - 071+283	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.03	10.24	7,978	2.5	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	071+283 - 072+291	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.01	3.91	7,978	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	072+291 - 073+300	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,978	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	073+300 - 074+308	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,978	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	074+308 - 075+317	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,978	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	075+317 - 076+328	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	7,978	1.72	1.72	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	076+328 - 077+338	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	6.56	7,978	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	077+338 - 078+341	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	4.52	7,978	2.09	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	078+341 - 079+343	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	079+343 - 080+345	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	080+345 - 081+346	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.65	1.65	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	081+346 - 082+348	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	082+348 - 083+350	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.57	1.57	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	083+350 - 084+352	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	084+352 - 085+356	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	7,978	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	085+356 - 086+357	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	4.98	7,978	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	086+357 - 087+359	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	11.81	7,978	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	087+359 - 088+378	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	36.75	7,978	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	088+378 - 089+380	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	36.66	7,978	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	089+380 - 090+385	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	34.88	7,978	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	090+385 - 091+405	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,599.99	7.27	7,978	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	091+405 - 092+423	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,600.00	7.49	7,978	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	092+423 - 093+443	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,499.95	40.98	7,978	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	093+443 - 094+455	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	34.69	7,978	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	094+455 - 095+475	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.94	33.89	7,978	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	095+475 - 096+479	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	34.15	7,978	3.2	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	221	202	096+479 - 097+482	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	34.91	7,978	3.26	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	054+581 - 054+570	0.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	55	55,839.03	31.73	8,375	4.64	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	054+570 - 053+574	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	10.05	8,375	2.31	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	053+574 - 052+568	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,375	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	052+568 - 051+568	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	051+568 - 050+561	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,375	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	050+561 - 049+554	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	8,375	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	049+554 - 048+551	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	048+551 - 047+553	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	10.91	8,375	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	047+553 - 046+554	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	11.46	8,375	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	046+554 - 045+559	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	41.05	8,375	2.7	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	045+559 - 044+561	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	40.42	8,375	2.68	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	044+561 - 043+567	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.86	1.86	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	043+567 - 042+573	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.12	8,375	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	042+573 - 041+576	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	9.49	8,375	2.29	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	041+576 - 040+583	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.64	1.64	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	040+583 - 039+589	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.14	8,375	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	039+589 - 038+594	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	33.52	8,375	4.44	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	038+594 - 037+598	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	29.19	8,375	3.82	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	037+598 - 036+604	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	27.06	8,375	3.59	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	036+604 - 035+607	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	30.54	8,375	4	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	035+607 - 034+608	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,885.36	32.18	8,375	4.25	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	034+608 - 033+610	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	12.73	8,375	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	033+610 - 032+613	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.22	8,375	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	032+613 - 031+617	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	11.53	8,375	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	031+617 - 030+620	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	41.25	8,375	2.71	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	030+620 - 029+624	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	13.51	8,375	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	029+624 - 028+627	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	12.44	8,375	2.43	2.27	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	028+627 - 027+629	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	13.73	8,375	2.5	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	027+629 - 026+631	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	37.71	8,375	2.58	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	026+631 - 025+632	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	9.14	8,375	2.28	2.16	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	025+632 - 024+634	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	36.27	8,375	2.52	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	024+634 - 023+639	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	10.62	8,375	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	023+639 - 022+642	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	47.42	8,375	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	022+642 - 021+647	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	10.89	8,375	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	021+647 - 020+653	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	020+653 - 019+660	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.74	1.74	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	018+950 - 017+954	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	1.77	1.77	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	017+954 - 016+960	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.69	1.69	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	016+960 - 015+968	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.67	1.67	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	015+968 - 014+965	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	1.62	1.62	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	014+965 - 013+966	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	1.48	1.48	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	013+966 - 012+971	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	1.69	1.69	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	011+931 - 010+962	0.97	R1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	8,375	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	010+591 - 009+597	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	009+597 - 008+604	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	8.34	8,375	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	008+604 - 007+610	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.82	1.82	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	007+610 - 006+616	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.61	1.61	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	006+616 - 005+623	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.66	1.66	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	005+623 - 004+629	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	8,375	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	004+629 - 003+632	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	8,375	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	002+286 - 001+271	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,583,386.14	27.45	8,375	3.64	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	012+949 - 011+937	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.80	32.48	8,375	4.3	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2085	100	003+143 - 002+286	0.86	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	4,730	4,754,266.36	27.39	8,375	3.61	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	000+000 - 001+006	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.10	28.86	6,188	2.88	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	001+006 - 002+004	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	29.39	6,188	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	002+004 - 002+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	28.82	6,188	3.95	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	002+999 - 003+991	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	22.69	6,188	3.22	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	003+991 - 004+987	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	4.69	6,188	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	004+987 - 005+990	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	28.71	6,188	2.89	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	005+990 - 006+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	20.72	6,188	3.02	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	006+991 - 007+984	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	30.30	6,188	4.2	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	007+984 - 008+977	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	16.59	6,188	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	008+977 - 009+970	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	28.51	6,188	5	2.71	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	009+970 - 010+963	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	36.65	6,188	6.5	2.95	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	010+963 - 011+956	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	16.59	6,188	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	011+956 - 012+950	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	45.84	6,188	5.72	2.44	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	012+950 - 013+942	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	21.09	6,188	5.98	3.43	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	013+942 - 014+935	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	22.11	6,188	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	014+935 - 015+926	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,188	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	015+926 - 016+917	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,188	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	016+917 - 017+909	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	22.58	6,188	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	017+909 - 018+902	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,188	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	018+902 - 019+895	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	7.63	6,188	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	019+895 - 020+887	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	23.42	6,188	3.3	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	020+887 - 021+881	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	8.17	6,188	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	021+881 - 022+875	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	28.37	6,188	2.87	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	022+875 - 023+866	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	26.19	6,188	3.62	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	023+866 - 024+857	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,226.06	27.46	6,188	5.16	2.82	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	024+857 - 025+849	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	30.20	6,188	3.23	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	025+849 - 026+841	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	38.59	6,188	4	2.27	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	026+841 - 027+834	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.97	31.73	6,171	3.36	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	027+834 - 028+827	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	6,188	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	028+827 - 029+825	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	6,188	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	029+825 - 030+840	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.29	3.86	6,188	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	030+840 - 031+854	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.05	5.83	6,188	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	031+854 - 032+868	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.15	23.01	6,188	2.54	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	032+868 - 033+883	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,474.65	20.52	6,188	3	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	033+883 - 034+884	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.67	6,188	2.06	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	034+884 - 035+886	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	25.09	6,188	2.66	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	035+886 - 036+892	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	6.95	6,188	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	036+892 - 037+885	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	22.33	6,188	3.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2111	100	037+885 - 038+877	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	27.90	6,188	5.09	2.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	000+000 - 001+019	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	4.16	4,842	2.19	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	001+019 - 002+039	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	5,610	0	0.00	4,842	1.99	1.99	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	002+039 - 003+058	1.02	L1	งานฉาบผิว	5,610	897,502.19	2.56	4,842	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	003+058 - 004+076	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.02	27.55	4,842	4.04	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	004+076 - 005+095	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,224.89	22.32	4,842	2.58	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	005+095 - 006+105	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	6.37	4,842	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	006+105 - 007+113	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,499,750.04	21.28	4,842	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	007+113 - 008+118	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	3.29	4,842	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	008+118 - 009+123	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	21.96	4,842	3.31	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	009+123 - 010+118	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	25.05	4,842	3.67	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	010+118 - 011+112	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.76	4,842	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	011+112 - 012+106	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	4.45	4,842	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	012+106 - 013+100	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	27.76	4,842	4.11	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	013+100 - 014+097	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	43.92	4,842	4.82	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	014+097 - 015+093	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	7.66	4,842	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	015+093 - 016+085	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	22.59	4,842	3.38	2.21	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	016+085 - 017+078	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,131,225.27	22.18	4,842	3.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	017+078 - 018+073	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	28.53	4,842	4.19	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	018+073 - 019+069	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	28.49	4,842	4.77	2.53	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	019+069 - 020+061	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	23.68	4,842	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	020+061 - 021+054	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	8.07	4,842	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	021+054 - 022+053	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	27.39	4,842	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	022+053 - 023+045	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	5.32	4,842	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	023+045 - 024+038	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	27.28	4,842	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	024+038 - 025+033	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	24.45	4,842	3.59	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	025+033 - 026+028	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	25.54	4,842	2.78	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	026+028 - 027+026	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	23.54	4,842	2.65	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	027+026 - 028+029	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	7.14	4,842	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	028+029 - 029+027	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	7.66	4,842	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	029+027 - 030+020	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	22.60	4,842	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	030+020 - 031+014	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	23.27	4,842	3.47	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	031+014 - 032+008	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	21.82	4,842	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	032+008 - 033+002	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	27.41	4,842	2.93	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	033+002 - 033+996	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	5.38	4,842	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2125	100	033+996 - 034+988	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,874.95	24.40	4,842	3.61	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	000+000 - 001+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	12.55	2,585	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	001+000 - 001+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	12.56	2,585	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	001+999 - 002+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	12.56	2,585	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	002+998 - 003+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.00	14.94	2,585	6.09	3.52	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	003+998 - 004+993	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,422.20	22.12	2,585	4.43	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	004+993 - 005+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	20.67	2,585	4.12	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	005+992 - 006+990	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.14	21.39	2,585	4.27	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	006+990 - 007+986	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,999.96	18.03	2,585	5.51	3.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	007+986 - 008+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,576.69	16.84	2,585	3.38	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	008+983 - 009+981	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,175,000.14	16.13	2,585	3.27	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2126	100	009+981 - 010+977	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.10	17.57	2,574	2.66	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	013+085 - 012+098	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,937	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	012+098 - 011+110	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,937	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	011+110 - 010+119	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	0.93	4,937	2.11	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	010+119 - 009+127	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.34	4,937	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	009+127 - 008+137	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,937	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	008+137 - 007+148	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	4,937	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	007+148 - 006+160	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.50	4,937	2.22	2.12	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	006+160 - 005+160	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.45	4,937	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	005+160 - 004+157	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	4,937	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	004+157 - 003+146	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,937	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	003+146 - 002+136	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	4,937	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2127	100	002+136 - 001+126	1.01	R1	งานฉาบผิว	5,555	888,799.99	1.55	4,937	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.99	1.41	3,187	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	000+996 - 001+988	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,415	3,786,749.94	6.64	3,187	2.52	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	001+988 - 002+994	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	1.59	3,187	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	002+994 - 003+997	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	8,500	0	0.00	3,187	1.98	1.98	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	003+997 - 005+005	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.03	2.42	3,187	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	005+005 - 006+013	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.03	2.14	3,187	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	006+013 - 007+014	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.18	7.10	3,187	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	007+014 - 008+009	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.01	6.94	3,187	2.57	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	008+009 - 009+018	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	8,585	0	0.00	3,187	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2128	100	009+018 - 010+024	1.01	L1	งานฉาบผิว	8,585	1,373,600.06	2.51	3,187	2.49	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	000+000 - 001+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.99	18.81	5,153	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	001+005 - 002+011	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,250.12	22.24	5,153	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	002+011 - 003+009	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.08	23.18	5,153	2.71	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	003+009 - 004+001	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,153	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	004+001 - 004+994	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	5.96	5,153	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	004+994 - 005+986	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	7.53	5,153	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	005+986 - 006+979	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	4.93	5,153	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	006+979 - 007+970	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.99	26.19	5,153	2.92	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	007+970 - 008+962	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.95	21.97	5,153	2.63	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	008+962 - 009+955	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.19	7.15	5,153	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	009+955 - 010+948	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,896,073.97	27.80	5,153	2.6	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	010+948 - 011+941	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	7.97	5,153	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	011+941 - 012+934	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	4.73	5,153	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	012+934 - 013+927	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.97	4.80	5,153	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	013+927 - 014+919	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.95	23.75	5,153	2.75	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	014+919 - 015+910	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.99	19.33	5,153	3.11	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	015+910 - 016+918	1.01	L1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.01	7.42	5,153	2.44	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	016+918 - 017+933	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,249.96	24.51	5,153	2.81	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	017+933 - 018+948	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,565	3,774,874.95	19.76	5,153	3.17	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	018+948 - 019+952	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.84	23.58	5,153	2.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	019+952 - 020+943	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,749.99	20.69	5,153	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	020+943 - 021+938	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.01	24.05	5,153	2.76	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	021+938 - 022+938	1.00	L1	งานฉาบผิว	6,500	1,040,000.00	7.58	5,153	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	022+938 - 023+932	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,600.01	8.75	5,153	2.4	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	023+932 - 024+926	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,435	2,895,750.06	34.29	5,153	2.96	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	024+926 - 025+918	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	5.61	5,153	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	025+918 - 026+910	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,153	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	026+910 - 027+901	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.45	3.72	5,153	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	027+901 - 028+893	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	7.18	5,153	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	028+893 - 029+885	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	9.41	5,153	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	029+885 - 030+876	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.45	7.23	5,153	2.3	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	030+876 - 031+868	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,599.99	5.99	5,153	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	031+868 - 032+859	0.99	L1	งานฉาบผิว	6,435	1,029,715.45	3.24	5,153	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	032+859 - 033+851	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,153	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	033+851 - 034+843	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,153	1.69	1.69	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	034+843 - 035+834	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,539.89	24.39	5,153	3.05	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	035+834 - 036+826	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.94	19.56	5,153	6.5	3.83	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	036+826 - 037+819	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,538.95	26.42	5,153	3.24	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	037+819 - 038+812	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,153	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	038+812 - 039+805	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	6,435	0	0.00	5,153	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	039+805 - 040+800	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.01	22.27	5,153	2.64	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	040+800 - 041+794	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,125.06	18.83	5,153	3.06	2.18	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	041+794 - 042+789	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.01	20.08	5,153	3.18	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	042+789 - 043+787	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.09	28.56	5,153	4.46	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2171	100	043+787 - 044+779	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,435	3,700,124.94	23.63	5,153	3.65	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	000+000 - 000+990	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.05	36.10	9,670	3.26	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	000+990 - 001+981	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	001+981 - 002+971	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	002+971 - 003+961	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	003+961 - 004+951	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	004+951 - 005+943	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	84.62	9,670	2.51	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	005+943 - 006+940	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	97.00	9,670	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	006+940 - 007+941	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	9,000	9,043,996.53	52.93	9,670	3.03	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	007+941 - 008+928	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,760.48	32.41	9,670	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	008+928 - 009+916	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.6	1.6	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	009+916 - 010+907	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.9	1.9	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	010+907 - 011+894	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	011+894 - 012+882	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	012+882 - 013+869	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.67	1.67	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	013+869 - 014+864	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.21	31.00	9,670	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	014+864 - 015+867	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	9,670	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	015+867 - 016+860	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.49	14.77	9,670	2.12	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	016+860 - 017+851	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.86	13.66	9,670	2.11	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	017+851 - 018+842	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.86	15.72	9,670	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	018+842 - 019+831	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,439.90	14.64	9,670	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	019+831 - 020+819	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.96	19.48	9,670	2.2	2.11	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	020+819 - 021+811	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.98	15.84	9,670	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	021+811 - 022+804	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.49	10.73	9,670	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	022+804 - 023+798	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	023+798 - 024+797	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	20.76	9,670	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	024+797 - 025+795	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.10	95.96	9,670	2.67	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	025+795 - 026+789	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,600.02	12.09	9,670	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	026+789 - 027+785	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	9,670	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	027+785 - 028+772	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.81	1.81	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	028+772 - 029+762	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.63	1.63	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	029+762 - 030+753	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.47	1.47	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	030+753 - 031+748	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	9,670	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	031+748 - 032+738	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.7	1.7	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	032+738 - 033+730	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.78	1.78	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	033+730 - 034+723	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.49	15.89	9,670	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	034+723 - 035+721	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	16.82	9,670	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	035+721 - 036+724	1.00	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.54	13.15	9,670	2.1	2.04	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	036+724 - 037+738	1.01	L1	งานฉาบผิว	9,090	1,454,400.08	20.78	9,670	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	037+738 - 038+743	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,447.79	86.70	9,670	2.55	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	038+743 - 039+734	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.86	32.61	9,670	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	039+734 - 040+729	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,547.81	107.06	9,670	2.84	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	040+729 - 041+721	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,499.94	112.46	9,670	2.94	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	041+721 - 042+720	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	9,670	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	042+720 - 043+710	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,500.04	88.15	9,670	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	043+710 - 044+701	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	044+701 - 045+691	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	9,670	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2214	100	045+691 - 046+682	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,759.86	22.91	9,670	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	000+016 - 001+010	0.99	L1	งานฉาบผิว	8,415	1,346,400.02	4.01	2,744	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	001+010 - 002+005	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,848.15	4.44	2,744	2.5	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	002+005 - 002+998	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	2.75	2,744	2.48	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	002+998 - 003+995	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.90	2,744	2.28	2.16	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	003+995 - 004+991	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	2.75	2,744	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	004+991 - 005+990	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	7.92	2,744	2.54	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	005+990 - 006+984	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	7.70	2,744	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	006+984 - 007+987	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	8.22	2,744	2.6	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	007+987 - 008+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	7.64	2,744	3.22	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	008+991 - 009+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	9.56	2,744	2.85	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	009+991 - 010+986	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	9.89	2,744	2.91	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	010+986 - 011+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	8.33	2,744	3.44	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	011+983 - 012+983	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	7.64	2,744	3.21	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	012+983 - 013+988	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	9.62	2,744	2.87	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2236	100	013+988 - 014+991	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	7.78	2,744	2.52	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	000+000 - 000+994	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.92	2,601	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	000+994 - 001+994	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.34	2,601	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	001+994 - 002+993	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.62	2,601	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	002+993 - 003+988	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	3.08	2,601	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	003+988 - 004+979	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	3.35	2,601	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	004+979 - 005+978	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	1.96	2,601	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	005+978 - 006+975	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	9.43	2,601	3.16	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	006+975 - 007+973	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	10.46	2,601	2.62	2	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	007+973 - 008+970	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.16	2,601	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	008+970 - 009+958	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,601	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	009+958 - 010+948	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.34	2,601	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	010+948 - 011+948	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.78	2,601	2.18	2.1	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	011+948 - 012+947	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.56	2,601	2.33	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	012+947 - 013+936	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	2.52	2,601	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	013+936 - 014+935	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.18	2,601	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	101	014+935 - 015+935	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	1.07	2,601	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	016+399 - 017+404	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	53.72	10,525	2.56	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	017+404 - 018+409	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	13.60	10,525	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	018+409 - 019+411	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	019+411 - 020+415	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	2	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	020+415 - 021+419	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.95	18.22	10,525	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	021+419 - 022+423	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.72	33.10	10,525	3.07	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	022+423 - 023+427	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.88	69.98	10,525	2.97	2.01	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	023+427 - 024+427	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	55.15	10,525	2.59	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	024+427 - 025+421	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	21.34	10,525	2.47	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	025+421 - 026+419	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	20.66	10,525	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	026+419 - 027+414	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	55.02	10,525	4.74	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	027+414 - 028+406	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	59.29	10,525	2.69	2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	028+406 - 029+401	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	029+401 - 030+400	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	030+400 - 031+405	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	031+405 - 032+407	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	032+407 - 033+407	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.62	1.62	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	033+407 - 034+410	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.55	14.70	10,525	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	034+410 - 035+404	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	7.22	10,525	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	035+404 - 036+405	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	21.61	10,525	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	036+405 - 037+403	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	037+403 - 038+403	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	10,525	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	038+403 - 039+394	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,525	1.8	1.8	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2248	102	039+394 - 040+383	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	10,525	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	000+000 - 000+996	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	11.15	2,696	4.45	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	000+996 - 001+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	8.99	2,696	3.53	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	001+992 - 002+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	9.03	2,696	3.55	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	002+991 - 003+989	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	9.94	2,696	3.9	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	003+989 - 004+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	10.44	2,696	4.12	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	004+988 - 005+989	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	9.57	2,696	3.76	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	005+989 - 006+978	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	8.10	2,696	3.24	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	006+978 - 007+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	11.13	2,696	4.52	2.34	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	007+978 - 008+979	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	10.95	2,696	4.6	2.4	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	008+979 - 009+977	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.09	8.86	2,696	3.49	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	009+977 - 010+972	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,146.90	9.28	2,696	3.63	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	010+972 - 011+009	0.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	220	126,121.26	10.47	2,696	3.81	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	011+009 - 011+973	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,280	3,035,999.96	8.86	2,696	3.51	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	011+973 - 012+967	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.06	11.04	2,696	4.44	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	012+967 - 013+963	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	9.12	2,696	2.68	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	013+963 - 014+965	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.94	8.76	2,696	2.62	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	014+965 - 015+963	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	8.69	2,696	2.6	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	015+963 - 016+965	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.19	2,696	2.32	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	016+965 - 017+965	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,696	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	017+965 - 018+965	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	7.54	2,696	3.07	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	018+965 - 019+965	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	7.33	2,696	3	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	019+965 - 020+966	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	8.89	2,696	2.65	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	020+966 - 021+966	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.48	2,696	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	021+966 - 022+966	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	2.82	2,696	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	022+966 - 023+957	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	8.15	2,696	2.51	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	023+957 - 024+939	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,499.99	8.61	2,696	2.6	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	024+939 - 025+929	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.54	2,696	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2335	100	025+929 - 026+922	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	8.48	2,696	2.57	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	049+174 - 050+171	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,852.42	13.73	3,280	4.3	2.3	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	050+171 - 051+170	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	13.05	3,280	4.07	2.28	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	051+170 - 052+171	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.15	10.26	3,280	3.25	2.2	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	052+171 - 053+171	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.00	3,280	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	053+171 - 054+170	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	12.10	3,280	3.76	2.25	โครงการสำรวจปี 57

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	054+170 - 055+156	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,280	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	055+156 - 056+146	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	3,280	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	056+146 - 057+141	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	879,901.74	2.55	3,280	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	057+141 - 058+149	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	3,280	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	058+149 - 059+156	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,477.38	12.59	3,280	5.03	2.73	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	059+156 - 060+164	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	13.98	3,280	4.41	2.31	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	060+164 - 061+174	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.98	11.41	3,280	3.56	2.23	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	061+174 - 062+177	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	13.50	3,280	4.7	2.48	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	062+177 - 063+176	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	13.38	3,280	4.18	2.29	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	064+000 - 065+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	12.52	3,280	5.04	2.74	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	065+000 - 066+000	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	12.10	3,280	5.18	2.84	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	066+000 - 066+999	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	12.07	3,280	5.19	2.85	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	066+999 - 067+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	12.47	3,280	3.87	2.26	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	067+998 - 068+998	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	11.58	3,280	5.34	2.96	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	068+998 - 069+997	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,148.34	14.15	3,280	4.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2341	200	069+997 - 070+987	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	12.50	3,280	5.05	2.74	โครงการสำรวจปี 57
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2360	100	000+020 - 001+018	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.15	38.23	15,742	3.21	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2360	100	001+018 - 001+998	0.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,390	862,400.01	19.35	15,742	2.38	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 2	2559	2360	100	001+998 - 002+985	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,525.84	73.28	15,742	2.9	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	296+264 - 295+268	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	32.95	6,282	3.36	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	295+268 - 294+272	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	41.96	6,282	4.22	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	294+272 - 293+277	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,673.42	64.60	6,282	4.84	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	293+277 - 292+281	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	52.20	6,282	3.66	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	292+281 - 291+285	1.00	R2	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,039,999.99	9.55	6,282	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	291+285 - 290+289	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	6,282	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	290+289 - 289+293	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	30.38	6,282	3.15	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	289+293 - 288+298	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,673.42	51.16	6,282	3.59	2.07	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	288+298 - 287+302	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	29.04	6,282	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	287+302 - 286+306	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	28.38	6,282	3.01	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	286+306 - 285+310	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	43.29	6,282	4.38	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	285+310 - 284+314	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,499.97	34.74	6,282	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	284+314 - 283+319	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,673.42	60.95	6,282	4.41	2.15	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	283+319 - 282+323	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	61.16	6,282	4.43	2.15	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	282+323 - 281+327	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	66.28	6,282	5.12	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	281+327 - 280+331	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	61.64	6,282	4.49	2.16	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	280+331 - 279+335	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	40.08	6,282	2.91	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	279+335 - 278+339	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	40.53	6,282	2.93	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	278+339 - 277+343	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	36.10	6,282	2.73	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	277+343 - 276+347	1.00	R2	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,039,999.99	5.13	6,282	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	276+347 - 275+351	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.97	32.89	6,282	2.59	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	275+351 - 274+356	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,082.70	38.68	6,282	3.86	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	274+356 - 273+359	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	28.99	6,282	3.05	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	273+359 - 272+361	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.10	37.73	6,282	3.78	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	272+361 - 271+364	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	36.48	6,282	3.66	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	271+364 - 270+367	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,325.96	38.84	6,282	2.85	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	270+367 - 269+370	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	43.27	6,282	4.38	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	269+370 - 268+372	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,500.10	33.61	6,282	5.54	3.11	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	268+372 - 267+375	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	6,500	3,737,916.50	39.70	6,282	4.95	2.67	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	267+375 - 266+378	1.00	R2	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	6,282	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	266+378 - 265+381	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,325.96	36.28	6,282	2.74	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	265+381 - 264+383	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,000.07	35.47	6,282	2.7	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	24	500	264+383 - 263+386	1.00	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,925,325.96	31.84	6,282	2.55	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	002+625 - 003+050	0.43	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	3,225	1,450,870.72	53.94	8,241	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	003+050 - 003+628	0.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,350	4,371,750.07	34.21	8,241	3.98	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	003+628 - 004+631	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,199,867.11	13.74	8,241	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	004+631 - 005+633	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,199,999.97	14.76	8,241	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	005+633 - 006+636	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,374,626.23	41.12	8,241	2.54	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	006+636 - 007+639	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,199,867.11	13.77	8,241	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	007+639 - 008+642	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,199,867.11	5.02	8,241	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	008+642 - 009+645	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.88	1.88	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	009+645 - 010+648	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.92	1.92	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	010+648 - 011+651	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	2.02	2.02	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	011+651 - 012+653	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.86	1.86	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	012+653 - 013+656	1.00	L1	งานฉาบน้ำผิว	7,500	1,199,867.11	6.89	8,241	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	013+656 - 014+660	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.68	1.68	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	014+660 - 015+663	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,199,867.11	6.34	8,241	2.12	2.06	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	015+663 - 016+667	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	016+667 - 017+671	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	017+671 - 018+675	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	7,500	0	0.00	8,241	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	018+675 - 019+675	1.00	L1	งานฉาบผิว	7,500	1,200,000.00	4.31	8,241	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	019+675 - 020+668	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,623.81	43.78	8,241	2.62	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	020+668 - 021+660	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.88	29.16	8,241	3.45	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	021+660 - 022+652	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.95	45.48	8,241	2.68	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	022+652 - 023+645	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,623.81	50.40	8,241	2.86	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	023+645 - 024+637	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,124.88	24.77	8,241	3.05	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	024+637 - 025+630	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	7,425	7,462,959.85	27.31	8,241	3.28	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	025+630 - 026+622	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,425	3,341,249.95	42.71	8,241	2.59	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	026+622 - 027+615	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.61	1.61	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	027+615 - 028+608	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	028+608 - 029+601	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.78	1.78	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	029+601 - 030+594	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	030+594 - 031+587	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	031+587 - 032+580	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	032+580 - 033+573	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.79	1.79	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	033+573 - 034+565	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	034+565 - 035+557	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	7,425	0	0.00	8,241	1.84	1.84	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	035+557 - 036+549	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.98	4.21	8,241	2.05	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	036+549 - 037+541	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,187,999.98	9.08	8,241	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	037+541 - 038+532	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,133.21	15.13	8,241	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	101	038+532 - 039+525	0.99	L1	งานฉาบผิว	7,425	1,188,132.91	7.77	8,241	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	056+294 - 055+293	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	12.08	11,122	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	055+293 - 054+293	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	9.28	11,122	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	054+293 - 053+296	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,122	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	053+296 - 052+299	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	47.02	11,122	2.76	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	052+299 - 051+302	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.99	11,122	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	051+302 - 050+305	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	41.23	11,122	2.56	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	050+305 - 049+309	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,122	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	049+309 - 048+312	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	7.72	11,122	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	048+312 - 047+315	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,122	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	047+315 - 046+318	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,122	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	046+318 - 045+322	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	27.48	11,122	3.28	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	045+322 - 044+325	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	9.61	11,122	2.22	2.12	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	044+325 - 043+328	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,122	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	043+328 - 042+331	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,122	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	042+331 - 041+334	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.02	11,122	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	220	102	041+334 - 040+338	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	7.81	11,122	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	000+462 - 001+467	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	2	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	001+467 - 002+466	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,220	2,435,200.03	12.68	11,404	2.25	2.14	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	002+466 - 003+462	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	1.71	1.71	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	003+462 - 004+457	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.00	3.91	11,404	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	004+457 - 005+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.99	73.69	11,404	2.86	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	005+453 - 006+451	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,404	1.64	1.64	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	006+451 - 007+453	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,404	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	007+453 - 008+459	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	5,555	0	0.00	11,404	1.74	1.74	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	008+459 - 009+462	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	1.53	1.53	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	009+462 - 010+462	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	1.72	1.72	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	010+462 - 011+462	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	1.69	1.69	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	011+462 - 012+463	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,220	2,435,200.11	51.11	11,404	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	012+463 - 013+462	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	013+462 - 014+464	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,220	2,435,199.92	38.41	11,404	2.24	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	014+464 - 015+464	1.00	L1	งานฉาบผิว	15,220	2,435,200.00	37.35	11,404	2.22	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	015+464 - 016+464	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	15,220	0	0.00	11,404	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	016+464 - 017+461	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,404	2.03	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	017+461 - 018+456	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	17.42	11,404	2.45	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	018+456 - 019+453	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	14.10	11,404	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	019+453 - 020+453	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.00	48.60	11,404	2.62	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	020+453 - 021+454	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	11,404	1.8	1.8	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	021+620 - 022+596	0.98	L1	งานฉาบผิว	14,916	2,386,496.03	45.16	11,404	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	022+596 - 023+575	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	14,916	0	0.00	11,404	1.76	1.76	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	023+575 - 024+556	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	14,916	0	0.00	11,404	1.99	1.99	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	024+556 - 025+536	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	14,916	0	0.00	11,404	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	025+536 - 026+518	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	14,916	0	0.00	11,404	1.75	1.75	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	026+518 - 027+505	0.99	L1	งานฉาบผิว	15,068	2,411,119.40	15.04	11,404	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	027+505 - 028+489	0.98	L1	งานฉาบผิว	14,916	2,386,496.07	15.01	11,404	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	028+489 - 029+463	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	14,763	0	0.00	11,404	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	029+463 - 030+437	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	11,404	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	030+437 - 031+410	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	7.46	11,404	2.12	2.05	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	031+410 - 032+384	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	11,404	1.86	1.86	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	032+384 - 033+358	0.97	L1	งานบำรุงปกติ	5,335	0	0.00	11,404	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	033+358 - 034+331	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	12.66	11,404	2.29	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	034+331 - 035+305	0.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,335	2,400,749.94	45.79	11,404	2.54	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	035+305 - 036+278	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	17.34	11,404	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	036+278 - 037+251	0.97	L1	งานฉาบผิว	5,335	853,697.48	9.53	11,404	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	037+251 - 038+234	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,497.48	7.25	11,404	2.11	2.05	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	038+234 - 039+218	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.03	21.22	11,404	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	039+218 - 040+202	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	11,404	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	040+202 - 041+183	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.00	11.01	11,404	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	041+183 - 042+171	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.97	7.21	11,404	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	042+171 - 043+163	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	18.29	11,404	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	043+163 - 044+153	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	15.23	11,404	2.27	2.16	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	044+153 - 045+142	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	19.51	11,404	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	045+142 - 046+131	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	62.98	11,404	2.62	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	046+131 - 047+120	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.06	68.15	11,404	2.73	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	047+120 - 048+109	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,449,974.81	48.84	11,404	2.63	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	048+109 - 049+097	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	46.41	11,404	2.55	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	049+097 - 050+077	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	14.93	11,404	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	050+077 - 051+057	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	51.80	11,404	2.71	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	051+057 - 052+037	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	45.68	11,404	2.54	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	052+037 - 053+017	0.98	L1	งานฉาบผิว	5,390	862,400.01	9.04	11,404	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	221	100	053+017 - 053+998	0.98	L1	งานฉาบผิว	14,916	2,386,225.73	44.98	11,404	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	270+427 - 269+418	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,515.62	17.66	12,106	2.31	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	269+418 - 268+409	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,515.62	9.64	12,106	2.12	2.06	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	268+409 - 267+405	1.00	R1	งานฉาบผิว	6,500	1,039,999.94	21.96	12,106	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	267+405 - 266+403	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.93	75.90	12,106	2.92	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	266+403 - 265+402	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,675.49	66.24	12,106	2.69	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	265+402 - 264+398	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,500	6,532,499.67	35.90	12,106	3.03	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	264+398 - 263+390	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,565	6,597,825.10	36.65	12,106	3.06	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	263+390 - 262+381	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,494.59	12.08	12,106	2.41	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	262+381 - 261+372	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,516.03	38.66	12,106	2.69	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	261+372 - 260+363	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,494.59	6.37	12,106	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	260+363 - 259+354	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,565	2,954,516.03	43.78	12,106	2.9	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	259+354 - 258+345	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,494.59	7.04	12,106	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	258+345 - 257+337	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,400.01	7.57	12,106	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	257+337 - 256+328	1.01	R1	งานฉาบผิว	6,565	1,050,494.59	5.21	12,106	2.11	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	256+328 - 255+320	1.01	R1	งานบำรุงปกติ	6,565	0	0.00	12,106	2.31	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	401	255+320 - 254+315	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,500	2,924,999.99	60.44	12,106	2.99	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	277+679 - 278+674	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	79.39	17,100	2.88	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	278+674 - 279+669	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,526,882.84	44.66	17,100	3.36	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	279+669 - 280+663	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,225.10	38.17	17,100	3.03	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	280+663 - 281+658	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	19.72	17,100	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	281+658 - 282+654	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	69.79	17,100	2.67	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	282+654 - 283+650	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	63.70	17,100	2.55	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	283+650 - 284+645	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	78.81	17,100	2.86	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	284+645 - 285+641	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	52.52	17,100	3.84	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	285+641 - 286+637	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	42.59	17,100	3.24	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	286+712 - 287+709	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	47.33	17,100	3.51	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	287+709 - 288+707	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,500.15	45.31	17,100	3.4	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	288+707 - 289+704	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	72.02	17,100	2.72	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	289+704 - 290+701	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	14.17	17,100	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	290+701 - 291+698	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	17.55	17,100	2.28	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	291+698 - 292+694	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,999.98	68.14	17,100	2.64	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	292+694 - 293+692	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	12.94	17,100	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	293+692 - 294+689	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	19.21	17,100	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	294+689 - 295+687	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	17.41	17,100	2.28	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	295+687 - 296+684	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	14.60	17,100	2.22	2.12	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	296+684 - 297+681	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	19.07	17,100	2.32	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	297+681 - 298+679	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	66.62	17,100	2.61	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	298+679 - 299+676	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	10.00	17,100	2.12	2.05	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	299+676 - 300+674	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	10.59	17,100	2.13	2.06	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	300+674 - 301+671	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	67.48	17,100	2.63	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	301+671 - 302+668	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,100	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	302+668 - 303+665	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	23.51	17,100	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	303+665 - 304+663	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	51.12	17,100	2.3	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	304+663 - 305+660	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	53.53	17,100	2.35	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	305+660 - 306+657	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,100	1.95	1.95	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	306+657 - 307+653	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	8.64	17,100	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	307+653 - 308+650	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	12.88	17,100	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	308+650 - 309+647	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,100	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	309+647 - 310+641	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	17,100	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	310+641 - 311+636	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	18.26	17,100	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	311+636 - 312+633	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	82.64	17,100	2.96	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	313+384 - 312+388	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	43.12	17,100	3.27	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	312+388 - 311+391	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,528,115.97	42.12	17,100	3.22	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	311+391 - 310+395	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,500	5,527,499.95	38.36	17,100	3.02	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	309+398 - 308+402	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	18.69	17,100	2.31	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	308+402 - 307+407	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,723.66	65.93	17,100	2.59	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	307+407 - 306+411	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	12.73	17,100	2.18	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	306+411 - 305+414	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.60	17,100	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	305+414 - 304+418	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	16.79	17,100	2.26	2.15	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	304+418 - 303+421	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	17.88	17,100	2.29	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	303+421 - 302+425	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	19.31	17,100	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	302+425 - 301+428	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	13.98	17,100	2.21	2.11	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	301+428 - 300+432	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,100	2.05	2.05	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	300+432 - 299+435	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	15.14	17,100	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	299+435 - 298+439	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	25.01	17,100	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	298+439 - 297+443	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	13.13	17,081	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	297+443 - 296+446	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.95	11.39	17,088	2.15	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	296+446 - 295+450	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	17.97	17,100	2.29	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	295+450 - 294+454	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,100	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	294+454 - 293+458	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	8.46	17,100	2.08	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	293+458 - 292+462	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	17,100	1.93	1.93	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	292+462 - 291+467	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,901.74	12.11	17,100	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	291+467 - 290+471	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	8.42	17,100	2.08	2.02	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	290+471 - 289+477	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	17,100	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	289+477 - 288+483	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	10.60	17,100	2.14	2.06	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	288+483 - 287+487	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.99	14.10	17,100	2.21	2.12	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	286+712 - 285+721	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	68.41	17,100	2.65	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	285+721 - 284+730	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,838.59	39.77	17,100	3.1	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	284+730 - 283+739	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.74	74.73	17,100	2.79	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	283+739 - 282+747	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	72.79	17,100	2.74	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	282+747 - 281+755	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	75.17	17,100	2.8	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	281+755 - 280+763	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	81.37	17,100	2.94	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	280+763 - 279+771	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	44.74	17,100	3.38	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	279+771 - 278+779	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	41.57	17,100	3.2	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	226	402	278+779 - 277+787	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.91	45.42	17,100	3.42	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	000+000 - 000+988	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,445	5,472,224.86	9.89	9,910	3.17	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	000+988 - 001+976	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,880	5,345,999.87	107.45	9,910	2.89	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	001+976 - 002+975	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,000	12,058,658.97	76.80	9,910	4.17	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	002+975 - 003+985	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,453,999.95	103.26	9,910	2.82	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	003+985 - 004+994	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	51.30	9,910	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	004+994 - 005+026	0.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	360	361,800.03	86.77	9,910	5.37	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	005+026 - 006+004	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,760	5,291,999.92	112.29	9,910	2.98	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	006+004 - 007+017	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	12,120	12,179,264.25	71.91	9,910	3.92	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	007+017 - 008+023	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,120	5,454,000.21	102.03	9,910	2.8	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	008+023 - 009+025	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.87	109.35	9,910	2.93	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	294	100	009+025 - 010+016	0.99	L1	งานฉาบผิว	11,880	1,901,013.14	33.71	9,910	2.47	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	057+985 - 056+987	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	8.87	2,815	2.63	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	056+987 - 055+989	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	2.20	2,815	2.31	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	055+989 - 054+990	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.32	2,815	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	054+990 - 053+992	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.06	8.62	2,815	2.58	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	053+992 - 052+995	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,275.81	8.70	2,815	2.6	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	052+995 - 052+003	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.96	9.45	2,815	2.74	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	052+003 - 051+015	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	1.37	2,815	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	051+015 - 050+024	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.69	2.22	2,815	2.32	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	050+024 - 049+031	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	2.30	2,815	2.34	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	049+031 - 048+042	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,815	1.91	1.91	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	048+042 - 047+052	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,815	1.65	1.65	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	047+052 - 046+053	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	0.96	2,815	2.07	2.02	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	046+053 - 045+051	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,815	1.77	1.77	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	045+051 - 044+050	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,815	1.87	1.87	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	044+050 - 043+048	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	1.59	2,815	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	043+048 - 042+046	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,815	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	042+046 - 041+044	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,815	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	041+044 - 040+042	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,815	1.89	1.89	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	040+042 - 039+040	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,815	1.97	1.97	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	039+040 - 038+037	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	7.33	2,815	3	2.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2076	200	038+037 - 037+034	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,149.76	8.73	2,815	3.46	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	020+405 - 021+447	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,240	6,271,200.33	29.81	10,178	3.2	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	021+447 - 022+488	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,240	6,270,530.77	34.09	10,178	3.54	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	022+488 - 023+527	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,240	6,270,529.64	29.40	10,178	3.16	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	023+527 - 024+567	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,240	6,271,199.77	31.05	10,178	3.29	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	024+567 - 025+606	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,240	6,270,529.64	45.54	10,178	4.7	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	025+606 - 026+649	1.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	6,240	6,271,868.04	41.94	10,178	4.29	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	026+649 - 027+695	1.05	L1	งานฉาบผิว	6,300	1,008,000.00	14.74	10,178	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	027+695 - 028+740	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,240	998,506.13	14.56	10,178	2.35	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	028+740 - 029+784	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,240	998,400.03	9.32	10,178	2.18	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	029+784 - 030+828	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,240	998,400.03	7.41	10,178	2.12	2.05	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	030+828 - 031+872	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,240	998,400.03	5.46	10,178	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	031+872 - 032+917	1.04	L1	งานฉาบผิว	6,240	998,506.13	10.70	10,178	2.24	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	023+251 - 022+207	1.04	R1	งานฉาบผิว	6,240	998,400.03	5.46	10,178	2.06	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2083	102	022+207 - 021+163	1.04	R1	งานฉาบผิว	6,240	998,400.03	10.63	10,178	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	026+315 - 027+312	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	2.51	2,868	2.32	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	027+312 - 028+304	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.99	1.99	2,868	2.24	2.14	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	028+304 - 029+298	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,868	2.01	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	029+298 - 030+290	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,868	1.99	1.99	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	030+290 - 031+284	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,868	1.96	1.96	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	031+284 - 032+278	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	9.51	2,868	2.58	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	032+278 - 033+271	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,524.13	11.42	2,868	2.89	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	033+271 - 034+276	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,097.30	2.75	2,868	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	034+276 - 035+283	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,898.06	3.32	2,868	2.49	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	035+283 - 036+282	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.34	2,868	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	036+282 - 037+281	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,724.79	10.04	2,868	2.65	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	037+281 - 038+282	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.42	9.97	2,868	2.65	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	038+282 - 039+285	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,474,725.90	9.65	2,868	2.6	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	039+285 - 040+294	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,555	2,500,025.17	10.20	2,868	2.68	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	040+294 - 041+303	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,897.84	2.34	2,868	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	041+303 - 042+309	1.01	L1	งานฉาบผิว	5,555	888,800.04	1.72	2,868	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	042+309 - 043+310	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	2.21	2,868	2.28	2.16	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	043+310 - 044+309	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,902.15	2.53	2,868	2.33	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2086	200	045+300 - 046+285	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,868	1.85	1.85	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	001+000 - 002+003	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,576.39	35.32	5,829	2.6	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	002+003 - 003+005	1.00	L1	งานฉาบผิว	8,500	1,359,999.96	7.43	5,829	2.23	2.13	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	003+005 - 004+008	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,958.72	36.09	5,829	3.43	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	004+008 - 005+012	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,887,499.76	46.23	5,829	4.58	2.39	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	005+012 - 006+015	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,958.72	45.52	5,829	4.31	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	006+015 - 006+397	0.38	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	3,230	1,857,250.00	43.64	5,829	4.11	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	006+397 - 007+019	0.62	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,270	3,030,249.91	45.89	5,829	4.35	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	007+019 - 008+022	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,886,958.72	39.00	5,829	3.67	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	008+022 - 009+027	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,500	4,888,040.39	37.33	5,829	3.54	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	009+027 - 010+037	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,374.96	35.68	5,829	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	010+037 - 011+052	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,585	4,936,915.36	30.63	5,829	3.03	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	011+052 - 012+050	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,825,000.09	44.38	5,829	2.99	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	012+050 - 013+049	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,574.68	43.00	5,829	2.92	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	013+049 - 014+048	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,574.68	44.38	5,829	2.99	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	014+048 - 015+047	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,574.68	40.65	5,829	2.81	2	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2157	100	015+047 - 016+046	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,500	3,824,574.68	41.81	5,829	2.87	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	031+178 - 030+193	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,250.07	9.95	1,820	3.22	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	030+193 - 029+194	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	8.23	1,820	3.44	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	029+194 - 028+193	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,550.68	9.11	1,820	2.79	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	028+193 - 027+190	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,426.88	10.03	1,820	4.19	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	027+190 - 026+188	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	1,820	2.04	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	026+188 - 025+189	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	2.49	1,820	2.44	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	025+189 - 024+188	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,049,550.68	9.43	1,820	2.85	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	024+188 - 023+186	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,999.96	1.35	1,820	2.18	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	023+186 - 022+187	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,839.88	1.16	1,820	2.14	2.07	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	022+187 - 021+187	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	8.03	1,820	2.58	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	021+187 - 020+190	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,451.32	9.98	1,820	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	019+829 - 018+829	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	2.01	1,820	2.31	2.19	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	018+829 - 017+829	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.00	2.60	1,820	2.46	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	017+829 - 016+828	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,840.24	0.94	1,820	2.09	2.03	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	016+828 - 015+830	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	1.32	1,820	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	015+830 - 014+830	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	4,050,000.00	8.87	1,820	2.74	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	014+830 - 013+837	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,948.57	8.81	1,820	2.73	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	013+837 - 012+849	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.96	2.70	1,820	2.48	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	012+849 - 011+850	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	9,000	5,174,424.55	7.29	1,820	3.12	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	011+850 - 010+862	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,249.88	9.82	1,820	4.07	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	010+862 - 009+877	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,439.23	2.35	1,820	2.4	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	009+877 - 008+892	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,439.23	2.54	1,820	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	008+892 - 007+904	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,599.96	2.24	1,820	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	007+904 - 006+906	1.00	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.04	1.50	1,820	2.2	2.11	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	006+906 - 005+915	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	8,910	5,123,824.46	8.12	1,820	3.41	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	005+915 - 004+932	0.98	R1	งานฉาบผิว	8,820	1,411,359.51	0.99	1,820	2.1	2.04	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	004+932 - 003+944	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	8,910	0	0.00	1,820	1.94	1.94	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	003+944 - 002+957	0.99	R1	งานฉาบผิว	8,910	1,425,760.48	1.96	1,820	2.3	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	002+957 - 001+975	0.98	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,820	3,968,999.98	8.71	1,820	2.71	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	001+975 - 000+988	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,298.07	0.80	1,820	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	101	000+988 - 000+003	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,910	4,009,047.83	9.25	1,820	2.8	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	102	037+826 - 036+817	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,069.63	6.09	1,784	3.55	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	102	036+817 - 035+802	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,748.76	6.79	1,784	2.87	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	102	035+802 - 034+800	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	799,999.98	1.63	1,784	2.37	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	102	034+800 - 033+800	1.00	R1	งานฉาบผิว	5,000	800,000.00	1.91	1,784	2.45	2.28	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	102	033+800 - 032+798	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,999.94	5.57	1,784	2.54	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2167	102	032+798 - 031+795	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,249,750.82	6.58	1,784	2.81	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	000+000 - 001+005	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,849.67	7.36	2,167	3.41	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	001+005 - 002+010	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,273.65	7.29	2,167	2.58	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	002+010 - 003+008	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	1.47	2,167	2.22	2.12	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	003+008 - 004+001	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,167	2	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	004+001 - 004+995	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	2,167	1.83	1.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	004+995 - 005+988	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,297.47	2.24	2,167	2.42	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	005+988 - 006+988	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.00	6.53	2,167	3.08	2.18	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	006+988 - 007+990	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	879,999.98	2.16	2,167	2.39	2.25	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	007+990 - 008+992	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.91	7.87	2,167	3.61	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	008+992 - 009+978	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.00	1.23	2,167	2.16	2.08	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	009+978 - 010+958	0.98	L1	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	2,167	1.77	1.77	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	010+958 - 011+955	1.00	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,098.06	1.25	2,167	2.17	2.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	011+955 - 012+953	1.00	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	2,167	1.98	1.98	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	012+953 - 013+942	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	1.34	2,167	2.19	2.1	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	013+942 - 014+932	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.02	7.98	2,167	2.71	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	014+932 - 015+921	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.32	7.02	2,151	5.63	3.17	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	015+921 - 016+911	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,200.01	2.60	2,167	2.5	2.32	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	016+911 - 017+900	0.99	L1	งานฉาบผิว	5,445	871,102.16	2.02	2,167	2.36	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	017+900 - 018+890	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.02	8.08	2,167	3.7	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	018+890 - 019+879	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,523.37	8.33	2,167	5.1	2.77	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	040+700 - 041+708	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,125.05	9.09	2,167	4.73	2.5	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	041+708 - 042+717	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,476.59	8.07	2,167	3.69	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	042+717 - 043+733	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,750.10	9.13	2,167	4.72	2.5	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	043+733 - 044+745	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,194,124.89	9.07	2,167	4.73	2.5	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	044+745 - 045+767	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,610	3,225,749.85	7.36	2,167	5.52	3.09	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	045+767 - 046+778	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.12	4.87	2,167	6.5	3.83	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2201	100	046+778 - 047+791	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,555	3,193,774.73	7.43	2,167	5.48	3.06	

สำนักทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2349	100	002+156 - 001+152	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.84	5.13	1,349	4.41	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2349	100	001+152 - 000+156	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,499.98	5.05	1,349	4.66	2.45	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2351	200	035+265 - 036+222	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,280	5,305,784.08	46.06	15,742	3.71	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2351	200	036+222 - 037+187	0.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,280	5,307,010.91	49.78	15,742	4.02	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	000+000 - 000+994	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,445	3,130,875.05	5.08	4,593	3.25	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	000+994 - 001+992	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,000.13	41.28	4,593	2.84	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	001+992 - 002+988	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,999.95	38.65	4,593	2.72	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	002+988 - 003+991	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,235.84	39.93	4,593	5.09	2.77	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	003+991 - 004+985	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.13	40.76	4,593	3.9	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	004+985 - 005+980	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,229.59	43.77	4,593	4.19	2.29	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	005+980 - 006+978	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	38.36	4,593	3.65	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	006+978 - 007+976	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	35.93	4,593	3.44	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	007+976 - 008+972	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.95	37.53	4,593	3.57	2.23	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	008+972 - 009+960	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.84	39.03	4,593	3.71	2.24	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	009+960 - 010+948	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,830,999.84	27.12	4,593	6.23	3.62	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	010+948 - 011+938	0.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	11,880	6,831,000.05	44.76	4,593	4.33	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	011+938 - 012+937	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,232.73	41.62	4,593	4.94	2.66	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	012+937 - 013+937	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.00	44.32	4,593	4.28	2.3	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	013+937 - 014+935	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,000.19	36.65	4,593	3.5	2.22	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	014+935 - 015+942	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,120	6,969,768.82	41.31	4,593	3.93	2.26	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	015+942 - 016+944	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,899,999.81	37.93	4,593	5.28	2.92	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	016+944 - 017+941	1.00	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,400,601.77	68.47	4,593	5.02	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	017+941 - 018+938	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	44.85	4,593	4.63	2.42	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2373	100	018+938 - 019+935	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	12,000	6,900,768.93	37.92	4,593	5.3	2.93	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2382	200	021+130 - 022+143	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,162.78	55.50	15,742	4.52	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2382	200	022+143 - 023+153	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,555	5,582,774.95	58.85	15,742	4.87	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	024+065 - 023+049	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,500.09	13.72	5,196	6.34	3.71	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	023+049 - 022+032	1.02	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,100	2,932,820.31	21.50	5,196	4.97	2.68	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	022+032 - 021+027	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,317.88	17.79	5,196	3.39	2.21	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	021+027 - 020+028	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,874,680.30	23.16	5,196	4.35	2.31	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	020+028 - 019+028	1.00	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,000	2,250,000.00	34.80	5,196	5.65	2.4	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	019+028 - 018+028	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,000.00	22.49	5,196	4.75	2.52	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	018+028 - 017+022	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,903,750.12	22.88	5,196	4.69	2.47	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	017+022 - 016+017	1.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,000	2,875,317.88	21.53	5,196	4.93	2.65	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	016+017 - 015+010	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,070.34	22.52	5,196	4.76	2.53	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	015+010 - 014+003	1.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,050	2,904,070.34	17.06	5,196	3.25	2.2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	014+003 - 012+997	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,050	2,272,500.09	18.95	5,196	2.69	2	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	012+997 - 011+999	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	5,196	1.7	1.7	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2412	200	011+999 - 011+001	1.00	R1	งานบำรุงปกติ	5,000	0	0.00	5,196	1.9	1.9	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2448	100	000+000 - 000+490	0.49	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,831	2,624,400.04	45.74	9,210	2.97	2.01	
อุบลราชธานี	ศรีสะเกษที่ 1	2559	2448	100	000+490 - 000+000	0.49	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10	5,831	5,861,160.09	23.30	9,210	3.25	2	