

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	31	102	020+071 - 015+952	4.12	R2	งานฉาบน้ำผิว	49,440	7,910,613.31	45.57	19,397	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบน้ำผิว	12,360	1,977,386.56	51.58	19,410	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	31	103	020+315 - 024+855	4.54	L1	งานฉาบน้ำผิว	24,970	3,995,199.96	21.44	19,397	2.29	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	31	103	024+855 - 027+125	2.27	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,485	1,997,599.99	20.42	19,397	2.26	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานฉาบน้ำผิว	15,965	2,554,399.87	8.13	7,480	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานฉาบน้ำผิว	15,965	2,554,400.00	7.49	7,480	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,624	3,619,443.05	317.53	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,872	1,899,519.90	318.50	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,624	3,619,840.05	319.14	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	22,176	3,548,160.07	153.25	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	010+750 - 009+750	1	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,400	3,584,000.00	257.95	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานฉาบน้ำผิว	15,232	2,437,119.93	152.78	113,370	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,624	3,620,115.78	154.04	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานฉาบน้ำผิว	12,096	1,935,360.05	320.88	113,388	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	22,624	3,619,839.85	324.44	113,388	2.28	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	202	010+750 - 015+744	4.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	32,435	5,189,600.01	96.89	107,890	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	202	015+744 - 017+742	2	L1	งานฉาบน้ำผิว	13,000	2,080,000.03	97.06	107,890	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	202	018+462 - 013+484	4.98	R1	งานฉาบน้ำผิว	32,370	5,179,199.99	97.00	107,890	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	202	013+484 - 011+493	1.99	R1	งานฉาบน้ำผิว	12,935	2,069,715.50	96.92	107,890	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	203	018+750 - 019+745	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	879,901.74	82.50	107,898	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	205	028+098 - 029+458	1.36	L2	งานฉาบน้ำผิว	7,480	1,196,800.01	31.60	29,741	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	205	030+191 - 035+175	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.91	31.57	29,743	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	205	035+175 - 040+159	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.91	31.57	29,743	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	205	040+159 - 045+137	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	4,382,399.94	31.61	29,743	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	304	205	039+097 - 038+100	1	R1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	880,098.06	31.70	29,755	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	350	100	004+406 - 000+435	3.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	67,490	30,370,499.66	588.99	148,726	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3119	100	000+011 - 005+001	4.99	L3	งานฉาบน้ำผิว	42,415	6,786,400.09	49.22	27,699	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3119	100	005+001 - 005+996	1	L3	งานฉาบน้ำผิว	5,500	879,901.74	32.01	27,710	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานฉาบน้ำผิว	5,445	871,297.69	31.82	27,710	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3119	100	009+925 - 008+925	1	R3	งานฉาบน้ำผิว	5,500	880,000.00	31.85	27,710	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3119	100	004+323 - 000+323	4	R3	งานฉาบน้ำผิว	22,000	3,520,000.00	31.85	27,699	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานฉาบน้ำผิว	8,415	1,346,550.98	49.18	27,710	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3481	100	000+006 - 001+009	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	6,500	1,040,000.03	18.58	13,864	2.23	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	035+116 - 039+453	4.34	L1	งานฉาบน้ำผิว	58,590	9,374,159.87	82.33	53,502	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	039+453 - 042+057	2.6	L1	งานฉาบน้ำผิว	35,100	5,616,000.06	82.15	53,502	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	043+393 - 045+732	2.34	L1	งานฉาบน้ำผิว	31,590	5,054,399.98	45.56	53,502	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	048+458 - 053+216	4.76	L1	งานฉาบน้ำผิว	64,260	10,281,599.86	45.47	53,486	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานฉาบน้ำผิว	3,375	540,000.00	45.97	53,513	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	055+793 - 060+767	4.97	L1	งานฉาบน้ำผิว	67,095	10,735,200.09	45.51	53,502	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2563	3901	600	060+767 - 061+765	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	13,500	2,160,000.05	45.69	53,513	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	32	102	018+988 - 023+985	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	95,000	42,749,050.30	495.35	49,884	2.31	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานบำรุงปกติ	32,490	0	0.00	49,895	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	33	300	048+242 - 052+284	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,200.05	17.37	20,512	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	33	300	052+284 - 056+290	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,799.94	23.83	20,512	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	33	300	056+290 - 060+332	4.04	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,220	3,555,199.95	26.23	20,512	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	33	300	064+360 - 068+387	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,165	3,546,320.00	21.70	20,512	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	33	300	068+387 - 072+396	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	3,528,799.95	28.33	20,512	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	308	100	000+000 - 004+272	4.27	L3	งานฉาบน้ำผิว	66,185	10,589,600.18	88.48	37,261	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	309	101	015+301 - 016+305	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	12,000	1,919,999.89	75.54	31,331	2.29	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานฉาบน้ำผิว	14,415	2,306,399.97	48.60	31,331	2.34	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	11,760	1,881,600.04	46.55	31,331	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	309	103	034+209 - 037+221	3.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,555	2,648,799.97	3.72	12,898	2.13	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	309	103	024+637 - 029+621	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	12,898	1.58	1.58	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	309	103	030+198 - 025+225	4.97	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,335	4,373,502.30	9.82	12,898	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	347	200	022+467 - 023+465	1	L1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	880,000.02	42.46	37,340	2.39	2.24	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.94	96.47	37,340	2.42	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	012+836 - 016+866	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,210	12,694,220.46	121.81	39,929	2.54	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	016+866 - 020+879	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,070	12,631,150.68	123.66	39,929	2.43	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	020+879 - 022+907	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	14,210	0	0.00	39,929	2.65	2.65	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานฉาบผิว	4,340	694,400.00	33.40	39,942	2.38	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานฉาบผิว	4,070	651,101.58	55.11	39,942	2.37	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานฉาบผิว	7,140	1,142,400.06	33.65	39,942	2.45	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานฉาบผิว	5,180	828,674.74	70.14	39,942	2.37	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานฉาบผิว	4,970	795,200.02	66.82	39,942	2.47	2.30	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3063	100	000+000 - 004+725	4.73	L1	งานฉาบผิว	36,658	5,865,087.18	19.08	15,917	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานฉาบผิว	12,245	1,959,086.98	19.15	15,927	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานฉาบผิว	9,455	1,512,800.07	19.12	15,927	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3111	200	011+556 - 015+560	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.06	9.01	15,247	2.21	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3111	200	023+563 - 027+576	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.31	17.84	15,247	2.21	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3111	200	027+576 - 031+589	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	3,528,702.31	17.84	15,247	2.21	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3263	100	014+947 - 019+934	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,581,013.44	47.69	20,868	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3263	100	025+000 - 020+012	4.99	R2	งานฉาบผิว	59,880	9,581,008.73	37.74	20,868	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3309	100	000+084 - 004+883	4.8	L1	งานฉาบผิว	43,200	6,911,840.01	53.10	25,212	2.44	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3412	101	000+000 - 004+790	4.79	L1	งานฉาบผิว	38,320	6,131,199.95	1.99	2,837	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3412	101	004+790 - 008+630	3.84	L1	งานฉาบผิว	30,720	4,915,078.03	1.16	2,837	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3412	102	023+025 - 025+045	2.02	L1	งานฉาบผิว	24,240	3,878,399.97	7.92	3,229	2.32	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3454	400	092+534 - 096+580	4.05	L1	งานฉาบผิว	30,375	4,860,000.16	10.52	5,289	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3454	400	105+593 - 110+574	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,866.78	8.68	5,289	2.35	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	1,188,000.01	6.62	5,301	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3467	100	009+055 - 013+084	4.03	L1	งานฉาบผิว	28,210	4,513,475.57	4.73	2,944	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3467	100	013+084 - 018+050	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	5,566,399.95	5.28	2,944	2.34	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3469	100	005+035 - 009+965	4.93	L1	งานฉาบผิว	29,580	4,732,799.97	3.94	3,329	2.33	2.20	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3469	100	009+965 - 014+894	4.93	L1	งานฉาบผิว	29,580	4,732,693.33	3.78	3,329	2.31	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3470	100	011+355 - 006+391	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.04	9.73	6,318	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3470	100	006+391 - 003+404	2.99	R1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,297.82	10.12	6,318	2.37	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3470	100	003+307 - 000+287	3.02	R2	งานฉาบผิว	16,610	2,657,599.98	8.32	6,318	2.42	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3477	100	004+965 - 009+930	4.96	L1	งานฉาบผิว	47,120	7,539,368.68	11.42	8,057	2.27	2.16	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3477	100	009+930 - 013+886	3.96	L1	งานฉาบผิว	37,620	6,019,199.98	15.69	8,057	2.31	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3501	200	020+730 - 025+706	4.98	L1	งานฉาบผิว	29,880	4,780,800.00	42.89	29,143	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3501	200	025+706 - 027+694	1.99	L1	งานฉาบผิว	11,940	1,910,400.04	42.56	29,143	2.41	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3567	100	000+000 - 001+985	1.99	L1	งานฉาบผิว	15,423	2,467,487.01	19.11	15,917	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2563	3603	100	000+000 - 004+022	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.96	3.84	4,232	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	124+338 - 128+343	4	L2	งานฉาบผิว	40,000	6,400,000.00	37.11	23,852	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	128+343 - 131+344	3	L2	งานฉาบผิว	30,000	4,799,999.98	37.14	23,852	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	131+814 - 127+807	4.01	R2	งานฉาบผิว	40,100	6,415,999.95	36.02	23,852	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	127+807 - 123+796	4.01	R2	งานฉาบผิว	40,100	6,416,000.15	35.91	23,852	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	123+796 - 119+770	4.03	R2	งานฉาบผิว	40,300	6,447,999.85	37.19	23,852	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	119+770 - 115+754	4.02	R2	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.05	37.19	23,852	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	115+754 - 110+768	4.99	R2	งานฉาบผิว	49,900	7,984,000.20	36.16	23,852	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	501	110+768 - 106+791	3.98	R2	งานฉาบผิว	39,800	6,368,000.10	33.64	23,852	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	502	135+822 - 139+854	4.03	L2	งานฉาบผิว	62,465	9,994,399.87	24.56	21,111	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	33	502	139+854 - 141+856	2	L2	งานฉาบผิว	31,000	4,959,999.95	24.55	21,111	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	020+142 - 025+139	5	L2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.10	31.15	28,758	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	025+139 - 030+137	5	L2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.05	31.14	28,758	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	035+135 - 039+131	4	L2	งานฉาบผิว	62,000	9,920,000.14	57.91	28,758	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	039+500 - 034+504	5	R2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.14	67.86	28,758	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	029+506 - 024+507	5	R2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.03	30.14	28,758	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	024+507 - 019+509	5	R2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.05	30.01	28,758	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	201	019+509 - 015+511	4	R2	งานฉาบผิว	62,000	9,920,000.05	25.98	28,758	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	044+496 - 049+458	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.01	13.17	20,068	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	049+458 - 054+446	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.03	13.36	20,068	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	059+445 - 063+467	4.02	L2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.06	12.18	20,068	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	068+666 - 064+646	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,599.98	11.45	20,068	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	064+646 - 060+624	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.06	13.10	20,068	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	060+624 - 056+613	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.14	11.21	20,068	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	056+613 - 051+624	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.07	11.81	20,068	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	051+624 - 046+638	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.06	12.09	20,068	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	305	202	041+672 - 039+669	2	R2	งานฉาบน้ำ	11,000	1,759,902.40	19.55	20,068	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	352	100	000+000 - 004+999	5	L2	งานฉาบน้ำ	35,000	5,599,999.96	30.72	15,640	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	352	100	004+999 - 009+991	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,930	15,718,500.32	102.67	15,640	2.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	352	100	014+983 - 019+975	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	34,930	5,588,800.11	28.92	15,640	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	352	100	015+009 - 010+017	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	34,930	5,588,800.11	33.64	15,640	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	352	100	005+024 - 001+029	4	R2	งานฉาบน้ำ	28,000	4,480,000.06	30.76	15,640	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	000+000 - 004+030	4.03	L2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,600.18	5.14	8,653	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	004+030 - 008+056	4.03	L2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,600.04	4.21	8,653	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	008+056 - 012+068	4.01	L2	งานฉาบน้ำ	48,120	7,699,199.82	4.58	8,653	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	012+068 - 016+086	4.02	L2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,400.12	4.60	8,653	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	016+086 - 018+112	2.03	L2	งานฉาบน้ำ	24,360	3,897,600.04	4.62	8,653	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	018+250 - 014+220	4.03	R2	งานฉาบน้ำ	48,360	7,737,599.94	4.79	8,653	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	014+220 - 010+203	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,400.04	4.75	8,653	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	010+203 - 006+190	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	48,120	7,699,199.90	4.51	8,653	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	006+190 - 002+168	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	48,240	7,718,400.14	3.96	8,653	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3049	100	002+168 - 000+155	2.01	R2	งานฉาบน้ำ	24,120	3,859,200.02	5.43	8,653	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3050	100	000+098 - 002+053	1.95	L1	งานฉาบน้ำ	23,400	3,744,083.22	0.32	799	2.20	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3051	100	000+000 - 004+554	4.55	L1	งานฉาบน้ำ	54,600	8,735,999.80	36.12	21,209	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3051	100	004+554 - 009+134	4.58	L1	งานฉาบน้ำ	54,960	8,793,600.10	55.52	21,209	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3051	100	009+134 - 013+727	4.59	L1	งานฉาบน้ำ	55,080	8,813,013.07	68.20	21,209	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3051	100	013+727 - 018+274	4.55	L1	งานฉาบน้ำ	54,600	8,736,213.35	68.29	21,209	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3051	100	000+000 - 003+198	3.2	L2	งานฉาบน้ำ	38,400	6,143,999.92	36.23	21,221	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3051	100	003+198 - 006+395	3.2	L2	งานฉาบน้ำ	38,400	6,144,000.06	36.24	21,221	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3076	100	000+000 - 003+999	4	L1	งานฉาบน้ำ	18,800	3,007,981.64	10.58	11,531	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3076	100	012+984 - 017+982	5	L1	งานฉาบน้ำ	23,500	3,760,000.02	12.48	11,531	2.27	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3076	100	017+982 - 021+966	3.98	L1	งานฉาบน้ำ	18,706	2,992,959.98	11.11	11,531	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3076	100	021+975 - 020+979	1	R1	งานฉาบน้ำ	4,700	751,999.99	3.89	11,544	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3222	200	026+219 - 030+222	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.02	6.07	10,642	2.23	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3222	200	030+222 - 035+218	5	L1	งานฉาบน้ำ	27,500	4,400,000.10	7.26	10,642	2.29	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3222	200	035+218 - 038+212	2.99	L1	งานฉาบน้ำ	16,445	2,631,200.06	7.17	10,642	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3239	100	005+135 - 010+094	4.96	L1	งานฉาบน้ำ	29,760	4,761,706.68	2.92	3,636	2.31	2.19	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3239	100	010+094 - 015+049	4.95	L1	งานฉาบน้ำ	29,700	4,752,106.55	1.80	3,636	2.15	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3239	100	015+049 - 017+033	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,636	2.02	2.02	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3261	100	000+021 - 004+021	4	L1	งานฉาบน้ำ	34,000	5,440,000.00	5.84	10,861	2.21	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3261	100	004+021 - 008+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,850	1.94	1.94	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3261	100	008+022 - 012+022	4	L1	งานฉาบน้ำ	34,000	5,440,000.00	5.31	10,861	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3261	100	012+022 - 016+023	4	L1	งานฉาบน้ำ	34,000	5,440,000.06	6.08	10,850	2.22	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3261	100	016+023 - 021+023	5	L1	งานฉาบน้ำ	42,500	6,800,000.00	5.76	10,861	2.20	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3288	100	000+073 - 004+141	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	23,403	3,744,399.96	1.53	1,093	2.36	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3288	100	004+141 - 008+209	4.07	L1	งานฉาบน้ำ	23,403	3,744,400.07	1.45	1,093	2.34	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3288	100	008+209 - 012+247	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	23,230	3,716,908.17	1.51	1,093	2.36	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3288	100	012+247 - 014+255	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	11,558	1,849,200.01	0.94	1,093	2.26	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3369	100	000+134 - 003+134	3	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	3,381	2.31	2.31	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3369	100	004+022 - 005+020	1	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	880,000.02	2.75	3,391	2.38	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3369	100	009+114 - 009+455	0.34	L1	งานฉาบน้ำ	2,720	435,316.04	2.55	3,391	2.29	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3428	100	001+748 - 000+755	0.99	R1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,199.98	3.36	5,403	2.25	2.15	
กรุงเทพ	นครนายก	2563	3596	100	000+044 - 001+063	1.02	L1	งานฉาบน้ำ	6,630	1,060,800.05	13.53	11,387	2.19	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2563	35	202	030+275 - 034+293	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	100,500	45,225,000.15	634.04	98,984	2.44	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	35	202	034+293 - 038+307	4.01	L2	งานฉาบน้ำ	100,250	16,039,999.78	363.20	98,984	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	35	202	038+307 - 042+321	4.01	L2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	100,250	45,112,499.33	1108.07	98,984	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	35	202	042+321 - 047+297	4.98	L2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	124,500	56,024,998.78	1085.93	98,984	2.50	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	35	202	047+297 - 052+275	4.98	L2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	124,500	56,025,000.50	1081.12	98,984	2.50	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	35	202	043+939 - 039+927	4.01	R2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	100,250	45,112,500.94	1114.30	98,984	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	35	202	035+917 - 031+906	4.01	R2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	100,250	45,113,748.78	1103.89	98,984	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	338	201	021+907 - 022+795	0.89	L3	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	10,680	4,806,000.05	324.12	87,805	2.47	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	338	201	023+673 - 026+349	2.68	L3	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	32,160	14,472,289.72	335.48	87,792	2.47	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	338	201	023+010 - 018+561	4.45	R3	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	53,400	24,030,293.24	344.85	87,790	2.47	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3091	100	004+907 - 009+843	4.94	L2	งานฉาบน้ำ	76,570	12,251,199.97	76.35	73,976	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3091	100	014+735 - 018+649	3.91	L2	งานฉาบน้ำ	60,605	9,696,800.08	76.19	73,974	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3091	100	003+182 - 000+243	2.94	R2	งานฉาบน้ำ	45,570	7,291,200.03	76.90	73,976	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3235	100	000+000 - 004+009	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	34,085	5,453,600.09	8.57	13,372	2.16	2.08	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3235	100	004+009 - 006+024	2.01	L1	งานฉาบน้ำ	17,085	2,733,599.99	8.55	13,372	2.16	2.08	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	006+226 - 006+753	0.53	L1	งานฉาบน้ำ	2,915	466,400.01	4.93	14,666	2.15	2.07	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	006+778 - 007+330	0.55	L1	งานฉาบน้ำ	3,025	484,083.99	8.14	14,640	2.14	2.07	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	001+404 - 006+320	4.92	L2	งานฉาบน้ำ	27,060	4,329,599.95	6.11	14,656	2.28	2.17	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	007+356 - 012+261	4.9	L2	งานฉาบน้ำ	26,950	4,312,097.61	10.41	14,656	2.19	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	012+261 - 013+246	0.99	L2	งานฉาบน้ำ	5,445	871,101.75	6.81	14,666	2.09	2.03	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	007+356 - 006+791	0.56	R1	งานฉาบน้ำ	3,080	492,896.93	10.82	14,641	2.15	2.08	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	006+765 - 006+238	0.53	R1	งานฉาบน้ำ	2,915	466,400.01	5.59	14,666	2.24	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	013+721 - 008+814	4.91	R2	งานฉาบน้ำ	27,005	4,320,702.23	13.23	14,656	2.30	2.18	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3242	100	008+814 - 007+829	0.99	R2	งานปรับปรุงปกติ	5,445	0	0.00	14,666	1.87	1.87	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3310	100	001+680 - 005+742	4.06	L2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.03	35.88	78,593	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3310	100	005+742 - 009+804	4.06	L2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,800.03	36.99	78,593	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3310	100	010+814 - 006+754	4.06	R2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,799.95	38.03	78,593	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3310	100	006+754 - 002+694	4.06	R2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,799.95	38.36	78,593	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3423	100	000+200 - 004+202	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.02	11.94	16,005	2.17	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2563	3423	100	004+202 - 006+238	2.04	L1	งานฉาบน้ำ	11,220	1,795,200.01	11.97	16,005	2.17	2.09	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	38	100	000+579 - 001+473	0.89	L3	งานฉาบน้ำ	10,680	1,708,799.98	75.26	125,226	2.24	2.14	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	38	100	007+144 - 006+367	0.78	R3	งานฉาบน้ำ	9,360	1,497,600.02	89.09	125,226	2.30	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	305	100	001+983 - 006+957	4.97	L2	งานฉาบน้ำ	94,430	15,108,800.13	154.12	82,672	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	305	100	006+957 - 010+929	3.97	L2	งานฉาบน้ำ	75,430	12,068,799.84	152.74	82,672	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	305	100	015+145 - 014+145	1	R2	งานฉาบน้ำ	19,000	3,040,000.06	152.75	82,662	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	305	100	009+142 - 005+133	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	76,190	12,190,400.19	152.85	82,672	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	305	100	005+133 - 001+122	4.01	R2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	76,190	34,285,500.32	446.23	82,672	2.46	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	305	100	001+122 - 000+119	1	R2	งานฉาบน้ำ	19,000	3,040,000.06	146.87	82,682	2.45	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	306	200	021+548 - 022+549	1	L1	งานฉาบน้ำ	19,000	3,039,864.08	10.72	7,480	2.27	2.16	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	306	200	024+260 - 025+259	1	L1	งานฉาบน้ำ	19,000	3,039,661.96	29.95	7,480	2.36	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	306	200	025+447 - 023+442	2	R1	งานฉาบน้ำ	38,000	6,080,336.95	26.86	7,470	2.32	2.19	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	345	200	016+863 - 019+002	2.14	L2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	40,660	18,297,000.51	247.76	67,258	2.48	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	345	200	019+828 - 016+651	3.18	R2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	60,420	27,189,000.40	205.98	67,258	2.44	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	347	101	002+732 - 000+759	1.97	R3	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	23,640	10,637,999.94	164.99	63,994	2.45	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3111	100	007+026 - 011+022	4	L1	งานฉาบน้ำ	66,000	10,560,000.29	146.51	32,679	2.42	2.26	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3111	100	000+023 - 001+020	1	L3	งานฉาบน้ำ	16,500	2,639,999.94	83.47	32,690	2.36	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3111	100	001+179 - 000+188	0.99	R3	งานฉาบน้ำ	15,345	2,455,200.00	78.10	32,690	2.36	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3214	100	002+682 - 004+663	1.98	L2	งานฉาบน้ำ	23,760	3,801,600.00	92.25	58,971	2.33	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3214	100	006+003 - 010+809	4.81	L3	งานฉาบน้ำ	57,720	9,235,200.21	101.08	58,971	2.33	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3214	100	004+940 - 002+951	1.99	R2	งานฉาบน้ำ	23,880	3,821,013.37	125.24	58,971	2.33	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3214	100	002+564 - 000+575	1.99	R2	งานฉาบน้ำ	23,880	3,820,800.04	70.80	58,971	2.33	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3214	100	009+345 - 006+461	2.88	R3	งานฉาบน้ำ	34,560	5,529,600.13	93.96	58,971	2.30	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3214	100	006+013 - 005+060	0.95	R3	งานฉาบน้ำ	5,225	835,902.55	57.18	58,982	2.33	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3309	202	026+796 - 031+779	4.98	L1	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	31,125	14,005,937.97	103.99	35,879	2.43	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3309	202	031+779 - 036+760	4.98	L1	งานปรับปรุงปกติ	31,125	0	0.00	35,879	2.13	2.13	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2563	3508	100	004+291 - 000+306	3.98	R2	งานฉาบน้ำ	31,840	5,094,541.99	14.97	17,489	2.13	2.06	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	102	036+506 - 032+493	4.01	R3	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.90	34.68	40,800	2.30	2.18	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	102	032+493 - 027+525	4.97	R3	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	34.72	40,800	2.30	2.18	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	103	040+550 - 044+639	4.09	L2	งานฉาบผิว	53,170	8,507,199.72	46.60	39,594	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	103	048+732 - 052+823	4.09	L2	งานฉาบผิว	53,170	8,507,200.17	48.87	39,594	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	103	052+823 - 056+911	4.09	L2	งานฉาบผิว	53,170	8,507,199.87	48.90	39,594	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	103	056+911 - 060+990	4.08	L2	งานฉาบผิว	53,040	8,486,400.00	48.89	39,594	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3	103	042+047 - 041+049	1	R2	งานฉาบผิว	13,000	2,080,000.04	53.92	39,604	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	303	100	013+350 - 014+344	0.99	L2	งานฉาบผิว	15,345	2,455,293.19	34.21	51,037	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	303	100	015+020 - 014+021	1	R2	งานฉาบผิว	15,500	2,480,015.59	34.38	51,037	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	354	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานฉาบผิว	12,155	1,944,800.04	44.18	76,052	2.32	2.20	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	354	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานฉาบผิว	35,150	5,624,000.06	128.93	76,052	2.32	2.20	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	370	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานฉาบผิว	39,644	6,343,040.14	219.85	112,392	2.42	2.26	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	370	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานฉาบผิว	35,150	5,624,000.06	196.73	112,391	2.42	2.26	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	101	000+020 - 002+021	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,759,902.31	64.92	76,052	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	101	002+783 - 004+781	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	1,760,000.02	65.02	76,052	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	101	005+366 - 009+358	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,200.04	64.92	76,052	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	101	009+882 - 005+886	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.05	65.02	76,052	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	101	005+447 - 003+025	2.42	R1	งานฉาบผิว	13,310	2,129,600.05	64.90	76,052	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	101	002+583 - 000+576	2.01	R1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,897.90	65.05	76,052	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	102	010+777 - 011+732	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.27	56.52	67,502	2.42	2.26	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	102	013+366 - 014+320	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,000.00	33.01	67,502	2.32	2.20	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3256	102	012+141 - 011+190	0.95	R1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.66	52.85	67,502	2.38	2.24	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	101	003+692 - 007+371	3.68	L3	งานฉาบผิว	43,240	6,918,608.77	59.03	35,515	2.20	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	101	007+371 - 011+061	3.69	L3	งานฉาบผิว	43,358	6,937,200.10	59.01	35,515	2.20	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	101	012+700 - 008+061	4.64	R3	งานฉาบผิว	54,520	8,722,991.18	58.96	35,505	2.20	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	101	008+061 - 003+425	4.64	R3	งานฉาบผิว	54,520	8,723,199.84	59.00	35,505	2.20	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	102	021+713 - 026+696	4.98	L2	งานฉาบผิว	27,390	4,382,302.32	51.28	84,712	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	102	026+696 - 027+697	1	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	51.24	84,722	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3268	102	028+041 - 023+051	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.01	51.31	84,712	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	010+825 - 011+180	0.35	L1	งานฉาบผิว	1,575	251,999.99	63.13	179,087	2.38	2.23	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	012+759 - 014+760	2	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.03	27.63	179,077	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	016+557 - 018+547	1.99	L1	งานฉาบผิว	8,955	1,432,800.01	118.77	179,077	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	019+407 - 019+825	0.42	L1	งานฉาบผิว	1,890	302,400.01	119.39	179,087	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	019+825 - 019+407	0.42	R1	งานฉาบผิว	1,890	302,400.01	119.39	179,087	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	019+193 - 017+190	2	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,920.14	118.58	179,077	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3344	100	015+162 - 013+154	2.01	R1	งานฉาบผิว	9,045	1,447,199.93	118.89	179,077	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2563	3413	100	000+000 - 002+034	2.03	L1	งานฉาบผิว	24,360	3,897,600.08	11.48	13,762	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	306	102	018+896 - 019+896	1	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	25.48	54,195	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	307	101	000+000 - 000+942	0.94	L2	งานฉาบผิว	13,865	2,218,400.02	119.26	111,251	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	307	101	000+942 - 000+000	0.94	R2	งานฉาบผิว	14,570	2,331,415.13	136.03	111,265	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	3215	101	000+000 - 004+713	4.71	L2	งานฉาบผิว	23,550	3,767,901.72	21.00	27,480	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	3215	101	004+713 - 007+133	2.42	L2	งานฉาบผิว	12,100	1,935,999.92	17.15	27,479	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	3215	101	007+225 - 003+157	4.07	R2	งานฉาบผิว	20,350	3,255,999.97	17.16	27,480	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	3215	101	003+157 - 000+070	3.09	R2	งานฉาบผิว	15,450	2,472,000.01	21.73	27,480	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	3215	102	021+815 - 025+813	4	L1	งานฉาบผิว	36,000	5,760,000.04	33.05	27,480	2.25	2.14	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2563	3584	100	000+000 - 000+631	0.63	L2	งานฉาบผิว	3,150	503,999.99	21.67	27,472	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	338	101	000+000 - 001+044	1.04	L2	งานฉาบผิว	23,400	3,744,000.11	291.60	192,372	2.26	2.16	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	338	101	004+091 - 005+094	1	L3	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	192,372	2.16	2.16	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	3242	200	013+746 - 018+745	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,107.66	238.26	153,594	2.43	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	3242	200	018+647 - 014+647	4	R2	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.00	73.41	153,594	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	3901	102	019+972 - 021+953	1.98	L1	งานฉาบผิว	14,850	2,376,000.00	40.47	54,473	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	3902	101	013+600 - 011+413	2.19	R1	งานบำรุงปกติ	18,615	0	0.00	40,627	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2563	3902	101	006+855 - 002+829	4.03	R1	งานฉาบผิว	34,255	5,480,660.42	30.98	40,627	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	31	102	020+071 - 015+952	4.12	R2	งานฉาบผิว	49,440	7,910,613.31	41.94	19,023	2.25	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,386.56	53.64	19,036	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	31	103	020+315 - 024+855	4.54	L1	งานฉาบน้ำ	24,970	3,995,199.96	20.30	19,023	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	31	103	024+855 - 027+125	2.27	L1	งานฉาบน้ำ	12,485	1,997,599.99	18.32	19,023	2.24	2.14	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานฉาบน้ำ	15,965	2,554,399.87	9.81	7,340	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานฉาบน้ำ	15,965	2,554,400.00	8.88	7,340	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,624	3,619,443.05	326.53	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานฉาบน้ำ	11,872	1,899,519.90	327.54	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,624	3,619,840.05	328.19	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานฉาบน้ำ	22,176	3,548,160.07	157.31	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	010+750 - 009+750	1	R2	งานฉาบน้ำ	22,400	3,584,000.00	265.27	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานฉาบน้ำ	15,232	2,437,119.93	157.12	111,150	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,624	3,620,115.78	158.11	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานฉาบน้ำ	12,096	1,935,360.05	329.98	111,168	2.21	2.12	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,624	3,619,839.85	297.18	111,168	2.25	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	202	010+750 - 015+744	4.99	L1	งานฉาบน้ำ	32,435	5,189,600.01	100.64	105,777	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	202	015+744 - 017+742	2	L1	งานฉาบน้ำ	13,000	2,080,000.03	100.82	105,777	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	202	018+462 - 013+484	4.98	R1	งานฉาบน้ำ	32,370	5,179,199.99	100.76	105,777	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	202	013+484 - 011+493	1.99	R1	งานฉาบน้ำ	12,935	2,069,715.50	100.67	105,777	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	203	018+750 - 019+745	1	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	879,901.74	85.63	105,785	2.28	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	205	028+098 - 029+458	1.36	L2	งานฉาบน้ำ	7,480	1,196,800.01	32.91	29,162	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	205	030+191 - 035+175	4.98	L2	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.91	32.89	29,164	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	205	035+175 - 040+159	4.98	L2	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.91	32.89	29,164	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	205	040+159 - 045+137	4.98	L2	งานฉาบน้ำ	27,390	4,382,399.94	32.93	29,164	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	304	205	039+097 - 038+100	1	R1	งานฉาบน้ำ	5,500	880,098.06	33.07	29,176	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	350	100	004+406 - 000+435	3.97	R2	งานฉาบน้ำ	67,490	10,798,399.86	340.56	145,815	2.50	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3119	100	000+011 - 005+001	4.99	L3	งานฉาบน้ำ	42,415	6,786,400.09	48.33	27,159	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3119	100	005+001 - 005+996	1	L3	งานฉาบน้ำ	5,500	879,901.74	31.45	27,170	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานฉาบน้ำ	5,445	871,297.69	31.27	27,170	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3119	100	009+925 - 008+925	1	R3	งานฉาบน้ำ	5,500	880,000.00	31.30	27,170	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3119	100	004+323 - 000+323	4	R3	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.00	31.27	27,159	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานฉาบน้ำ	8,415	1,346,550.98	48.33	27,170	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3481	100	000+006 - 001+009	1	L1	งานฉาบน้ำ	6,500	1,040,000.03	18.55	13,598	2.23	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	035+116 - 039+453	4.34	L1	งานฉาบน้ำ	58,590	9,374,159.87	90.74	52,458	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	039+453 - 042+057	2.6	L1	งานฉาบน้ำ	35,100	5,616,000.06	90.54	52,458	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	043+393 - 045+732	2.34	L1	งานฉาบน้ำ	31,590	5,054,399.98	50.33	52,458	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	048+458 - 053+216	4.76	L1	งานฉาบน้ำ	64,260	10,281,599.86	50.23	52,442	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานฉาบน้ำ	3,375	540,000.00	50.77	52,468	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	055+793 - 060+767	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	67,095	10,735,200.09	50.27	52,458	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2562	3901	600	060+767 - 061+765	1	L1	งานฉาบน้ำ	13,500	2,160,000.05	50.47	52,468	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	32	102	018+988 - 023+985	5	L2	งานฉาบน้ำ	95,000	15,199,662.32	108.81	48,911	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	32	102	023+985 - 024+992	1.01	L2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	19,190	8,636,452.68	488.17	48,922	2.36	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานปรับปรุงปกติ	32,490	0	0.00	48,922	1.66	1.66	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	32	102	018+978 - 016+981	2	R2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	38,000	17,099,048.96	474.45	48,911	2.33	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	32	102	017+532 - 015+849	1.68	R2	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	31,920	14,364,948.12	429.32	48,922	2.22	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	33	300	048+242 - 052+284	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,200.05	15.35	20,114	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	33	300	052+284 - 056+290	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,799.94	23.89	20,114	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	33	300	056+290 - 060+332	4.04	L1	งานฉาบน้ำ	22,220	3,555,199.95	26.29	20,114	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	33	300	064+360 - 068+387	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	22,165	3,546,320.00	21.76	20,114	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	33	300	068+387 - 072+396	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,799.95	28.40	20,114	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	308	100	000+000 - 004+272	4.27	L3	งานฉาบน้ำ	66,185	10,589,600.18	87.50	36,534	2.39	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	309	101	015+301 - 016+305	1	L1	งานฉาบน้ำ	12,000	1,919,999.89	75.36	30,722	2.29	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานฉาบน้ำ	14,415	2,306,399.97	45.49	30,722	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานฉาบน้ำ	11,760	1,881,600.04	45.72	30,722	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	309	103	034+209 - 037+221	3.01	L1	งานฉาบน้ำ	16,555	2,648,799.97	4.11	12,650	2.15	2.07	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	309	103	024+637 - 029+621	4.98	L2	งานปรับปรุงปกติ	27,390	0	0.00	12,650	1.53	1.53	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	309	103	030+198 - 025+225	4.97	R2	งานฉาบน้ำ	27,335	4,373,502.30	10.01	12,650	2.21	2.12	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	347	200	022+467 - 023+465	1	L1	งานฉาบน้ำ	5,500	880,000.02	36.08	36,613	2.30	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานฉาบน้ำ	5,445	871,199.98	55.72	36,613	2.42	2.26	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3043	100	008+072 - 012+087	4.01	L1	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	25,063	11,278,436.91	25.47	6,200	2.28	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	012+836 - 016+866	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	28,210	4,513,500.60	42.59	39,152	2.50	2.32	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	016+866 - 020+879	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	28,070	4,491,075.79	71.70	39,152	2.42	2.27	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	020+879 - 022+907	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	14,210	0	0.00	39,152	2.43	2.43	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานฉาบน้ำ	4,340	694,400.00	29.82	39,164	2.31	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานฉาบน้ำ	4,070	651,101.58	54.32	39,164	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานฉาบน้ำ	7,140	1,142,400.06	31.69	39,164	2.38	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานฉาบน้ำ	5,180	828,674.74	69.13	39,164	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานฉาบน้ำ	4,970	795,200.02	67.58	39,164	2.44	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3063	100	000+000 - 004+725	4.73	L1	งานฉาบน้ำ	36,658	5,865,087.18	20.48	15,610	2.22	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานฉาบน้ำ	12,245	1,959,086.98	20.56	15,620	2.22	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานฉาบน้ำ	9,455	1,512,800.07	20.53	15,620	2.22	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3111	200	011+556 - 015+560	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	3,520,000.06	9.05	14,953	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3111	200	023+563 - 027+576	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,702.31	17.92	14,953	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3111	200	027+576 - 031+589	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,702.31	17.92	14,953	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3263	100	014+947 - 019+934	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	59,880	9,581,013.44	48.58	20,466	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3263	100	025+000 - 020+012	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	59,880	9,581,008.73	37.77	20,466	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3309	100	000+084 - 004+883	4.8	L1	งานฉาบน้ำ	43,200	6,911,840.01	52.19	24,721	2.43	2.27	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3412	101	000+000 - 004+790	4.79	L1	งานฉาบน้ำ	38,320	6,131,199.95	2.27	2,785	2.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3412	101	004+790 - 008+630	3.84	L1	งานฉาบน้ำ	30,720	4,915,078.03	1.16	2,785	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	31	102	020+071 - 015+952	4.12	R2	งานฉาบน้ำ	49,440	7,910,613.31	41.99	18,653	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบน้ำ	12,360	1,977,386.56	55.53	18,666	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3412	102	023+025 - 025+045	2.02	L1	งานฉาบน้ำ	24,240	3,878,399.97	7.02	3,171	2.27	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	31	103	020+315 - 024+855	4.54	L1	งานฉาบน้ำ	24,970	3,995,199.96	20.83	18,653	2.26	2.15	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3454	400	092+534 - 096+580	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	30,375	4,860,000.16	12.13	5,191	2.48	2.31	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	31	103	024+855 - 027+125	2.27	L1	งานฉาบน้ำ	12,485	1,997,599.99	17.91	18,653	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3454	400	096+580 - 100+598	4.02	L1	งานเสริมผิวหน้า 5 ซม.	30,150	13,567,500.02	26.52	5,191	2.56	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	15,965	0	0.00	7,201	2.36	2.36	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3454	400	105+593 - 110+574	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	37,350	5,975,866.78	8.77	5,191	2.34	2.21	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานบำรุงปกติ	15,965	0	0.00	7,201	2.30	2.30	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานฉาบน้ำ	7,425	1,188,000.01	7.66	5,203	2.43	2.27	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,624	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3467	100	009+055 - 013+084	4.03	L1	งานฉาบน้ำ	28,210	4,513,475.57	4.61	2,892	2.39	2.25	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานบำรุงปกติ	11,872	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3467	100	013+084 - 018+050	4.97	L1	งานฉาบน้ำ	34,790	5,566,399.95	6.06	2,892	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3469	100	005+035 - 009+965	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	29,580	4,732,799.97	4.64	3,270	2.39	2.25	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,624	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,176	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3469	100	009+965 - 014+894	4.93	L1	งานฉาบน้ำ	29,580	4,732,693.33	4.44	3,270	2.37	2.23	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	010+750 - 009+750	1	R2	งานบำรุงปกติ	22,400	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3470	100	011+355 - 006+391	4.96	R1	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,800.04	9.40	6,200	2.33	2.20	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3470	100	006+391 - 003+404	2.99	R1	งานบำรุงปกติ	16,445	2,631,297.82	9.82	6,200	2.35	2.22	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานฉาบน้ำ	15,232	0	0.00	108,974	2.13	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3470	100	003+307 - 000+287	3.02	R2	งานบำรุงปกติ	16,610	2,657,599.98	9.46	6,200	2.49	2.31	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,624	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3477	100	004+965 - 009+930	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	47,120	7,539,368.68	10.97	7,904	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานฉาบน้ำ	12,096	0	0.00	108,991	2.13	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,624	3,619,839.85	298.53	108,991	2.23	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3477	100	009+930 - 013+886	3.96	L1	งานฉาบน้ำ	37,620	6,019,199.98	18.57	7,904	2.37	2.23	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	202	010+750 - 015+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	32,435	0	0.00	103,706	2.18	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3501	200	020+730 - 025+706	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	29,880	4,780,800.00	38.64	28,577	2.37	2.23	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	202	015+744 - 017+742	2	L1	งานบำรุงปกติ	13,000	0	0.00	103,706	2.18	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3501	200	025+706 - 027+694	1.99	L1	งานฉาบน้ำ	11,940	1,910,400.04	37.95	28,577	2.36	2.22	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3567	100	000+000 - 001+985	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	15,423	2,467,487.01	20.51	15,610	2.22	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	202	018+462 - 013+484	4.98	R1	งานฉาบผิว	32,370	0	0.00	103,706	2.18	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2562	3603	100	000+000 - 004+022	4.02	L1	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,599.96	3.80	4,154	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	202	013+484 - 011+493	1.99	R1	งานฉาบผิว	12,935	0	0.00	103,706	2.18	2.18	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	203	018+750 - 019+745	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	103,714	2.18	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	111+315 - 116+303	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,900	22,454,999.62	102.78	23,389	2.36	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	205	028+098 - 029+458	1.36	L2	งานบำรุงปกติ	7,480	0	0.00	28,595	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	124+338 - 128+343	4	L2	งานฉาบผิว	40,000	6,400,000.00	36.09	23,389	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	205	030+191 - 035+175	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	28,597	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	128+343 - 131+344	3	L2	งานฉาบผิว	30,000	4,799,999.98	36.13	23,389	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	205	035+175 - 040+159	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	28,597	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	131+814 - 127+807	4.01	R2	งานฉาบผิว	40,100	6,415,999.95	36.95	23,389	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	205	040+159 - 045+137	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	28,597	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	127+807 - 123+796	4.01	R2	งานฉาบผิว	40,100	6,416,000.15	35.65	23,389	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	304	205	039+097 - 038+100	1	R1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	28,608	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	123+796 - 119+770	4.03	R2	งานฉาบผิว	40,300	6,447,999.85	36.17	23,389	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	350	100	004+406 - 000+435	3.97	R2	งานบำรุงปกติ	67,490	0	0.00	142,962	2.32	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	119+770 - 115+754	4.02	R2	งานฉาบผิว	40,200	6,432,000.05	36.17	23,389	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3119	100	000+011 - 005+001	4.99	L3	งานบำรุงปกติ	42,415	0	0.00	26,631	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	115+754 - 110+768	4.99	R2	งานฉาบผิว	49,900	7,984,000.20	33.75	23,389	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3119	100	005+001 - 005+996	1	L3	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	26,641	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	501	110+768 - 106+791	3.98	R2	งานฉาบผิว	39,800	6,368,000.10	33.06	23,389	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	26,641	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	502	135+822 - 139+854	4.03	L2	งานฉาบผิว	62,465	9,994,399.87	24.42	20,702	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3119	100	009+925 - 008+925	1	R3	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	26,641	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	33	502	139+854 - 141+856	2	L2	งานฉาบผิว	31,000	4,959,999.95	24.41	20,702	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3119	100	004+323 - 000+323	4	R3	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	26,631	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	020+142 - 025+139	5	L2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.10	33.43	28,200	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานบำรุงปกติ	8,415	0	0.00	26,641	2.17	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	025+139 - 030+137	5	L2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.05	33.42	28,200	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3481	100	000+006 - 001+009	1	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	13,338	2.15	2.15	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	035+135 - 039+131	4	L2	งานฉาบผิว	62,000	9,920,000.14	57.17	28,200	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	035+116 - 039+453	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	58,590	0	0.00	51,433	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	039+500 - 034+504	5	R2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.14	67.68	28,200	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	029+506 - 024+507	5	R2	งานบำรุงปกติ	77,500	12,400,000.03	27.27	28,200	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	039+453 - 042+057	2.6	L1	งานฉาบผิว	35,100	0	0.00	51,433	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	024+507 - 019+509	5	R2	งานบำรุงปกติ	77,500	12,400,000.05	26.95	28,200	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	043+393 - 045+732	2.34	L1	งานฉาบผิว	31,590	0	0.00	51,433	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	201	019+509 - 015+511	4	R2	งานบำรุงปกติ	62,000	9,920,000.05	22.09	28,200	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	048+458 - 053+216	4.76	L1	งานฉาบผิว	64,260	0	0.00	51,417	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	044+496 - 049+458	4.96	L2	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,800.01	13.90	19,682	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานฉาบผิว	3,375	0	0.00	51,443	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	049+458 - 054+446	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	27,445	4,391,200.03	14.23	19,682	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	055+793 - 060+767	4.97	L1	งานฉาบผิว	67,095	0	0.00	51,433	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	059+445 - 063+467	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.06	11.75	19,682	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2561	3901	600	060+767 - 061+765	1	L1	งานฉาบผิว	13,500	0	0.00	51,443	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	018+988 - 023+985	5	L2	งานฉาบผิว	95,000	15,199,662.32	64.34	47,954	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	068+666 - 064+646	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.98	10.29	19,682	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	31	102	020+071 - 015+952	4.12	R2	งานฉาบผิว	49,440	7,910,613.31	39.61	18,292	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	023+985 - 024+992	1.01	L2	งานฉาบผิว	19,190	3,070,738.74	136.81	47,965	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	064+646 - 060+624	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.06	13.73	19,682	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,386.56	61.84	18,303	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานบำรุงปกติ	32,490	0	0.00	47,965	1.53	1.53	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	060+624 - 056+613	4.01	R2	งานฉาบผิว	22,055	3,528,800.14	9.81	19,682	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	31	103	020+315 - 024+855	4.54	L1	งานฉาบผิว	24,970	3,995,199.96	19.87	18,292	2.25	2.15	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	023+980 - 021+974	2.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,190	17,185,499.32	350.42	47,954	2.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	056+613 - 051+624	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.07	11.01	19,682	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	022+596 - 020+904	1.69	R2	งานฉาบผิว	32,110	14,449,500.25	306.45	47,965	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	31	103	024+855 - 027+125	2.27	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,485	1,997,599.99	16.72	18,292	2.18	2.10	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	051+624 - 046+638	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.06	12.66	19,682	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานบำรุงปกติ	15,965	0	0.00	7,065	2.31	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	020+904 - 019+216	1.69	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,110	14,449,499.70	383.97	47,965	2.19	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	305	202	041+672 - 039+669	2	R2	งานฉาบผิว	11,000	1,759,902.40	15.46	19,682	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	352	100	000+000 - 004+999	5	L2	งานบำรุงปกติ	35,000	5,599,999.96	30.56	15,338	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานฉาบผิว	15,965	0	0.00	7,065	2.25	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	018+978 - 016+981	2	R2	งานฉาบผิว	38,000	6,079,661.86	119.62	47,954	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	352	100	004+999 - 009+991	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	34,930	5,588,800.11	30.44	15,338	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,624	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	32	102	017+532 - 015+849	1.68	R2	งานฉาบผิว	31,920	0	0.00	47,965	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานบำรุงปกติ	11,872	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	352	100	014+983 - 019+975	4.99	L2	งานฉาบผิว	34,930	5,588,800.11	27.27	15,338	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	33	300	048+242 - 052+284	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	3,555,200.05	12.62	19,725	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,624	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	352	100	015+009 - 010+017	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	34,930	5,588,800.11	32.28	15,338	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	33	300	052+284 - 056+290	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	19,725	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	352	100	005+024 - 001+029	4	R2	งานบำรุงปกติ	28,000	4,480,000.06	30.59	15,338	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	22,176	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	33	300	056+290 - 060+332	4.04	L1	งานฉาบผิว	22,220	0	0.00	19,725	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	000+000 - 004+030	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,600.18	5.13	8,488	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	010+750 - 009+750	1	R2	งานบำรุงปกติ	22,400	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	33	300	064+360 - 068+387	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	19,725	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	004+030 - 008+056	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,600.04	3.62	8,488	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานบำรุงปกติ	15,232	0	0.00	106,840	2.06	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	33	300	068+387 - 072+396	4.01	L1	งานฉาบผิว	22,055	0	0.00	19,725	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	308	100	000+000 - 004+272	4.27	L3	งานบำรุงปกติ	66,185	0	0.00	35,822	2.25	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	008+056 - 012+068	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.82	4.15	8,488	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานฉาบผิว	22,624	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานบำรุงปกติ	12,096	0	0.00	106,857	2.06	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	012+068 - 016+086	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	48,240	7,718,400.12	4.17	8,488	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	101	015+301 - 016+305	1	L1	งานฉาบผิว	12,000	0	0.00	30,123	2.19	2.19	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานฉาบผิว	14,415	2,306,399.97	39.15	30,123	2.24	2.14	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานฉาบผิว	22,624	3,619,839.85	279.65	106,857	2.22	2.12	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	016+086 - 018+112	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	3,897,600.04	4.21	8,488	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	202	010+750 - 015+744	4.99	L1	งานบำรุงปกติ	32,435	0	0.00	101,676	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	101	013+989 - 014+990	1	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,500	6,974,226.17	293.32	30,123	2.41	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	018+250 - 014+220	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.94	4.52	8,488	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	11,760	1,881,600.04	48.37	30,123	2.41	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	014+220 - 010+203	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.04	4.43	8,488	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	202	015+744 - 017+742	2	L1	งานฉาบผิว	13,000	0	0.00	101,676	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	010+203 - 006+190	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	7,699,199.90	4.03	8,488	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	202	018+462 - 013+484	4.98	R1	งานบำรุงปกติ	32,370	0	0.00	101,676	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	103	034+209 - 037+221	3.01	L1	งานฉาบผิว	16,555	0	0.00	12,407	2.09	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	006+190 - 002+168	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	7,718,400.14	3.20	8,488	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	202	013+484 - 011+493	1.99	R1	งานบำรุงปกติ	12,935	0	0.00	101,676	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	103	024+637 - 029+621	4.98	L2	งานฉาบผิว	27,390	0	0.00	12,407	1.48	1.48	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3049	100	002+168 - 000+155	2.01	R2	งานบำรุงปกติ	24,120	3,859,200.02	5.62	8,488	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	203	018+750 - 019+745	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	0	0.00	101,684	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	309	103	030+198 - 025+225	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,502.30	9.90	12,407	2.20	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3050	100	000+098 - 002+053	1.95	L1	งานบำรุงปกติ	23,400	3,744,083.22	0.26	784	2.15	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	347	200	022+467 - 023+465	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	880,000.02	27.85	35,901	2.19	2.10	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	205	028+098 - 029+458	1.36	L2	งานฉาบน้ำผิว	7,480	0	0.00	28,040	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3051	100	000+000 - 004+554	4.55	L1	งานบำรุงปกติ	54,600	8,735,999.80	34.98	20,797	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	35,901	2.27	2.27	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	205	030+191 - 035+175	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	0	0.00	28,042	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3051	100	004+554 - 009+134	4.58	L1	งานบำรุงปกติ	54,960	8,793,600.10	53.98	20,797	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3043	100	008+072 - 012+087	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	25,063	0	0.00	6,085	2.16	2.16	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	205	035+175 - 040+159	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	0	0.00	28,042	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3051	100	009+134 - 013+727	4.59	L1	งานบำรุงปกติ	55,080	8,813,013.07	66.35	20,797	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	012+836 - 016+866	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	28,210	4,513,500.60	41.28	38,388	2.47	2.30	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	205	040+159 - 045+137	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,390	0	0.00	28,042	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3051	100	013+727 - 018+274	4.55	L1	งานบำรุงปกติ	54,600	8,736,213.35	66.44	20,797	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	016+866 - 020+879	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	28,070	0	0.00	38,388	2.27	2.27	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	304	205	039+097 - 038+100	1	R1	งานฉาบน้ำผิว	5,500	0	0.00	28,052	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3051	100	000+000 - 003+198	3.2	L2	งานบำรุงปกติ	38,400	6,143,999.92	35.03	20,809	2.29	2.17	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	350	100	004+406 - 000+435	3.97	R2	งานบำรุงปกติ	67,490	0	0.00	140,162	2.15	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	020+879 - 022+907	2.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	14,210	0	0.00	38,388	2.23	2.23	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3119	100	000+011 - 005+001	4.99	L3	งานบำรุงปกติ	42,415	0	0.00	26,113	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3051	100	003+198 - 006+395	3.2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	6,144,000.06	35.04	20,809	2.29	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	011+769 - 012+777	1.01	L2	งานฉาบน้ำผิว	7,070	3,181,500.05	96.43	38,400	2.51	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3076	100	000+000 - 003+999	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,800	3,007,981.64	11.15	11,308	2.17	2.09	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3119	100	005+001 - 005+996	1	L3	งานฉาบน้ำผิว	5,500	0	0.00	26,123	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานฉาบน้ำผิว	4,340	694,400.00	25.76	38,400	2.23	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานบำรุงปกติ	4,070	0	0.00	38,400	2.23	2.23	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	26,123	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3076	100	012+984 - 017+982	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	23,500	3,760,000.02	12.19	11,308	2.26	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3119	100	009+925 - 008+925	1	R3	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	26,123	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	7,140	1,142,400.06	25.83	38,400	2.29	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3076	100	017+982 - 021+966	3.98	L1	งานฉาบน้ำผิว	18,706	2,992,959.98	11.69	11,308	2.17	2.09	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3119	100	004+323 - 000+323	4	R3	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	26,113	2.08	2.08	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานบำรุงปกติ	5,180	0	0.00	38,400	2.23	2.23	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3076	100	021+975 - 020+979	1	R1	งานฉาบน้ำผิว	4,700	751,999.99	4.19	11,321	2.18	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานบำรุงปกติ	4,970	795,200.02	62.65	38,400	2.41	2.26	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานฉาบน้ำผิว	8,415	0	0.00	26,123	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3222	200	026+219 - 030+222	4	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,000	3,520,000.02	5.84	10,438	2.20	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3063	100	000+000 - 004+725	4.73	L1	งานบำรุงปกติ	36,658	0	0.00	15,309	2.14	2.14	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3481	100	000+006 - 001+009	1	L1	งานบำรุงปกติ	6,500	0	0.00	13,081	2.07	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3222	200	030+222 - 035+218	5	L1	งานฉาบน้ำผิว	27,500	4,400,000.10	7.19	10,438	2.28	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานบำรุงปกติ	12,245	0	0.00	15,319	2.14	2.14	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	035+116 - 039+453	4.34	L1	งานบำรุงปกติ	58,590	0	0.00	50,429	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3222	200	035+218 - 038+212	2.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	16,445	2,631,200.06	7.11	10,438	2.28	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3239	100	005+135 - 010+094	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	29,760	4,761,706.68	2.88	3,569	2.30	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานบำรุงปกติ	9,455	0	0.00	15,319	2.14	2.14	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	039+453 - 042+057	2.6	L1	งานฉาบน้ำผิว	35,100	0	0.00	50,429	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3239	100	010+094 - 015+049	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	29,700	4,752,106.55	1.34	3,569	2.07	2.02	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3111	200	011+556 - 015+560	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	14,665	2.13	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	043+393 - 045+732	2.34	L1	งานฉาบน้ำผิว	31,590	0	0.00	50,429	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3239	100	015+049 - 017+033	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,569	1.89	1.89	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3111	200	023+563 - 027+576	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	14,665	2.13	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	048+458 - 053+216	4.76	L1	งานบำรุงปกติ	64,260	0	0.00	50,414	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3261	100	000+021 - 004+021	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	5,440,000.00	5.27	10,653	2.18	2.10	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3111	200	027+576 - 031+589	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	14,665	2.13	2.13	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานฉาบน้ำผิว	3,375	0	0.00	50,439	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3261	100	004+021 - 008+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,643	1.83	1.83	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3263	100	014+947 - 019+934	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	59,880	9,581,013.44	53.63	20,070	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	055+793 - 060+767	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	67,095	0	0.00	50,429	2.04	2.04	

สำนักงานทาง หลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลข ทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทาง การจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/ วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3261	100	008+022 - 012+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	5,440,000.00	4.42	10,653	2.13	2.06	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3263	100	025+000 - 020+012	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	59,880	0	0.00	20,070	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2560	3901	600	060+767 - 061+765	1	L1	งานฉาบผิว	13,500	0	0.00	50,439	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3309	100	000+084 - 004+883	4.8	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	43,200	6,911,840.01	54.32	24,242	2.44	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	101	005+876 - 010+767	4.89	L2	งานฉาบผิว	26,895	12,102,749.79	114.51	122,992	2.43	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3261	100	012+022 - 016+023	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,440,000.06	5.79	10,643	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3412	101	000+000 - 004+790	4.79	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,320	0	0.00	2,735	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	101	010+767 - 013+701	2.93	L2	งานบำรุงปกติ	16,115	7,251,749.89	84.15	122,992	2.18	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3261	100	016+023 - 021+023	5	L1	งานฉาบผิว	42,500	6,800,000.00	5.09	10,653	2.17	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3288	100	000+073 - 004+141	4.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,403	0	0.00	1,077	2.29	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3412	101	004+790 - 008+630	3.84	L1	งานฉาบผิว	30,720	4,915,078.03	0.96	2,735	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	101	009+143 - 004+284	4.86	R2	งานบำรุงปกติ	26,730	12,028,500.06	122.69	122,992	2.50	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3288	100	004+141 - 008+209	4.07	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,403	3,744,400.07	1.69	1,077	2.42	2.27	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	014+000 - 018+988	4.99	L2	งานฉาบผิว	94,810	42,663,708.36	259.50	47,018	2.18	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3412	102	023+025 - 025+045	2.02	L1	งานฉาบผิว	24,240	3,878,399.97	6.41	3,114	2.22	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3288	100	008+209 - 012+247	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	23,230	3,716,908.17	1.79	1,077	2.45	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	018+988 - 023+985	5	L2	งานบำรุงปกติ	95,000	0	0.00	47,018	1.89	1.89	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3454	400	092+534 - 096+580	4.05	L1	งานฉาบผิว	30,375	0	0.00	5,094	2.40	2.40	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3288	100	012+247 - 014+255	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,558	1,849,200.01	0.87	1,077	2.23	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	023+985 - 024+992	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	19,190	3,070,738.74	113.93	47,029	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3454	400	096+580 - 100+598	4.02	L1	งานฉาบผิว	30,150	0	0.00	5,094	2.47	2.47	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3369	100	000+134 - 003+134	3	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	3,321	2.24	2.24	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานฉาบผิว	32,490	0	0.00	47,029	1.41	1.41	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3454	400	105+593 - 110+574	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	37,350	5,975,866.78	8.83	5,094	2.34	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3369	100	004+022 - 005+020	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	880,000.02	3.29	3,331	2.46	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	023+980 - 021+974	2.01	R2	งานบำรุงปกติ	38,190	0	0.00	47,018	1.93	1.93	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานฉาบผิว	7,425	0	0.00	5,106	2.35	2.35	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3467	100	009+055 - 013+084	4.03	L1	งานบำรุงปกติ	28,210	4,513,475.57	4.92	2,840	2.40	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3369	100	009+114 - 009+455	0.34	L1	งานฉาบผิว	2,720	435,316.04	2.38	3,331	2.24	2.14	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	022+596 - 020+904	1.69	R2	งานฉาบผิว	32,110	0	0.00	47,029	1.80	1.80	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3428	100	001+748 - 000+755	0.99	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	871,199.98	3.25	5,303	2.22	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3467	100	013+084 - 018+050	4.97	L1	งานบำรุงปกติ	34,790	0	0.00	2,840	2.32	2.32	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	021+974 - 019+977	2	R2	งานฉาบผิว	38,000	17,099,048.96	354.68	47,018	2.19	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2562	3596	100	000+044 - 001+063	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	1,060,800.05	14.48	11,168	2.20	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3469	100	005+035 - 009+965	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	29,580	0	0.00	3,211	2.32	2.32	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	020+904 - 019+216	1.69	R2	งานฉาบผิว	32,110	0	0.00	47,029	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3469	100	009+965 - 014+894	4.93	L1	งานฉาบผิว	29,580	0	0.00	3,211	2.29	2.29	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	201	014+660 - 018+668	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	88,220	39,699,000.21	562.89	96,512	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	018+978 - 016+981	2	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,000	6,079,661.86	88.60	47,018	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3470	100	011+355 - 006+391	4.96	R1	งานบำรุงปกติ	27,280	4,364,800.04	8.89	6,084	2.30	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	32	102	017+532 - 015+849	1.68	R2	งานฉาบผิว	31,920	0	0.00	47,029	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	201	018+668 - 022+697	4.03	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	88,660	39,897,000.50	573.66	96,512	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3470	100	006+391 - 003+404	2.99	R1	งานบำรุงปกติ	16,445	2,631,297.82	9.67	6,084	2.34	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	201	030+275 - 026+269	4.01	R2	งานฉาบผิว	88,220	39,698,999.74	601.92	96,512	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	33	300	048+242 - 052+284	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	0	0.00	19,342	2.01	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3470	100	003+307 - 000+287	3.02	R2	งานบำรุงปกติ	16,610	0	0.00	6,084	2.39	2.39	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	201	026+269 - 022+246	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	88,440	39,798,001.19	620.47	96,512	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	33	300	052+284 - 056+290	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	0	0.00	19,342	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3477	100	004+965 - 009+930	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	47,120	7,539,368.68	10.70	7,754	2.24	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	201	022+246 - 018+211	4.03	R2	งานฉาบผิว	88,660	39,896,999.71	561.74	96,512	2.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	33	300	056+290 - 060+332	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	0	0.00	19,342	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3477	100	009+930 - 013+886	3.96	L1	งานบำรุงปกติ	37,620	0	0.00	7,754	2.31	2.31	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	030+275 - 034+293	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	100,500	16,080,000.05	359.53	97,049	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	33	300	064+360 - 068+387	4.03	L1	งานฉาบผิว	22,165	0	0.00	19,342	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3501	200	020+730 - 025+706	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	29,880	4,780,800.00	37.35	28,022	2.32	2.20	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	034+293 - 038+307	4.01	L2	งานฉาบน้ำผิว	100,250	16,039,999.78	315.13	97,049	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	33	300	068+387 - 072+396	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,055	0	0.00	19,342	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	308	100	000+000 - 004+272	4.27	L3	งานบำรุงปกติ	66,185	0	0.00	35,125	2.12	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3501	200	025+706 - 027+694	1.99	L1	งานฉาบน้ำผิว	11,940	1,910,400.04	36.31	28,022	2.31	2.19	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	038+307 - 042+321	4.01	L2	งานฉาบน้ำผิว	100,250	16,039,999.78	388.01	97,049	2.47	2.30	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3567	100	000+000 - 001+985	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	15,423	0	0.00	15,309	2.14	2.14	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	101	015+301 - 016+305	1	L1	งานบำรุงปกติ	12,000	0	0.00	29,538	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	042+321 - 047+297	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	124,500	19,919,999.56	355.90	97,049	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2561	3603	100	000+000 - 004+022	4.02	L1	งานฉาบน้ำผิว	22,110	3,537,599.96	3.74	4,077	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานฉาบน้ำผิว	14,415	2,306,399.97	33.96	29,538	2.18	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	047+297 - 052+275	4.98	L2	งานฉาบน้ำผิว	124,500	19,920,000.17	349.77	97,049	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	101	013+989 - 014+990	1	L3	งานฉาบน้ำผิว	15,500	2,479,724.85	105.94	29,538	2.42	2.26	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	043+939 - 039+927	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	100,250	16,040,000.33	395.87	97,049	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	111+315 - 116+303	4.99	L2	งานฉาบน้ำผิว	49,900	7,983,999.87	30.11	22,935	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	11,760	1,881,600.04	50.75	29,538	2.43	2.27	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	039+927 - 035+917	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	100,250	45,112,499.89	1055.04	97,049	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	124+338 - 128+343	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	40,000	0	0.00	22,935	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	103	034+209 - 037+221	3.01	L1	งานบำรุงปกติ	16,555	0	0.00	12,169	2.04	2.04	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	35	202	035+917 - 031+906	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	100,250	16,040,444.01	381.52	97,049	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	128+343 - 131+344	3	L2	งานฉาบน้ำผิว	30,000	0	0.00	22,935	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	103	024+637 - 029+621	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	12,169	1.44	1.44	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	338	201	029+876 - 030+918	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	12,480	5,616,000.29	314.40	86,089	2.55	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	131+814 - 127+807	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	40,100	0	0.00	22,935	2.18	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	338	201	021+907 - 022+795	0.89	L3	งานฉาบน้ำผิว	10,680	1,708,800.03	191.35	86,089	2.46	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	309	103	030+198 - 025+225	4.97	R2	งานฉาบน้ำผิว	27,335	4,373,502.30	10.12	12,169	2.21	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	127+807 - 123+796	4.01	R2	งานฉาบน้ำผิว	40,100	6,416,000.15	33.80	22,935	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	347	200	022+467 - 023+465	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	35,203	2.00	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	338	201	023+673 - 026+349	2.68	L3	งานบำรุงปกติ	32,160	5,145,703.01	197.98	86,076	2.46	2.29	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	123+796 - 119+770	4.03	R2	งานฉาบน้ำผิว	40,300	0	0.00	22,935	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	35,203	2.13	2.13	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	338	201	023+010 - 018+561	4.45	R3	งานบำรุงปกติ	53,400	8,544,104.27	203.52	86,074	2.46	2.29	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	119+770 - 115+754	4.02	R2	งานฉาบน้ำผิว	40,200	0	0.00	22,935	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3091	100	004+907 - 009+843	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	76,570	12,251,199.97	83.47	72,532	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3043	100	008+072 - 012+087	4.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	25,063	0	0.00	5,970	2.04	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	115+754 - 110+768	4.99	R2	งานฉาบน้ำผิว	49,900	7,984,000.20	33.80	22,935	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	012+836 - 016+866	4.03	L1	งานฉาบน้ำผิว	28,210	4,513,500.60	39.61	37,640	2.43	2.27	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3091	100	014+735 - 018+649	3.91	L2	งานฉาบน้ำผิว	60,605	9,696,800.08	83.32	72,530	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	501	110+768 - 106+791	3.98	R2	งานฉาบน้ำผิว	39,800	6,368,000.10	29.39	22,935	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3091	100	003+182 - 000+243	2.94	R2	งานบำรุงปกติ	45,570	7,291,200.03	71.48	72,532	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	016+866 - 020+879	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	28,070	0	0.00	37,640	2.13	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	502	135+822 - 139+854	4.03	L2	งานฉาบน้ำผิว	62,465	0	0.00	20,302	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3235	100	000+000 - 004+009	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	34,085	5,453,600.09	8.75	13,117	2.17	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	020+879 - 022+907	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	14,210	0	0.00	37,640	2.04	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	33	502	139+854 - 141+856	2	L2	งานฉาบน้ำผิว	31,000	0	0.00	20,302	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3235	100	004+009 - 006+024	2.01	L1	งานฉาบน้ำผิว	17,085	2,733,599.99	8.72	13,117	2.17	2.09	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	011+769 - 012+777	1.01	L2	งานบำรุงปกติ	7,070	1,131,200.02	38.60	37,652	2.50	2.32	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	020+142 - 025+139	5	L2	งานฉาบน้ำผิว	77,500	0	0.00	27,652	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานฉาบน้ำผิว	4,340	694,400.00	17.74	37,652	2.14	2.06	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3242	100	006+226 - 006+753	0.53	L1	งานบำรุงปกติ	2,915	466,400.01	5.42	14,382	2.16	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	025+139 - 030+137	5	L2	งานฉาบน้ำผิว	77,500	0	0.00	27,652	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานบำรุงปกติ	4,070	0	0.00	37,652	2.11	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3242	100	006+778 - 007+330	0.55	L1	งานฉาบน้ำผิว	3,025	484,083.99	8.49	14,357	2.16	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	035+135 - 039+131	4	L2	งานฉาบน้ำผิว	62,000	9,920,000.14	51.24	27,652	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2562	3242	100	001+404 - 006+320	4.92	L2	งานฉาบน้ำผิว	27,060	4,329,599.95	6.27	14,372	2.29	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานฉาบน้ำผิว	7,140	1,142,400.06	20.06	37,652	2.19	2.10	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	039+500 - 034+504	5	R2	งานฉาบน้ำ	77,500	12,400,000.14	71.37	27,652	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานบำรุงปกติ	5,180	0	0.00	37,652	2.11	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3242	100	007+356 - 012+261	4.9	L2	งานฉาบน้ำ	26,950	4,312,097.61	9.13	14,372	2.16	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	029+506 - 024+507	5	R2	งานฉาบน้ำ	77,500	12,400,000.03	28.08	27,652	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานฉาบน้ำ	4,970	795,200.02	63.80	37,652	2.38	2.24	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3242	100	012+261 - 013+246	0.99	L2	งานฉาบน้ำ	5,445	0	0.00	14,382	1.98	1.98	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	024+507 - 019+509	5	R2	งานบำรุงปกติ	77,500	12,400,000.05	27.63	27,652	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3063	100	000+000 - 004+725	4.73	L1	งานบำรุงปกติ	36,658	0	0.00	15,015	2.07	2.07	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3242	100	007+356 - 006+791	0.56	R1	งานฉาบน้ำ	3,080	492,896.93	11.82	14,357	2.16	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	201	019+509 - 015+511	4	R2	งานฉาบน้ำ	62,000	9,920,000.05	18.27	27,652	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานบำรุงปกติ	12,245	0	0.00	15,025	2.07	2.07	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3242	100	006+765 - 006+238	0.53	R1	งานฉาบน้ำ	2,915	466,400.01	5.26	14,382	2.23	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	044+496 - 049+458	4.96	L2	งานฉาบน้ำ	27,280	4,364,800.01	13.57	19,300	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานบำรุงปกติ	9,455	0	0.00	15,025	2.07	2.07	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3242	100	013+721 - 008+814	4.91	R2	งานฉาบน้ำ	27,005	4,320,702.23	14.31	14,372	2.31	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	049+458 - 054+446	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.03	14.06	19,300	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3242	100	008+814 - 007+829	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	14,382	1.77	1.77	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3111	200	011+556 - 015+560	4	L1	งานฉาบน้ำ	22,000	0	0.00	14,382	2.06	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	059+445 - 063+467	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	22,110	3,537,600.06	11.54	19,300	2.28	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3310	100	001+680 - 005+742	4.06	L2	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,800.03	31.36	77,057	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3111	200	023+563 - 027+576	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	0	0.00	14,382	2.06	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	068+666 - 064+646	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,599.98	9.77	19,300	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3310	100	005+742 - 009+804	4.06	L2	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,800.03	33.46	77,057	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3111	200	027+576 - 031+589	4.01	L1	งานฉาบน้ำ	22,055	0	0.00	14,382	2.06	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	064+646 - 060+624	4.02	R2	งานฉาบน้ำ	22,110	3,537,600.06	13.41	19,300	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3310	100	010+814 - 006+754	4.06	R2	งานฉาบน้ำ	22,330	3,572,799.95	40.56	77,057	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3263	100	014+947 - 019+934	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	59,880	9,581,013.44	57.67	19,683	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	060+624 - 056+613	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	22,055	3,528,800.14	9.02	19,300	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3310	100	006+754 - 002+694	4.06	R2	งานบำรุงปกติ	22,330	3,572,799.95	36.05	77,057	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3263	100	025+000 - 020+012	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	59,880	0	0.00	19,683	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	056+613 - 051+624	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	27,445	4,391,200.07	10.78	19,300	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3309	100	000+084 - 004+883	4.8	L1	งานฉาบน้ำ	43,200	6,911,840.01	57.01	23,771	2.46	2.29	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3423	100	000+200 - 004+202	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	3,520,000.02	12.96	15,695	2.18	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	051+624 - 046+638	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	27,445	0	0.00	19,300	2.15	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3412	101	000+000 - 004+790	4.79	L1	งานบำรุงปกติ	38,320	0	0.00	2,685	2.23	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2562	3423	100	004+202 - 006+238	2.04	L1	งานฉาบน้ำ	11,220	1,795,200.01	12.99	15,695	2.18	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	305	202	041+672 - 039+669	2	R2	งานฉาบน้ำ	11,000	1,759,902.40	11.35	19,300	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	352	100	000+000 - 004+999	5	L2	งานฉาบน้ำ	35,000	0	0.00	15,041	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	38	100	000+579 - 001+473	0.89	L3	งานบำรุงปกติ	10,680	1,708,799.98	52.24	122,774	2.12	2.05	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3412	101	004+790 - 008+630	3.84	L1	งานฉาบน้ำ	30,720	4,915,078.03	0.87	2,685	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	352	100	004+999 - 009+991	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	34,930	5,588,800.11	31.33	15,041	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	38	100	007+144 - 006+367	0.78	R3	งานฉาบน้ำ	9,360	1,497,600.02	69.94	122,774	2.20	2.11	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3412	102	023+025 - 025+045	2.02	L1	งานฉาบน้ำ	24,240	3,878,399.97	5.61	3,057	2.17	2.09	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	305	100	001+983 - 006+957	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	94,430	15,108,800.13	142.15	81,056	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	352	100	014+983 - 019+975	4.99	L2	งานฉาบน้ำ	34,930	5,588,800.11	25.10	15,041	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3454	400	092+534 - 096+580	4.05	L1	งานฉาบน้ำ	30,375	0	0.00	4,999	2.31	2.31	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	305	100	006+957 - 010+929	3.97	L2	งานบำรุงปกติ	75,430	12,068,799.84	159.59	81,056	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	352	100	015+009 - 010+017	4.99	R2	งานฉาบน้ำ	34,930	5,588,800.11	34.22	15,041	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3454	400	096+580 - 100+598	4.02	L1	งานฉาบน้ำ	30,150	0	0.00	4,999	2.38	2.38	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	352	100	005+024 - 001+029	4	R2	งานฉาบน้ำ	28,000	0	0.00	15,041	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	305	100	015+145 - 014+145	1	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	3,040,000.06	159.66	81,046	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3454	400	105+593 - 110+574	4.98	L1	งานฉาบน้ำ	37,350	5,975,866.78	8.50	4,999	2.31	2.19	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	000+000 - 004+030	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	48,360	7,737,600.18	4.98	8,326	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	305	100	009+142 - 005+133	4.01	R2	งานฉาบน้ำ	76,190	12,190,400.19	159.71	81,056	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานฉาบน้ำ	7,425	0	0.00	5,010	2.28	2.28	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	004+030 - 008+056	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.04	2.98	8,326	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	305	100	005+133 - 001+122	4.01	R2	งานฉาบผิว	76,190	12,190,400.13	138.10	81,056	2.42	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3467	100	009+055 - 013+084	4.03	L1	งานฉาบผิว	28,210	4,513,475.57	5.06	2,789	2.42	2.26	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	305	100	001+122 - 000+119	1	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	3,040,000.06	134.64	81,066	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	008+056 - 012+068	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.82	3.95	8,326	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3467	100	013+084 - 018+050	4.97	L1	งานฉาบผิว	34,790	0	0.00	2,789	2.25	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3469	100	005+035 - 009+965	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	29,580	0	0.00	3,154	2.26	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	012+068 - 016+086	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.12	3.98	8,326	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	306	200	021+548 - 022+549	1	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,864.08	12.64	7,340	2.34	2.20	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3469	100	009+965 - 014+894	4.93	L1	งานบำรุงปกติ	29,580	0	0.00	3,154	2.23	2.23	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	016+086 - 018+112	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	3,897,600.04	4.03	8,326	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	306	200	024+260 - 025+259	1	L1	งานฉาบผิว	19,000	3,039,661.96	35.60	7,340	2.45	2.29	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3470	100	011+355 - 006+391	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.04	8.93	5,969	2.28	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	018+250 - 014+220	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.94	4.38	8,326	2.21	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	306	200	025+447 - 023+442	2	R1	งานฉาบผิว	38,000	6,080,336.95	32.10	7,330	2.39	2.24	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3470	100	006+391 - 003+404	2.99	R1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,297.82	9.78	5,969	2.33	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	014+220 - 010+203	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.04	4.28	8,326	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	345	200	016+863 - 019+002	2.14	L2	งานฉาบผิว	40,660	6,505,600.19	147.32	65,944	2.47	2.30	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3470	100	003+307 - 000+287	3.02	R2	งานบำรุงปกติ	16,610	0	0.00	5,969	2.30	2.30	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	010+203 - 006+190	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.90	3.74	8,326	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	345	200	019+828 - 016+651	3.18	R2	งานฉาบผิว	60,420	9,667,200.14	116.96	65,944	2.43	2.27	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3477	100	004+965 - 009+930	4.96	L1	งานฉาบผิว	47,120	7,539,368.68	10.51	7,608	2.23	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	006+190 - 002+168	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	8,326	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	346	102	008+938 - 009+745	0.81	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,455	2,004,749.95	117.93	127,458	2.56	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3049	100	002+168 - 000+155	2.01	R2	งานบำรุงปกติ	24,120	3,859,200.02	5.69	8,326	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	346	102	009+755 - 010+751	1	L2	งานฉาบผิว	5,500	2,474,999.98	203.43	127,458	2.67	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3477	100	009+930 - 013+886	3.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,620	0	0.00	7,608	2.25	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3050	100	000+098 - 002+053	1.95	L1	งานฉาบผิว	23,400	3,744,083.22	0.22	770	2.10	2.04	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	346	102	011+340 - 010+445	0.89	R2	งานฉาบผิว	4,895	2,203,023.45	201.51	127,458	2.67	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3501	200	020+730 - 025+706	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	29,880	4,780,800.00	32.14	27,478	2.27	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3051	100	000+000 - 004+554	4.55	L1	งานฉาบผิว	54,600	0	0.00	20,393	2.18	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	346	102	009+764 - 008+957	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	2,005,026.01	203.40	127,458	2.67	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3501	200	025+706 - 027+694	1.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,940	1,910,400.04	31.10	27,478	2.25	2.15	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3567	100	000+000 - 001+985	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	15,423	0	0.00	15,015	2.07	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3051	100	004+554 - 009+134	4.58	L1	งานบำรุงปกติ	54,960	0	0.00	20,393	2.18	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	346	102	008+813 - 007+820	0.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,249.93	117.14	127,458	2.56	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2560	3603	100	000+000 - 004+022	4.02	L1	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.96	3.89	4,001	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	347	101	002+732 - 000+759	1.97	R3	งานบำรุงปกติ	23,640	3,782,399.98	92.63	62,743	2.44	2.28	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3051	100	009+134 - 013+727	4.59	L1	งานฉาบผิว	55,080	0	0.00	20,393	2.18	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3111	100	005+605 - 006+599	0.99	L1	งานฉาบผิว	15,345	6,905,250.14	360.41	32,055	2.51	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3051	100	013+727 - 018+274	4.55	L1	งานบำรุงปกติ	54,600	0	0.00	20,393	2.18	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	111+315 - 116+303	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,900	7,983,999.87	28.81	22,489	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3051	100	000+000 - 003+198	3.2	L2	งานบำรุงปกติ	38,400	0	0.00	20,405	2.18	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3111	100	007+026 - 011+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	66,000	10,560,000.29	147.78	32,044	2.41	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	124+338 - 128+343	4	L2	งานฉาบผิว	40,000	0	0.00	22,489	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3111	100	000+023 - 001+020	1	L3	งานบำรุงปกติ	16,500	2,639,999.94	83.35	32,055	2.35	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3051	100	003+198 - 006+395	3.2	L2	งานบำรุงปกติ	38,400	0	0.00	20,405	2.18	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	128+343 - 131+344	3	L2	งานฉาบผิว	30,000	0	0.00	22,489	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3076	100	000+000 - 003+999	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,800	0	0.00	11,089	2.11	2.11	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3111	100	001+179 - 000+188	0.99	R3	งานบำรุงปกติ	15,345	2,455,200.00	77.98	32,055	2.35	2.22	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	131+814 - 127+807	4.01	R2	งานฉาบผิว	40,100	0	0.00	22,489	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3214	100	002+682 - 004+663	1.98	L2	งานฉาบผิว	23,760	3,801,600.00	90.31	57,819	2.33	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3076	100	012+984 - 017+982	5	L1	งานฉาบผิว	23,500	3,760,000.02	12.60	11,089	2.26	2.15	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	127+807 - 123+796	4.01	R2	งานฉาบผิว	40,100	6,416,000.15	34.10	22,489	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3214	100	006+003 - 010+809	4.81	L3	งานบำรุงปกติ	57,720	9,235,200.21	92.18	57,819	2.27	2.16	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3076	100	017+982 - 021+966	3.98	L1	งานบำรุงปกติ	18,706	0	0.00	11,089	2.11	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	123+796 - 119+770	4.03	R2	งานฉาบผิว	40,300	0	0.00	22,489	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3214	100	004+940 - 002+951	1.99	R2	งานบำรุงปกติ	23,880	3,821,013.37	122.60	57,819	2.33	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3076	100	021+975 - 020+979	1	R1	งานบำรุงปกติ	4,700	0	0.00	11,101	2.11	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	119+770 - 115+754	4.02	R2	งานฉาบผิว	40,200	0	0.00	22,489	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3214	100	002+564 - 000+575	1.99	R2	งานฉาบผิว	23,880	3,820,800.04	69.46	57,819	2.33	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3222	200	026+219 - 030+222	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.02	5.07	10,240	2.16	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	115+754 - 110+768	4.99	R2	งานฉาบผิว	49,900	7,984,000.20	30.88	22,489	2.31	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3214	100	009+345 - 006+461	2.88	R3	งานฉาบผิว	34,560	5,529,600.13	78.08	57,819	2.22	2.12	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3222	200	030+222 - 035+218	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	7.26	10,240	2.28	2.17	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	501	110+768 - 106+791	3.98	R2	งานฉาบผิว	39,800	6,368,000.10	27.44	22,489	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3214	100	006+013 - 005+060	0.95	R3	งานบำรุงปกติ	5,225	835,902.55	56.02	57,830	2.33	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3222	200	035+218 - 038+212	2.99	L1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,200.06	7.10	10,240	2.27	2.16	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	502	135+822 - 139+854	4.03	L2	งานฉาบผิว	62,465	0	0.00	19,909	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3239	100	005+135 - 010+094	4.96	L1	งานบำรุงปกติ	29,760	4,761,706.68	3.02	3,504	2.30	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3309	201	010+471 - 011+452	0.98	L2	งานฉาบผิว	5,390	2,425,225.32	152.71	47,253	2.58	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	33	502	139+854 - 141+856	2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,000	0	0.00	19,909	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3239	100	010+094 - 015+049	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	29,700	0	0.00	3,504	1.96	1.96	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3309	201	012+130 - 011+155	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	5,390	2,425,223.68	64.75	47,253	2.23	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	020+142 - 025+139	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,500	0	0.00	27,115	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3239	100	015+049 - 017+033	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,504	1.78	1.78	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	025+139 - 030+137	5	L2	งานบำรุงปกติ	77,500	0	0.00	27,115	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3309	202	026+796 - 031+779	4.98	L1	งานฉาบผิว	31,125	4,979,889.06	60.20	35,180	2.42	2.27	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3261	100	000+021 - 004+021	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,440,000.00	5.09	10,449	2.16	2.08	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3309	202	031+779 - 036+760	4.98	L1	งานฉาบผิว	31,125	31,279,927.66	94.34	35,180	3.11	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	035+135 - 039+131	4	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	62,000	9,920,000.14	50.16	27,115	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3261	100	004+021 - 008+022	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	0	0.00	10,439	1.74	1.74	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3508	100	004+291 - 000+306	3.98	R2	งานบำรุงปกติ	31,840	0	0.00	17,151	2.08	2.08	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	039+500 - 034+504	5	R2	งานบำรุงปกติ	77,500	12,400,000.14	74.98	27,115	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2562	3633	100	000+000 - 000+213	0.21	L1	งานฉาบผิว	1,785	803,250.00	110.94	32,055	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3261	100	008+022 - 012+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,449	2.03	2.03	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	029+506 - 024+507	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,500	12,400,000.03	25.67	27,115	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3261	100	012+022 - 016+023	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,440,000.06	5.80	10,439	2.19	2.10	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	024+507 - 019+509	5	R2	งานฉาบผิว	77,500	12,400,000.05	25.24	27,115	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	102	036+506 - 032+493	4.01	R3	งานฉาบผิว	22,055	3,528,799.90	35.72	40,005	2.30	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3261	100	016+023 - 021+023	5	L1	งานฉาบผิว	42,500	6,800,000.00	4.85	10,449	2.14	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	201	019+509 - 015+511	4	R2	งานฉาบผิว	62,000	9,920,000.05	14.66	27,115	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	102	032+493 - 027+525	4.97	R3	งานฉาบผิว	27,335	4,373,600.00	35.76	40,005	2.30	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3288	100	000+073 - 004+141	4.07	L1	งานฉาบผิว	23,403	0	0.00	1,061	2.24	2.24	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	103	040+550 - 044+639	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	8,507,199.72	42.23	38,822	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	044+496 - 049+458	4.96	L2	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.01	14.98	18,929	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3288	100	004+141 - 008+209	4.07	L1	งานฉาบผิว	23,403	0	0.00	1,061	2.36	2.36	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	103	048+732 - 052+823	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	8,507,200.17	51.50	38,822	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	049+458 - 054+446	4.99	L2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.03	15.53	18,929	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3288	100	008+209 - 012+247	4.04	L1	งานฉาบผิว	23,230	0	0.00	1,061	2.39	2.39	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	103	052+823 - 056+911	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	8,507,199.87	51.54	38,822	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	059+445 - 063+467	4.02	L2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.06	10.90	18,929	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3288	100	012+247 - 014+255	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,558	1,849,200.01	0.85	1,061	2.20	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	103	056+911 - 060+990	4.08	L2	งานฉาบผิว	53,040	8,486,400.00	51.53	38,822	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	068+666 - 064+646	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,599.98	8.26	18,929	2.16	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3369	100	000+134 - 003+134	3	L1	งานฉาบผิว	24,000	13,800,000.28	11.42	3,262	3.06	2.18	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3	103	042+047 - 041+049	1.00	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	13,000	2,080,000.04	54.39	38,832	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	064+646 - 060+624	4.02	R2	งานฉาบผิว	22,110	3,537,600.06	14.74	18,929	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3369	100	004+022 - 005+020	1	L1	งานฉาบผิว	5,500	0	0.00	3,272	2.38	2.38	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	34	101	009+863 - 014+784	4.92	L2	งานบำรุงปกติ	127,920	57,562,918.31	827.73	195,277	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	060+624 - 056+613	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	3,528,800.14	7.54	18,929	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3369	100	009+114 - 009+455	0.34	L1	งานฉาบผิว	2,720	435,316.04	2.07	3,272	2.19	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	34	101	014+900 - 009+979	4.92	R2	งานฉาบผิว	127,920	57,564,001.44	827.64	195,277	2.51	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	056+613 - 051+624	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	4,391,200.07	9.40	18,929	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3428	100	001+748 - 000+755	0.99	R1	งานบำรุงปกติ	5,445	871,199.98	2.94	5,204	2.19	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	303	100	013+350 - 014+344	0.99	L2	งานฉาบผิว	15,345	2,455,293.19	35.29	50,042	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	051+624 - 046+638	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	0	0.00	18,929	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2561	3596	100	000+044 - 001+063	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	10,954	2.13	2.13	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	303	100	015+020 - 014+021	1	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	2,480,015.59	35.47	50,042	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	305	202	041+672 - 039+669	2	R2	งานฉาบผิว	11,000	0	0.00	18,929	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	352	100	000+000 - 004+999	5	L2	งานบำรุงปกติ	35,000	0	0.00	14,750	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	354	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงปกติ	12,155	1,944,800.04	43.06	74,567	2.32	2.20	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	201	014+660 - 018+668	4.01	L2	งานฉาบผิว	88,220	0	0.00	94,625	2.45	2.45	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	354	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานฉาบผิว	35,150	5,624,000.06	125.65	74,567	2.32	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	352	100	004+999 - 009+991	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	34,930	5,588,800.11	30.60	14,750	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	201	018+668 - 022+697	4.03	L2	งานฉาบผิว	88,660	0	0.00	94,625	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	370	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานฉาบผิว	39,644	6,343,040.14	223.44	110,194	2.41	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	352	100	014+983 - 019+975	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	34,930	5,588,800.11	23.89	14,750	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	201	030+275 - 026+269	4.01	R2	งานฉาบผิว	88,220	0	0.00	94,625	2.41	2.41	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	370	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานฉาบผิว	35,150	5,624,000.06	199.92	110,193	2.41	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	352	100	015+009 - 010+017	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	34,930	5,588,800.11	34.96	14,750	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	201	026+269 - 022+246	4.02	R2	งานฉาบผิว	88,440	0	0.00	94,625	2.45	2.45	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	101	000+020 - 002+021	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	1,759,902.31	67.53	74,567	2.35	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	352	100	005+024 - 001+029	4	R2	งานบำรุงปกติ	28,000	0	0.00	14,750	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	201	022+246 - 018+211	4.03	R2	งานฉาบผิว	88,660	0	0.00	94,625	2.45	2.45	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	000+000 - 004+030	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.18	5.34	8,167	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	101	002+783 - 004+781	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	1,760,000.02	67.64	74,567	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	030+275 - 034+293	4.02	L2	งานฉาบผิว	100,500	0	0.00	95,151	2.28	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	004+030 - 008+056	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.04	2.34	8,167	2.05	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	101	005+366 - 009+358	3.99	L1	งานฉาบผิว	21,945	3,511,200.04	67.53	74,567	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	034+293 - 038+307	4.01	L2	งานฉาบผิว	100,250	16,039,999.78	258.91	95,151	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	008+056 - 012+068	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.82	3.36	8,167	2.14	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	101	009+882 - 005+886	4	R1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.05	67.64	74,567	2.35	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	038+307 - 042+321	4.01	L2	งานฉาบผิว	100,250	16,039,999.78	332.19	95,151	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	101	005+447 - 003+025	2.42	R1	งานฉาบผิว	13,310	2,129,600.05	67.51	74,567	2.35	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	012+068 - 016+086	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.12	3.40	8,167	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	042+321 - 047+297	4.98	L2	งานฉาบผิว	124,500	19,919,999.56	301.72	95,151	2.34	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	101	002+583 - 000+576	2.01	R1	งานฉาบผิว	11,055	1,768,897.90	67.67	74,567	2.35	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	016+086 - 018+112	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	3,897,600.04	3.46	8,167	2.14	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	047+297 - 052+275	4.98	L2	งานฉาบผิว	124,500	19,920,000.17	296.01	95,151	2.32	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	102	010+777 - 011+732	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.27	57.06	66,183	2.39	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	018+250 - 014+220	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.94	4.04	8,167	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	043+939 - 039+927	4.01	R2	งานฉาบผิว	100,250	16,040,000.33	339.85	95,151	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	102	013+366 - 014+320	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,000.00	32.31	66,183	2.32	2.20	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	014+220 - 010+203	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.04	3.87	8,167	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	039+927 - 035+917	4.01	R2	งานฉาบผิว	100,250	16,039,999.94	379.53	95,151	2.48	2.30	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	010+203 - 006+190	4.01	R2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.90	3.13	8,167	2.12	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3256	102	012+141 - 011+190	0.95	R1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.66	51.91	66,183	2.34	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	35	202	035+917 - 031+906	4.01	R2	งานฉาบผิว	100,250	16,040,444.01	325.85	95,151	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	101	003+692 - 007+371	3.68	L3	งานบำรุงปกติ	43,240	6,918,608.77	60.79	34,823	2.21	2.12	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	006+190 - 002+168	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	8,167	1.92	1.92	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	338	201	029+876 - 030+918	1.04	L2	งานฉาบผิว	12,480	0	0.00	84,404	2.35	2.35	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3049	100	002+168 - 000+155	2.01	R2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,200.02	6.16	8,167	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	101	007+371 - 011+061	3.69	L3	งานบำรุงปกติ	43,358	6,937,200.10	60.78	34,823	2.21	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	338	201	021+907 - 022+795	0.89	L3	งานฉาบผิว	10,680	0	0.00	84,404	2.30	2.30	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3050	100	000+098 - 002+053	1.95	L1	งานบำรุงปกติ	23,400	0	0.00	756	1.99	1.99	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	101	012+700 - 008+061	4.64	R3	งานบำรุงปกติ	54,520	8,722,991.18	60.79	34,813	2.21	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	338	201	023+673 - 026+349	2.68	L3	งานฉาบผิว	32,160	0	0.00	84,391	2.30	2.30	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3051	100	000+000 - 004+554	4.55	L1	งานบำรุงปกติ	54,600	0	0.00	19,998	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	101	008+061 - 003+425	4.64	R3	งานบำรุงปกติ	54,520	8,723,199.84	60.83	34,813	2.21	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	338	201	023+010 - 018+561	4.45	R3	งานฉาบผิว	53,400	0	0.00	84,390	2.30	2.30	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3051	100	004+554 - 009+134	4.58	L1	งานบำรุงปกติ	54,960	0	0.00	19,998	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3091	100	004+907 - 009+843	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	76,570	0	0.00	71,115	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	102	021+713 - 026+696	4.98	L2	งานฉาบผิว	27,390	4,382,302.32	54.60	83,057	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3051	100	009+134 - 013+727	4.59	L1	งานบำรุงปกติ	55,080	0	0.00	19,998	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3091	100	014+735 - 018+649	3.91	L2	งานบำรุงปกติ	60,605	0	0.00	71,113	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	102	026+696 - 027+697	1	L2	งานฉาบผิว	5,500	879,902.37	54.61	83,067	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3091	100	003+182 - 000+243	2.94	R2	งานบำรุงปกติ	45,570	7,291,200.03	69.67	71,115	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3051	100	013+727 - 018+274	4.55	L1	งานฉาบผิว	54,600	0	0.00	19,998	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3268	102	028+041 - 023+051	4.99	R2	งานฉาบผิว	27,445	4,391,200.01	54.63	83,057	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3051	100	000+000 - 003+198	3.2	L2	งานบำรุงปกติ	38,400	0	0.00	20,010	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3235	100	000+000 - 004+009	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	12,865	2.11	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	010+825 - 011+180	0.35	L1	งานฉาบผิว	1,575	251,999.99	64.40	175,580	2.37	2.23	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3051	100	003+198 - 006+395	3.2	L2	งานบำรุงปกติ	38,400	0	0.00	20,010	2.09	2.09	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3235	100	004+009 - 006+024	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,085	0	0.00	12,865	2.11	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	012+759 - 014+760	2	L1	งานฉาบผิว	9,000	1,440,000.03	28.87	175,570	2.34	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3076	100	000+000 - 003+999	4	L1	งานบำรุงปกติ	18,800	0	0.00	10,878	2.05	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	006+226 - 006+753	0.53	L1	งานบำรุงปกติ	2,915	0	0.00	14,105	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	016+557 - 018+547	1.99	L1	งานฉาบผิว	8,955	1,432,800.01	113.35	175,570	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	006+778 - 007+330	0.55	L1	งานฉาบผิว	3,025	0	0.00	14,080	2.10	2.10	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3076	100	012+984 - 017+982	5	L1	งานบำรุงปกติ	23,500	3,760,000.02	13.07	10,878	2.27	2.16	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	019+407 - 019+825	0.42	L1	งานฉาบผิว	1,890	302,400.01	113.88	175,580	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	001+404 - 006+320	4.92	L2	งานบำรุงปกติ	27,060	4,329,599.95	6.75	14,095	2.32	2.19	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3076	100	017+982 - 021+966	3.98	L1	งานฉาบผิว	18,706	0	0.00	10,878	2.05	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	019+825 - 019+407	0.42	R1	งานฉาบผิว	1,890	302,400.01	113.88	175,580	2.40	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	007+356 - 012+261	4.9	L2	งานบำรุงปกติ	26,950	4,312,097.61	8.37	14,095	2.13	2.06	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	019+193 - 017+190	2	R1	งานฉาบผิว	9,000	1,439,920.14	113.18	175,570	2.40	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3076	100	021+975 - 020+979	1	R1	งานฉาบผิว	4,700	0	0.00	10,888	2.05	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	012+261 - 013+246	0.99	L2	งานฉาบผิว	5,445	0	0.00	14,105	1.88	1.88	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3344	100	015+162 - 013+154	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	9,045	1,447,199.93	113.46	175,570	2.40	2.25	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3222	200	026+219 - 030+222	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.02	4.37	10,044	2.12	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2562	3413	100	000+000 - 002+034	2.03	L1	งานฉาบผิว	24,360	3,897,600.08	11.84	13,498	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	007+356 - 006+791	0.56	R1	งานบำรุงปกติ	3,080	0	0.00	14,080	2.10	2.10	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3222	200	030+222 - 035+218	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	7.54	10,044	2.29	2.17	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	006+765 - 006+238	0.53	R1	งานฉาบผิว	2,915	466,400.01	5.55	14,105	2.23	2.13	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	306	102	018+896 - 019+896	1	L2	งานฉาบผิว	5,500	880,000.03	25.29	53,136	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3222	200	035+218 - 038+212	2.99	L1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,200.06	7.38	10,044	2.28	2.16	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	307	101	000+000 - 000+942	0.94	L2	งานฉาบผิว	13,865	2,218,400.02	125.74	109,074	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3239	100	005+135 - 010+094	4.96	L1	งานฉาบผิว	29,760	4,761,706.68	3.07	3,440	2.32	2.19	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	013+721 - 008+814	4.91	R2	งานฉาบผิว	27,005	4,320,702.23	14.82	14,095	2.33	2.20	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	307	101	000+942 - 000+000	0.94	R2	งานบำรุงปกติ	14,570	2,331,415.13	143.54	109,088	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3242	100	008+814 - 007+829	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	14,105	1.68	1.68	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3239	100	010+094 - 015+049	4.95	L1	งานฉาบผิว	29,700	0	0.00	3,440	1.85	1.85	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	3215	101	000+000 - 004+713	4.71	L2	งานบำรุงปกติ	23,550	3,767,901.72	22.43	26,946	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3310	100	001+680 - 005+742	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	28.76	75,551	2.25	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3239	100	015+049 - 017+033	1.98	L1	งานฉาบผิว	11,880	0	0.00	3,440	1.68	1.68	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3261	100	000+021 - 004+021	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,440,000.00	4.67	10,251	2.13	2.06	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	3215	101	004+713 - 007+133	2.42	L2	งานฉาบผิว	12,100	1,935,999.92	18.31	26,945	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3310	100	005+742 - 009+804	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	32.02	75,551	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3261	100	004+021 - 008+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,241	1.65	1.65	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	3215	101	007+225 - 003+157	4.07	R2	งานบำรุงปกติ	20,350	3,255,999.97	18.33	26,946	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3310	100	010+814 - 006+754	4.06	R2	งานฉาบผิว	22,330	0	0.00	75,551	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	3215	101	003+157 - 000+070	3.09	R2	งานบำรุงปกติ	15,450	2,472,000.01	23.21	26,946	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3310	100	006+754 - 002+694	4.06	R2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.95	35.36	75,551	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3261	100	008+022 - 012+022	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	0	0.00	10,251	1.94	1.94	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3423	100	000+200 - 004+202	4	L1	งานฉาบผิว	22,000	0	0.00	15,390	2.11	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3261	100	012+022 - 016+023	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	5,440,000.06	5.51	10,241	2.18	2.10	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	3215	102	021+815 - 025+813	4	L1	งานฉาบผิว	36,000	5,760,000.04	31.65	26,946	2.23	2.13	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2562	3584	100	000+000 - 000+631	0.63	L2	งานฉาบผิว	3,150	503,999.99	23.11	26,938	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2561	3423	100	004+202 - 006+238	2.04	L1	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	15,390	2.11	2.11	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3261	100	016+023 - 021+023	5	L1	งานฉาบผิว	42,500	6,800,000.00	4.44	10,251	2.11	2.05	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	35	100	000+000 - 004+009	4.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	118,295	53,232,749.26	1000.61	281,765	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3288	100	000+073 - 004+141	4.07	L1	งานบำรุงปกติ	23,403	13,456,437.36	3.57	1,045	3.25	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	38	100	000+579 - 001+473	0.89	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	0	0.00	120,371	1.95	1.95	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	35	100	004+009 - 009+004	5	L2	งานบำรุงปกติ	147,500	66,375,000.05	1001.36	281,765	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3288	100	004+141 - 008+209	4.07	L1	งานฉาบผิว	23,403	0	0.00	1,045	2.30	2.30	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	38	100	007+144 - 006+367	0.78	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,360	1,497,600.02	42.88	120,371	2.08	2.03	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	305	100	001+983 - 006+957	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	94,430	15,108,800.13	139.67	79,470	2.40	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	35	100	005+660 - 001+644	4.02	R2	งานฉาบผิว	118,590	53,365,500.44	1001.36	281,765	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3288	100	008+209 - 012+247	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,230	0	0.00	1,045	2.33	2.33	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	338	101	000+000 - 001+044	1.04	L2	งานฉาบผิว	23,400	3,744,000.11	296.86	188,605	2.27	2.16	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	305	100	006+957 - 010+929	3.97	L2	งานบำรุงปกติ	75,430	0	0.00	79,470	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3288	100	012+247 - 014+255	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,558	1,849,200.01	0.75	1,045	2.17	2.09	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	338	101	004+091 - 005+094	1	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,500	0	0.00	188,605	2.08	2.08	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	305	100	015+145 - 014+145	1	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	79,460	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3312	200	021+376 - 025+381	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	55,138	24,811,312.51	323.12	104,009	2.62	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	305	100	009+142 - 005+133	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,190	0	0.00	79,470	2.24	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	3242	200	013+746 - 018+745	5	L2	งานบำรุงปกติ	27,500	4,400,038.28	73.82	150,588	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3312	200	037+981 - 038+985	1	L1	งานฉาบผิว	13,750	6,187,499.70	489.90	104,020	2.65	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	305	100	005+133 - 001+122	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,190	12,190,400.13	131.59	79,470	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	3242	200	018+647 - 014+647	4	R2	งานฉาบผิว	22,000	3,520,000.00	71.92	150,588	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3312	200	026+184 - 022+183	4	R1	งานฉาบผิว	55,000	24,749,437.95	338.25	104,009	2.68	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3369	100	000+134 - 003+134	3	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	3,204	2.92	2.92	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	305	100	001+122 - 000+119	1	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.06	125.21	79,480	2.35	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	3901	102	019+972 - 021+953	1.98	L1	งานฉาบผิว	14,850	2,376,000.00	40.36	53,408	2.19	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3369	100	004+022 - 005+020	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	3,214	2.31	2.31	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	3902	101	013+600 - 011+413	2.19	R1	งานบำรุงปกติ	18,615	0	0.00	39,837	1.94	1.94	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	306	200	021+548 - 022+549	1	L1	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	7,201	2.27	2.27	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3369	100	005+640 - 007+643	2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,000	7,199,673.30	8.70	3,204	2.69	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2562	3902	101	006+855 - 002+829	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	34,255	5,480,660.42	31.72	39,837	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	306	200	024+260 - 025+259	1	L1	งานฉาบผิว	19,000	0	0.00	7,201	2.39	2.39	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3369	100	009+114 - 009+455	0.34	L1	งานฉาบผิว	2,720	435,316.04	1.65	3,214	2.13	2.06	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	306	200	025+447 - 023+442	2	R1	งานบำรุงปกติ	38,000	0	0.00	7,191	2.33	2.33	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3428	100	001+748 - 000+755	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.69	5,107	2.16	2.08	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	345	200	016+863 - 019+002	2.14	L2	งานบำรุงปกติ	40,660	0	0.00	64,655	2.30	2.30	
กรุงเทพ	นครนายก	2560	3596	100	000+044 - 001+063	1.02	L1	งานบำรุงปกติ	6,630	0	0.00	10,744	2.06	2.06	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	345	200	019+828 - 016+651	3.18	R2	งานบำรุงปกติ	60,420	0	0.00	64,655	2.28	2.28	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	346	102	008+938 - 009+745	0.81	L2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	124,963	2.36	2.36	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	201	014+660 - 018+668	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	88,220	0	0.00	92,775	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	346	102	009+755 - 010+751	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	124,963	2.43	2.43	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	201	018+668 - 022+697	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	88,660	0	0.00	92,775	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	346	102	011+340 - 010+445	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	4,895	0	0.00	124,963	2.43	2.43	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	201	030+275 - 026+269	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	88,220	0	0.00	92,775	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	346	102	009+764 - 008+957	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	124,963	2.43	2.43	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	201	026+269 - 022+246	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	88,440	0	0.00	92,775	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	346	102	008+813 - 007+820	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	124,963	2.36	2.36	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	201	022+246 - 018+211	4.03	R2	งานบำรุงปกติ	88,660	0	0.00	92,775	2.22	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	347	101	002+732 - 000+759	1.97	R3	งานบำรุงปกติ	23,640	0	0.00	61,517	2.28	2.28	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	030+275 - 034+293	4.02	L2	งานบำรุงปกติ	100,500	0	0.00	93,292	2.13	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	347	102	020+538 - 020+633	0.09	L1	งานบำรุงปกติ	495	223,010.83	171.30	118,920	2.74	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	034+293 - 038+307	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	100,250	0	0.00	93,292	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	347	102	020+210 - 017+244	2.97	R1	งานฉาบผิว	16,335	7,350,750.05	180.83	118,908	2.74	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	038+307 - 042+321	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	100,250	16,039,999.78	293.43	93,292	2.31	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3111	100	005+605 - 006+599	0.99	L1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,200.03	132.75	31,432	2.49	2.31	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	042+321 - 047+297	4.98	L2	งานฉาบผิว	124,500	19,919,999.56	227.54	93,292	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3111	100	007+026 - 011+022	4	L1	งานฉาบผิว	66,000	0	0.00	31,421	2.26	2.26	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	047+297 - 052+275	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	124,500	19,920,000.17	215.43	93,292	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3111	100	000+023 - 001+020	1	L3	งานฉาบผิว	16,500	0	0.00	31,432	2.22	2.22	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	043+939 - 039+927	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	100,250	16,040,000.33	309.15	93,292	2.34	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3111	100	001+179 - 000+188	0.99	R3	งานฉาบผิว	15,345	0	0.00	31,432	2.22	2.22	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	039+927 - 035+917	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	100,250	16,039,999.94	372.96	93,292	2.42	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3214	100	002+682 - 004+663	1.98	L2	งานฉาบผิว	23,760	0	0.00	56,691	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	35	202	035+917 - 031+906	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	100,250	16,040,444.01	279.86	93,292	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3214	100	006+003 - 010+809	4.81	L3	งานบำรุงปกติ	57,720	9,235,200.21	77.09	56,691	2.20	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	338	201	029+876 - 030+918	1.04	L2	งานฉาบผิว	12,480	0	0.00	82,754	2.17	2.17	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3214	100	004+940 - 002+951	1.99	R2	งานบำรุงปกติ	23,880	0	0.00	56,691	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	338	201	021+907 - 022+795	0.89	L3	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	82,754	2.14	2.14	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3214	100	002+564 - 000+575	1.99	R2	งานบำรุงปกติ	23,880	0	0.00	56,691	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	338	201	023+673 - 026+349	2.68	L3	งานบำรุงปกติ	32,160	0	0.00	82,742	2.14	2.14	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3214	100	009+345 - 006+461	2.88	R3	งานบำรุงปกติ	34,560	5,529,600.13	57.49	56,691	2.12	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	338	201	023+010 - 018+561	4.45	R3	งานฉาบผิว	53,400	0	0.00	82,741	2.14	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3091	100	004+907 - 009+843	4.94	L2	งานบำรุงปกติ	76,570	0	0.00	69,726	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3214	100	006+013 - 005+060	0.95	R3	งานบำรุงปกติ	5,225	0	0.00	56,702	2.21	2.21	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3309	201	010+471 - 011+452	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	862,302.33	56.24	46,332	2.48	2.31	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3091	100	014+735 - 018+649	3.91	L2	งานฉาบผิว	60,605	0	0.00	69,724	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3091	100	003+182 - 000+243	2.94	R2	งานฉาบผิว	45,570	7,291,200.03	64.16	69,726	2.15	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3309	201	012+130 - 011+155	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	46,332	2.01	2.01	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3235	100	000+000 - 004+009	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	34,085	0	0.00	12,617	2.05	2.05	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3309	202	026+796 - 031+779	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	34,494	2.27	2.27	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3235	100	004+009 - 006+024	2.01	L1	งานบำรุงปกติ	17,085	0	0.00	12,617	2.05	2.05	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3309	202	031+779 - 036+760	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	34,494	2.90	2.90	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3508	100	004+291 - 000+306	3.98	R2	งานบำรุงปกติ	31,840	0	0.00	16,820	2.04	2.04	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	006+226 - 006+753	0.53	L1	งานบำรุงปกติ	2,915	0	0.00	13,833	2.05	2.05	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2561	3633	100	000+000 - 000+213	0.21	L1	งานบำรุงปกติ	1,785	285,600.00	40.36	31,432	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	006+778 - 007+330	0.55	L1	งานฉาบผิว	3,025	0	0.00	13,809	2.04	2.04	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	001+404 - 006+320	4.92	L2	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.95	7.58	13,823	2.36	2.22	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	102	036+506 - 032+493	4.01	R3	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	39,227	2.19	2.19	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	007+356 - 012+261	4.9	L2	งานบำรุงปกติ	26,950	0	0.00	13,823	2.03	2.03	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	102	032+493 - 027+525	4.97	R3	งานบำรุงปกติ	27,335	0	0.00	39,227	2.19	2.19	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	012+261 - 013+246	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,833	1.79	1.79	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	103	040+550 - 044+639	4.09	L2	งานฉาบผิว	53,170	8,507,199.72	39.31	38,065	2.27	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	007+356 - 006+791	0.56	R1	งานบำรุงปกติ	3,080	0	0.00	13,809	2.05	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	103	048+732 - 052+823	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	0	0.00	38,065	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	006+765 - 006+238	0.53	R1	งานฉาบผิว	2,915	466,400.01	5.61	13,833	2.24	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	103	052+823 - 056+911	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	0	0.00	38,065	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	013+721 - 008+814	4.91	R2	งานฉาบผิว	27,005	4,320,702.23	16.84	13,823	2.38	2.23	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	103	056+911 - 060+990	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	53,040	0	0.00	38,065	2.19	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3242	100	008+814 - 007+829	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,833	1.59	1.59	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3	103	042+047 - 041+049	1	R2	งานฉาบผิว	13,000	2,080,000.04	54.87	38,075	2.44	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2560	3310	100	001+680 - 005+742	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	24.22	74,075	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	34	101	009+863 - 014+784	4.92	L2	งานบำรุงปกติ	127,920	0	0.00	191,453	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2560	3310	100	005+742 - 009+804	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	27.54	74,075	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	34	101	014+900 - 009+979	4.92	R2	งานบำรุงปกติ	127,920	0	0.00	191,453	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2560	3310	100	010+814 - 006+754	4.06	R2	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	74,075	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	303	100	013+350 - 014+344	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	49,065	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2560	3310	100	006+754 - 002+694	4.06	R2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,799.95	32.23	74,075	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	303	100	015+020 - 014+021	1	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	49,065	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2560	3423	100	000+200 - 004+202	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	15,093	2.05	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	354	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงปกติ	12,155	0	0.00	73,109	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	354	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานบำรุงปกติ	35,150	0	0.00	73,109	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรสาคร	2560	3423	100	004+202 - 006+238	2.04	L1	งานบำรุงปกติ	11,220	0	0.00	15,093	2.05	2.05	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	370	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงปกติ	39,644	0	0.00	108,039	2.26	2.26	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	38	100	000+579 - 001+473	0.89	L3	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	118,015	1.79	1.79	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	370	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานบำรุงปกติ	35,150	0	0.00	108,038	2.26	2.26	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	38	100	007+144 - 006+367	0.78	R3	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	118,015	1.92	1.92	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	101	000+020 - 002+021	2	L1	งานฉาบผิว	11,000	0	0.00	73,109	2.22	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	305	100	001+983 - 006+957	4.97	L2	งานบำรุงปกติ	94,430	15,108,800.13	128.56	77,918	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	101	002+783 - 004+781	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	73,109	2.22	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	305	100	006+957 - 010+929	3.97	L2	งานบำรุงปกติ	75,430	0	0.00	77,918	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	101	005+366 - 009+358	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	73,109	2.22	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	305	100	015+145 - 014+145	1	R2	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	77,908	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	305	100	009+142 - 005+133	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	76,190	0	0.00	77,918	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	101	009+882 - 005+886	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	73,109	2.22	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	305	100	005+133 - 001+122	4.01	R2	งานฉาบผิว	76,190	12,190,400.13	120.13	77,918	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	101	005+447 - 003+025	2.42	R1	งานบำรุงปกติ	13,310	0	0.00	73,109	2.22	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	305	100	001+122 - 000+119	1	R2	งานฉาบผิว	19,000	3,040,000.06	113.50	77,928	2.29	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	101	002+583 - 000+576	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	73,109	2.22	2.22	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	102	010+777 - 011+732	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	5,225	836,097.27	52.71	64,889	2.36	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	306	200	021+548 - 022+549	1	L1	งานฉาบผิว	19,000	0	0.00	7,065	2.22	2.22	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	102	013+366 - 014+320	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	5,225	0	0.00	64,889	2.20	2.20	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	306	200	024+260 - 025+259	1	L1	งานบำรุงปกติ	19,000	0	0.00	7,065	2.33	2.33	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3256	102	012+141 - 011+190	0.95	R1	งานบำรุงปกติ	5,225	836,097.66	46.27	64,889	2.30	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	306	200	025+447 - 023+442	2	R1	งานฉาบผิว	38,000	0	0.00	7,055	2.27	2.27	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	101	003+692 - 007+371	3.68	L3	งานบำรุงปกติ	43,240	0	0.00	34,144	2.13	2.13	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	345	200	016+863 - 019+002	2.14	L2	งานบำรุงปกติ	40,660	0	0.00	63,392	2.14	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	101	007+371 - 011+061	3.69	L3	งานบำรุงปกติ	43,358	0	0.00	34,144	2.13	2.13	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	345	200	019+828 - 016+651	3.18	R2	งานบำรุงปกติ	60,420	0	0.00	63,392	2.13	2.13	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	346	102	008+938 - 009+745	0.81	L2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	122,518	2.17	2.17	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	101	012+700 - 008+061	4.64	R3	งานบำรุงปกติ	54,520	0	0.00	34,134	2.13	2.13	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	101	008+061 - 003+425	4.64	R3	งานบำรุงปกติ	54,520	0	0.00	34,134	2.13	2.13	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	346	102	009+755 - 010+751	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	122,518	2.21	2.21	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	346	102	011+340 - 010+445	0.89	R2	งานบำรุงปกติ	4,895	0	0.00	122,518	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	102	021+713 - 026+696	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	81,433	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	346	102	009+764 - 008+957	0.81	R2	งานบำรุงปกติ	4,455	0	0.00	122,518	2.21	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	102	026+696 - 027+697	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	81,443	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	346	102	008+813 - 007+820	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	122,518	2.17	2.17	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3268	102	028+041 - 023+051	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	81,433	2.14	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	347	101	002+732 - 000+759	1.97	R3	งานบำรุงปกติ	23,640	0	0.00	60,316	2.14	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	010+825 - 011+180	0.35	L1	งานบำรุงปกติ	1,575	0	0.00	172,142	2.24	2.24	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	012+759 - 014+760	2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,000	0	0.00	172,132	2.22	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	347	102	018+870 - 019+861	0.99	L1	งานบำรุงปกติ	5,445	2,450,524.74	203.85	116,592	2.62	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	016+557 - 018+547	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,955	0	0.00	172,132	2.25	2.25	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	347	102	020+538 - 020+633	0.09	L1	งานบำรุงปกติ	495	0	0.00	116,592	2.36	2.36	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	019+407 - 019+825	0.42	L1	งานบำรุงปกติ	1,890	0	0.00	172,142	2.25	2.25	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	347	102	020+210 - 017+244	2.97	R1	งานบำรุงปกติ	16,335	0	0.00	116,581	2.36	2.36	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3111	100	005+605 - 006+599	0.99	L1	งานฉาบผิว	15,345	2,455,200.03	134.84	30,821	2.47	2.30	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	019+825 - 019+407	0.42	R1	งานบำรุงปกติ	1,890	0	0.00	172,142	2.25	2.25	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3111	100	007+026 - 011+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	66,000	0	0.00	30,810	2.12	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	019+193 - 017+190	2	R1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	172,132	2.25	2.25	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3111	100	000+023 - 001+020	1	L3	งานบำรุงปกติ	16,500	0	0.00	30,821	2.11	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3344	100	015+162 - 013+154	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	9,045	0	0.00	172,132	2.25	2.25	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2561	3413	100	000+000 - 002+034	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	24,360	0	0.00	13,238	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3111	100	001+179 - 000+188	0.99	R3	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	30,821	2.11	2.11	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3214	100	002+682 - 004+663	1.98	L2	งานบำรุงปกติ	23,760	0	0.00	55,582	2.10	2.10	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	306	102	018+896 - 019+896	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	52,100	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	307	101	000+000 - 000+942	0.94	L2	งานบำรุงปกติ	13,865	0	0.00	106,939	2.15	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3214	100	006+003 - 010+809	4.81	L3	งานบำรุงปกติ	57,720	0	0.00	55,582	2.04	2.04	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	307	101	000+942 - 000+000	0.94	R2	งานบำรุงปกติ	14,570	0	0.00	106,953	2.15	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3214	100	004+940 - 002+951	1.99	R2	งานบำรุงปกติ	23,880	0	0.00	55,582	2.10	2.10	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	3215	101	000+000 - 004+713	4.71	L2	งานบำรุงปกติ	23,550	0	0.00	26,421	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3214	100	002+564 - 000+575	1.99	R2	งานบำรุงปกติ	23,880	0	0.00	55,582	2.10	2.10	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	3215	101	004+713 - 007+133	2.42	L2	งานบำรุงปกติ	12,100	0	0.00	26,420	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3214	100	009+345 - 006+461	2.88	R3	งานบำรุงปกติ	34,560	0	0.00	55,582	1.97	1.97	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3214	100	006+013 - 005+060	0.95	R3	งานบำรุงปกติ	5,225	0	0.00	55,593	2.10	2.10	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	3215	101	007+225 - 003+157	4.07	R2	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	26,421	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	3215	101	003+157 - 000+070	3.09	R2	งานฉาบผิว	15,450	0	0.00	26,421	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3309	201	010+471 - 011+452	0.98	L2	งานบำรุงปกติ	5,390	862,302.33	46.07	45,429	2.36	2.22	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3309	201	012+130 - 011+155	0.98	R2	งานบำรุงปกติ	5,390	0	0.00	45,429	1.82	1.82	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	3215	102	021+815 - 025+813	4	L1	งานฉาบผิว	36,000	5,760,000.04	31.12	26,421	2.22	2.12	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2561	3584	100	000+000 - 000+631	0.63	L2	งานบำรุงปกติ	3,150	0	0.00	26,413	2.11	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3309	202	026+796 - 031+779	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	33,821	2.13	2.13	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	35	100	000+000 - 004+009	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	118,295	0	0.00	276,246	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3309	202	031+779 - 036+760	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	33,821	2.70	2.70	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	35	100	004+009 - 009+004	5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	147,500	0	0.00	276,246	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3508	100	004+291 - 000+306	3.98	R2	งานบำรุงปกติ	31,840	32,000,091.88	47.17	16,496	3.09	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2560	3633	100	000+000 - 000+213	0.21	L1	งานฉาบผิว	1,785	285,600.00	40.93	30,821	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	35	100	005+660 - 001+644	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	118,590	0	0.00	276,246	2.33	2.33	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	338	101	000+000 - 001+044	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	23,400	0	0.00	184,911	2.17	2.17	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	102	036+506 - 032+493	4.01	R3	งานบำรุงปกติ	22,055	0	0.00	38,462	2.09	2.09	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	338	101	004+091 - 005+094	1	L3	งานบำรุงปกติ	22,500	22,612,500.49	671.61	184,911	3.07	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	102	032+493 - 027+525	4.97	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,335	0	0.00	38,462	2.09	2.09	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	3242	200	013+746 - 018+745	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,038.28	69.76	147,639	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	103	040+550 - 044+639	4.09	L2	งานฉาบผิว	53,170	8,507,199.72	34.27	37,323	2.22	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	3242	200	018+647 - 014+647	4	R2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	147,639	2.20	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	103	048+732 - 052+823	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	0	0.00	37,323	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	3901	102	019+972 - 021+953	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	14,850	0	0.00	52,365	2.12	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	103	052+823 - 056+911	4.09	L2	งานบำรุงปกติ	53,170	0	0.00	37,323	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	3902	101	013+600 - 011+413	2.19	R1	งานบำรุงปกติ	18,615	0	0.00	39,062	1.84	1.84	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	103	056+911 - 060+990	4.08	L2	งานบำรุงปกติ	53,040	0	0.00	37,323	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2561	3902	101	006+855 - 002+829	4.03	R1	งานฉาบผิว	34,255	0	0.00	39,062	2.09	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3	103	042+047 - 041+049	1	R2	งานบำรุงปกติ	13,000	2,080,000.04	58.38	37,333	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	34	101	009+863 - 014+784	4.92	L2	งานบำรุงปกติ	127,920	0	0.00	187,703	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	34	101	014+900 - 009+979	4.92	R2	งานบำรุงปกติ	127,920	0	0.00	187,703	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	303	100	013+350 - 014+344	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	15,345	0	0.00	48,109	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	303	100	015+020 - 014+021	1	R2	งานบำรุงปกติ	15,500	0	0.00	48,109	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	354	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงปกติ	12,155	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	354	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานบำรุงปกติ	35,150	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	370	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงปกติ	39,644	0	0.00	105,925	2.13	2.13	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	370	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานบำรุงปกติ	35,150	0	0.00	105,924	2.13	2.13	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	101	000+020 - 002+021	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	71,679	2.10	2.10	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	101	002+783 - 004+781	2	L1	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	101	005+366 - 009+358	3.99	L1	งานบำรุงปกติ	21,945	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	101	009+882 - 005+886	4	R1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	101	005+447 - 003+025	2.42	R1	งานบำรุงปกติ	13,310	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	101	002+583 - 000+576	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	11,055	0	0.00	71,679	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	102	010+777 - 011+732	0.95	L1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.27	53.75	63,621	2.34	2.21	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	102	013+366 - 014+320	0.95	L1	งานบำรุงปกติ	5,225	0	0.00	63,621	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3256	102	012+141 - 011+190	0.95	R1	งานฉาบผิว	5,225	836,097.66	41.81	63,621	2.24	2.14	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	101	003+692 - 007+371	3.68	L3	งานบำรุงปกติ	43,240	0	0.00	33,480	2.06	2.06	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	101	007+371 - 011+061	3.69	L3	งานบำรุงปกติ	43,358	0	0.00	33,480	2.06	2.06	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	101	012+700 - 008+061	4.64	R3	งานบำรุงปกติ	54,520	0	0.00	33,470	2.06	2.06	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	101	008+061 - 003+425	4.64	R3	งานบำรุงปกติ	54,520	0	0.00	33,470	2.06	2.06	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	102	021+713 - 026+696	4.98	L2	งานบำรุงปกติ	27,390	0	0.00	79,841	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	102	026+696 - 027+697	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	79,851	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3268	102	028+041 - 023+051	4.99	R2	งานบำรุงปกติ	27,445	0	0.00	79,841	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	010+825 - 011+180	0.35	L1	งานบำรุงปกติ	1,575	0	0.00	168,772	2.11	2.11	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	012+759 - 014+760	2	L1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	168,762	2.10	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	016+557 - 018+547	1.99	L1	งานบำรุงปกติ	8,955	0	0.00	168,762	2.12	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	019+407 - 019+825	0.42	L1	งานบำรุงปกติ	1,890	0	0.00	168,772	2.12	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	019+825 - 019+407	0.42	R1	งานบำรุงปกติ	1,890	0	0.00	168,772	2.12	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	019+193 - 017+190	2	R1	งานบำรุงปกติ	9,000	0	0.00	168,762	2.12	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3344	100	015+162 - 013+154	2.01	R1	งานบำรุงปกติ	9,045	0	0.00	168,762	2.12	2.12	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2560	3413	100	000+000 - 002+034	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	24,360	0	0.00	12,983	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	306	102	018+896 - 019+896	1	L2	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	51,083	2.08	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	307	101	000+000 - 000+942	0.94	L2	งานบำรุงปกติ	13,865	0	0.00	104,846	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	307	101	000+942 - 000+000	0.94	R2	งานบำรุงปกติ	14,570	0	0.00	104,860	2.07	2.07	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	3215	101	000+000 - 004+713	4.71	L2	งานบำรุงปกติ	23,550	0	0.00	25,909	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	3215	101	004+713 - 007+133	2.42	L2	งานบำรุงปกติ	12,100	0	0.00	25,908	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	3215	101	007+225 - 003+157	4.07	R2	งานบำรุงปกติ	20,350	0	0.00	25,909	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	3215	101	003+157 - 000+070	3.09	R2	งานบำรุงปกติ	15,450	0	0.00	25,909	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	3215	102	021+815 - 025+813	4	L1	งานฉาบผิว	36,000	5,760,000.04	31.69	25,909	2.21	2.12	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2560	3584	100	000+000 - 000+631	0.63	L2	งานบำรุงปกติ	3,150	0	0.00	25,901	2.05	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	35	100	000+000 - 004+009	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	118,295	0	0.00	270,834	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	35	100	004+009 - 009+004	5	L2	งานบำรุงปกติ	147,500	0	0.00	270,834	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	35	100	005+660 - 001+644	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	118,590	0	0.00	270,834	2.16	2.16	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	338	101	000+000 - 001+044	1.04	L2	งานบำรุงปกติ	23,400	0	0.00	181,288	2.08	2.08	
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	338	101	004+091 - 005+094	1	L3	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	181,288	2.93	2.93	
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	3242	200	013+746 - 018+745	5	L2	งานฉาบผิว	27,500	4,400,038.28	72.32	144,748	2.38	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	3242	200	018+647 - 014+647	4	R2	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	144,748	2.10	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	3901	102	019+972 - 021+953	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	14,850	0	0.00	51,342	2.06	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	3902	101	013+600 - 011+413	2.19	R1	งานบำรุงปกติ	18,615	0	0.00	38,302	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ชลบุรี	2560	3902	101	006+855 - 002+829	4.03	R1	งานบำรุงปกติ	34,255	0	0.00	38,302	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	014+700 - 019+697	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	26,999,399.87	172.23	17,939	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	020+071 - 015+952	4.12	R2	งานฉาบผิว	49,440	7,910,613.31	38.89	17,939	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	102	015+952 - 014+923	1.03	R2	งานฉาบผิว	12,360	1,977,386.56	67.80	17,949	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	020+315 - 024+855	4.54	L1	งานฉาบผิว	24,970	3,995,199.96	21.03	17,939	2.25	2.15	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	024+855 - 027+125	2.27	L1	งานฉาบผิว	12,485	1,997,599.99	15.16	17,939	2.16	2.08	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	027+885 - 023+350	4.53	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,915	11,212,024.33	76.85	17,939	2.51	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	31	103	023+350 - 021+083	2.27	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,485	5,618,525.28	81.21	17,939	2.57	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	302	100	000+000 - 001+027	1.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,965	9,179,874.56	26.16	6,933	3.90	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	302	100	001+800 - 000+772	1.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	15,965	9,179,874.97	22.58	6,933	3.35	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	005+651 - 006+664	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,624	22,734,626.60	945.62	104,767	3.51	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	006+875 - 007+405	0.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,872	11,931,359.35	1107.70	104,767	3.99	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	007+410 - 008+418	1.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,624	22,737,120.35	1142.21	104,767	4.09	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	008+517 - 009+185	0.67	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	15,008	6,753,600.14	1065.08	104,750	3.62	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	009+200 - 010+194	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,176	22,286,880.41	659.18	104,767	5.02	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	010+750 - 009+750	1	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,400	22,512,000.00	889.03	104,767	3.96	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	009+190 - 008+506	0.68	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,232	15,308,159.66	446.92	104,750	3.46	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	008+501 - 007+492	1.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,624	22,738,852.26	575.52	104,767	4.27	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	007+390 - 006+854	0.54	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,096	12,156,480.30	1028.44	104,767	3.72	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	201	006+849 - 005+837	1.01	R2	งานอาบผิว	22,624	3,619,839.85	274.87	104,767	2.20	2.11	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	010+750 - 015+744	4.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,435	32,597,175.12	270.05	99,686	3.94	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	015+744 - 017+742	2	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,000	13,065,000.17	278.70	99,686	4.05	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	018+462 - 013+484	4.98	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,370	32,531,849.90	279.79	99,686	4.06	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	202	013+484 - 011+493	1.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,935	13,000,400.48	243.10	99,686	3.62	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	203	018+750 - 019+745	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,882.84	195.32	99,694	3.47	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	028+098 - 029+458	1.36	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	7,480	7,517,400.07	114.09	27,493	5.15	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	030+191 - 035+175	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	27,526,949.49	88.88	27,495	3.91	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	035+175 - 040+159	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	27,526,949.49	89.93	27,495	3.95	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	040+159 - 045+137	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	27,526,949.58	76.88	27,495	3.47	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	045+137 - 049+120	3.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,890	9,850,774.75	113.18	27,495	2.68	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	304	205	039+097 - 038+100	1	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,528,115.97	116.80	27,505	5.31	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	000+000 - 004+044	4.04	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	68,680	30,905,999.32	897.68	137,420	2.95	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	350	100	004+406 - 000+435	3.97	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	67,490	67,827,449.25	422.70	137,420	3.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	009+431 - 011+449	2.02	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,340	15,452,574.24	641.43	95,169	3.50	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	351	100	011+699 - 009+687	2.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,170	15,376,924.83	558.41	95,169	3.17	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	000+011 - 005+001	4.99	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	42,415	42,627,075.59	151.64	25,606	4.29	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	005+001 - 005+996	1	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,882.84	83.29	25,616	3.69	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	009+903 - 010+894	0.99	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,838.59	76.02	25,616	3.45	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	009+925 - 009+925	1	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.00	71.91	25,616	3.31	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	004+323 - 000+323	4	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,110,000.00	92.01	25,606	4.03	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3119	100	010+992 - 010+001	0.99	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,415	8,458,023.28	114.51	25,616	3.38	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3312	100	010+911 - 011+902	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,810	8,464,093.25	969.14	73,226	3.92	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3312	100	012+348 - 011+341	1.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,190	8,635,091.41	1234.01	73,226	5.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3481	100	000+006 - 001+009	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,500	6,532,500.14	55.56	12,830	3.93	2.00	
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	035+116 - 039+453	4.34	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	58,590	58,881,441.68	258.58	49,445	3.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	039+453 - 042+057	2.6	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	35,100	35,275,500.42	283.43	49,445	3.27	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	043+393 - 045+732	2.34	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	31,590	31,747,949.82	177.25	49,445	3.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	048+458 - 053+216	4.76	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	64,260	64,581,299.21	207.83	49,430	4.13	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	053+216 - 053+464	0.25	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,375	3,391,874.95	206.58	49,455	4.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	055+793 - 060+767	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	67,095	67,430,475.49	161.41	49,445	3.33	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	กรุงเทพ	2559	3901	600	060+767 - 061+765	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,500	13,567,500.36	197.78	49,455	3.93	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	000+980 - 005+876	4.9	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,950	12,127,499.92	58.94	120,584	2.04	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	005+876 - 010+767	4.89	L2	งานอาบผิว	26,895	4,303,199.93	33.53	120,584	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	010+767 - 013+701	2.93	L2	งานบำรุงปกติ	16,115	0	0.00	120,584	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	014+000 - 009+143	4.86	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	26,730	12,028,500.13	139.94	120,584	2.72	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	009+143 - 004+284	4.86	R2	งานอาบผิว	26,730	4,276,800.03	39.99	120,584	2.30	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	101	004+284 - 000+384	3.9	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,450	9,652,499.95	131.34	120,584	2.64	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	014+000 - 018+988	4.99	L2	งานบำรุงปกติ	94,810	0	0.00	46,100	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	018+988 - 023+985	5	L2	งานบำรุงปกติ	95,000	0	0.00	46,100	1.73	1.73	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	023+985 - 024+992	1.01	L2	งานอาบผิว	19,190	3,070,738.74	74.65	46,111	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	026+000 - 024+295	1.71	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,490	32,650,323.05	249.54	46,111	1.81	1.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	026+000 - 023+980	2.02	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,380	17,270,999.83	260.40	46,100	1.76	1.76	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	024+295 - 022+596	1.7	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	32,300	14,534,049.50	264.13	46,111	1.71	1.71	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	023+980 - 021+974	2.01	R2	งานบำรุงปกติ	38,190	0	0.00	46,100	1.77	1.77	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	022+596 - 020+904	1.69	R2	งานบำรุงปกติ	32,110	0	0.00	46,111	1.64	1.64	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	021+974 - 019+977	2	R2	งานอาบผิว	38,000	6,079,661.86	70.04	46,100	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	020+904 - 019+216	1.69	R2	งานบำรุงปกติ	32,110	0	0.00	46,111	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+977 - 018+978	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	19,000	8,549,049.28	487.07	46,111	2.59	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	019+216 - 017+532	1.68	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,920	14,364,000.13	359.57	46,111	2.28	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	018+978 - 016+981	2	R2	งานบำรุงปกติ	38,000	0	0.00	46,100	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	017+532 - 015+849	1.68	R2	งานบำรุงปกติ	31,920	0	0.00	46,111	1.70	1.70	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	016+981 - 014+985	2	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,000	17,100,000.44	176.71	46,100	1.95	1.95	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	32	102	015+849 - 014+167	1.68	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,920	14,364,000.35	324.49	46,111	2.66	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	048+242 - 052+284	4.04	L1	งานบำรุงปกติ	22,220	0	0.00	18,967	1.88	1.88	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	052+284 - 056+290	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,165,274.57	67.36	18,967	4.20	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	056+290 - 060+332	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,220	22,331,099.68	57.04	18,967	3.38	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	060+332 - 064+360	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,165	9,974,482.78	88.59	18,967	2.89	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	064+360 - 068+387	4.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,165	22,275,322.52	45.76	18,967	3.30	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	068+387 - 072+396	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,165,274.70	87.08	18,967	4.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	33	300	072+396 - 074+404	2.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,055	4,974,749.74	127.33	18,967	2.94	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	000+000 - 004+272	4.27	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	66,185	66,515,926.16	139.88	34,441	3.20	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	308	100	004+998 - 000+801	4.2	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	65,100	29,295,000.28	245.94	34,441	2.71	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	015+301 - 016+305	1	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,000	12,059,999.39	204.22	28,963	4.08	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	000+052 - 000+983	0.93	L2	งานฉาบผิว	14,415	2,306,399.97	26.70	28,963	2.11	2.04	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	000+983 - 005+974	4.99	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,946,000.62	132.72	28,952	2.54	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	005+974 - 009+984	4.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,155	27,969,749.92	172.26	28,952	2.54	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	009+984 - 013+989	4.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,155	27,969,085.73	253.77	28,952	2.68	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	013+989 - 014+990	1	L3	งานฉาบผิว	15,500	2,479,724.85	115.44	28,963	2.44	2.28	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	001+087 - 000+107	0.98	R2	งานฉาบผิว	11,760	1,881,600.04	55.62	28,963	2.48	2.30	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	014+403 - 010+402	4	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,000	21,599,400.41	344.56	28,952	3.26	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	010+402 - 006+394	4.01	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,120	21,654,000.08	215.10	28,952	3.38	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	101	006+394 - 001+408	4.99	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,945,999.68	237.92	28,952	3.67	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	030+185 - 034+209	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,499.79	26.20	11,936	2.80	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	034+209 - 037+221	3.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,555	16,637,774.81	9.03	11,936	2.71	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	024+637 - 029+621	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	27,526,368.58	22.10	11,936	1.91	1.41	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	309	103	030+198 - 025+225	4.97	R2	งานฉาบผิว	27,335	4,373,502.30	10.88	11,936	2.22	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	020+643 - 022+415	1.77	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	9,735	4,380,750.04	158.83	34,506	2.93	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	022+467 - 023+465	1	L1	งานบำรุงปกติ	5,500	0	0.00	34,517	1.83	1.83	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	023+550 - 028+482	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,115	12,201,749.95	145.90	34,507	2.80	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	028+482 - 033+418	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,170	12,226,499.83	94.60	34,507	2.31	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	033+418 - 038+366	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	12,251,250.11	133.78	34,507	2.68	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	038+366 - 043+272	4.91	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,005	12,152,249.98	106.52	34,507	2.42	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	043+272 - 048+202	4.93	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,115	12,201,750.01	196.44	34,507	3.34	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	347	200	022+467 - 021+479	0.99	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,224.87	144.51	34,517	5.38	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	352	201	022+000 - 023+985	1.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	13,860	6,236,999.86	81.49	10,571	2.81	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	000+160 - 005+107	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	94,050	42,322,500.73	96.92	10,840	2.59	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	356	100	005+107 - 009+064	3.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	75,240	33,858,000.36	83.63	10,840	2.06	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	000+018 - 004+038	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,125	11,306,249.94	28.98	5,859	2.78	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	004+038 - 008+072	4.03	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,188	11,334,375.11	31.91	5,859	2.96	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	008+072 - 012+087	4.01	L1	งานบำรุงปกติ	25,063	0	0.00	5,859	1.94	1.94	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3043	100	012+087 - 017+073	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	31,188	14,034,374.83	17.32	5,859	1.48	1.48	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	000+047 - 004+066	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,140	12,662,999.79	149.93	36,906	2.77	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	004+066 - 005+079	1.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,500.04	138.02	36,916	2.67	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	007+023 - 011+028	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,495.96	140.45	36,906	2.80	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	012+836 - 016+866	4.03	L1	งานฉาบผิว	28,210	4,513,500.60	38.08	36,906	2.40	2.25	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	016+866 - 020+879	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,070	28,209,569.86	110.49	36,906	3.30	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	020+879 - 022+907	2.03	L1	งานบำรุงปกติ	14,210	0	0.00	36,906	1.86	1.86	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	011+769 - 012+777	1.01	L2	งานฉาบผิว	7,070	1,131,200.02	40.42	36,916	2.49	2.31	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	005+600 - 006+216	0.62	L3	งานบำรุงปกติ	4,340	0	0.00	36,916	1.98	1.98	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	006+288 - 007+023	0.74	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,070	4,089,731.82	100.91	36,916	3.38	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	014+631 - 013+612	1.02	R1	งานบำรุงปกติ	7,140	0	0.00	36,916	2.01	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	011+840 - 007+834	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,070	12,631,499.74	106.98	36,906	2.64	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	005+528 - 004+518	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,070	3,181,499.97	111.53	36,916	2.71	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	012+836 - 011+840	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.98	99.15	36,916	2.70	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	007+023 - 006+288	0.74	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,180	5,205,113.23	164.51	36,916	4.12	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3056	100	006+264 - 005+552	0.71	R3	งานฉาบผิว	4,970	795,200.02	58.71	36,916	2.36	2.22	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	000+000 - 004+725	4.73	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	36,658	36,840,078.88	49.02	14,725	3.32	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	004+725 - 006+300	1.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,245	12,305,515.09	53.56	14,735	3.55	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3063	100	005+554 - 006+772	1.22	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,455	9,502,275.42	62.64	14,735	4.11	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	011+556 - 015+560	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,110,000.38	22.63	14,105	3.26	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	015+560 - 019+561	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.12	32.50	14,105	2.52	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	019+561 - 023+563	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,999.95	43.39	14,105	2.70	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	023+563 - 027+576	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,164,661.37	43.33	14,105	3.14	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	027+576 - 031+589	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,164,661.37	42.09	14,105	3.08	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3111	200	031+589 - 034+599	3.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,555	7,449,749.98	76.25	14,105	2.72	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	000+000 - 004+976	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,892,000.06	91.64	19,303	2.81	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	004+976 - 009+957	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,891,400.16	191.58	19,303	2.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	009+957 - 014+947	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,946,000.05	223.65	19,303	2.93	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	014+947 - 019+934	4.99	L2	งานฉาบผิว	59,880	9,581,013.44	67.64	19,303	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	019+934 - 024+923	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,945,400.03	220.55	19,303	2.90	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	025+000 - 020+012	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	59,880	60,180,711.12	91.48	19,303	2.84	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	020+012 - 015+027	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,892,599.17	204.24	19,303	2.77	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	015+027 - 010+039	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,880	26,946,000.19	211.72	19,303	2.83	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	010+039 - 005+060	4.98	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,760	26,891,400.05	97.89	19,303	2.02	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3263	100	005+060 - 000+086	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,640	26,837,999.85	96.56	19,303	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	000+084 - 004+883	4.8	L1	งานฉาบผิว	43,200	6,911,840.01	60.84	23,309	2.50	2.32	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3309	100	005+424 - 006+000	0.58	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,640	2,087,999.91	157.65	23,320	2.85	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	000+000 - 004+790	4.79	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	38,320	22,033,999.84	5.97	2,636	3.14	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	101	004+790 - 008+630	3.84	L1	งานบำรุงปกติ	30,720	0	0.00	2,636	2.03	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	009+045 - 014+008	4.96	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,520	26,784,599.65	32.13	3,001	2.56	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	014+008 - 019+007	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	27,000,600.08	40.84	3,001	2.98	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	019+007 - 023+025	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	48,240	21,708,000.03	31.68	3,001	2.54	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3412	102	023+025 - 025+045	2.02	L1	งานฉาบผิว	24,240	3,878,399.97	4.25	3,001	2.11	2.04	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	086+609 - 090+606	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,000	13,499,693.09	20.25	4,906	2.71	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	092+534 - 096+580	4.05	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,375	17,465,625.55	29.62	4,906	3.54	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	096+580 - 100+598	4.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	30,150	17,336,250.03	41.34	4,906	4.28	2.30	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	100+598 - 105+593	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,500	16,874,624.65	35.46	4,906	2.74	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	105+593 - 110+574	4.98	L1	งานฉาบผิว	37,350	5,975,866.78	7.93	4,906	2.28	2.17	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3454	400	091+034 - 092+024	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	7,425	4,269,375.04	17.79	4,916	3.24	2.20	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	000+020 - 005+017	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	35,000	15,749,678.46	16.84	2,739	2.98	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	005+017 - 009+055	4.04	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	28,280	12,725,999.95	20.97	2,739	2.98	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	009+055 - 013+084	4.03	L1	งานฉาบผิว	28,210	4,513,475.57	5.73	2,739	2.47	2.30	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	013+084 - 018+050	4.97	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	34,790	20,004,249.84	15.26	2,739	3.13	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3467	100	018+050 - 019+043	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,930	3,118,848.89	20.94	2,749	2.98	2.01	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	000+068 - 005+035	4.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,474.86	11.92	3,097	2.58	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	005+035 - 009+965	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,580	17,008,499.89	12.84	3,097	3.33	2.21	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	009+965 - 014+894	4.93	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	29,580	17,008,116.66	11.67	3,097	3.09	2.18	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3469	100	014+894 - 016+861	1.97	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,820	5,318,699.59	15.55	3,097	2.87	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	015+365 - 011+355	4.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,750.27	37.41	5,857	2.69	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	011+355 - 006+391	4.96	R1	งานฉาบผิว	27,280	4,364,800.04	8.24	5,857	2.26	2.15	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	006+391 - 003+404	2.99	R1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,297.82	9.81	5,857	2.33	2.20	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3470	100	003+307 - 000+287	3.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,610	9,550,749.93	22.84	5,857	3.55	2.23	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	000+029 - 004+965	4.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	46,930	21,118,735.29	61.24	7,464	2.94	2.00	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	004+965 - 009+930	4.96	L1	งานฉาบผิว	47,120	7,539,368.68	10.76	7,464	2.23	2.13	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3477	100	009+930 - 013+886	3.96	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	37,620	21,631,499.92	48.24	7,464	3.24	2.20	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	020+730 - 025+706	4.98	L1	งานฉาบผิว	29,880	4,780,800.00	28.09	26,943	2.21	2.12	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3501	200	025+706 - 027+694	1.99	L1	งานฉาบผิว	11,940	1,910,400.04	26.03	26,943	2.19	2.10	
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3543	100	000+000 - 001+103	1.1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,000.10	184.08	77,003	2.58	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3567	100	000+000 - 001+985	1.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,423	15,498,902.79	43.55	14,725	3.06	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	000+000 - 004+022	4.02	L1	งานอาบผิว	22,110	3,537,599.96	4.03	3,927	2.34	2.21	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	อยุธยา	2559	3603	100	004+022 - 005+045	1.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,610	2,524,225.84	13.61	3,937	2.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	106+348 - 111+315	4.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	49,700	22,364,999.77	122.50	22,053	2.84	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	111+315 - 116+303	4.99	L2	งานอาบผิว	49,900	7,983,999.87	26.02	22,053	2.23	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	116+303 - 120+315	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	40,100	18,044,999.83	123.90	22,053	2.72	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	120+315 - 124+338	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	40,200	18,090,000.55	124.41	22,053	2.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	124+338 - 128+343	4	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	40,000	40,199,999.95	64.50	22,053	3.13	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	128+343 - 131+344	3	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	30,000	30,149,999.87	63.24	22,053	3.09	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	131+814 - 127+807	4.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	40,100	40,300,499.70	68.47	22,053	3.08	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	127+807 - 123+796	4.01	R2	งานอาบผิว	40,100	6,416,000.15	32.29	22,053	2.33	2.20	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	123+796 - 119+770	4.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	40,300	40,501,499.03	62.40	22,053	3.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	119+770 - 115+754	4.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	40,200	40,401,000.33	60.66	22,053	3.01	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	115+754 - 110+768	4.99	R2	งานอาบผิว	49,900	7,984,000.20	30.76	22,053	2.28	2.17	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	501	110+768 - 106+791	3.98	R2	งานอาบผิว	39,800	6,368,000.10	24.53	22,053	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	131+814 - 135+822	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,155	27,969,750.13	106.67	19,524	2.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	135+822 - 139+854	4.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	62,465	62,777,324.15	65.20	19,524	3.27	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	139+854 - 141+856	2	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	31,000	31,154,999.59	45.75	19,524	2.63	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	142+753 - 138+749	4	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,000	27,899,999.64	74.16	19,524	2.27	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	138+749 - 134+740	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	62,155	27,969,750.44	101.93	19,524	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	33	502	134+740 - 132+746	1.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,845	13,880,250.13	94.98	19,524	2.54	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	015+145 - 020+142	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,500	34,875,000.23	126.42	26,588	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	020+142 - 025+139	5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	77,500	77,887,500.59	90.69	26,588	3.69	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	025+139 - 030+137	5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	77,500	77,887,500.41	70.33	26,588	3.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	030+137 - 035+135	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,500	34,875,000.18	153.28	26,588	2.95	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	035+135 - 039+131	4	L2	งานอาบผิว	62,000	9,920,000.14	47.91	26,588	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	039+130 - 034+504	5	R2	งานอาบผิว	77,500	12,400,000.14	85.01	26,588	2.39	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	034+504 - 029+506	5	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	77,500	34,875,000.19	129.74	26,588	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	029+506 - 024+507	5	R2	งานอาบผิว	77,500	12,400,000.03	26.93	26,588	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	024+507 - 019+509	5	R2	งานอาบผิว	77,500	12,400,000.05	25.99	26,588	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	201	019+509 - 015+511	4	R2	งานบำรุงปกติ	62,000	0	0.00	26,588	1.97	1.97	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	039+500 - 044+496	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,000.12	82.58	18,562	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	044+496 - 049+458	4.96	L2	งานอาบผิว	27,280	4,364,800.01	15.84	18,562	2.43	2.27	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	049+458 - 054+446	4.99	L2	งานอาบผิว	27,445	4,391,200.03	16.95	18,562	2.46	2.29	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	054+446 - 059+445	5	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,500	12,375,000.18	43.69	18,562	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	059+445 - 063+467	4.02	L2	งานอาบผิว	22,110	3,537,600.06	11.23	18,562	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	063+467 - 067+488	4.02	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,110	9,949,500.06	43.88	18,562	2.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	067+488 - 071+498	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,749.97	52.46	18,562	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	071+498 - 072+492	0.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,445	2,450,250.05	53.97	18,572	2.94	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	072+665 - 068+666	4	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,000.03	45.13	18,562	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	068+666 - 064+646	4.02	R2	งานอาบผิว	22,110	3,537,599.98	6.75	18,562	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	064+646 - 060+624	4.02	R2	งานอาบผิว	22,110	3,537,600.06	15.38	18,562	2.41	2.26	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	060+624 - 056+613	4.01	R2	งานอาบผิว	22,055	3,528,800.14	5.38	18,562	2.07	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	056+613 - 051+624	4.99	R2	งานอาบผิว	27,445	4,391,200.07	8.94	18,562	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	051+624 - 046+638	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	27,582,225.34	30.45	18,562	3.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	046+638 - 041+672	4.97	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,335	12,300,750.15	62.36	18,562	2.62	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	202	041+672 - 039+669	2	R2	งานบำรุงปกติ	11,000	0	0.00	18,562	1.85	1.85	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	203	072+660 - 074+559	1.9	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,800	10,260,600.30	231.56	20,035	2.75	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	305	203	074+811 - 072+981	1.83	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,960	9,881,999.92	262.02	20,035	2.95	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	000+000 - 004+999	5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	35,000	35,174,999.78	59.43	14,466	3.18	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	004+999 - 009+991	4.99	L2	งานอาบผิว	34,930	5,588,800.11	32.70	14,466	2.38	2.24	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	009+991 - 014+983	4.99	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,930	15,718,500.32	87.06	14,466	2.52	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	014+983 - 019+975	4.99	L2	งานอาบผิว	34,930	5,588,800.11	20.24	14,466	2.20	2.11	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	019+975 - 021+973	2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,000	6,300,000.08	103.44	14,466	2.74	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	015+009 - 010+017	4.99	R2	งานอาบผิว	34,930	5,588,800.11	37.98	14,466	2.48	2.31	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	010+017 - 005+024	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,930	15,718,500.28	93.45	14,466	2.60	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	005+024 - 001+029	4	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	28,000	28,140,000.35	60.03	14,466	3.20	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	352	100	001+029 - 000+024	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,000	3,149,999.99	96.21	14,476	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	000+000 - 004+030	4.03	L2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,600.18	5.38	8,012	2.29	2.18	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	004+030 - 008+056	4.03	L2	งานบำรุงปกติ	48,360	0	0.00	8,012	1.96	1.96	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	008+056 - 012+068	4.01	L2	งานฉาบผิว	48,120	7,699,199.82	2.89	8,012	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	012+068 - 016+086	4.02	L2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.12	2.94	8,012	2.10	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	016+086 - 018+112	2.03	L2	งานฉาบผิว	24,360	3,897,600.04	3.05	8,012	2.11	2.05	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	018+250 - 014+220	4.03	R2	งานฉาบผิว	48,360	7,737,599.94	4.16	8,012	2.17	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	014+220 - 010+203	4.02	R2	งานฉาบผิว	48,240	7,718,400.04	3.89	8,012	2.16	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	010+203 - 006+190	4.01	R2	งานบำรุงปกติ	48,120	0	0.00	8,012	2.02	2.02	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	006+190 - 002+168	4.02	R2	งานบำรุงปกติ	48,240	0	0.00	8,012	1.82	1.82	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3049	100	002+168 - 000+155	2.01	R2	งานฉาบผิว	24,120	3,859,200.02	6.98	8,012	2.41	2.25	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3050	100	000+098 - 002+053	1.95	L1	งานบำรุงปกติ	23,400	0	0.00	742	1.90	1.90	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	000+000 - 004+554	4.55	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,600	54,872,998.80	99.40	19,610	4.26	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	004+554 - 009+134	4.58	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,960	55,234,800.65	198.16	19,610	5.96	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	009+134 - 013+727	4.59	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	55,080	55,356,738.38	246.43	19,610	6.50	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	013+727 - 018+274	4.55	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,600	54,874,340.09	246.14	19,610	6.35	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	000+000 - 003+198	3.2	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	38,400	38,591,999.44	101.55	19,622	4.35	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	003+198 - 006+395	3.2	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	38,400	38,592,000.32	113.17	19,622	4.98	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	006+395 - 009+592	3.2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	17,279,399.59	222.48	19,622	2.68	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	009+592 - 012+789	3.2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	17,279,399.59	146.28	19,622	2.23	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3051	100	012+789 - 015+986	3.2	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	38,400	17,279,399.59	203.23	19,622	2.56	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	000+000 - 003+999	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,800	18,893,884.67	39.30	10,672	3.85	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	003+999 - 008+004	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	18,847	8,481,357.96	59.01	10,672	2.86	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	008+004 - 012+984	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,406	10,532,700.04	62.97	10,672	2.91	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	012+984 - 017+982	5	L1	งานฉาบผิว	23,500	3,760,000.02	14.22	10,672	2.30	2.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	017+982 - 021+966	3.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	18,706	18,799,529.85	32.45	10,672	3.19	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3076	100	021+975 - 020+979	1	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,700	4,723,499.96	15.26	10,682	4.34	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	026+219 - 030+222	4	L1	งานบำรุงปกติ	22,000	0	0.00	9,854	1.98	1.98	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	030+222 - 035+218	5	L1	งานฉาบผิว	27,500	4,400,000.10	6.79	9,854	2.25	2.14	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3222	200	035+218 - 038+212	2.99	L1	งานฉาบผิว	16,445	2,631,200.06	6.49	9,854	2.23	2.13	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	001+113 - 005+135	4.02	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	24,120	10,853,999.88	13.19	3,377	2.54	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	005+135 - 010+094	4.96	L1	งานฉาบผิว	29,760	4,761,706.68	3.50	3,377	2.35	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	010+094 - 015+049	4.95	L1	งานบำรุงปกติ	29,700	0	0.00	3,377	1.76	1.76	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3239	100	015+049 - 017+033	1.98	L1	งานบำรุงปกติ	11,880	0	0.00	3,377	1.59	1.59	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	000+021 - 004+021	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,055	2.04	2.04	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	004+021 - 008+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,045	1.57	1.57	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	008+022 - 012+022	4	L1	งานบำรุงปกติ	34,000	0	0.00	10,055	1.86	1.86	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	012+022 - 016+023	4	L1	งานฉาบผิว	34,000	5,440,000.06	5.63	10,045	2.18	2.09	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3261	100	016+023 - 021+023	5	L1	งานบำรุงปกติ	42,500	0	0.00	10,055	2.03	2.03	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	000+073 - 004+141	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,403	13,456,437.36	5.11	1,029	5.64	3.18	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	004+141 - 008+209	4.07	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,403	13,456,437.76	5.59	1,029	3.86	2.26	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	008+209 - 012+247	4.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	23,230	13,357,638.74	6.00	1,029	4.14	2.29	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3288	100	012+247 - 014+255	2.01	L1	งานฉาบผิว	11,558	1,849,200.01	0.69	1,029	2.14	2.07	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	017+376 - 021+376	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,750,000.00	336.78	101,974	2.73	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	021+376 - 025+381	4.01	L1	งานฉาบผิว	55,138	8,821,800.01	118.21	101,974	2.34	2.21	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	025+381 - 029+386	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,138	24,811,875.75	647.89	101,974	3.66	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	029+386 - 033+391	4	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,000	24,750,686.63	729.30	101,974	3.34	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	033+969 - 037+981	4.01	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	55,138	24,811,875.52	458.13	101,974	2.63	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	037+981 - 038+985	1	L1	งานฉาบผิว	13,750	2,199,999.88	189.53	101,984	2.39	2.24	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	030+184 - 027+183	3	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	41,250	18,561,813.03	896.75	101,974	3.86	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	026+184 - 022+183	4	R1	งานฉาบผิว	55,000	8,799,800.15	132.89	101,974	2.42	2.27	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3312	200	022+183 - 017+188	5	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	68,750	30,936,936.97	434.03	101,974	3.11	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	000+134 - 003+134	3	L1	งานบำรุงปกติ	24,000	0	0.00	3,148	2.79	2.79	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	004+022 - 005+020	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	5,500	3,162,500.08	9.08	3,158	3.76	2.25	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	005+640 - 007+643	2.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	16,000	9,199,582.57	13.90	3,148	4.89	2.62	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	008+015 - 009+012	1	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,500	2,475,225.65	9.10	3,158	2.77	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	009+114 - 009+455	0.34	L1	งานฉาบผิว	2,720	435,316.04	1.24	3,158	2.06	2.01	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3369	100	009+470 - 014+453	4.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	39,840	17,928,326.79	11.05	3,148	2.50	2.00	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3428	100	001+748 - 000+755	0.99	R1	งานฉาบผิว	5,445	871,199.98	2.45	5,010	2.13	2.06	
กรุงเทพ	นครนายก	2559	3596	100	000+044 - 001+063	1.02	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	6,630	6,663,150.35	59.63	10,537	5.44	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	014+660 - 018+668	4.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	88,220	88,661,100.46	403.26	90,962	3.24	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	018+668 - 022+697	4.03	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	88,660	89,103,301.09	484.58	90,962	3.49	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	022+697 - 027+602	4.9	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	107,800	48,509,999.12	677.41	90,962	2.55	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	027+602 - 029+713	2.11	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	46,420	20,889,000.22	736.65	90,960	2.65	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	030+275 - 026+269	4.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	88,220	88,661,099.40	479.13	90,962	3.34	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	026+269 - 022+246	4.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	88,440	88,882,202.68	448.98	90,962	3.26	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	022+246 - 018+211	4.03	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	88,660	89,103,299.37	406.27	90,962	3.26	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	201	018+211 - 015+203	3.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	66,220	29,798,999.56	1675.23	90,962	5.06	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	030+275 - 034+293	4.02	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	100,500	101,002,500.35	565.04	91,468	3.32	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	034+293 - 038+307	4.01	L2	งานบำรุงปกติ	100,250	0	0.00	91,468	1.86	1.86	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	038+307 - 042+321	4.01	L2	งานฉาบผิว	100,250	16,039,999.78	235.91	91,468	2.21	2.12	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	042+321 - 047+297	4.98	L2	งานฉาบผิว	124,500	19,919,999.56	138.41	91,468	2.08	2.03	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	047+297 - 052+275	4.98	L2	งานฉาบผิว	124,500	19,920,000.17	120.73	91,468	2.06	2.01	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	052+275 - 053+274	1	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,248,749.05	890.70	91,478	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	053+875 - 048+886	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	124,750	56,136,250.72	891.55	91,468	2.53	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	048+886 - 043+939	4.95	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	123,750	55,686,249.55	1073.97	91,468	2.77	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	043+939 - 039+927	4.01	R2	งานฉาบผิว	100,250	16,040,000.33	253.46	91,468	2.24	2.14	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	039+927 - 035+917	4.01	R2	งานฉาบผิว	100,250	16,039,999.94	318.36	91,468	2.36	2.22	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	035+917 - 031+906	4.01	R2	งานฉาบผิว	100,250	16,040,444.01	215.56	91,468	2.18	2.10	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	35	202	031+906 - 030+902	1	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	25,000	11,249,999.41	1644.69	91,478	5.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	029+876 - 030+918	1.04	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,480	12,542,400.67	338.08	81,137	3.87	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	017+469 - 021+907	4.44	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	53,280	23,976,000.13	644.25	81,127	3.43	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	021+907 - 022+795	0.89	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	10,680	10,733,400.13	341.15	81,137	3.84	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	023+673 - 026+349	2.68	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	32,160	32,321,447.04	270.83	81,126	3.18	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	025+837 - 024+060	1.78	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,360	9,611,399.08	996.69	81,127	5.10	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	023+010 - 018+561	4.45	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	53,400	53,667,654.89	388.54	81,125	4.07	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	338	201	018+561 - 017+672	0.89	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,680	4,805,399.48	431.34	81,119	2.72	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	000+000 - 004+907	4.91	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,105	34,247,250.47	462.99	68,364	2.94	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	004+907 - 009+843	4.94	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	76,570	76,952,849.84	241.41	68,364	3.25	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	009+843 - 014+735	4.89	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	75,795	34,107,749.30	468.19	68,364	2.96	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	014+735 - 018+649	3.91	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	60,605	60,908,025.54	325.52	68,362	4.19	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	017+893 - 013+006	4.89	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	75,795	34,107,750.18	733.41	68,364	4.22	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	013+006 - 008+103	4.9	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	75,950	34,177,499.56	569.59	68,364	3.39	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	008+103 - 003+182	4.92	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	76,260	34,317,000.03	438.19	68,364	2.84	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3091	100	003+182 - 000+243	2.94	R2	งานฉาบผิว	45,570	7,291,200.03	60.12	68,364	2.13	2.06	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3235	100	000+000 - 004+009	4.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	34,085	34,255,425.54	31.02	12,376	3.99	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3235	100	004+009 - 006+024	2.01	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	17,085	17,170,424.87	22.80	12,376	3.10	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	006+226 - 006+753	0.53	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	2,915	2,929,575.06	14.92	13,566	3.21	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	006+778 - 007+330	0.55	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,025	3,040,652.53	36.32	13,542	4.76	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	001+404 - 006+320	4.92	L2	งานฉาบผิว	27,060	4,329,599.95	8.59	13,556	2.43	2.27	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	007+356 - 012+261	4.9	L2	งานบำรุงปกติ	26,950	0	0.00	13,556	1.95	1.95	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	012+261 - 013+246	0.99	L2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,566	1.71	1.71	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	007+356 - 006+791	0.56	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,080	3,096,008.84	37.53	13,542	3.52	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	006+765 - 006+238	0.53	R1	งานฉาบผิว	2,915	466,400.01	6.16	13,566	2.26	2.15	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	013+721 - 008+814	4.91	R2	งานฉาบผิว	27,005	4,320,702.23	19.51	13,556	2.45	2.28	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3242	100	008+814 - 007+829	0.99	R2	งานบำรุงปกติ	5,445	0	0.00	13,566	1.51	1.51	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3310	100	001+680 - 005+742	4.06	L2	งานบำรุงปกติ	22,330	0	0.00	72,627	2.04	2.04	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3310	100	005+742 - 009+804	4.06	L2	งานฉาบผิว	22,330	3,572,800.03	23.64	72,627	2.18	2.09	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3310	100	010+814 - 006+754	4.06	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,330	22,441,649.68	113.27	72,627	4.44	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มี การซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3310	100	006+754 - 002+694	4.06	R2	งานอาบผิว	22,330	3,572,799.95	31.58	72,627	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3423	100	000+200 - 004+202	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,110,000.18	35.70	14,802	3.26	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรสาทร	2559	3423	100	004+202 - 006+238	2.04	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,220	11,276,100.07	37.04	14,802	3.34	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	38	100	000+579 - 001+473	0.89	L3	งานบำรุงปกติ	10,680	0	0.00	115,706	1.64	1.64	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	38	100	007+144 - 006+367	0.78	R3	งานบำรุงปกติ	9,360	0	0.00	115,706	1.77	1.77	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	001+983 - 006+957	4.97	L2	งานอาบผิว	94,430	15,108,800.13	121.30	76,396	2.32	2.19	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	006+957 - 010+929	3.97	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	75,430	75,807,148.92	243.24	76,396	3.10	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	015+145 - 014+145	1	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	19,000	19,095,000.35	231.32	76,386	3.00	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	009+142 - 005+133	4.01	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	76,190	76,570,951.20	261.31	76,396	3.24	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	005+133 - 001+122	4.01	R2	งานอาบผิว	76,190	12,190,400.13	104.92	76,396	2.26	2.15	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	305	100	001+122 - 000+119	1	R2	งานอาบผิว	19,000	3,040,000.06	92.52	76,406	2.22	2.13	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	021+548 - 022+549	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,924,511.53	32.09	6,933	3.04	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	024+260 - 025+259	1.00	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	19,000	10,923,785.16	104.23	6,933	4.11	2.28	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	306	200	025+447 - 023+442	2.00	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 5 ซม.	38,000	21,851,210.89	89.21	6,923	3.54	2.23	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	016+863 - 019+002	2.14	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	40,660	40,863,301.11	306.62	62,152	4.45	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	345	200	019+828 - 016+651	3.18	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	60,420	60,722,100.91	204.79	62,152	3.58	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	101	001+395 - 000+839	0.56	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	14,840	6,677,999.94	1177.30	137,430	2.51	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	008+938 - 009+745	0.81	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,455	4,477,274.90	112.05	120,123	3.55	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	009+755 - 010+751	1	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,499.95	163.86	120,123	3.44	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	011+340 - 010+445	0.89	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,895	4,920,085.70	191.62	120,123	3.88	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	009+764 - 008+957	0.81	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	4,455	4,477,891.44	144.90	120,123	3.17	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	346	102	008+813 - 007+820	0.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,445	5,472,224.84	165.75	120,123	5.16	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	007+543 - 012+539	5	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	60,000	27,000,000.28	231.45	59,138	2.64	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	012+539 - 013+538	1	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	12,000	5,399,399.55	383.16	59,148	2.72	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	007+655 - 002+732	4.92	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,040	26,567,999.80	276.81	59,138	2.90	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	101	002+732 - 000+759	1.97	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,640	23,758,199.88	125.67	59,138	3.03	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	018+870 - 019+861	0.99	L1	งานอาบผิว	5,445	871,297.69	60.30	114,312	2.30	2.18	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	020+538 - 020+633	0.09	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	495	498,057.51	169.84	114,312	3.99	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	347	102	020+210 - 017+244	2.97	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,335	16,416,675.11	184.63	114,301	4.09	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	001+421 - 005+401	3.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	61,690	27,760,500.14	368.72	30,210	2.76	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	005+605 - 006+599	0.99	L1	งานอาบผิว	15,345	2,455,200.03	133.28	30,220	2.47	2.30	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	007+026 - 011+022	4	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	66,000	66,330,001.84	233.46	30,210	3.25	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	000+023 - 001+020	1	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	16,500	16,582,499.64	130.60	30,220	3.01	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3111	100	001+179 - 000+188	0.99	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,345	15,421,724.95	142.01	30,220	3.31	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	000+074 - 002+046	1.97	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,835	4,875,750.01	196.40	54,496	4.36	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	002+682 - 004+663	1.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,760	23,878,800.05	196.21	54,497	3.54	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	006+003 - 010+809	4.81	L3	งานบำรุงปกติ	57,720	0	0.00	54,497	1.90	1.90	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	010+809 - 013+692	2.88	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,560	15,551,401.05	352.54	54,497	2.59	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	004+940 - 002+951	1.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,880	24,000,740.30	260.72	54,497	3.49	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	002+564 - 000+575	1.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,880	23,999,400.28	221.02	54,497	5.15	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	009+345 - 006+461	2.88	R3	งานบำรุงปกติ	34,560	0	0.00	54,497	1.83	1.83	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3214	100	006+013 - 005+060	0.95	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,225	5,250,512.89	180.12	54,508	5.21	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	006+000 - 007+936	1.94	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,670	4,801,499.98	162.93	44,534	2.86	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	008+338 - 009+318	0.98	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	5,390	2,425,500.05	131.30	44,544	2.58	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	012+194 - 016+082	3.89	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,395	9,627,750.02	177.65	44,534	3.00	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	010+471 - 011+452	0.98	L2	งานอาบผิว	5,390	862,302.33	33.27	44,544	2.20	2.11	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	015+394 - 012+474	2.92	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	16,060	7,227,000.04	190.22	44,534	3.12	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	201	012+130 - 011+155	0.98	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,390	5,416,332.89	61.21	44,544	2.14	1.64	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	021+850 - 026+796	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,938	13,921,874.94	145.00	33,163	2.69	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	026+796 - 031+779	4.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	31,125	31,279,928.14	105.66	33,163	3.62	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	031+779 - 036+760	4.98	L1	งานบำรุงปกติ	31,125	0	0.00	33,163	2.51	2.51	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3309	202	036+760 - 037+753	0.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	6,188	2,784,686.51	154.39	33,173	2.78	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	000+017 - 004+000	3.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	21,890	9,850,782.60	53.62	16,178	2.57	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3508	100	004+291 - 000+306	3.98	R2	งานบำรุงปกติ	31,840	0	0.00	16,178	2.99	2.99	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3591	101	000+153 - 000+800	0.65	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	4,063	1,827,811.15	151.78	27,290	2.98	2.00	

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง (กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3591	102	000+800 - 002+002	1.2	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	7,500	3,375,000.06	258.71	33,078	3.94	2.00	
กรุงเทพ	ปทุมธานี	2559	3633	100	000+000 - 000+213	0.21	L1	งานฉาบน้ำ	1,785	285,600.00	39.72	30,220	2.45	2.28	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	026+998 - 031+974	4.98	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,390	12,325,500.02	122.26	37,714	2.78	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	031+974 - 035+986	4.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,750.05	123.10	37,714	2.79	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	035+986 - 040+036	4.05	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,275	10,023,749.88	126.24	37,714	2.83	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	040+550 - 036+506	4.04	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,220	9,999,000.36	134.89	37,714	2.94	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	036+506 - 032+493	4.01	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,055	22,165,274.41	76.36	37,714	3.42	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	102	032+493 - 027+525	4.97	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,335	27,471,674.97	64.55	37,714	3.06	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	040+550 - 044+639	4.09	L2	งานฉาบน้ำ	53,170	8,507,199.72	28.02	36,596	2.15	2.08	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	044+639 - 048+732	4.09	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	53,170	23,926,500.32	164.96	36,596	2.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	048+732 - 052+823	4.09	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	53,170	53,435,851.04	90.90	36,596	3.11	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	052+823 - 056+911	4.09	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	53,170	53,435,849.22	118.36	36,596	3.76	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	056+911 - 060+990	4.08	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	53,040	53,305,199.96	89.17	36,596	3.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	057+018 - 053+024	3.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	51,870	23,341,500.11	290.14	36,596	4.09	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3	103	042+047 - 041+049	1	R2	งานฉาบน้ำ	13,000	2,080,000.04	61.53	36,606	2.49	2.32	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	000+000 - 004+941	4.94	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	128,440	57,799,217.62	1711.28	184,028	2.92	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	000+000 - 014+900	14.9	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	387,400	174,329,995.54	1078.61	184,037	2.90	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	004+941 - 009+863	4.92	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	127,920	57,562,974.62	984.48	184,028	2.82	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	009+863 - 014+784	4.92	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	127,920	128,557,184.28	644.64	184,028	3.02	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	014+900 - 009+979	4.92	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	127,920	128,559,603.18	645.75	184,028	3.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	009+979 - 005+058	4.92	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	127,920	57,564,000.74	1002.82	184,028	2.79	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	101	005+058 - 000+116	4.94	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	128,440	57,799,218.02	1671.19	184,028	2.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	015+852 - 020+800	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	146,025	65,711,249.38	1110.88	166,721	2.92	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	020+800 - 025+754	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	146,025	65,711,249.93	1990.38	166,721	3.42	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	025+754 - 030+709	4.95	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	146,025	65,712,722.56	1658.50	166,721	3.08	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	030+709 - 034+425	3.72	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	109,740	49,382,999.47	1734.29	166,721	3.15	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	035+600 - 034+579	1.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	30,090	13,539,027.00	1284.30	166,731	2.71	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	034+399 - 032+383	2.02	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	59,590	26,815,500.46	1683.65	166,721	3.10	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	031+895 - 027+846	4.05	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	119,475	53,765,224.16	1372.24	166,721	2.79	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	027+279 - 022+492	4.79	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	141,305	63,585,774.90	1287.84	166,721	2.71	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	022+492 - 017+712	4.78	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	141,010	63,453,141.27	2228.85	166,721	4.21	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	34	102	017+712 - 015+322	2.39	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	70,505	31,727,251.38	2365.10	166,721	3.87	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	303	100	013+350 - 014+344	0.99	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,345	15,422,310.39	151.70	47,170	5.87	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	303	100	015+020 - 014+021	1	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,500	15,577,597.89	155.34	47,170	6.50	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	354	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,155	12,215,775.28	106.54	70,278	3.93	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	354	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	35,150	35,325,750.44	225.21	70,278	3.10	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	370	100	000+296 - 002+163	1.87	L4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	39,644	39,842,220.92	459.51	103,853	3.96	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	370	100	002+742 - 000+892	1.85	R4	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	35,150	35,325,750.44	297.44	103,852	3.13	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	000+047 - 005+034	4.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,445	12,350,249.97	12.04	5,993	2.81	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3117	100	005+034 - 007+028	1.99	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	10,945	4,925,249.90	11.60	5,993	2.75	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	000+020 - 002+021	2	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,000	11,054,386.43	146.82	70,278	3.78	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	002+783 - 004+781	2	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,000	11,055,000.15	173.85	70,278	4.40	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	005+366 - 009+358	3.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	21,945	22,054,725.24	159.05	70,278	4.05	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	009+882 - 005+886	4	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,110,000.28	152.85	70,278	3.91	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	005+447 - 003+025	2.42	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,310	13,376,550.28	170.08	70,278	4.31	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	101	002+583 - 000+576	2.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	11,055	11,110,889.95	152.07	70,278	3.89	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	102	010+777 - 011+732	0.95	L1	งานฉาบน้ำ	5,225	836,097.27	49.83	62,378	2.32	2.19	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	102	013+366 - 014+320	0.95	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,225	5,251,124.98	88.77	62,378	4.33	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3256	102	012+141 - 011+190	0.95	R1	งานฉาบน้ำ	5,225	836,097.66	37.03	62,378	2.19	2.10	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	003+692 - 007+371	3.68	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	43,240	43,457,511.30	269.74	32,829	5.72	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	007+371 - 011+061	3.69	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	43,358	43,574,288.18	189.79	32,829	3.77	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	012+700 - 008+061	4.64	L3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,520	54,791,288.34	171.82	32,819	3.48	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	101	008+061 - 003+425	4.64	R3	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	54,520	54,792,599.03	143.22	32,819	3.06	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	013+701 - 017+708	4.01	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,925,025.14	322.76	78,279	3.43	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	017+708 - 021+713	4	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,900,274.65	344.98	78,279	3.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57

สำนักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	ปี	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	กม.เริ่มต้น-กม.สิ้นสุด	ระยะทาง(กม.)	ทิศทางการจราจร	วิธีซ่อมบำรุง	ปริมาณงาน(ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	B/C	AADT (คัน/วัน)	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI หลังซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	021+713 - 026+696	4.98	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,390	27,526,336.44	152.41	78,279	3.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	026+696 - 027+697	1	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,526,886.77	157.71	78,289	3.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	028+041 - 023+051	4.99	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	27,445	27,582,225.05	180.07	78,279	4.13	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	023+051 - 019+049	4	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,000	9,899,999.94	354.85	78,279	3.70	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	019+049 - 015+039	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	22,055	9,924,749.98	376.55	78,279	3.88	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3268	102	015+039 - 013+035	2	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	11,000	4,949,999.88	291.11	78,279	3.19	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	010+825 - 011+180	0.35	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	1,575	1,582,874.96	155.04	165,469	4.25	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	012+759 - 014+760	2	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,000	9,045,000.21	62.88	165,459	3.77	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	016+557 - 018+547	1.99	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	8,955	8,999,775.04	276.84	165,459	4.38	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	019+407 - 019+825	0.42	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	1,890	1,899,450.06	281.10	165,469	4.43	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	019+825 - 019+407	0.42	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	1,890	1,899,450.06	272.56	165,469	4.30	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	019+193 - 017+190	2	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,000	9,044,498.37	236.31	165,459	3.81	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	015+162 - 013+154	2.01	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	9,045	9,090,224.53	230.59	165,459	3.73	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3344	100	012+505 - 012+158	0.35	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	1,575	708,652.76	53.20	165,469	2.74	2.00	
กรุงเทพ	สมุทรปราการ	2559	3413	100	000+000 - 002+034	2.03	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	24,360	24,481,800.48	44.55	12,732	4.37	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	306	102	018+896 - 019+896	1	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	5,500	5,527,500.17	51.81	50,086	3.07	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	307	101	000+000 - 000+942	0.94	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	13,865	13,934,325.10	309.04	102,794	3.41	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	307	101	000+942 - 000+000	0.94	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	14,570	14,644,201.38	451.11	102,808	4.18	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	000+000 - 004+713	4.71	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,550	23,667,132.66	74.75	25,407	3.67	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	004+713 - 007+133	2.42	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	12,100	12,160,499.49	47.46	25,406	3.05	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	007+225 - 003+157	4.07	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	20,350	20,451,749.79	59.73	25,407	3.61	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	101	003+157 - 000+070	3.09	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	15,450	15,527,250.06	74.69	25,407	3.57	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	016+818 - 021+815	5	L1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	45,000	20,249,549.90	147.68	25,407	2.63	2.00	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3215	102	021+815 - 025+813	4	L1	งานอาบผิว	36,000	5,760,000.04	31.17	25,407	2.21	2.12	
กรุงเทพ	นนทบุรี	2559	3584	100	000+000 - 000+631	0.63	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	3,150	3,165,749.89	85.67	25,399	4.03	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	000+000 - 004+009	4.01	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	118,295	118,886,473.33	1235.39	265,529	4.30	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	004+009 - 009+004	5	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	147,500	148,237,500.15	1116.21	265,529	3.93	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	009+004 - 013+980	4.98	L2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	146,910	66,109,500.90	1719.41	265,529	2.82	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	014+660 - 009+668	4.99	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	147,205	66,242,251.29	2939.44	265,529	3.19	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	009+668 - 005+660	4.01	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	118,295	53,232,750.20	2035.03	265,529	3.38	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	35	100	005+660 - 001+644	4.02	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	118,590	119,182,950.98	1158.51	265,529	4.05	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	000+000 - 001+044	1.04	L2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	23,400	23,517,000.67	807.06	177,738	3.83	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	000+000 - 003+322	3.32	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	74,700	33,614,999.06	863.17	177,729	2.44	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	002+085 - 004+091	2.01	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	45,225	20,351,250.41	1040.19	177,729	2.62	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	003+322 - 004+983	1.66	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	37,350	16,807,500.15	1525.89	177,738	3.28	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	004+091 - 005+094	1	L3	งานบำรุงปกติ	22,500	0	0.00	177,738	2.80	2.80	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	004+983 - 009+962	4.98	L3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	112,050	50,421,580.31	1538.07	177,729	2.95	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	002+085 - 001+038	1.05	R2	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	23,625	10,631,250.53	2038.35	177,738	4.12	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	101	005+334 - 002+290	3.04	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	68,400	30,780,000.30	1353.98	177,729	3.04	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	338	102	005+921 - 000+968	4.95	R3	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	27,225	12,251,250.02	161.29	73,517	2.78	2.00	
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	013+746 - 018+745	5	L2	งานอาบผิว	27,500	4,400,038.28	69.88	141,914	2.37	2.23	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3242	200	018+647 - 014+647	4	R2	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	22,000	22,110,000.00	139.85	141,914	3.23	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3901	102	019+972 - 021+953	1.98	L1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	14,850	14,924,250.04	118.05	50,341	3.39	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	013+600 - 011+413	2.19	R1	งานบำรุงปกติ	18,615	0	0.00	37,555	1.68	1.68	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	010+886 - 006+855	4.03	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	34,255	15,414,325.19	391.27	37,555	4.68	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	006+855 - 002+829	4.03	R1	งานบำรุงพิเศษหรือบูรณะและปูผิวใหม่หนา 10 ซม.	34,255	34,425,398.24	95.30	37,555	3.14	2.00	โครงการสำรวจปี 57
กรุงเทพ	ธนบุรี	2559	3902	101	002+829 - 001+823	1.01	R1	งานเสริมผิวหนา 5 ซม.	8,585	3,863,250.15	160.32	37,565	2.71	2.00	โครงการสำรวจปี 57