

**TPMS**

Thailand Pavement Management System

ตารางแสดง: จัดเรียงตามปีที่ซ่อมบำรุง

ผู้ประมวล cu_note

วันที่วิเคราะห์: 24 มีนาคม 2563 14:24 น.

เงื่อนไขงบประมาณ: -

ผลการวิเคราะห์งบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์

ปี 2564 - 2568

ไม่จำกัดงบประมาณ / แผนแยกตามวิธีซ่อมบำรุงไม่จำกัดงบ

ลำดับ	วิธีการซ่อมบำรุง	ปี	ระยะทาง (กม.)	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	Benefit (บาท)	B/C	IRI เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง	IRI เมื่อมีการซ่อมบำรุง
1	OL05	2564	27,262	273,669,512	117,677,894,348	209,465,937,516	1.85	2.75	2.00
2	OLM05	2564	13,477	131,739,483	59,282,770,766	177,649,289,753	2.94	3.21	2.03
3	RB PMA	2564	357	4,450,718	3,961,135,923	35,346,530,534	11.25	4.60	2.00
4	RB05	2564	1,064	9,075,728	5,445,436,620	9,742,508,538	2.83	4.43	2.00
5	RB10	2564	485	5,119,733	4,351,775,048	7,689,606,275	3.71	4.19	2.00
6	RCL 05	2564	3,865	32,628,858	16,314,426,200	16,996,722,366	1.16	3.85	2.00
7	RCL PMA	2564	1,023	12,681,624	10,906,202,144	98,982,996,427	7.83	3.90	2.00
8	RCL10	2564	1,120	11,096,143	9,098,839,433	21,940,601,686	2.83	3.83	2.00
9	SS-Para	2564	11,270	117,710,131	18,833,620,782	0	0.00	2.33	2.33
10	งานบำรุงปกติ	2564	4,712	48,880,825	0	0	0.00	1.67	1.67
11	OL05	2565	7,137	74,199,405	31,905,742,404	52,387,589,185	1.49	2.62	2.00
12	OLM05	2565	12	195,609	88,024,275	832,135,564	15.57	3.03	2.02
13	RB05	2565	3	29,829	17,897,700	3,798,796	0.23	2.15	2.00
14	RB10	2565	3	44,431	37,766,350	11,780,653	0.30	2.31	2.00
15	SS-Para	2565	4,692	49,402,539	7,904,406,014	0	0.00	2.34	2.34
16	งานบำรุงปกติ	2565	52,787	523,180,942	0	0	0.00	2.07	2.07
17	OL05	2566	4,798	52,432,664	22,546,047,928	71,586,684,903	3.12	2.64	2.00
18	OLM05	2566	490	6,898,909	3,104,510,850	57,482,153,420	21.30	3.25	2.04
19	RB05	2566	1	12,000	7,200,000	359,032	0.05	2.03	2.00
20	RB10	2566	3	31,000	26,350,000	1,944,904	0.07	2.07	2.00
21	RCL PMA	2566	107	1,932,328	1,661,802,510	38,948,237,048	22.01	3.78	2.00
22	SS-Para	2566	1,413	14,652,275	2,344,363,726	0	0.00	2.36	2.36
23	งานบำรุงปกติ	2566	57,824	571,093,579	0	0	0.00	2.16	2.16
24	OL05	2567	5,967	64,820,667	27,872,884,398	94,061,856,102	4.03	2.63	2.00

25	OLM05	2567	0	9,245	4,160,250	83,710,019	24.19	3.38	2.05
26	RCL PMA	2567	1	12,511	10,759,890	145,886,599	13.54	3.53	2.00
27	SS-Para	2567	42,416	408,792,813	65,406,852,584	0	0.00	2.29	2.29
28	งานบำรุงปกติ	2567	16,251	173,417,519	0	0	0.00	2.21	2.21
29	OL05	2568	13,604	141,308,224	60,762,542,499	153,774,724,902	2.40	2.60	2.00
30	OLM05	2568	487	6,835,513	3,075,981,750	61,147,840,756	21.50	3.25	2.04
31	RCL PMA	2568	117	2,107,252	1,812,238,440	44,581,042,777	21.45	3.76	2.00
32	SS-Para	2568	37,074	354,835,715	56,773,714,691	0	0.00	2.37	2.37
33	งานบำรุงปกติ	2568	13,353	141,966,051	0	0	0.00	2.28	2.28